
LEISTUNGSVERZEICHNIS

GEWERK: Fliesenarbeiten

BAUVORHABEN: Verwaltungsgebäude
Lehnitzstraße 42
16515 Oranienburg

VERGABENUMMER: MWOL.11.324.01

AUFTRAGGEBER: Landkreis Oberhavel
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg

Ausschreibungs-LV
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemein.....	5
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	5
1.2.	Stundenlohnarbeiten.....	7
2.	Lieferung, Transport, Einbau.....	8
2.1.	Fliesenarbeiten.....	8
	Zusammenstellung.....	16

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694
LV: 10

Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
Fliesenarbeiten

A 1 Anlagen

- Anlage 1: 2025-06-13 Jobcenter Oranienburg-Grundriss Bodenplan DIN A0
- Anlage 2: MWOL_11_01_5_A-00_01_a_Achsen

A 2 Objektbeschreibung

Bei dem Objekt Lehnitzstraße 42 in 16515 Oranienburg handelt es sich um ein Mietflächengebäude (ein Nutzer-Büro). Das Gebäude besteht aus einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Geschosse haben jeweils eine Grundfläche von ca. 520 m².

Betrachtet wird nur das Erdgeschoss, welches wegen einem Wasserschaden aktuell nicht genutzt werden kann. Aufgrund von aufstauendem Regenwasser wurden die Wände in diesem Bereich sowie der Estrich, die Dämmung und die oberseitige Abdichtung vollständig erneuert.

Die Zugänglichkeit/ die Zufahrt zum Objekt erfolgt von der Lehnitzstraße durch eine offene Zufahrt. Die dahinter, auf dem Grundstück befindliche Parkfläche darf für die Abstellung von Bau-WC und Schuttcontainer genutzt werden. Die Fläche ist jedoch begrenzt. Als weitere Flächen stehen innerhalb der Baustelle (EG-Räumlichkeiten) zur Verfügung (siehe hierzu Hinweis im Titel Baustelleneinrichtung).

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Lieferung und Montage der Fliesen im Boden- und Wandbereich einschl. der notwendigen Ebenheits- und Gefällespachtelung zur Erzielung der erforderlichen Höhengleiche sowie der Verbundabdichtung innerhalb der Achsen 4 bis 5.1 in den Achsen C bis D gemäß Anlagen.

Das erforderliche Feinaufmaß, das Einmessen vor Ort, die Herstellung und Lieferung von Werk- und Montageplänen ist Bestandteil der Leistungen und wird entsprechend nicht gesondert vergütet und ist einschl. der Dokumentationsunterlagen an den AG zu übergeben.

Die Maße sind vor Ort regelmäßig zu prüfen und die Material-/ Einbaustärken ggf. in Abstimmung mit dem Planer und dem AG anzupassen.

A 3 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausführung und Abrechnung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt gemäß den Vertragsbedingungen des Bauherrn sowie den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB, Teil C) und den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B).

Alle Fragen zu brandschutzrelevanten Themen werden, sofern erforderlich, auftraggeberseitig von einem separaten Brandschutzgutachter bearbeitet.

In den Häusern dürfen während der Bauzeit nur die Räume im Erdgeschoss, außerhalb der allgemein zugänglichen Treppenhäuser, genutzt und entsprechend verschlossen und zur Unterkunft oder Materiallagerung genutzt werden. Treppenhäuser und Fluchtwege müssen während der gesamten Instandsetzungsmaßnahme uneingeschränkt und mit Strom versorgt in Benutzung bleiben.

Für etwaige Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren.

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694
LV: 10

Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
Fliesenarbeiten

A 4 Technische Vorbemerkungen

Die Technischen Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

Die in den einzelnen Positionen beschriebenen Arbeitsvorgänge sind genau einzuhalten. Der AN steht dafür ein, dass seine Arbeiten in handwerklich und technisch einwandfreier Qualität ausgeführt werden. Alle in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Spezifikationen verstehen sich als Ergänzung der jeweils relevanten Werksvorschriften und Normen. Als Grundlage für Angebot und Ausführung gelten zuerst die jeweiligen technischen Merkblätter des Materialherstellers.

Alle Leistungen, die zu einer vollständigen Arbeit des Auftragnehmers gehören, sind auch ohne besondere Erwähnung im Leistungsverzeichnis mit den Angebotspreisen abgegolten.

Neben den allgemeinen Angaben sowie den geltenden Normen, Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern werden für die Arbeiten in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung außerdem grundsätzlich die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) für die Ausführung vorausgesetzt und vereinbart.

A 5 Qualitätssicherung

1. Kosten, die dem Auftragnehmer (AN) durch die Qualitätssicherung/ Eigenüberwachung entstehen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
2. Der Auftragnehmer (AN) muss über eine qualifizierte Führungskraft (bauleitender Fachingenieur) verfügen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen bei der fachgerechten Ausführung der beschriebenen Ausbauleistungen sowie über einzusetzende Werkstoffe, Arbeitsmittel und über Verfahren zur Schadenerkennung verfügt.
3. Der Bauleiter ist schriftlich zu benennen. Er oder ein fachkundiger Vertreter muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle sein.
4. Des Weiteren muss ein geschulter, insbesondere handwerklich ausgebildeter Fachmann ständig während entsprechend auszuführender Arbeiten anwesend sein.
5. Zur Ausführung gelangen nur geprüfte, zugelassene Systeme. Die Prüfzeugnisse und die Ausführungsanweisungen der zu verwendenden Materialien sowie die DIN-Sicherheitsblätter sind auf Verlangen vorzulegen.

A 6 BbgBO / BaustellenV

Bei der Bauvorbereitung und Bauausführung sind insbesondere der §3 der BbgBO, sowie die BaustellenV einzuhalten. Sämtliche Nachweise (Konformitätserklärungen, Zulassungsbescheide, Prüfzeugnisse usw.), die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf der Baustelle dienen, sind dem Auftraggeber nach der Zuschlagserteilung, spätestens jedoch 6 Werktage vor Aufnahme der Arbeiten auf der Baustelle vorzulegen.

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
LV: 10 Fliesenarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung

Hinweis Baustelleneinrichtung

Der AG stellt das, direkt von der Zufahrt / dem Parkbereich zugängliche, derzeit ungenutzte, entkernte Erdgeschoss zur Verfügung. Hier ist es dem AN erlaubt, den Aufenthalt seiner Arbeitnehmer einzurichten. Ebenso ist hier die Lagerung von Materialien und Maschinen möglich.

Achtung: Bei Lagerung von selbst- oder leichtentzündlich, gesundheitsgefährdenden, chemischen Baustoffen sind diese, sofern nicht für den sofortigen Einbau vorgesehen, in einem gesonderten Container auf der Baustelle außerhalb des Gebäudes zu lagern.

Entsprechend sind aus Sicht des AG lediglich Lagerflächen für Schuttcontainer auf dem Hofgelände vorzuhalten. Eine detaillierte Festlegung hierzu ist in Abstimmung der Beteiligten nach Erfordernis (Container) etc. herbeizuführen. Die Kosten sind Bestandteil der Baustelleneinrichtungsleistung.

Der bauseits vorhandene Bauwasseranschluss sowie der ebenfalls vorhandene Baustromanschluss (63 A) mit Baustromverteilung befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss (Baustelle) und dürfen unentgeltlich mit benutzt werden.

Da die Baustelle im Erdgeschoss entkernt ist, hat der AN selbstverantwortlich für ausreichende Beleuchtung im Bereich der Baustelle, insbesondere im Bereich der Lager- und Unterkunftsplätze sowie am Arbeitsplatz (Technikräume) zu sorgen.

Die Kosten hierfür sind über die Baustelleneinrichtungsleistung abgegolten.

1.1.1. Baustelleneinrichtung

Liefern, Einrichten, Vorhalten und Betreiben der Baustelle mit allen zur fachgerechten Ausführung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Instandsetzungsarbeiten notwendigen Einrichtungen und Ausstattungen soweit nicht in den nachfolgenden Positionen gesondert erwähnt.

Im Preis enthalten sind:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
- alle für die Baudurchführung erforderlichen Geräte,

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Werkzeuge, Maschinen, Transport - und Hilfsmittel - Absperr-, Sicherungs- und Schutzeinrichtungen für vorhandene Haustechnik etc. - Schutzmaßnahmen für in dem Gebäude vorhandenen Einbauten und Einrichtungen (Türen, Fenster, vorhandene Installationen etc.) - alle Lohn- und sonstigen Personalkosten, Material- und Vorhaltekosten, Transport-, Be- und Entladekosten - alle Sicherungsmaßnahmen - Einsatz von Schuttcontainern einschl. Transport, Vorhaltung, Kipp- und Deponiegebühren - arbeitstägliche Säuberungsarbeiten im Arbeitsbereich, auf den Transportwegen und auf dem Baustelleneinrichtungsplatz - ausreichende Beleuchtung der gesamten Baustelle einschl. Lager- und Aufenthaltsräume, Zuwegung und dgl. Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit	1,000 psch		
1.1.2.	Schutzmaßnahmen angrenzende Bauteile Schutzmaßnahmen angrenzende Bauteile im Ermessen des AN wie folgt: Schützen von angrenzenden Bauwerksteilen (Decken, Wände, Türen etc.) sowie von vorhandenen Technikanlagen (Heizung, Elektro etc.) im Arbeitsbereich und, sofern erforderlich, darüber hinaus, durch Anbringen von Hartfaserplatten, starker Folie und Kunststoffplanen (abgeklebt), Ummanteln/ Einpacken mit Schaumstoff/ Folien und dgl. nach Wahl des AN einschl. erforderlicher Befestigungsmittel. Vorhalten über die gesamte Bauzeit einschl. Instandhaltung während der Dauer der Baumaßnahme, ggf. Erneuerung sowie Demontage und Entsorgung nach Beendigung aller Arbeiten.	1,000 psch		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten			
1.2.1.	Baufacharbeiter Für die erforderlichen Arbeiten an der Baustelleneinrichtung des AG (Lagerfläche, Lagercontainer, Sicherheitszäune), die nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers und gegen Nachweis zur Ausführung kommen werden berechnet für: Baufacharbeiter			
		5,000 Std		
1.2.2.	Bauhelfer Für die erforderlichen Arbeiten an der Baustelleneinrichtung des AG (Lagerfläche, Lagercontainer, Sicherheitszäune), die nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers und gegen Nachweis zur Ausführung kommen werden berechnet für: Bauhelfer			
		5,000 Std		
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Allgemein			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. **Lieferung, Transport, Einbau**

Anmerkungen zu den nachfolgenden Arbeiten

Die nachfolgend aufgeführten Fliesenarbeiten sowie deren Einbauorte sind den Anlagen zu entnehmen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass am Ende ein planebener Übergang (barrierefrei) zwischen den verschiedenen Bodenbelägen entsteht. Im Bereich der Fliesen ist der Estrich um ca. 1 cm geringer aufgebaut.

Dementsprechend sind für die nachfolgenden Arbeiten Spachtelarbeiten vorgesehen, um Höhenunterschiede, die nicht mittels der gewählten Fliese (Dicke 7 mm) und dem gewählten Verlegeverfahren (Dünnbett - Buttering-Floating) auszugleichen sind, auszugleichen.

Die Abdichtung ist gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse "mäßig beansprucht - Klasse W0-I, W1-I" beschrieben und auszuführen.

2.1. **Fliesenarbeiten**

Anmerkungen Fliesenarbeiten

Bei den Wand- und Bodenfliesen ist von Fliesen im Format 60 x 30 cm in jeweils Grau- bzw. Brauntönen (analog Mobiliar), matt, auszugehen - Sockelfliese wie Bodenfliese.

Die Rutschhemmung ist mit $\geq R9$ anzunehmen, solange der AG keine abweichenden Vorgaben macht. Das Fliesenfabrikat ist vor der Bestellung dem AG vorzuzeigen und von diesem freigeben zu lassen.

In den WC-Bereichen werden die Wandfliesen bis zu einer Höhe von ca. 1,50 m über Oberkante Fertigfußboden ausgeführt.

Im Bereich des barrierefreien WC sind die Wände raumhoch zu fliesen.

Einbauort der Fliesen ist der Anlage zu entnehmen.

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.1.	Feuchtemessungen Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein der Bauleitung mit einem CM-Gerät überprüfen, einschl. Protokollierung der Ergebnisse.	1,000	Stck		
2.1.2.	Untergrundvorbereitung - Wänden Vorbereiten der Oberfläche der geputzten Mauerwerksflächen, zur Entfernung trennender, artfremder, haftungsmindernder Baustoffe, Anstriche und dgl. und Herstellung der ausreichenden Rauigkeit zur Vorbereitung der Abdichtungsmaßnahme mittels Schleifen, Strahlen oder dgl. nach Wahl des AN.	30,000	m²		
2.1.3.	Ausbesserung Wandflächen Ausbesserung des vorhanden Innenwandputzes auf den Wandflächen bei Hohllagen, Abplatzungen, Ausbrüchen und großen Unebenheiten, einschl. Abschlagen/ Entfernen von Hohllagen, weiten von Rissen, sowie öffnen von Ausbrüchen/ Abplatzungen bis zum tragfähigen Untergrund. Höhe bis UK abgehangene Decke, anschließenden aufbringen und flucht - und lotrecht abziehen inkl. Haftgrund und Putzlehren. Das anfallende Material ist fachgerecht aufzunehmen und den behördlichen Vorgaben entsprechend zu entsorgen. Die Mengenangabe ist als Schätzmenge zu verstehen, die Abrechnung erfolgt gemäß Aufmaß der tatsächlich bearbeiteten Schad- und Ausbesserungsbereiche. Die nachvollziehbare Dokumentation ist Grundvoraussetzung. Schichtdicke: bis ca. 15 mm Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	5,000	m²		

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
 LV: 10 Fliesenarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.4.	Untergrundvorbereitung - Boden Vorbereiten der Bodenflächen (neuer Estrich), zur Entfernung trennender, artfremder, haftungsmindernder Bestandteile (Zementschlämme etc.) Baustoffe und dgl. und Herstellung der ausreichenden Rauigkeit zur Vorbereitung der Abdichtungsmaßnahme mittels Schleifen, Strahlen oder dgl. nach Wahl des AN.	40,000 m²		
2.1.5.	Säubern des Untergrundes Säubern des Untergrundes. Abkehren und Absaugen der Boden- und Wandflächen vor weiterer Bearbeitung.	150,000 m²		
2.1.6.	Spachtelarbeiten Boden Untergrund grundieren + spachteln Untergrund für die Verlegung der Fliesen nach Herstellervorgabe plan spachteln. Spachtelstärke: bis 10 mm Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	40,000 m²		
2.1.7.	Abdichtungssystem (Verbundabdichtung) aufbringen Liefern einer rissüberbrückenden weich eingestellten Polyethylen-Abdichtungsbahn mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe, das der Verankerung der Bahn mit dem Fliesenkleber dient, und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht als Abdichtung auf ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Boden- und Wandflächen mit dafür geeignetem Kleber nach Wahl des Anbieters vollflächig, hohlraumfrei einschl. der erforderlichen Überlappungen (Mindestbreite 5 cm) und Anschlüsse verkleben. Bahnen sind im Stoßbereich unter Verwendung des systemzugehörigen zweikomponentigen Dichtkleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers und dem dazu gehörigen Dichtband im System			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

vollflächig zu verkleben.

Material:

- Zulassung ETA gemäß EAD 030400-00-0605
- nach Abdichtungsnorm DIN 18534
- Wasserwirkungsklassen: W0-I bis W3-I
- Feuchtigkeitsbeanspruchung gemäß ZDB: 0 bis B0
sowie A, B und C

Für das Abdichtungssystem ist auf Verlangen des AG ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

Erzeugnis/Typ: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

150,000 m²

2.1.8.

Wandmanschetten

Polyethylen-Rohrmanschette mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe sowie vliesfreier Innenzone im System der vorher beschriebenen Abdichtung für Rohrdurchmesser DN 12-25 liefern und fachgerecht an Rohrdurchdringungen unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

Erzeugnis/Typ: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

10,000 Stck

2.1.9.

Sockelbereiche/ Fugen, Anschlüsse

zum Abdichtungssystem zugehöriges Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe zur Abdichtung von Boden-/Wand - und sonstigen Anschlüssen und Fugen gegen feststehende Einbauteile und der Abdichtungsbahn liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Breite des Abdichtungsbandes: mind. 12,5 cm

Innen- und Außenecken sind in die Einheitspreise

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einzurechnen. Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	60,000 m		
2.1.10.	Bodenbelag 7 mm Untergrund durch Abkehren von losen Teilchen reinigen. Fliesen liefern und Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett - Buttering-Floating Verfahren - auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem flexiblem Dünnbettmörtel, mit Fließbetteigenschaften C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Dicke: 7 mm Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	40,000 m ²		
2.1.11.	Lieferung, Montage/ Einbau Bodenprofile Lieferung, Zuschnitt, fachgerechte Montage/ Einbau eines Abschlussprofils aus Edelstahl mit beidseitig ausgeformten Fugenstegen an Übergängen zwischen Fliesenbelägen und Übergängen zwischen Fliesenbelag und Bodenbelag zum Flur im Bereich der Türen, im Fliesenbereich - innen - als Kantenschutz und saubere Begrenzungen der Belagsmaterialien. Profilhöhe entsprechend Fliesenstärke Gestaltung: Edelstahl/ Edelstahl gebürstet nach Wahl des AG			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
 LV: 10 Fliesenarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	6,000 m		
2.1.12.	Wandfliesen 7 mm Untergrund durch Abkehren von losen Teilchen reinigen. Fliesen liefern und Verlegen der Wandfliesen im Dünnbett - Buttering-Floating Verfahren - auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Horizontale Abwicklung aufgrund der (Horizontalfächen, Ablagen etc.) Verkofferung sind mit einzukalkulieren. Dicke: 7 mm Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	100,000 m²		
2.1.13.	Lieferung, Montage/ Einbau Eckprofile Lieferung, Montage/ Einbau als Abschluss und Eckprofil für Wandbeläge, horiz./vertika, mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem rechtwinkligen angeordneten Abschlusschenkel mit verbreiteter Profilkopfausbildung aus Edelstahl liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen Der Einbau von Außenecken für die Profile aus Metall ist in die Einheitspreise einzurechnen.			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Profilhöhe entsprechend Fliesenstärke. Gestaltung:Edelstahl gebürstet Angebotenes Fabrikat: Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Erzeugnis/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	20,000 m		
2.1.14.	Einbauteile anarbeiten Einbauteile, Durchmesser bis 150 mm, nach Planangabe, Ausschnitte herstellen.	17,000 Stck		
2.1.15.	Randdämmstreifen entfernen Randstreifen abschneiden. Überstehenden Randstreifen aus Polystyrol, Mineralwolle, Wellpappe o.ä. nach dem Spachteln oberflächenbündig abschneiden und entsorgen.	15,000 lfm		
2.1.16.	Elastische Fuge Einbau einer dauerelastischen Fuge als Sanitärsilikon. Die Fuge ist vorher bis auf den Verlegeuntergrund sauber auszukratzen und von allen Verunreinigungen wie Mörtelresten usw. zu säubern. Die Stärke des Mörtelbettes ist mit Spezial- Rundschnur zu hinterfüllen. Die Flanken der keramischen Spaltplatten sind je nach Herstellervorgabe vorzuprimern und anschließend ist die elastoplastische Dichtungsmasse einzubringen, zu modellieren und gem. Herstellervorgabe zu glätten. Farbe nach Wahl des AG Bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen sind im Bereich der elastischen Fugen unzulässig. Siliconfugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung.			

Ausschreibungs-LV

Projekt: 02694 **Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg**
LV: 10 **Fliesenarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angebotenes Fabrikat:				
	Hersteller: '.....'				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Erzeugnis/Typ: '.....'				
	(vom Bieter einzutragen)				
		60,000	lfm		
	Summe 2.1.		Fliesenarbeiten		
	Summe 2.		Lieferung, Transport, Einbau		

Ausschreibungs-LV Zusammenstellung

Projekt: 02694 Lehnitzstraße 42, 16515 Oranienburg
 LV: 10 Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

1.	Allgemein	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Stundenlohnarbeiten	

	Summe 1. Allgemein	
--	--------------------------------------	-------

2.	Lieferung, Transport, Einbau	
2.1.	Fliesenarbeiten	

	Summe 2. Lieferung, Transport, Einbau	
--	---	-------

LV	10	
1.	Allgemein	
2.	Lieferung, Transport, Einbau	

	Summe LV 10 Fliesenarbeiten	
--	---	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR