

| allg. Angaben | Raum Nr. | R1.01 | R1.02 | R1.03 | R1.04 | R1.05 | R1.06 | R1.07 | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
| | Raumbezeichnung | Eingangsbereich | Unterrichtsraum | Vorraum | WC | WC barrierefrei | Vorraum | WC | |
| | Lage | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | |
| | Raumgröße ca. in m ² | 36,12 | 72,08 | 4,17 | 9,13 | 4,51 | 4,17 | 9,13 | |
| | lichte Raumhöhe in m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | Raumumfang ohne Öffnungsabzug in m | 24,04 | 36,17 | 8,31 | 12,19 | 8,50 | 8,31 | 12,19 | |
| | Innenwandfläche ohne Öffnungsabzug in m ² | 72,12 | 108,51 | 24,93 | 36,57 | 25,50 | 24,93 | 36,57 | |
| allg. Ausstattung | Fenster und Außentüren | Außentür - Typ FT 01 - Anzahl in Stück | 1,00 | | | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 02 - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 03 - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster - Typ F 01 (2,50 x 2,85 - Anzahl in Stück | 1,00 | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 02 (1,00 x 90) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 03 (1,00 x 1,95) - Anzahl in Stück | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| | | Fenster / Tür - Typ F 04 (2,50 x 2,50) - Anzahl in Stück | | 4,00 | | | | | |
| | Sonnenschutz gem. Leistungsbeschreibung | 1,00 | 4,00 | | | | | | |
| | Innentüren | Türtyp T01 (mit Seitenteil 1,68 x 2,135) - Anzahl in Stück | | 1,00 | | | | | |
| | | Türtyp T02 (88,5 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | | Türtyp T03 (1,01 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | | |
| | | Türtyp T04 (1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Türtyp T05 (TH-Tür 1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Türtyp T06 (76 x 2,01) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Faltwand Holzelemente raumhoch | | | | | | | |
| | Obentürschließer mit Freilauf | Obentürschließer mit Freilauf | 1,00 | | | | | | |
| | | Feststellanlage | | | | | | | |
| | | Öffnungsbegrenzer | 1,00 | | | | | | |
| | | Öffnung, Tür in angrenzendem Raum enthalten | 6,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| | Bodenbelag | Linoleum (m ²) | 36,12 | 72,08 | | | | | |
| | | Sichtbeton (m ²) | | | | | | | |
| | | Fliesenbelag, Typ 1 (m ²) | | | 4,17 | 9,13 | 4,51 | 4,17 | 9,13 |
| | | Sockel gemäß Bodenbelag in m | 24,04 | 36,17 | 8,31 | 12,19 | 8,50 | 8,31 | 12,19 |
| | Wandbekl. | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 2 in m ² | | 108,51 | 24,93 | 18,29 | 12,75 | 24,93 | 18,29 |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | 36,06 | | | | | | |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton mittel getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | 36,06 | | | | | | |
| | | Fliesenbelag in m ² | | | 7,35 | 18,29 | 12,75 | 7,35 | 18,29 |
| Decke | Rasterdecke als Abhangdecke - Holzwolle | 36,12 | 72,08 | | | | | 9,13 | |
| | Rasterdecke als Abhangdecke - Mineralfaserdämmplatte | | | 4,17 | 9,13 | 4,51 | 4,17 | | |
| Ausstattung Elektro, Telekommunikation und Alarmierung | Installationsgeräte: | | | | | | | | |
| | Einzelsteckdosen (Stück) | 4,00 | 5,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2 | |
| | Doppelsteckdosen (Stück) | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Lichtschalter Wechsel (Stück) | | 1,00 | | | | | | |
| | Lichtschalter Serie (Stück) | | 1,00 | | | | | | |
| | HF-Präsenzmelder Wand (Stück) | | | | | | | | |
| | HF-Präsenzmelder Decke (Stück) | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Festanschluss Geräte HLS 3,5kW | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | KNX-Raumtemperaturregler mit 2-fach Tastsensor (Jalousie, Lüftung)(Stück) | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| | KNX-Tempersensoren (Stück) | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Beleuchtung gemäß lichttechnischer Berechnung! | | | | | | | | |
| | sonstiges Elektro gem. FLB | | | | | | | | |
| | Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept | | | | | | | | |
| | Einbruchmeldeanlage gem. FLB | | | | | | | | |
| Netzwerk / Telekommunikation / Antenne gem. FLB | | | | | | | | | |
| Ausstattung HLS | Sanitär | Handwaschbecken | | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | | Handwaschbecken barrierefrei | | | | | 1,00 | | |
| | | Toilette | | | | 1,00 | | 4,00 | |
| | | Toilette barrierefrei | | | | | 1,00 | | |
| | | Urinal | | | | 2,00 | | | |
| | | Ausgussbecken | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | | WC-Trennwand | | | | 3,00 | | 4,00 | |
| | | Papiertuchspender | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | | Seifenspender | | 2,00 | | | | 2,00 | |
| | | Toilettenpapierhalter | | | | 1,00 | | 4,00 | |
| | | Toilettenbürste | | | | 1,00 | | 4,00 | |
| | | Spiegel | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | |
| | | Papierkorb | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | Durchlauferhitzer (*nur Vorrichtung) | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Heizkörper gem. wärmetechnischer Berechnung | | | | | | | | | |
| Lüftung gem. FLB | | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | 1 Sauberlaufmatte 2,00mx2,00m vor Außentür | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| allg. Angaben | | Raum Nr. | R1.08 | R1.09 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | R1.13 | R1.14 | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|-------|
| | | Raumbezeichnung | Mensa | Essensausgabe | Ausgabe-küche | Lager Küche | Vorraum | WC | Flur | |
| | | Lage | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | |
| | | Raumgröße ca. in m ² | 205,47 | 35,58 | 10,89 | 5,05 | 4,71 | 2,80 | 4,49 | |
| | | lichte Raumhöhe in m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | Raumumfang ohne Öffnungsabzug in m | 61,12 | 32,27 | 13,20 | 9,08 | 8,71 | 6,70 | 10,36 | |
| | | Innenwandfläche ohne Öffnungsabzug in m ² | 183,36 | 96,81 | 39,60 | 27,24 | 26,13 | 20,10 | 31,08 | |
| allg. Ausstattung | Fenster und Außentüren | Außentür - Typ FT 01 - Anzahl in Stück | | | | | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 02 - Anzahl in Stück | | | | | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 03 - Anzahl in Stück | | | | | | | 1,00 | |
| | | Fenster - Typ F 01 (2,50 x 2,85 - Anzahl in Stück | 4,00 | | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 02 (1,00 x 90) - Anzahl in Stück | | 2,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 03 (1,00 x 1,95) - Anzahl in Stück | | 1,00 | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 04 (2,50 x 2,50) - Anzahl in Stück | 6,00 | | | | | | | |
| | Sonnenschutz gem. Leistungsbeschreibung | 10,00 | 1,00 | | | | | | | |
| | Innentüren | Türtyp T01 (mit Seitenteil 1,68 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | | |
| | | Türtyp T02 (88,5 x 2,135) - Anzahl in Stück | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | Türtyp T03 (1,01 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | | |
| | | Türtyp T04 (1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | 1,00 | | | | | | | |
| | | Türtyp T05 (TH-Tür 1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | | |
| | | Türtyp T06 (76 x 2,01) - Anzahl in Stück | | | | | | 1,00 | | |
| | | Faltwand Holzelemente raumhoch | | | | | | | | |
| | Obentürschließer mit Freilauf | Obentürschließer mit Freilauf | | | | | | | | |
| | | Feststellanlage | | | | | | | | |
| | | Öffnungsbegrenzer | | | | | | | | |
| | | Öffnung, Tür in angrenzendem Raum enthalten | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 4,00 | |
| | Bodenbelag | Linoleum (m ²) | 205,47 | | | | | | | |
| | | Sichtbeton (m ²) | | | | | | | | |
| | | Fliesenbelag, Typ 1 (m ²) | | 35,58 | 10,89 | 5,05 | 4,71 | 2,80 | 4,49 | |
| | | Sockel gemäß Bodenbelag in m | 61,12 | 32,27 | 13,20 | 9,08 | 8,71 | 6,70 | 10,36 | |
| | Wandbekl. | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 2 in m ² | 293,38 | | | | | 13,62 | 14,78 | 31,08 |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | 85,568 | 32,27 | 13,2 | 26,13 | | | | |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton mittel getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | | | | | | | | |
| | | Fliesenbelag in m ² | | 64,54 | 26,40 | | | 5,33 | | |
| | Decke | Rasterdecke als Abhangdecke - Holzwolle | 205,47 | | | | | | | |
| | | Rasterdecke als Abhangdecke - Mineralfaserdämmplatte | | 35,58 | 10,89 | 5,05 | 4,71 | 2,80 | 4,49 | |
| | Ausstattung Elektro, Telekommunikation und Alarmierung | Installationsgeräte: | | | | | | | | |
| | | Einzelsteckdosen (Stück) | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | Doppelsteckdosen (Stück) | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Lichtschalter Wechsel (Stück) | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Lichtschalter Serie (Stück) | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | |
| HF-Präsenzmelder Wand (Stück) | | | | | | | | | | |
| HF-Präsenzmelder Decke (Stück) | | | | | | | | 2,00 | | |
| Festanschluss Geräte HLS 3,5kW | | | | | | | | | | |
| KNX-Raumtemperaturregler mit 2-fach Tastsensor (Jalousie, Lüftung)(Stück) | | | 1,00 | | | | | | | |
| KNX-Temperatursensor (Stück) | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Beleuchtung gemäß lichttechnischer Berechnung! | | | | | | | | | | |
| sonstiges Elektro gem. FLB | | | | | | | | | | |
| Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept | | | | | | | | | | |
| Einbruchmeldeanlage gem. FLB | | | | | | | | | | |
| Netzwerk / Telekommunikation / Antenne gem. FLB | | | | | | | | | | |
| Ausstattung HLS | Sanitär | Handwaschbecken | | | | | 1,00 | | | |
| | | Handwaschbecken barrierefrei | | | | | | | | |
| | | Toilette | | | | | 1,00 | | | |
| | | Toilette barrierefrei | | | | | | | | |
| | | Urinal | | | | | | | | |
| | | Ausgussbecken | | | | | | | | |
| | | WC-Trennwand | | | | | | | | |
| | | Papiertuchspender | | | | | 1,00 | | | |
| | | Seifenspender | | | | | 1,00 | | | |
| | | Toilettenpapierhalter | | | | | 1,00 | | | |
| | | Toilettenbürste | | | | | 1,00 | | | |
| | | Spiegel | | | | | 1,00 | | | |
| | | Papierkorb | | | | | 1,00 | | | |
| | | Durchlauferhitzer (*nur Vorrichtung) | | | | | 1,00 | | | |
| | Heizkörper gem. wärmetechnischer Berechnung | | | | | | | | | |
| Lüftung gem. FLB | | | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| allg. Angaben | Raum Nr. | R1.15 | R1.16 | R2.01 | R2.02 | R2.03 | R2.04 | R2.05 | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | Raumbezeichnung | HA-Raum | Treppenhaus | Erschließungsfläche | Unterrichtsraum | PuMi | Vorb./Arbeitsplatz | Unterrichtsraum | |
| | Lage | EG | EG | 1.OG | 1.OG | 1.OG | 1.OG | 1.OG | |
| | Raumgröße ca. in m ² | 5,17 | 16,46 | 89,48 | 72,08 | 3,37 | 18,31 | 70,01 | |
| | lichte Raumhöhe in m | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | Raumumfang ohne Öffnungsabzug in m | 9,17 | 17,59 | 63,83 | 36,17 | 7,37 | 21,06 | 33,64 | |
| | Innenwandfläche ohne Öffnungsabzug in m ² | 27,51 | 63,32 | 191,49 | 108,51 | 22,11 | 63,18 | 100,92 | |
| allg. Ausstattung | Fenster und Außentüren | Außentür - Typ FT 01 - Anzahl in Stück | | | 1,00 | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 02 - Anzahl in Stück | | 1,00 | | | | | |
| | | Außentür - Typ FT 03 - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster - Typ F 01 (2,50 x 2,85 - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 02 (1,00 x 90) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 03 (1,00 x 1,95) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 04 (2,50 x 2,50) - Anzahl in Stück | | | 5,00 | 4,00 | | 1,00 | 3,00 |
| | | Sonnenschutz gem. Leistungsbeschreibung | | | 5,00 | 4,00 | | 1,00 | 3,00 |
| | Innentüren | Türtyp T01 (mit Seitenteil 1,68 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| | | Türtyp T02 (88,5 x 2,135) - Anzahl in Stück | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | Türtyp T03 (1,01 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Türtyp T04 (1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Türtyp T05 (TH-Tür 1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | 1,00 | | | | | |
| | | Türtyp T06 (76 x 2,01) - Anzahl in Stück | | | | | | | |
| | | Faltwand Holzelemente raumhoch | | | | | | | 1,00 |
| | Obentürschließer mit Freilauf | Obentürschließer mit Freilauf | | 2,00 | 1,00 | | | | |
| | | Feststellanlage | | 1,00 | | | | | |
| | | Öffnungsbegrenzer | | 1,00 | | | | | |
| | | Öffnung, Tür in angrenzendem Raum enthalten | | | | 8,00 | | | 1,00 |
| | Bodenbelag | Linoleum (m ²) | | | 89,48 | 72,08 | | 18,31 | 70,01 |
| | | Sichtbeton (m ²) | | 16,46 | | | | | |
| | | Fliesenbelag, Typ 1 (m ²) | 5,17 | | | | 3,37 | | |
| | | Sockel gemäß Bodenbelag in m | 9,17 | | 63,83 | 36,17 | 7,37 | 21,06 | 33,64 |
| | Wandbekl. | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 2 in m ² | 27,51 | | 95,75 | 108,51 | 22,11 | 63,18 | 100,92 |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | | 36,94 | | | | | |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton mittel getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | | 26,39 | 95,75 | | | | |
| | | Fliesenbelag in m ² | | | | | | | |
| Decke | Rasterdecke als Abhangdecke - Holzwohle | | | 89,48 | 72,08 | | 18,31 | 70,01 | |
| | Rasterdecke als Abhangdecke - Mineralfaserdämmplatte | 5,17 | | | | 3,37 | | | |
| Ausstattung Elektro, Telekommunikation und Alarmierung | Installationsgeräte: | | | | | | | | |
| | Einzelsteckdosen (Stück) | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| | Doppelsteckdosen (Stück) | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| | Lichtschalter Wechsel (Stück) | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Lichtschalter Serie (Stück) | | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | HF-Präsenzmelder Wand (Stück) | | 1,00 | | | | | | |
| | HF-Präsenzmelder Decke (Stück) | | 1,00 | 3,00 | | | | | |
| | Festanschluss Geräte HLS 3,5kW | | | | | | | | |
| | KNX-Raumtemperaturregler mit 2-fach Tastsensor (Jalousie, Lüftung)(Stück) | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | KNX-Temperatursensor (Stück) | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | Beleuchtung gemäß lichttechnischer Berechnung! | | | | | | | | |
| | sonstiges Elektro gem. FLB | | | | | | | | |
| | Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept | | | | | | | | |
| | Einbruchmeldeanlage gem. FLB | | | | | | | | |
| | Netzwerk / Telekommunikation / Antenne gem. FLB | | | | | | | | |
| Ausstattung HLS | Sanitär | Handwaschbecken | | | | | | | |
| | | Handwaschbecken barrierefrei | | | | | | | |
| | | Toilette | | | | | | | |
| | | Toilette barrierefrei | | | | | | | |
| | | Urinal | | | | | | | |
| | | Ausgussbecken | | | | | 1,00 | | |
| | | WC-Trennwand | | | | | | | |
| | | Papiertuchspender | | | | | | | |
| | | Seifenspender | | | | | | | |
| | | Toilettenpapierhalter | | | | | | | |
| | | Toilettenbürste | | | | | | | |
| | | Spiegel | | | | | | | |
| | | Papierkorb | | | | | | | |
| | | Durchlauferhitzer (*nur Vorrichtung) | | | | | | | |
| | Heizkörper gem. wärmetechnischer Berechnung | | | | | | | | |
| Lüftung gem. FLB | | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| allg. Angaben | | Raum Nr. | R2.06 | R2.07 | R2.08 | R2.09 | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|----------|------|
| | | Raumbezeichnung | Unterrichtsraum | Lüftung | Unterrichtsraum | Treppenhaus | | |
| | | Lage | 1.OG | 1.OG | 1.OG | 1.OG | | |
| | | Raumgröße ca. in m ² | 70,12 | 22,16 | 72,05 | 16,70 | 864,21 | |
| | | lichte Raumhöhe in m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | | Raumumfang ohne Öffnungsabzug in m | 33,65 | 21,06 | 36,17 | 17,77 | 548,63 | |
| | | Innenwandfläche ohne Öffnungsabzug in m ² | 100,95 | 63,18 | 108,51 | 53,31 | 1.656,44 | |
| allg. Ausstattung | Fenster und Außentüren | Außentür - Typ FT 01 - Anzahl in Stück | | | | | 2,00 | |
| | | Außentür - Typ FT 02 - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | |
| | | Außentür - Typ FT 03 - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | |
| | | Fenster - Typ F 01 (2,50 x 2,85 - Anzahl in Stück | | | | | 5,00 | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 02 (1,00 x 90) - Anzahl in Stück | | | | | 4,00 | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 03 (1,00 x 1,95) - Anzahl in Stück | | | | | 3,00 | |
| | | Fenster / Tür - Typ F 04 (2,50 x 2,50) - Anzahl in Stück | 3,00 | 1,00 | 4,00 | | 31,00 | |
| | | Sonnenschutz gem. Leistungsbeschreibung | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | 35,00 | |
| | Innentüren | Türtyp T01 (mit Seitenteil 1,68 x 2,135) - Anzahl in Stück | 1,00 | | 1,00 | | 5,00 | |
| | | Türtyp T02 (88,5 x 2,135) - Anzahl in Stück | | 1,00 | | | 12,00 | |
| | | Türtyp T03 (1,01 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | |
| | | Türtyp T04 (1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | |
| | | Türtyp T05 (TH-Tür 1,20 x 2,135) - Anzahl in Stück | | | | 1,00 | 2,00 | |
| | | Türtyp T06 (76 x 2,01) - Anzahl in Stück | | | | | 1,00 | |
| | | Faltwand Holzelemente raumhoch | | | | | 1,00 | |
| | Obentürschließer | Obentürschließer mit Freilauf | | | | 1,00 | 5,00 | |
| | | Feststellanlage | | | | | 1,00 | |
| | | Öffnungsbegrenzer | | | | 1,00 | 3,00 | |
| | | Öffnung, Tür in angrenzendem Raum enthalten | 1,00 | | | | 26,00 | |
| | Bodenbelag | Linoleum (m ²) | 70,12 | | 72,05 | | 705,72 | |
| | | Sichtbeton (m ²) | | | | 16,70 | 33,16 | |
| | | Fliesenbelag, Typ 1 (m ²) | | 22,16 | | | 125,33 | |
| | | Sockel gemäß Bodenbelag in m | 33,65 | 21,06 | 36,17 | | 513,27 | |
| | Wandbekl. | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 2 in m ² | 100,95 | 63,18 | 108,51 | | 1251,16 | |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton weiß bis hell getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | | | | 26,66 | 256,82 | |
| | | Wand, Gipskarton mit Anstrich, Farbton mittel getönt, Nassabrieb Klasse 1 in m ² | | | | 26,66 | 184,85 | |
| | | Fliesenbelag in m ² | | | | | 160,29 | |
| | Decke | Rasterdecke als Abhangdecke - Holzwolle | 70,12 | | 72,05 | 16,70 | 731,55 | |
| | | Rasterdecke als Abhangdecke - Mineralfaserdämmplatte | | 22,16 | | | 116,20 | |
| | Ausstattung Elektro, Telekommunikation und Alarmierung | Installationsgeräte: | | | | | | 0,00 |
| | | Einzelsteckdosen (Stück) | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 89,00 | |
| | | Doppelsteckdosen (Stück) | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 92,00 | |
| | | Lichtschalter Wechsel (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 17,00 | |
| Lichtschalter Serie (Stück) | | 1,00 | | 1,00 | | 10,00 | | |
| HF-Präsenzmelder Wand (Stück) | | | | | 1,00 | 2,00 | | |
| HF-Präsenzmelder Decke (Stück) | | | | | 1,00 | 16,00 | | |
| Festanschluss Geräte HLS 3,5kW | | | | | | 4,00 | | |
| KNX-Raumtemperaturregler mit 2-fach Tastsensor (Jalousie, Lüftung)(Stück) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 10,00 | | |
| KNX-Temperatursensor (Stück) | | | | | 1,00 | 15,00 | | |
| Beleuchtung gemäß lichttechnischer Berechnung! | | | | | | 0,00 | | |
| sonstiges Elektro gem. FLB | | | | | | 0,00 | | |
| Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept | | | | | | 0,00 | | |
| Einbruchmeldeanlage gem. FLB | | | | | | 0,00 | | |
| Netzwerk / Telekommunikation / Antenne gem. FLB | | | | | | 0,00 | | |
| Ausstattung HLS | Sanitär | Handwaschbecken | | | 1,00 | 6,00 | | |
| | | Handwaschbecken barrierefrei | | | | | | |
| | | Toilette | | | 1,00 | 7,00 | | |
| | | Toilette barrierefrei | | | | | | |
| | | Urinal | | | | 2,00 | | |
| | | Ausgussbecken | | | | 3,00 | | |
| | | WC-Trennwand | | | | 7,00 | | |
| | | Papiertuchspender | | | 1,00 | 4,00 | | |
| | | Seifenspender | | | 1,00 | 6,00 | | |
| | | Toilettenpapierhalter | | | 1,00 | 7,00 | | |
| | | Toilettenbürste | | | 1,00 | 7,00 | | |
| | | Spiegel | | | 1,00 | 7,00 | | |
| | | Papierkorb | | | 1,00 | 5,00 | | |
| | | Durchlauferhitzer (*nur Vorrichtung) | | | 1,00 | 8,00 | | |
| | Heizkörper gem. wärmetechnischer Berechnung | | | | | | | |
| | Lüftung gem. FLB | | | | | | | |
| | Sonstiges | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |