

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

---

Projekt **Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem. Wohnhaus**  
Leistungsverzeichnis **Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

---

Auftraggeber Gemeinde Wiesenburg/Mark  
Schlossstraße 1  
14827 Wiesenburg/Mark

Planer/Ausschreiber architekturbüro civitas  
Dr. Regina Bolck & Rüdiger Reißig  
Ackerstraße 35  
10115 Berlin

Ansprechpartner Frau Burmeister  
Telefon: 033849 7980  
Telefax: 033849 798 55

---

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung  
Vergabeort Gemeinde Wiesenburg/Mark  
Bauamt  
Frau Burmeister  
Schlossstraße 1  
14827 Wiesenburg/Mark

Ausführungsort Friedrich-Ebert-Str. 16  
14827 Wiesenburg/Mark

Vergabenummer B-11/2026  
DV-Nummer 2025-5-HB

---

Angebotssumme netto		EUR	_____
Nachlass	_____ %	EUR	_____
netto abzgl. Nachlass		EUR	_____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto		EUR	<u>_____</u>

---

Bei Zahlung innerhalb \_\_\_\_\_ Tagen wird ein Skonto in Höhe von \_\_\_\_\_ % gewährt

---

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

**Leistungsumfang der ausgeschriebenen Leistung**

Das Leistungsverzeichnis umfasst

- die Abdichtungsarbeiten an Sockel und Kelleraußenwand von Hauptgebäude und Anbau.

**Baustellengegebenheiten**

Das Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 17 in Wiesenburg befindet sich unmittelbar an der durch den Ort führenden Bundesstraße.

Saniert werden das ehemalige Wohnhaus mit dem dazu gehörenden Anbau und den Nebengebäude.

In dem am die Straße grenzenden Raum des Nebengebäudes wurde 2024 der Geldautomatenraum der Volksbank eingerichtet. Der Zugang zu diesem Raum ist während der Bauzeit ununterbrochen ohne Einschränkungen zu gewährleisten. Beeinträchtigungen sind zu vermeiden.

Das Wohnhaus und der Anbau bestehen aus Ziegelmauerwerk, das Nebengebäude aus teilweise schon verputztem Backsteinmauerwerk.

Der zur Straße zeigende Giebel aus Sichtmauerwerk, in dem sich die Tür zum Geldautomatenraum befindet, bleibt in dieser Ansicht erhalten. Alle übrigen Außenwände der Gebäude erhalten ein Wärmedämmverbundsystem.

Von der Friedrich-Ebert-Straße aus gibt es eine Grundstückszufahrt. Auf dem Grundstück sind nur begrenzte Lagermöglichkeiten vorhanden. Gelagert werden kann auf der Freifläche vor dem Haus und auf dem Geh- und Radweg, der während der Bauzeit gesperrt wird.

Die befestigten Flächen, insbesondere das Klinkerpflaster des Gehweges, sind vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Allgemeine Hinweise**

Durch den Auftragnehmer ist für die Dauer der Arbeiten ein verantwortlicher Fachbauleiter zu benennen. Für die Bauleitungskosten erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Einwendungen gegen die Ausschreibung sind spätestens bei Angebotsabgabe geltend zu machen.

Die Vorbemerkungen und Hinweise sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers.

Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den besonderen Hinweisen oder den Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Entschädigung bzw. Anfuhrkosten, Gerätemieten usw. wenn die Arbeiten durch Witterungseinflüsse erschwert bzw. unterbrochen werden, wenn Arbeitseinstellungen und Unterbrechungen durch Anordnung des Auftraggebers und durch Zusammenarbeit mit anderen Firmen und dgl. nötig sind.

Die Wahl der Bautechnologien, Baumaschinen, Transportgeräte, Hebeeinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen samt der Bestimmung der erforderlichen Arbeitseinsätze ist stets auf die Ortsverhältnisse und Belange dieses Bauvorhabens auszurichten und angemessen bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gilt zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18 299 ff (VOB/C).

Der Bieter bestätigt, dass die nachfolgend aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten.

Zuschläge oder Zulagen können daher nicht zusätzlich berechnet

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

werden. Dies gilt nicht, sofern der Auftraggeber Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Überstunden, vor deren Ausführung ausdrücklich beauftragt. Die Höhe der in Ansatz zu bringenden Zuschläge richtet sich in diesem Fall nach den geltenden, jeweils einschlägigen Tarifbestimmungen

Das Leistungsverzeichnis hat nur dann Gültigkeit, wenn die nachfolgenden Stundenlohnsätze ausgefüllt sind. Die Sätze gelten für die gesamte Bauzeit. Ggf. erforderliche Stundenlohnarbeiten sind vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und erst nach Bestätigung durch die Bauleitung zu beginnen. Fehlt die Bestätigung durch die Bauleitung besteht kein Anspruch auf Vergütung dieser Leistungen.

Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise. Die endgültige Abrechnung des Gesamtpreises erfolgt nach Aufmaß.

Der Auftragnehmer kann sich vor der Abgabe des Angebotes die vorhandenen Örtlichkeiten ansehen und sich dabei über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, über An- und Abfahrtsmöglichkeiten, Wasser- und Stromversorgung unterrichten. Spätere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis werden nicht anerkannt.

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Nach besonderer Anordnung des AG", dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung zu beginnen ist.

Sicherungsarbeiten, wie Gerüste, Abstütungen, Abfangungen, Aussteifungen u.a., die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers, und als Bestandteil der Leistung mit den Einheitspreisen abgegolten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude, Straßen oder Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemäße Behandlung, Verschiebung oder Verlust solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des Auftragnehmers.

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Zeichnung treffen in erster

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Linie eine formale Gestaltungsaussage und bestimmen den grundsätzlichen Konstruktionsaufbau. Alle in den Detailzeichnungen angegebenen Befestigungsmittel, Trenn- und Zwischenlagen, Abdichtungen und dergleichen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, wenn sie nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert erwähnt werden.

Alle Maße sind am Bau zu nehmen.

Es bleibt Aufgabe des Auftragnehmers, die Elementestöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden Detailanschlüsse und dergleichen in Abstimmung mit dem Objektplaner zu vereinbaren.

Der Auftragnehmer hat die Kosten des Medienverbrauchs zu tragen. Werden Bauwasser und Baustrom in Anspruch genommen, ist der Auftraggeber berechtigt für den Medienverbrauch vom Endbetrag der Schlussrechnung 0,5 v. H. als Pauschalbetrag einzubehalten.

Anfallender Schutt oder sonstige Verunreinigungen, insbesondere des öffentlichen Straßenlandes, sind sofort zu beseitigen. Nicht entfernter Schutt und Verunreinigungen werden zu Lasten des Auftragnehmers entfernt. Ist kein einzelner Verschmutzer zu ermitteln, werden alle in diesem Bereich tätigen Auftragnehmer nach Einschätzung der Bauleitung anteilig belastet (Umlageverfahren).

Kosten für Glasbruch, allgemeine Umlagen wie Reinigung, Diebstahl, Schuttabfuhr werden anteilig entsprechend der Abrechnungssumme aufgeteilt.

Teilnahme an Baubesprechungen

Ein vertretungsberechtigter Mitarbeiter des AN muss während der aktiven Leistungserbringung mindestens einmal wöchentlich im Rahmen der örtlichen Bauberatung sowie zu ergänzenden Planungsabstimmungen auf der Baustelle anwesend sein. Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Besondere Hinweise Baustelleneinrichtung**

**Baustelleneinrichtung**

Der AN legt innerhalb von 28 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 14 Tage vor Arbeitsbeginn einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

Das Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie das Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist Sache des Auftragnehmers und mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern es in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben wurde.

Die Aufstellung erforderlicher Hebzeuge zur Ausführung der vertraglichen Leistungen ist, wenn nicht gesondert beschrieben, Sache des Auftragnehmers. Erfolgt keine gesonderte Beschreibung, sind die Kosten für den Kraneinsatz in den Einheitspreis für die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Das Aufstellen und Vorhalten von Schrägliften und Materialaufzügen ist Sache des Bieters und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Bei Bauarbeiten sind die Sicherheitsmaßnahmen nach den geltenden Vorschriften und den behördlichen Bestimmungen einzuhalten und die erforderlichen Schutzmaßnahmen auszuführen und vorzuhalten. Sicherheitstechnische Schutzmaßnahmen wie z.B. Absturzsicherungen sind in den Einheitspreisen mit zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Verkehrssicherungspflicht der erbrachten Leistung und Unterhaltungspflicht der erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgt durch den AN bis zur Beseitigung der Gefahr. Ungesicherte Gefahrenbereiche sind unverzüglich gemäß den zur Arbeitssicherheit geltenden Gesetzen und Vorschriften durch den AN zu sichern.

**Gerüste**

Für die Aufstellung von Gerüsten gelten die Gerüstordnung DIN 4420-1, die DIN 18451-Gerüstarbeiten sowie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, die Unfallverhütungsvorschrift: Arbeit an und auf Dächern, die Vorschriften zum Schutze der Menschen gegen herabfallende Baustoffe und Werkzeuge, ausreichender Beleuchtung der Gerüste zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs sowie die TRBS 2121 1-4 Technische

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Regel für Betriebssicherheit.

Ebenfalls zu beachten ist die DIN EN 12811-1: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: Arbeitsgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung;

Das Aufstellen und Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgerüsten, die zur Durchführung aller Arbeiten gemäß Leistungsbeschreibung und im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind, ist Sache des Auftragnehmers, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Insbesondere gehört dazu das Auf-, Um- und Abbauen sowie das Vorhalten aller Arbeits-, Schutz- und Traggerüste der Bemessungsklasse A, wenn diese Gerüste für die eigenen Leistungen erforderlich sind.

Inanspruchnahme von öffentlichem Straßenland  
Ist für die Baustelleneinrichtung oder zur Durchführung der Baumaßnahme die Inanspruchnahme von öffentlichem Straßenland erforderlich, hat der Auftragnehmer dafür rechtzeitig vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Baustrom-/Bauwasser

Baustrom und Bauwasser sind auf dem Grundstück vorhanden. Ab den Übergabestellen sind durch den AN die Anschlüsse herzustellen sowie eigene Verteiler bzw. Unterverteiler für Baustrom/Bauwasser sowie Medienleitungen für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung zu stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen. Diese Leistungen sind in den Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Baustellenordnung

Bei sämtlichen Leistungen ist dafür Sorge zu tragen, dass alle an das Baugelände angrenzenden Flächen und Bauteile sowie alle anderweitig durch den Auftragnehmer direkt oder indirekt genutzten Flächen durch geeignete Maßnahmen dauerhaft geschützt und in sauberem Zustand gehalten werden.

Nicht vermeidbare Verschmutzungen sind nach Fertigstellung der Tagesleistung zu beseitigen. Anfallende Materialien sind täglich zu räumen, nach Arten zu trennen und in Behältern/Transportmitteln des Auftragnehmers zu sammeln. Das Sammelgut ist vom Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen Regelungen fachgerecht zu entsorgen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Anfallende Rest- und Schuttmaterialien sowie Verpackungsmaterialien sind täglich zu räumen, nach Arten zu trennen und in Behältern/Transportmitteln des Auftragnehmers zu sammeln. Das Sammelgut ist vom Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen Regelungen fachgerecht zu entsorgen. Wenn nicht anders erwähnt, sind die Kosten der Entsorgung einschließlich aller Gebühren und Entgelte in die Einzelpositionen einzurechnen.

Bauschutt und dgl. ist entweder arbeitstäglich abzutransportieren oder aber in geeigneten Behältern (Schuttcontainern) auf dem Grundstück zu lagern.

Erforderliche Schutzabdeckungen gehören als Nebenleistung zum Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Materialtransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Leistung durchzuführen und bei Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen.

**Besondere Hinweise Abbruch/ Entsorgung**

Es gilt die ATV DIN 18459 Abbruch und Rückbauarbeiten.

Außerdem sind zu beachten:

- das technische Regelwerk zum Umgang mit Gefahrstoffen (TRGS)
- die einschlägigen Regeln der Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
- DIN 18007-200-05 Abbrucharbeiten - Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche
- DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen -Teil 1-3
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV)
- BGI 665 "Abbrucharbeiten" der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
- Die Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV)
- Die Bauordnung des Landes Brandenburg (BbgBauO)
- Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Die Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV

Die Wahl der technologischen Vorgänge bleibt, wenn nichts anderes beschreiben, dem Auftraggeber überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen der Bestandsgebäude und der angrenzenden Bebauung sowie Belästigungen durch Lärm und

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Die Wahl der Abbruchtechnologien, Baumaschinen-, Transportgeräte, Hebeeinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen samt der Bestimmung der erforderlichen Arbeitseinsätze ist stets auf die Ortsverhältnisse und Belange dieses Bauvorhabens auszurichten und angemessen bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung - Umbau und Unterhalt - sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht im LV gesonderte Positionen beschrieben sind. Das gilt auch für erforderliche Hebezeuge und Fahrzeuge.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge " Abbrechen", "Ausbauen", "Entfernen", "Entsorgen", "Herstellen", "Liefen", "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Die Vorgänge des Abbrechens und Entsorgens sind einschl. des Zerkleinerns der Stoffe und Bauteile gemäß DIN 18459 Abschnitt 3.3.6 zu verstehen. Das Zerkleinern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn davon zu überzeugen, dass alle Leitungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Wärme) vom Netz getrennt und verschlossen sind.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Arbeitsaufführung über die genaue Lage von Hindernissen wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen zu informieren.

Sämtliche bei den Abbau- und Rückbaumaßnahmen anfallende Materialien gehen in den Besitz des Auftragnehmers über und sind durch den AN zu sammeln, zu sortieren und abzutransportieren. Abbruchmaterial ist (gemäß der gesetzlichen Bestimmungen) bei zugelassenen Abnahmestellen zur Wiederverwendung und/oder Deponien zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat die Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung dem Auftraggeber zu übergeben. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die Einhaltung der Vorschriften und Bestimmungen zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich der

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Bauleitung anzuzeigen.

Werden bei den Arbeiten weitere als die beschriebenen kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber sofort zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Zweifelsfall. Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube z.B. Asbestfeinstaub, Quarzfeinstaub oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind besondere Maßnahmen festzulegen, die in der Gefahrstoffverordnung bzw. in den TRGS und BG-Regeln festgelegt sind.

Maßnahmen gemäß TRGS 524 werden gesondert vergütet.

Zu erhaltende Bauteile sind in Eigenverantwortung des Bieters gegen Beschädigungen zu schützen, auch wenn im LV keine separaten Schutzmaßnahmen beschrieben sind.

Abbruchkanten an zu erhaltenden Bauteilen sind fluchtgerecht und sauber herzustellen. Mauerwerks- und sonstige Ausbrüche sind zu vermeiden und müssen vom AN fachgerecht ausgebessert werden. Abbruchkanten sind generell durch Sägen oder Flexen durchzuführen.

An allen Abbruchstellen sind die Gebäude und Bauteile gegen Witterungseinflüsse, insbesondere das Eindringen von Tages-/Regenwasser. provisorisch zu schützen.

Verunreinigungen und Schuttreste, die von den Abbruch- oder begleitenden Arbeiten herrühren, sind rückstandsfrei zu entfernen.

Die genaue Festlegung eines Demontageplans sowie die Organisation der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung auf den dafür vorgesehenen Flächen für die anfallenden Abfallarten, der fachgerechte Ausbau unter Beachtung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sowie der Abtransport der Abfälle unter Berücksichtigung der Nachweispflichten obliegt der Verantwortung des Auftragnehmers.

Die Abbrucharbeiten müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden, dieser muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen.

Für die Arbeiten muss auf der Baustelle eine schriftliche Abbrucharweisung vorliegen, die die Arbeiten entsprechend den

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

darin enthaltenen Festlegungen durchzuführen.

Vor einer Unterbrechung der Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine gefährdenden Zustände (z. B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen) bestehen bleiben. Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten zu sichern.

Die Abbrucharbeiten sind so vorzunehmen, dass eine Absturzsicherung jederzeit gewährleistet ist.

Sämtliche bei den Abbau- und Rückbaumaßnahmen anfallende Materialien gehen in den Besitz des Auftragnehmers über und sind durch den AN zu sammeln, zu sortieren und abzutransportieren. Ausnahmen bestehen nur beim selektiven Rückbau.

Abbruchmaterial ist (gemäß der gesetzlichen Bestimmungen) bei zugelassenen Abnahmestellen zur Wiederverwendung und/oder Deponien zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat die Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung dem Auftraggeber zu übergeben. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.

#### ARBEITSSCHUTZ

Beim Auftreten von kontaminierten Bereichen, die mit Gefahrstoffen im Sinne des § 3a Abs. 1 Chemikaliengesetz sowie von Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse im Sinne des § 19 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Chemikaliengesetz. verunreinigt sind, sind alle Arbeiten nach TRGS 524 und BGR 128 auszuführen. Der Ablauf der Arbeiten und die jeweiligen Schutzmaßnahmen der Arbeitskräfte sind entsprechend einzuhalten.

Die Sachkunde im Umgang mit Gebäudeschadstoffen ist der Bauleitung nachzuweisen. Eventuell erforderliche Schutzbekleidung für die Ausführung der Leistung ist in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Unberührt von den Vorgaben dieses Leistungsverzeichnisses bleiben die Prüf- und Hinweispflichten sowie die Überwachung der Arbeitsplätze auf Gesundheitsgefahren bei unvorhergesehenem Auftreten von Gefahren.

Insbesondere hat zu erfolgen:

- Anzeige bei der zuständigen Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht/Amt für Arbeitsschutz

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

- Nachweis der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
- Erstellung eines Arbeitsplanes und einer Betriebsanweisung
- Bestellung eines Baustellenkoordinators

Das Verschleppen der Stäube ist zu vermeiden. Staubbelastete Bereiche sind räumlich von benachbarten Bereichen getrennt zu halten (z.B. durch Abkleben von Öffnungen mit Folie). Schwer zu reinigende Gegenstände sind staubdicht abzudecken.

Der Arbeitsbereich darf von Unbefugten nicht betreten werden. Der Zugang zum Arbeitsbereich ('Schwarzbereich') erfolgt mindestens durch eine Einkammerschleuse.

Das schadstoffhaltige Material ist durch staubarme Arbeitsverfahren zu entfernen. Soweit möglich, sind nur Arbeitsgeräte mit Absaugung zu verwenden. Eine Staubentwicklung kann durch Anfeuchten reduziert werden. Soweit möglich sollte das Material mit einem Industriesauger der Verwendungskategorie 'C' oder höher abgesaugt werden. Vor dem Zusammenkehren nicht aufsaugbarer Reste ist das Material anzufeuchten.

Vor der Aufhebung des Schwarzbereiches ist eine Feinreinigung des gesamten Arbeitsbereiches durchzuführen. Dazu sind glatte Flächen feucht zu wischen und raue Flächen mit einem Industriesauger der Verwendungskategorie 'C' oder höher abzusaugen.

Vor Aufhebung des Schwarzbereiches ist nach Beendigung der Arbeiten eine optische Reinheitsprüfung der Flächen vorzunehmen.

Persönliche Schutzausrüstung/Hygienemaßnahmen

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril- oder Butylkautschuk gemäß 'Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen' (ZH 1/706).

Schutzkleidung: zertifizierte Staubschutzanzüge (Typ 5) gemäß 'Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung' (ZH 1/700) und Einweg-Überziehschuhe.

Atemschutz: Atemschutz mindestens mit der Filterklasse P2 gemäß der Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (ZH 1/701). Diese Geräte sind auch gebläseunterstützt erhältlich. Die Tragezeitbegrenzungen sind zu beachten.

Kann durch Messungen belegt werden, daß die Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz eingehalten werden, kann auf den Atemschutz verzichtet werden.

Vor Betreten des Arbeitsbereiches ist Schutzkleidung und Atemschutz anzulegen. Vor dem Verlassen des Arbeitsbereiches ist die Schutzkleidung abzusaugen und auszuziehen. Nach Verlassen der Schleuse kann der Atemschutz abgelegt werden.

Im Arbeitsbereich ist das Essen, Rauchen und Trinken sowie das Aufbewahren von Lebensmitteln verboten.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Auf der Baustelle außerhalb des 'Schwarzbereiches' muss eine Waschgelegenheit vorgesehen werden. Vorhandene Einrichtungen der zu sanierenden baulichen Anlagen können genutzt werden.

**Besondere Hinweise Erd- und Abdichtungsarbeiten**

**ERDARBEITEN**

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme über eventuell vorhandene Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Kanäle und dergleichen zu informieren.

Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu beachten.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, sind mit dem Auftraggeber umgehend gesonderte Vereinbarungen zu treffen.

Abtrags- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Zäunen, Leitungen, Kabeln, Dränagen und Kanälen sind mit besonderer Vorsicht durchzuführen.

**ABDICHTUNGSARBEITEN**

Grundsätzlich zu beachten sind:

DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FDP) Hrsg.

Deutsche Bauchemie

WTA-Merkblatt "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile"

Vor der Durchführung der Abdichtungsarbeiten ist der Untergrund auf seine Eignung zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle eventuellen Untergrundmängel vor Ausführung seiner Leistung zu reklamieren bzw. zu beheben. Eventuelle Bedenken sind noch vor der Ausführung der Arbeiten schriftlich vorzubringen.

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.  
Eventuelle Rückstände von Öl und Fett sind zu entfernen.

Trifft der Auftragnehmer auf Vorleistungen (z.B. Grundierungen) anderer Unternehmer, ist er verpflichtet sich eigenverantwortlich die entsprechenden Materialangaben zu besorgen, um die Verträglichkeit

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

des Anstriches auf vorhandenem Untergrund zu gewährleisten.

Die Anstrichfolge bei Isolierung von Sockelflächen und Bodenplatten hat nach Produktangabe des Herstellers zu erfolgen und darf in keinem Fall bei mehrlagigen Anstrichen in einem Arbeitsgang erledigt werden.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderte Aussage gemacht ist, ist das Abdichten von Rohrdurchführungen mit den Einheitspreisen abgegolten.

**Besondere Hinweise Putz-, Maurer- und Betonarbeiten**

**MAUERARBEITEN**

Ziegel sind auf der Baustelle trocken und bodenfrei zu lagern und vor Schmutz und Witterungseinflüsse zu schützen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozeß abgeschlossen ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber festzulegen.

Für die Mörtelbeschaffenheit gilt DIN 1053, ergänzt durch die Empfehlung des Fachverbandes der Ziegelindustrie. Es ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die Beschaffenheit des auf der Baustelle verarbeiteten Mörtels über den Zeitraum der gesamten Leistung hinweg gleichbleibt und auf das Wasseraufnahmevermögen des verarbeiteten Steines abgestimmt ist. Die Auswahl der Zuschlagstoffe ist darauf abzustimmen.

**BETONARBEITEN**

Es gilt die ATV DIN 184331 Betonarbeiten.

Die Betonproben für die Druckfestigkeitsprüfung von Beton nach Eigenschaften müssen etwa gleichmäßig über die Betonierzeit verteilt und aus verschiedenen Lieferfahrzeugen entnommen werden, wobei aus jeder Probe ein Probekörper herzustellen ist.

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Prüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften und Normen durchgeführt und nachgewiesen werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Teilnahme an Prüfungen durch rechtzeitige Benachrichtigung zu ermöglichen.

Der Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, die schriftlichen

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Prüfzeugnisse dem Auftraggeber bis spätestens zur Abnahme auszuhändigen.

Zulassungsbescheide der Betonprüfstelle sind während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. Alle erforderlichen Prüfungen und Nachweise für die geforderten Materialgütern einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Wird auf Schalungen wird im Leistungsverzeichnis nicht gesondert Bezug genommen, sind die erforderlichen Schalungen mit den Einheitspreisen abgegolten.

Holzschalungen sind gleichbleibend feucht zu halten, damit durch Schwinden keine klaffenden Fugen entstehen und sich die Schalungsbretter nicht verwerfen.

Gegen die Verwendung von Schalungsöl besteht kein Einwand, sofern keine Schäden, Verfärbungen und dergleichen entstehen. Entstandene Schäden sind umgehend und vollständig auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen.

Beim Einbau sind die Vorschriften und Verlegeanleitungen des Herstellerwerkes zu beachten; des weiteren die im Zulassungsbescheid festgelegten Maßnahmen hinsichtlich Druckfestigkeit zum Zeitpunkt des Aufbringens des Ortbetons, der Auflagertiefen, der Montageunterstützungen beim Betoniervorgang und dergleichen.

Die Forderungen der DIN 1045-3 zur Bauausführung sind zu beachten und einzuhalten. Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons gemäß DIN 1045-3 Abs. 8.7 gehören zu den Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet, wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erwähnt werden.

Betonierkanten sind zu brechen.  
Unebenheiten mit mehr als 3 mm und Kiesnester sind fachgerecht nachzuarbeiten (Betonkosmetik).

**PUTZARBEITEN**

Für die Ausführung sind zu beachten:

- die Vorschriften der VOB
- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung
- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien
- die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- die besonderen technischen Vorbemerkungen

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem:

- die Mindestputzdicken
- die Lage der Putzbewehrung
- die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten
- die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:

- Nebenleistungen und
- besondere Leistungen
- Aufmaß und Abrechnung

Erhärtungszeiten:

Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke.

Technische Bedingungen

Vor der Durchführung der Putzarbeiten ist der Putzuntergrund auf seine Eignung zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle eventuellen Untergrundmängel vor Ausführung seiner Leistung zu reklamieren bzw. zu beheben. Eventuelle Bedenken sind zusätzlich zu den in der VOB, DIN 18363, Abschnitt 3.1.1 angeführten Punkten noch vor der Ausführung der Arbeiten schriftlich vorzubringen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der zu verwendenden Materialien sowie des Putzgrundes nicht unter 5°C absinken.

Trifft der Auftragnehmer auf Vorleistungen (z.B. Grundierungen) anderer Unternehmer, verpflichtet er sich eigenverantwortlich, sich die entsprechenden Materialangaben zu besorgen, um die Verträglichkeit des Anstriches auf vorhandenem Untergrund zu gewährleisten. Insbesondere hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass zu schützende Bauteile wie Böden, Fenster, Beschläge etc. abgedeckt und abgeklebt werden und dass das Abdeckmaterial nach Ausführung der Leistung ohne Rückstände entfernt wird. Glasflächen sind besonders sorgfältig abzudecken, abzukleben und zu schützen. Der Schutz bzw. das Abdecken von Flächen und Bauteilen ist mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes erwähnt ist.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungsmitteln, die die abzudeckende Oberfläche verletzen, ist ausdrücklich untersagt.  
Klebestreifen sind unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen, bevor es zu Schädigungen des Anstriches an Fenstern und Türen kommen kann. Es sind geeignete Klebestreifen zu verwenden, die die Anstriche nicht anlösen bzw. schädigen.

Das Mauerwerk ist vor dem Putzauftrag von Staub und Schmutz zu reinigen und ggf. vollflächig vorzunässen.  
Der frische Putzmörtel ist vor zu schneller Austrocknung zu schützen und nötigenfalls durch Benetzen mit Wasser feucht zu halten.

Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort zu reinigen.

Das Schließen von Leitungsschlitzen, Aussparungen, ist mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht gegenteiliges ausgeschrieben oder vereinbart wird.

**Ausführung gemäß Zeichnung**

Der Ausschreibung liegen die folgenden Zeichnungen zugrunde, die in den Anlagen zum LV enthalten sind.

Lageplan

Bauzeichnungen

- AF-GR-KG-03 Grundriss KG
- AF-GR-EG-04 Grundriss EG Hauptgebäude
- AF-GR-EG-05 Grundriss EG Nebengebäude
- AF-GR-DG-06 Grundriss DG
- AF-SN-AA-08.1 Schnitt A-A Hauptgebäude
- AF-SN-AA-08.2 Schnitt B-B Hauptgebäude
- AF-SN-CC-DD-09 Schnitte Nebengebäude
- AF-AN-SW-NW-10 Ansicht Süd-West und Nord-West
- AF-AN-NO-SO-11 Ansicht Nord-Ost und Süd-Ost
- AF-AN-SW-SO-12 Ansichten Nebengebäude
- AF-AB-AN-SO-13 Fachwerkgiebel Süd-Ost Abbruch
- AF-AN-SO-14 Fachwerkgiebel Süd-Ost
- AF-GR-EG-15 Grundriss EG Hauptgebäude mit Baugrube
- AF-SN-AA-16 Schnitt A-A Hauptgebäude mit Baugrube

Details

- AF-DE-DA-01 Drempe Hauptgebäude

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

- AF-DE-FB-01 Fußboden auf Erdreich Hauptgebäude und Anbau
- AF-DE-TR-01 Eingangstreppe Straße Süd
- AF-DE-TR-02 Eingangstreppe Giebel Ost Draufsicht + Ansichten
- AF-DE-TR-03 Eingangstreppe Giebel Ost Schnitt
- AF-DE-TR-04 Stahltreppe Hintereingang

**Abrechnung**

Zur Prüffähigkeit der Abrechnung gilt § 14 VOB/B. Hierzu zählen insbesondere:

Die Abrechnung muss prüfbar und übersichtlich aufgebaut sein.

Bei der Rechnung muss die Gliederung einschließlich der Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses (Angebots) eingehalten werden.

Bei der Rechnung müssen die Bezeichnungen der Vertragsbestandteile verwendet werden. Der Rechnung müssen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege (z.B. gemeinsame Aufmaße, Lieferscheine) zum Nachweis von Art und Umfang der erbrachten Leistung beigelegt sein. Bei der Rechnung sind Änderungen und Ergänzungen des Vertrages besonders kenntlich zu machen.

Bei der Rechnung sind Änderungen und Ergänzungen des Vertrages auf Verlangen getrennt abzurechnen

**Kenntnisnahme der Vorbemerkungen**

Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (Allgemeine und Besondere Hinweise) wurden zur Kenntnis genommen und werden als Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen anerkannt.

.....  
Datum rechtsbindende Unterschrift Stempel

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**01 Baustelleneinrichtung**

**Hinweis Baustelleneinrichtungsplan**

Der AN legt innerhalb von 10 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

**Hinweis Baustelleinrichtung**

Die Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten vorhalten und räumen, gehört gemäß VOB Teil C Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 zu den Nebenleistungen und wird nicht gesondert vergütet, wenn diese Leistung in diesem Verzeichnis nicht gesondert beschrieben ist.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen</b>					
<b>01.01. 1</b>	<b>Baustelle einrichten räumen</b>				<b>nur GP</b>	_____
	<b>psch</b> STLB-Bau 04-2017 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.					
<b>01.01. 2</b>	<b>Baustelleneinr. vorhalten 2 Monate</b>					_____
	<b>1,000 St</b> STLB-Bau 04-2017 000 Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten (soweit in den Positionen die Vorhaltung nicht gesondert beschrieben wird), Vorhaltungsdauer 2 Monate.					
<b>01.01. 3</b>	<b>Behelfsbrücke Fußgänger bis 5kN/m2 B bis 1,5m L 2-2,5m Anrampung einseitig L bis</b>					_____
	<b>1,000 St</b> STLB-Bau 04-2017 000 Behelfsbrücke DIN 1072 für Baustelle, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender Oberfläche, über Verbau, für nichtöffentlichen Verkehr, Belastung bis 5 kN/m2, Nutzbreite bis 1,5 m, Länge über 2 bis 2,5 m, Höhenunterschied zwischen Gelände und Eingang ca. 60 cm, herstellen und räumen.					
<b>01.01. 4</b>	<b>Behelfsbrücke Fußgänger vorhalten 1 Mt.</b>					_____
	<b>1,000 St</b> Behelfsbrücke DIN 1072 für Baustelle, ohne offene Fugen, mit rutschhemmender Oberfläche, über Verbau, für nichtöffentlichen Verkehr, Belastung bis 5 kN/m2, Nutzbreite bis 1,5 m, Länge über 2 bis 2,5 m, Höhenunterschied zwischen Gelände und Eingang ca. 60 cm, vorhalten. Vorhaltungsdauer 1 Monat					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>Summe Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen</b>						<hr/>
<b>01.02</b>	<b>Baustelleneinrichtung Abbruch Putz mit teerhaltigem Anstrich</b>					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>01.02. 1</b>	<b>Boden Baugrube Folie</b>					
	<b>25,000 m2</b>					
	Boden des Arbeitsraums während des Abbruch mit Folie auslegen zur Verhinderung von Kontaminierung der Baugrubensohle mit schadstoffhaltigem Abfall, Folie einbauen und räumen					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>01.02. 2</b>	<b>Bespannung Bauzaun</b>					
	<b>40,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 000 einseitige staubdichte Bespannung für Bauzaun/Schutzzaun für Schadstoffsanierung. anbringen und räumen.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>01.02. 3</b>	<b>Schwarz-Weiß-Anlage einrichten räumen</b>					
	<b>1,000 St</b>					
	STLB-Bau 04-2017 000 Schwarz-Weiß-Anlage für Personen, bestehend aus dem Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung, dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl. der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum Behälter der niedrigkontaminierten Abwässer, Ausführung als Container, einrichten und räumen.					

Übertrag: 

---

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag: _____	
01.02. 4	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Schutzanzug Typ5 Einweg</b></p> <p><b>5,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 000</p> <p>Schutzanzug für Dritte bei Begehungen vor und während des Abbruchs von gefährlichen Schadstoffen: Atenschutz als FFP2-Maske, Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte, Chemikalienschutzanzug Typ 5, Kategorie 3 nach EG-Richtlinie 89/689 EWG, staubdicht mit Kapuze und Bündchen, Schutzhandschuhe aus Kunststoff EG-Kategorie II einschl. Überziehschuhe liefern, vorhalten, nach Benutzung entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe. Entsorgungsnachweis ist erforderlich</p>				_____	_____
01.02. 5	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Schutzanzug Typ5 Einweg</b></p> <p><b>5,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 000</p> <p>Schutzanzug für Dritte bei Begehungen, Schutzhandschuhe aus Kunststoff EG-Kategorie II, Überziehschuhe, liefern, vorhalten, nach Benutzung entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe. Entsorgungsnachweis ist erforderlich</p>				_____	_____
01.02. 6	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Industriesauger liefern, räumen</b></p> <p><b>1,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 000</p> <p>Industriesauger, BIA-geprüft, für die Reinigungs- und Demontearbeiten, zum Absaugen von Deckenflächen, Holzoberflächen, Mauerwerksflächen, Säubern von Bruchkanten etc. incl. Vorhalten, Umsetzen nach Bauablauf, fachgerechte Filterwechsel, Wartung und Beseitigen der Filter Fassungsvermögen: ca. 42 l Kategorie: K 1 Schutzart: Staubklasse H</p>				_____	_____
					Übertrag: _____	

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<b>Summe Baustelleneinrichtung Abbruch Putz mit teerhaltigem Anstrich</b>					_____
	<b>Summe Baustelleneinrichtung</b>					_____
<b>02</b>	<b>Erd- und Abbrucharbeiten</b>					
<b>02.01</b>	<b>Abbruch Befestigungen</b>					
<b>02.01. 1</b>	<b>Pflasterbelag Betonpflaster D 60mm Hoffläche abbrechen</b>					
	<b>11,000 m2</b>					_____
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 60 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 4 cm, in Hofflächen, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, Mengenermittlung nach Aufmaß. die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
<b>02.01. 2</b>	<b>Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm Geh- und Radwege aufnehmen</b>					
	<b>7,000 m2</b>					_____
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 4 cm, in Geh- und Radwegen, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, Mengenermittlung nach Aufmaß. die Entsorgung wird gesondert vergütet. Ausführung am Giebel, vor dem Geldautomatenraum					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.01. 3</b>	<b>Pflasterbelag Pflasterklinker D 60mm Geh- Radweg aufnehmen</b>					
	<b>21,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Pflasterklinker, Dicke 60 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 4 cm, in Geh- und Radwegen					
	Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,					
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung,					
	aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,					
	Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung					
	Mengenermittlung nach Aufmaß.					
	Die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.01. 4</b>	<b>Zulage zum Abbruch Pflasterklinker Verlegung in Beton</b>					
	<b>21,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Zulage zum Abbruch der vorherbeschriebenen Pflasterklinker, Dicke 60 mm, bei Verlegung in Beton,					
	Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,					
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung,					
	aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,					
	Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,					
	Mengenermittlung nach Aufmaß.					
	Die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
<b>02.01. 5</b>	<b>Befest.Fläche Beton Hoffläche abbrechen</b>					
	<b>34,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084 TA					
	Abbruch der befestigten Fläche aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, in Hofflächen, Abbruchdicke 'ca. 15' cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,					
	Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,					
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,					
	Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung,					
	aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,					
	Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, vermuteter Schadstoff Sulfat,					
	Mengenermittlung nach Aufmaß.					
	Die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
						Übertrag: _____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.01. 6 Pflasterbelag Naturstein-Kleinpflaster D 45mm Gehweg aufnehmen**

**4,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 084

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Naturstein-Kleinpflaster, Dicke 45 mm, einschl. Bettung aus Kiessand, Dicke 4 cm, in Gehwegen, Ausführung in Teilflächen  
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,  
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,  
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung  
Mengenermittlung nach Aufmaß.  
Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

\*\*\* Bedarfsposition mit GP

**02.01. 7 Schicht Baustoffgemisch FSS-Baustoffgemisch Geh- Radweg abbrechen**

**146,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 084

Abbruch der Schicht Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, in Geh- und Radwegen,  
Abbruchdicke '20' cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,  
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,  
Abfall ist nicht gefährlich, Zurodnung nach Haufwerksbeprobung,  
Mengenermittlung nach Aufmaß,  
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.01. 8</b>	<b>Kantenstein Naturstein aufnehmen</b>					
	<b>2,000 m</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Abbruch des Kantensteins aus Naturstein, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Form Form EF 5/20, einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
	Ausführung an der Einfassung der Grundstücksgrenze zum Klinkerpflaster					
<b>02.01. 9</b>	<b>Bordstein Beton abbrechen EF5/20</b>					
	<b>22,000 m</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Abbruch des Kantensteins aus Beton, Form EF 5/20, einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Zurodnung nach Haufwerksbeprobung, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.01. 10</b>	<b>Teilabbruch ehemalige Abwassergrube</b>					
	<b>1,000 St</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Ehemalige Abwassergrube aus Beton, Abdeckung ca. 60*60 cm bis ca. 80 cm bis unter OK Gelände abbrechen, Boden der Grube durchstoßen.					
	Verfüllen mit auf dem Grundstück ausgebauten schadstofffreien Abbruchstoffen bzw. Boden					
	aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,					
	Abfall ist nicht gefährlich, Zurodnung nach Haufwerksbeprobung,					
	Mengenermittlung nach Aufmaß,					
	die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
<b>02.01. 11</b>	<b>Stufe Beton H 20cm B 30cm L 60cm abbrechen</b>					
	<b>1,000 St</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 084 TA					
	Abbruch der Stufe, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Höhe 20 cm, Breite 30 cm, Länge 60 cm, einschl. Mörtelbett, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,					
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,					
	aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,					
	Abfall ist nicht gefährlich, Zurodnung nach Haufwerksbeprobung,					
	Mengenermittlung nach Aufmaß,					
	die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
<b>02.01. 12</b>	<b>Entwässerungsrinne aufnehmen, seitlich lagern</b>					
	<b>3,000 m</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 009					
	Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, Nennweite 150 mm, aus Polymerbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Stegrost, einschl. Fundament aus Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2.					
	ausbauen, zur Wiederverwendung seitlich lagern,					
	nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,					
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,					
	die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
	Mengenermittlung nach Aufmaß.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<b>Summe Abbruch Befestigungen</b>					<hr/>
<b>02.02</b>	<b>Baustelleneinrichtung Schutz und Verbau</b>					
<b>02.02. 1</b>	<b>Senkrechter Normverbau Baugrube herstellen rückbauen H 2 m GW</b>					
	<b>23,000 m</b>				<hr/>	<hr/>
	STLB-Bau 04-2017 006					
	Regelausführung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter Normverbau) DIN 4124 für Baugrube, herstellen und wieder rückbauen, Höhe bis 2 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1					
	Auffüllung im wesentlichen aus Mittel- und Feinsanden mit Anteilen an Bauschuttresten von 5-10%.					
	Ausführung entlang der Kelleraußenwand des Hauptgebäudes					
<b>02.02. 2</b>	<b>Senkrechter Normverbau Baugrube vorhalten H 2m</b>					
	<b>23,000 m</b>				<hr/>	<hr/>
	STLB-Bau 04-2017 006 TA					
	Regelausführung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter Normverbau) DIN 4124 für Baugrube, vorhalten, Höhe bis 2 m, Vorhaltdauer '1 Monat					
	<b>Summe Baustelleneinrichtung Schutz und Verbau</b>					<hr/>

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>02.03</b>	<b>Erdarbeiten</b>					
<b>02.03. 1</b>	<b>Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H 50-100cm</b>					
	<b>19,500 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 003					
	Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in Teilflächen, Bewuchshöhe bis 50 cm, Schlagabraum häckseln und laden.					
	Abstimmung der zu räumenden Flächen mit dem AG vor Ausführung. (Ausführung am Giebel in einer Breite von 1,5 m)					
<b>02.03. 2</b>	<b>Oberboden abtragen laden fördern lagern BG1 Abtrag-D 30-40cm 0,75km</b>					
	<b>7,800 m3</b>					
	STLB-Bau 04-2017 003					
	Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf der Baustelle geordnet lagern, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragsdicke über 30 bis 40 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.					
<b>02.03. 3</b>	<b>Boden Baugrube lösen laden transp.unterkellert, Verbau</b>					
	<b>33,000 m3</b>					
	Boden für Baugrube, nach Abbruch der Flächenbefestigung, profilgerecht lösen, an den unterkellerten Außenwänden des Hauptgebäudes, bis zur OK der Fundamente, in Baugruben, mit Verbau, Aushubtiefe bis 2 m, Verbau wird gesondert vergütet laden, transportieren und Entsorgung werden gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 Auffüllung im wesentlichen aus Mittel- und Feinsanden mit Anteilen an Bauschuttresten von 5-10%. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle Ausführung einschl. des erforderlichen Aushubs für die neue Treppenfundamente an der Traufseite Straße					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.03. 4</b>	<b>Boden Baugrube lösen laden transp. nicht unterkellert</b>					
	<b>19,500 m3</b>					
	Boden für Baugrube, nach Abbruch der Flächenbefestigung und Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, an den nichtunterkellerten Außenwänden des Hauptgebäudes, des Anbaus und des Nebengebäudes, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe 0,5 bis 0,8 m, laden, transportieren und Entsorgung werden gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 Auffüllung im wesentlichen aus Mittel- und Feinsanden mit Anteilen an Bauschuttresten von 5-10%. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle Ausführung einschl. des erforderlichen Aushubs für die neue Treppenfundamente an der Traufseite Hof und der Giebelseite					
<b>02.03. 5</b>	<b>Boden liefern einbauen verdichten Baugrube mit Verbau</b>					
	<b>33,000 m3</b>					
	STLB-Bau 04-2017 002 Füllboden gesiebt, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut), mit einer Bodengruppe, ohne Bauschuttanteile, Frostschutzklasse nach ZTV E-Stb 09 F1- nicht frostempfindlich Einbauhöhe bis 2 m, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98. Einstufung nach gemäß EBV BM/BG BM-0* Anl. 1 Tab. 3: BM-F0 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand					
<b>02.03. 6</b>	<b>Boden liefern einbauen verdichten Baugrube</b>					
	<b>19,500 m3</b>					
	STLB-Bau 04-2017 002 Füllboden gesiebt, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben, mit einer Bodengruppe, ohne Bauschuttanteile, Frostschutzklasse nach ZTV E-Stb 09 F1- nicht frostempfindlich Einbauhöhe bis 0,8 m, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98. Einstufung nach gemäß EBV BM/BG BM-0* Anl. 1 Tab. 3: BM-F0 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.03. 7</b>	<b>Planum Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis</b>					
	<b>53,500 m2</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Planum auf verfüllter Arbeitsraumoberfläche herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, mit Verdichtungsnachweis.					
	<b>Summe Erdarbeiten</b>					_____
<b>02.04</b>	<b>Schutz Leitungen</b>					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.04. 1</b>	<b>Boden Suchgraben lösen lagern T bis 2m</b>					
	<b>6,000 m3</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Boden für Suchgraben nach Abtrag der Oberflächenbefestigung zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 2 m, Lagerungsdichte mitteldicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.					
	Ausführung nach besonderer Aufforderung durch den AG					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.04. 2</b>	<b>Boden Suchgraben verfüllen verdichten T bis 1,5m</b>					
	<b>6,000 m3</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Boden für Suchgraben nach Abtrag der Oberflächenbefestigung zur Freilegung von Kabeln und Leitungen seitlich lagernd, verfüllen, verdichten,					
	Ausführung nach besonderer Anordnung das AG					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.04. 3</b>	<b>Leitung unter Spannung sichern T bis 1,5m</b>					
	<b>2,000 m</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Kabel unter Spannung, sichern, Niederspannungskabel, erdverlegt, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.					
<b>02.04. 4</b>	<b>Rohr Kunststoff abwasserführend sichern AD 100-200mm T bis 1,5m</b>					
	<b>3,000 m</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Rohrleitung aus Kunststoff, abwasserführend, sichern, Außendurchmesser über 100 bis 200 mm, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.					
<b>02.04. 5</b>	<b>Fernmeldekabel in Betrieb sichern T bis 1,5m</b>					
	<b>3,000 m</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Kabel in Betrieb, sichern, Fernmeldekabel, erdverlegt, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.					
<b>02.04. 6</b>	<b>Rohr unter Gasdruck sichern L 10-20m T bis 1,75m</b>					
	<b>2,000 m</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 002					
	Rohrleitung unter Gasdruck, sichern, Länge der Sicherungsstrecke über 10 bis 20 m, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.					
<b>02.04. 7</b>	<b>Sicherung Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile</b>					
	<b>1,000 St</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 009					
	vorhandener Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, rund, lichte Schachttiefe über 1,5 bis 2 m, während der Erd- und Abdichtungsarbeiten sichern					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**Summe Schutz Leitungen**

**02.05 Entsorgung Boden und Aufwuchs**

**Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung**

Für die nachfolgend beschriebene Entsorgung sind durch den AN spätestens mit der Schlussrechnung Entsorgungsnachweise gemäß Nachweisverordnung vorzulegen,

**Leistungen und Abrechnung**

Die Entsorgung wird nach Wiegeschein abgerechnet, wenn in der jeweiligen Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Die Entsorgungsleistung beinhaltet immer die Leistungen des Aufnehmens und des Transports sowie ggf. erforderliche Verpackung bzw. luftdichte Verpackung, Zerkleinerung, abgedeckte Lagerung und abgedeckter Transport entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und der Anforderungen des Arbeitsschutzes.

**02.05. 1 Untersuchung Abfalldeklaration Boden**

**1,000 St**

STLB-Bau 04-2017 087

DA\_Boden\_EBV\_An11Tab4

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub

Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98,

Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 4 Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Mindestuntersuchungsprogramm für Boden bei unspezifischem Verdacht,

**02.05. 2 Entsorgung Boden BM-0, BM-0\*, BM-F0\* EBV**

**52,500 m3**

STLB-Bau 04-2017 087 TB

Entsorgung Boden bis BM-0, BM-0\* oder BM-F0\* gemäß EBV BM/BG Anl. 1 Tab. 3

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich,

mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Entsorgungsnachweis erforderlich

Abrechnung nach Aufmass an der Entnahmestelle

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

02.05. 3	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Zulage Entsorgung Boden BM-F1 EBV</b></p> <p><b>10,000 m3</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 087 TB</p> <p>Zulage Entsorgung Boden bis BM-F1 gemäß EBV BM/BG Anl. 1 Tab. 3</p> <p>Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Anlage nach Wahl des AN,</p> <p>Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</p> <p>Entsorgungsnachweis erforderlich</p> <p>Abrechnung nach Aufmass an der Entnahmestelle</p>				_____	_____

02.05. 4	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Zulage Entsorgung Boden BM-F2 EBV</b></p> <p><b>10,000 m3</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 087 TB</p> <p>Zulage Entsorgung Boden bis BM-F2 gemäß EBV BM/BG Anl. 1 Tab. 3</p> <p>Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Anlage nach Wahl des AN,</p> <p>Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</p> <p>Entsorgungsnachweis erforderlich</p> <p>Abrechnung nach Aufmass an der Entnahmestelle</p>				_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.05. 5**      \*\*\* Bedarfsposition mit GP  
**Zulage Entsorgung Boden BM-F3 EBV**  
**10,000 m3**  
 STLB-Bau 04-2017 087 TB  
 Zulage Entsorgung Boden bis BM-F3 gemäß EBV BM/BG Anl. 1 Tab. 3  
 Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Entsorgungsnachweis erforderlich  
 Abrechnung nach Aufmass an der Entnahmestelle

**02.05. 6**      \*\*\* Bedarfsposition mit GP  
**Zulage Abfall gefährlich AVV170503\* schadstoffbelastet**  
**10,000 m3**  
 STLB-Bau 04-2017 087 TB  
 Zulage für Entsorgung von Boden, Steine und Baggergut, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503\* Boden und Steine, schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, vermuteter Schadstoffe Sulfat, Kohlenwasserstoffe, PAK, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.  
 Abrechnung nach Aufmass an der Entnahmestelle

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
 Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.05. 7</b>	<b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsor</b>					
	<b>8,000 t</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 087 TB					
	Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abrechnung nach Wiegeschein					
	<b>Summe Entsorgung Boden und Aufwuchs</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
 Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>02.06</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>					
<b>02.06. 1</b>	<b>Untersuchung Anstrichstoff Abfalldeklaration PAK und Asbest</b>					
	<b>2,000 St</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 087					
	Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Behältern					
	Untersuchung des Abdichtungstoffes auf Teergehalt (PAK) und Asbest					
<b>02.06. 2</b>	<b>Untersuchung Abfalldeklaration</b>					
	<b>2,000 St</b>				_____	_____
	STLB-Bau 04-2017 087					
	Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Behältern.					
	<b>Summe Vorbereitende Arbeiten</b>					
					_____	_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>02.07</b>	<b>Abbruch am Sockel oberhalb Gelände (MW und Feldstein)</b>					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.07. 1</b>	<b>Trennschnitt fräsen Putz auf Mauerwerk Schnitt-T bis 30mm v.Hand nicht schads</b>					
	<b>58,000 m</b>					
	Trennschnitt, durch Fräsen, Untergrundfläche senkrecht, aus Putz auf Mauerwerk, Schnitttiefe bis 30 mm, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung im Freien, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß. Ausführung aussen am Übergang vom Sockel zum Fassadenputz					
<b>02.07. 2</b>	<b>Fliesen/Platten Sockel H 70mm Fliese/Pl. D 10-15mm abbrechen</b>					
	<b>11,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084 Abbruch von Fliesen/Platten an Sockel, Höhe bis 0,8 m, aus Spaltplatten, kleinformig, Dicke über 10 bis 15 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 2 cm, Ausführung im Freien, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.					
<b>02.07. 3</b>	<b>Putz Sockel H bis 0,7m abbrechen D 3 cm v.Hand</b>					
	<b>20,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084 Abbruch von Putz an Sockel, außen, Höhe bis 0,7 m, Kalkzement-Putzmörtel, ohne Putzträger, Abbruchdicke '3' cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
02.07. 4	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Kellerlichtschacht Klinker B 80cm H 60cm T 25cm abbrechen</b></p> <p><b>2,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 084 TA</p> <p>Abbruch des Kellerlichtschachts aus Mauerwerk aus Klinker, Breite 80 cm, Höhe 60 cm, Tiefe 25 cm, einschl. Putz, einseitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke '15' cm, einschl. Boden Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>				_____	_____
02.07. 5	<p><b>Gitter demont. trennen Stahl</b></p> <p><b>2,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 084 TA</p> <p>Gitter vor dem Kellerfenster demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen, aus Stahl, Maße in mm 630 x 250 Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>				_____	_____
02.07. 6	<p><b>Gitterrost demont. Stahl</b></p> <p><b>2,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 084 TA</p> <p>Gitterrost demontieren aus Stahl, Maße in mm 700*200 Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>				_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**Summe Abbruch am Sockel oberhalb Gelände (MW und Feldstein)**

**02.08 Abbruch Putz und Abdichtung Kelleraußenwand MW**

**Altbeschichtung bituminös oder teerhaltig**

Ein Teeranstrich ist kein geeigneter Untergrund für ein Abdichtungssystem und muss durch geeignete Massnahmen wie z.B. fräsen restlos entfernt werden.

Die Prüfung ob teerhaltiger Anstrich vorhanden ist, kann erst nach Baubeginn erfolgen und auch die Prüfung, ob die Kelleraußenwand an der Aussenseite zum Erdreich geputzt ist oder sich der Anstrich direkt auf dem Mauerwerk befindet.

Daher wird die vollständige Entfernung des Putzes mit teerhaltigem Altanstrich als Bedarfsposition ausgeschrieben, diese kann bei Vorhandensein einer fest haftenden bituminösen Altbeschichtung entfallen.

Wenn der teerhaltige Anstrich direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wurde, ist dieser Anstrich durch Fräsen oder andere geeignete Maßnahmen mechanisch zu entfernen, auch diese Maßnahmen werden als Bedarfsposition ausgeschrieben.

\*\*\* Bedarfsposition mit GP

**02.08. 1 Putz AW Keller abbrechen D 3 cm**

**19,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 084

Abbruch von Putz an Außenwand des Kellers aus Ziegelmauerwerk, außen, Kalkzement-Putzmörtel,

Ausführung von OK Fundament bis OK Gelände

Abbruchdicke '2' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m,

Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,

Abbruchdicke '3' cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung

erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, ohne

Untergrundbeschädigung,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,

Abfall ist nicht gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß,

die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.08. 2**      **\*\*\* Bedarfsposition mit GP**  
**Zulage Putz AW Besch. teerhaltig abbrechen schadstoffbelastet**  
**19,000 m2**  
 STL-Bau 04-2017 084 TA  
 Zulage zur Pos. Putz abbrechen AW Keller D 3 cm für  
 Abbruch von Putz an Außenwand, außen, Kalkzement-Putzmörtel, mit  
 teerhaltiger Abdichtung,  
 Abbruchdicke '2' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m,  
 Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,  
 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung  
 staubarm, ohne Untergrundbeschädigung,  
 aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,  
 Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung Z 2.2,  
 Mengenermittlung nach Aufmaß.  
 Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfallschlüssel  
 nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus  
 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß,  
 die Entsorgung wird gesondert vergütet.

**02.08. 3**      **\*\*\* Bedarfsposition mit GP**  
**Putz AW Besch. teerhaltig abbrechen schadstoffbel. gefährlich**  
**19,000 m2**  
 STL-Bau 04-2017 084 TA  
 Zulage zur Pos. Putz abbrechen AW Keller D 3 cm für  
 Abbruch von Putz an Außenwand, außen, Kalkzement-Putzmörtel, mit  
 teerhaltiger Abdichtung,  
 Abbruchdicke '2' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m,  
 Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,  
 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung  
 staubarm, ohne Untergrundbeschädigung,  
 aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,  
 Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet,  
 Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Mengenermittlung  
 nach Aufmaß,  
 Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106\*  
 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen  
 und Keramik,  
 die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
 Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.08. 4</b>	<b>Abdichtung Außenwand Bitumenanstrich PAK-haltig mechanisch entfernen</b>					
	<b>19,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	mechanische Entfernung der Abdichtung an Außenwand, Bitumenanstrich, Dicke 2 mm, Ausführung nach Wahl des Bieters im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Ausführung in der Baugrube, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen, die über die im Titel Baustelleneinrichtung für Abbruch von Putz mit teerhaltigem Anstrich hinausgehen, sind in dieser Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.					
	<b>Summe Abbruch Putz und Abdichtung Kelleraußenwand MW</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>02.09</b>	<b>Entsorgung</b>					
	<b>Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung</b>					
	Für die nachfolgend beschriebene Entsorgung sind durch den AN spätestens mit der Schlussrechnung Entsorgungsnachweise gemäß Nachweisverordnung vorzulegen,					
	<b>Leistungen und Abrechnung</b>					
	Die Entsorgung wird nach Wiegeschein abgerechnet, wenn in der jeweiligen Positionen nichts anderes beschrieben ist.					
	Die Entsorgungsleistung beinhaltet immer die Leistungs des Aufnehmens und des Transports sowie ggf. erforderliche Verpackung bzw. luftdichte Verpackung, Zerkleinerung, abgedeckte Lagerung und abgedeckter Transport entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und der Anforderungen des Arbeitsschutzes.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.09. 1</b>	<b>Untersuchung Abfalldeklaration</b>					
	<b>2,000 St</b>					
	STLB-Bau 04-2017 087					
	Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Behältern.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>02.09. 2</b>	<b>Untersuchung Abfalldeklaration</b>					
	<b>2,000 St</b>					
	STLB-Bau 04-2017 087					
	Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Haufwerken.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.09. 3 Beton Abfall nicht gefährlich AVV170101 schadstoffbelastet bis Z1.2**

**12,000 t**

STLB-Bau 04-2017 087 TB

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, (Hofbeton,  
Betonpflaster, Stufe)

schadstoffbelastet, Zuordnung bis Z 1.2 , nach LAGA 1997 Bauschutt,  
vermuteter Schadstoff Sulfat,

laden, transportieren, entsorgen,

zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

**02.09. 4 Keramik/Putz Abfall nicht gefährlich AVV170107 schadstoffbelastet bis Z1.2**

**8,460 t**

STLB-Bau 04-2017 087 TA TB

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel,  
Fliesen und Keramik, (Putz, Klinkerfliesen, Ziegel)

schadstoffbelastet, Zuordnung bis Z 1.2 (eingeschränkter offener  
Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), nach LAGA 1997

Bauschutt,

laden, transportieren, entsorgen,

zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.09. 5**      **Putz PAK Abfall nicht gefährlich AVV170103 schadstoffbelastet Z2 LKW AN transp.**

**1,200 t**  
STLB-Bau 04-2017 087 TB  
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen, Ziegel und Keramik,  
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit  
definierten technischen Sicherungsmaßnahmen), nach LAGA 1997  
Bauschutt, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,  
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN  
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,  
Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl  
des AN,  
Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'  
vom Bieter einzutragen,  
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

\_\_\_\_\_

**02.09. 6**      **Putz PAK Abfall gefährlich AVV170106\* schadstoff LKW AN transp. entsorgen**

**1,200 t**  
STLB-Bau 04-2017 087 TA TB  
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,  
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)  
170106\* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel,  
Fliesen und Keramik,  
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK,  
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,  
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,  
Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....'  
vom Bieter einzutragen,  
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die  
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
 Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>02.09. 7</b>	<b>Abfall gefährlich AVV170301* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Beseiti</b>					
	<b>0,600 t</b>					
	STLB-Bau 04-2017 087 TA TB					
	Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,					
	auf Baustelle in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagernd,					
	laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen,					
	Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.					
	<b>Summe Entsorgung</b>					_____
	<b>Summe Erd- und Abbrucharbeiten</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**03 Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Mauerwerk**

**Ausführung gemäß DIN 18533**

Diese Abdichtung ist entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18533 auszuführen.

Vorgesehen ist eine Abdichtung mit rissüberbrückender mineralischer Dichtungsschlämme (MDS) überputzbar und überstreichbar.

Die Anforderungen der DIN 18533-3, insbesondere des Abschnittes 10 sind einzuhalten.

Der Baugrund wird als normal wasserdurchlässig eingeschätzt. Eine Dränung ist nicht vorgesehen.

**Anarbeiten Lichtschächte**

Das Anarbeiten der Abdichtung an die Lichtschächte wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>03.01</b>	<b>Untergrundvorbehandlung Sockel und Kelleraußenwand MW</b>					
<b>03.01. 1</b>	<b>Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung D bis 2cm H bis 2m</b>					
	<b>23,000 m2</b>					
	Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, nicht tragfähigen Bitumenbeschichtungen, Mörtelschichten und Zementleim, Farbanstrichen und mürbem Putz, Dicke bis 2 cm, Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund mit Stahl- oder Drahtbürsten. anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, entsorgen Untergrund senkrecht, Höhe bis 2 m.					
<b>03.01. 2</b>	<b>Untergrund reinigen Sohle / Wand lose Verunreinigung D bis 2cm</b>					
	<b>9,500 m</b>					
	Reinigen des Untergrundes am Wandfußpunkt am Fundamentvorsprunges von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, nicht tragfähigen Bitumenbeschichtungen, Mörtelschichten und Zementleim, Farbanstrichen und mürbem Putz, Dicke bis 2 cm, Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund mit Stahl- oder Drahtbürsten. anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, entsorgen Untergrund senkrecht, Höhe bis 2,8 m.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>03.01. 3</b>	<b>Fehlstellen und offene Fugen ausbessern</b>					
	<b>8,000 St</b>					
	Fehlstellen, Ausbruchstellen vom Mauerwerk oder offene, klaffende Fugen mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem wasserundurchlässigem Dichtungsmörtel schließen. Fläche bis 0,1 m2., Tiefe über 0,05 bis 0,1 m					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
03.01. 4	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Ausbesserung Außenputz Außenwand Zement-Putzmörtel gefilzt 0,02-0,1m2</b></p> <p><b>6,000 St</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 023</p> <p>Ausbesserung Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Oberputz aus Zement-Putzmörtel, gefilzt, wasserabweisend, zusätzliche Fläche über 0,02 bis 0,1 m2.</p>				_____	_____
	<b>Summe Untergrundvorbehandlung Sockel und Kelleraußenwand MW</b>					<b>_____</b>
03.02	<b>Vertikale Abdichtung</b>					
03.02. 1	<p><b>Untergrundvorbereitung Grundierung</b></p> <p><b>23,000 m2</b></p> <p>Untergrundvorbereitung für vertikale Abdichtung von außen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, mit streichfähiger geeigneter Grundierung, auf Wand aus Ziegelmauerwerk, Erzeugnis '</p> <p>.....</p> <p>vom Bieter einzutragen</p>				_____	_____
03.02. 2	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Kratzpachtelung</b></p> <p><b>23,000 m2</b></p> <p>vollflächige Kratzpachtelung mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), 2-komponentige, schnellabbindende, hochflexible, bitumenfreie Dichtungsschlämme verschnitten mit Hartquarz, Korngröße 0,1 bis 0,3 mm im Mischungsverhältnis 1:3</p> <p>Ausführung auf vorgeässtem mineralischen Untergrund</p> <p>Hersteller/Typ</p> <p>'.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p>				_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**03.02. 3 Hohlkehle Wand-Fundament Dichtungsmörtel**

**9,500 m**

Hohlkehle an Wand-Fundamentanschlüssen, Radius 5 cm,  
mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem Dichtungsmörtel,  
faserarmiert,  
einschl. Haftbrücke  
Ausführung auf vorgehästem mineralischen Untergrund, Mauerwerk aus  
Ziegeln,  
Hersteller/Typ  
'.....'  
vom Bieter einzutragen.

**03.02. 4 Nachträgl.vert.Abdichtung von außen Abdichtung Außenwand Bodenfeuchte MDS rissüb**

**23,000 m2**

Nachträgliche vertikale Abdichtung von außen an Außenwand,  
Abdichtung der erdberührten Flächen und Überarbeitung der Abdichtung  
an freigelegten Sockelflächen  
Ausführungshöhe bis 0,8 m über Gelände am Gebäudesockel  
Flächen senkrecht, Untergrund Ziegelmauerwerk,  
DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1-E Bodenfeuchte und nicht  
drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden  
mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), 2-komponentige,  
schnellabbindende, hochflexible, bitumenfreie Dichtungsschlämme  
mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis  
überputzbar und überstreichbar.  
rissüberbrückend bis 1 mm, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, in 2-3  
Arbeitsgängen,  
Wand aus Mauerwerk,  
Hersteller/Typ  
'.....'  
vom Bieter einzutragen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
 Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>03.02. 5</b>	<b>Eindichten von Rohrdurchführung</b>					
	<b>4,000 St</b>				_____	_____
	Rohrdurchführung bestehend aus Metall oder Steinzeug, wie folgt an die Flächenabdichtung anschließen: Hohlkehle aus Dichtungsmörtel, mit einer Schenkellänge von mind. 4 cm ausbilden, anschließend über die Hohlkehle mit Dichtungsschlämme den Anschluss der Rohrdurchführung an die Flächenabdichtung herstellen.					
<b>03.02. 6</b>	<b>Anschluss Abdichtung an Übergang Fundament/Wand</b>					
	<b>9,500 m</b>				_____	_____
	Anschließen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Übergänge zwischen Fundamentvorsprung und Wand, nach Wahl des AN.					
<b>03.02. 7</b>	<b>Vert.Schutzschicht Noppenbahn</b>					
	<b>19,000 m2</b>				_____	_____
	Vertikale Schutzschicht vor erdberührter Gebäudeaußenfläche, aus Noppenbahn, Hersteller/Typ '.....': vom Bieter einzutragen					
	<b>Summe Vertikale Abdichtung</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>03.03</b>	<b>Lichtschächte</b>					
<b>03.03. 1</b>	<b>Kellerlichtschacht Kunststofffertigteil B 80cm H 60cm T 40cm Streckmetallrost En</b>					
	<b>2,000 St</b>					
	STLB-Bau 04-2017 012 TB					
	Kellerlichtschacht, als Kunststofffertigteil aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff					
	Schachtbreite 80 cm, Schachthöhe 60 cm, Schachttiefe 40 cm, einschl. korrosionsbeständiger Schrauben, begehbar, , mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss, Rückstauverschluss und Laubfang. einschl. Maschenrost 80x40,Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN					
	Rost mit Abhebesicherung, Material: Stahl verzinkt					
<b>03.03. 2</b>	<b>Anschluss an Sickpackung</b>					
	<b>1,000 St</b>					
	Anschluss an eingebaute Sickerpackung herstellen, fachgerecht verbinden.					
<b>03.03. 3</b>	<b>Sickerpackung</b>					
	<b>1,000 St</b>					
	Sickerpackung unterirdisch, mit 50 cm Bodenüberdeckung, einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten					
	Abmessungen 1,0 x 1,0 x 1,0 m aus Kiessand 16/32 liefern und herstellen					
	Kiessandschüttung vollständig mit geotextilem Filtervlies ummanteln.					
	<b>Summe Lichtschächte</b>					

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

**Summe Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Mauerwerk**

**04 Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Feldsteinmauerwerk**

**Ausführung gemäß DIN 18533**

Diese Abdichtung ist entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18533 auszuführen.

Vorgesehen ist eine Abdichtung mit rissüberbrückender mineralischer Dichtungsschlämme (MDS) überputzbar und überstreichbar.

Die Anforderungen der DIN 18533-3, insbesondere des Abschnittes 10 sind einzuhalten.

Der Baugrund wird als normal wasserdurchlässig eingeschätzt. Eine Dränung ist nicht vorgesehen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>04.01</b>	<b>Untergrundvorbereitung Sockel und Kelleraußenwand Feldstein</b>					
<b>04.01. 1</b>	<b>Untergrund reinigen Naturwerkstein Humus Kehren</b>					
	<b>65,500 m2</b>					
	Reinigen des Untergrundes aus Naturstein (Feldstein) von grober Verschmutzung, von Humus, durch Kehren und Bürsten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen, Untergrund senkrecht.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>04.01. 2</b>	<b>Untergrund reinigen Naturwerkstein Humus Niederdruckwasserstrahlen</b>					
	<b>65,500 m2</b>					
	Reinigen des Untergrundes aus Naturstein (Feldstein) von grober Verschmutzung, von Humus, durch Niederdruckwasserstrahlen, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen, Untergrund senkrecht.					
<b>04.01. 3</b>	<b>Fuge auskratzen T bis 5cm</b>					
	<b>65,500 m2</b>					
	Schadhafte Fuge auskratzen einschl. reinigen, Auskratztiefe bis 5 cm, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, im wilden Verband, Natursteinmauerwerk					
<b>04.01. 4</b>	<b>Verfugen Natursteinmauerwerk Fugenmörtel MGIIa</b>					
	<b>65,500 m2</b>					
	Verfugen des Natursteinmauerwerks als Feldsteinmauerwerk, mit Fugenmörtel MG II a, Farbton grau, mit wasserabweisendem Zusatzmittel, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
<b>04.01. 5</b>	<b>Hohlkehle Wand-Fundament</b>					
	<b>47,500 m</b>				_____	_____
	Hohlkehle an Wand-Fundamentanschlüssen in Mörtel MG III DIN V 18580 ausbilden, einschl. Haftbrücke.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>04.01. 6</b>	<b>Schalung Aufkantung</b>					
	<b>28,500 m2</b>				_____	_____
	Schalung für Vorlage an Unterkante Feldsteinfundament, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen. Höhe der Schalung 25 cm.					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>04.01. 7</b>	<b>Ortbeton Fundamentvorlage unbewehrt SVB C20/25</b>					
	<b>4,200 m3</b>				_____	_____
	Ortbeton als Vorlage an Unterkante Feldsteinfundament, als unbewehrter Beton, Normalbeton selbstverdichtend (SVB), C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, mit hohem Wassereindringwiderstand, Maße in cm '30 x 25', Oberseite geeignet, oberer Anschluss an senkrechte Fundamentfläche als Hohlkehle ausbilden.					
	<b>Summe Untergrundvorbereitung Sockel und Kelleraußenwand Feldstein</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>04.02</b>	<b>Vertikale Abdichtung</b> Abdichtungsarbeiten					
<b>04.02. 1</b>	<b>Untergrundvorbereitung Grundierung</b>  <b>65,500 m2</b> Untergrundvorbereitung für vertikale Abdichtung von außen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, mit streichfähiger geeigneter Grundierung, einschl. feuergetrockneten Quarzsand 0,2 - 0,7 mm deckend einwerfen, auf Wand aus Natursteinmauerwerk, Erzeugnis ' ..... vom Bieter einzutragen Flächen nach Auftrag der Grundierung mind. 14 Tage trocknen lassen.  *** Bedarfsposition mit GP					
<b>04.02. 2</b>	<b>Egalisierungsspachtelung</b>  <b>65,500 m2</b> Egalisierungsspachtelung, (Kratz- und Füllspachtelung) mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem Dichtungsmörtel, faserarmiert, Ausführung auf vorgehästem mineralischen Untergrund Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.					
<b>04.02. 3</b>	<b>Nachträgl.vert.Abdichtung von außen Abdichtung Außenwand Bodenfeuchte MDS rissüb</b>  <b>65,500 m2</b> Nachträgliche vertikale Abdichtung von außen an Außenwand, Abdichtung der erdberührten Flächen und Überarbeitung der Abdichtung an freigelegten Sockelflächen Ausführungshöhe bis 0,8 m über Gelände am Gebäudesockel Flächen senkrecht, Untergrund Natursteinmauerwerk, DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), 2-komponentige, schnellabbindende, hochflexible, bitumenfreie Dichtungsschlämme mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis überputzbar und überstreichbar. rissüberbrückend bis 1 mm, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, in 2-3 Arbeitsgängen, Hersteller/Typ					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
	'.....'					
	vom Bieter einzutragen.					
<b>04.02. 4</b>	<b>Eindichten von Rohrdurchführung</b>					
	<b>2,000 St</b>				_____	_____
	Rohrdurchführung bestehend aus Metall oder Steinzeug, wie folgt an die Flächenabdichtung anschließen: Hohlkehle aus Dichtungsmörtel, mit einer Schenkellänge von mind. 4 cm ausbilden, anschließend über die Hohlkehle mit Dichtungsschlämme den Anschluss der Rohrdurchführung an die Flächenabdichtung herstellen.					
<b>04.02. 5</b>	<b>Anschluss Abdichtung an Übergang Fundament/Wand</b>					
	<b>47,500 m</b>				_____	_____
	Anschließen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Übergänge zwischen Fundamentvorsprung und Wand, nach Wahl des AN.					
<b>04.02. 6</b>	<b>Vert.Schutzschicht Noppenbahn</b>					
	<b>45,000 m2</b>				_____	_____
	Vertikale Schutzschicht vor erdberührter Gebäudeaußenfläche, aus Noppenbahn, Hersteller/Typ '.....': vom Bieter einzutragen					
	<b>Summe Vertikale Abdichtung</b>					_____
	<b>Summe Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Feldsteinmauerwerk</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>05</b>	<b>Pflasterarbeiten</b>					
<b>05.01</b>	<b>Wiederherstellung der Pflasterflächen Geh- und Radweg</b>					
<b>05.01. 1</b>	<b>FSS Pflaster DPr1 0/32 D 21cm</b>					
	<b>7,000 m3</b>					
	STLB-Bau 04-2017 080					
	Kiestragschicht für Platten- und Betonpflasterbeläge, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Kiestragschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 21 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen. Für Wiederherstellung der Pflasterflächen vor dem Geldautomatenraum und an der Straßenseite Ausführung in Kleinfächen					
<b>05.01. 2</b>	<b>Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm seitlich lagernd Geh- und Radwege</b>					
	<b>7,000 m2</b>					
	STLB-Bau 04-2017 084					
	Wiederherstellung des Pflasterbelages außen, mit zwischenlagertem Material aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, Bettung aus sauberem, kalkfreien Kies/Splitt, Körnung 3-5 mm, Dicke 3 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus kalkfreien, natürlichen unebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einbringen, Fugenbreite 1 bis 3 mm, einschl. aller erforderlichen Zuschnitt- und Anpassarbeiten Bereich am Giebel, neben dem Geldautomatenraum Ausführung in Kleinfächen					
	*** Bedarfsposition mit GP					
<b>05.01. 3</b>	<b>Lieferung Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B 210/140 mm,</b>					
	<b>20,000 St</b>					
	Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B 210/140 mm, 140/140 mm und 140/70 mm "Altstadt-pflaster", Dicke 80 mm, max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Kante gefastt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 1 mm, Oberfläche durchgefärbt, Farbton wie Bestand nur liefern					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**05.01. 4 Pflasterklinker seitl.lagernd Geh- Radweg Bettun**

**21,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 080

Wiederherstellung der Pflasterdecke, barrierefrei DIN 18040-3, aus Pflasterklinkern, DIN 18503 und DIN EN 1344, ungebundene

Bauweise, gefast,

gebrauchte Pflasterziegel, seitlich lagernd, fehlende Steine vom AG beige stellt, Verlegung wie im Bestand, Anpassen an vorhandene

Pflasterung

in Geh- und Radwegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung

aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen

Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 cm,

Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen

Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

einschl. aller erforderlichen Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Ausführung an der Straßenseite

Ausführung in Kleinfächen

**05.01. 5 Natursteinpflaster Granit L/B/H 50/50/50mm gebraucht seitl.lagernd Geh- Radweg B**

**6,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 080

Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene

Bauweise, Granit, Maße L/B/H 50/50/50 mm, gebrauchte Steine,

seitlich lagernd,

verlegen um Einbauten und zur Anpassung an das Gebäude und die

Treppe

in Geh- und Radwegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung

aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen

Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm,

Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 Brechsand einbringen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
05.01. 6	<p>*** Bedarfsposition mit GP</p> <p><b>Lieferung Natursteinpflaster Granit L/B/H 50/50/50mm</b></p> <p><b>3,000 m2</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 080</p> <p>Kleinpflaster aus Natursteinen DIN EN 1342, Granit, Maße L/B/H 50/50/50 mm, liefern</p>				_____	_____
05.01. 7	<p><b>Entwässerungsrinne A15 NW 150mm Polymerbeton U-Kastenrinne Abdeck. Stahl verz Ar</b></p> <p><b>3,000 m</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 009</p> <p>Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse A 15, Nennweite 150 mm, aus Polymerbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 % Eigengefälle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Stegrost, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2.</p>				_____	_____
05.01. 8	<p><b>Einfassung Naturstein Bordstein Granit Rückenstütze C12/15</b></p> <p><b>2,000 m</b></p> <p>STLB-Bau 04-2017 003</p> <p>Einfassung der Pflasterfläche wieder herstellen, aus Naturstein, Bordstein, Gesteinsart Granit, seitlich lagernd, Form Form EF 5/20, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke Fundament 10 cm, Breite Fundament 25 cm, Höhe Rückenstütze bis 10 cm.</p>				_____	_____
	<b>Summe Wiederherstellung der Pflasterflächen Geh- und Radweg</b>					_____
	<b>Summe Pflasterarbeiten</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>06</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> Stundenlohnarbeiten					
<b>06.01</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> Stundenlohnarbeiten					
	<b>Hinweis</b> Die Ausführung von Arbeiten auf Nachweis erfolgt nur auf ausdrückliche Anforderung der Bauleitung.					
<b>06.01. 1</b>	<b>Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b> <b>10,000 h</b> STLB-Bau 04-2013 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.					
<b>06.01. 2</b>	<b>Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b> <b>10,000 h</b> STLB-Bau 04-2013 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.					
<b>06.01. 3</b>	<b>Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b> <b>10,000 h</b> STLB-Bau 04-2013 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<b>Summe Stundenlohnarbeiten</b>					_____
	<b>Summe Stundenlohnarbeiten</b>					_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel	
01	Baustelleneinrichtung	
01.01	Summe Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	
01.02	Summe Baustelleneinrichtung Abbruch Putz mit teerhaltigem Anstrich	_____
	Summe Baustelleneinrichtung	_____
02	Erd- und Abbrucharbeiten	
02.01	Summe Abbruch Befestigungen	_____
02.02	Summe Baustelleneinrichtung Schutz und Verbau	_____
02.03	Summe Erdarbeiten	_____
02.04	Summe Schutz Leitungen	_____
02.05	Summe Entsorgung Boden und Aufwuchs	_____
02.06	Summe Vorbereitende Arbeiten	_____
02.07	Summe Abbruch am Sockel oberhalb Gelände (MW und Feldstein)	_____
02.08	Summe Abbruch Putz und Abdichtung Kelleraußenwand MW	_____
02.09	Summe Entsorgung	_____
	Summe Erd- und Abbrucharbeiten	_____
03	Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Mauerwerk	
03.01	Summe Untergrundvorbehandlung Sockel und Kelleraußenwand MW	_____
03.02	Summe Vertikale Abdichtung	_____
03.03	Summe Lichtschächte	_____
	Summe Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Mauerwerk	_____
04	Abdichtungsarbeiten Sockel u...Kellerwand Feldsteinmauerwerk	
04.01	Summe Untergrundvorbereitung Sockel und Kelleraußenwand Feldstein	_____
04.02	Summe Vertikale Abdichtung	_____
	Summe Abdichtungsarbeiten Socke...nd Kellerwand Feldsteinmauerwerk	_____
05	Pflasterarbeiten	
05.01	Summe Wiederherstellung der Pflasterflächen Geh- und Radweg	_____
	Summe Pflasterarbeiten	_____
06	Stundenlohnarbeiten	
06.01	Summe Stundenlohnarbeiten	_____
	Summe Stundenlohnarbeiten	_____

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 7 - Abdichtungsarbeiten Kelleraußenwand und Sockel**

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung  
Währung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext
------------	----------

---

Angebotssumme netto		EUR	_____
Nachlass	_____ %	EUR	_____
netto abzgl. Nachlass		EUR	_____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto		EUR	_____

---

Bei Zahlung innerhalb \_\_\_\_\_ Tagen wird ein Skonto in Höhe von \_\_\_\_\_ % gewährt

---

Ort und Datum	Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift
---------------	--

## Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.

### Inhaltsverzeichnis Ausschreibung

Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 64 Seiten.

Bericht	Auflistung		Kurzttext	Seite
	Typ	Pos.-Nr.		
Ausschreibung Deckblatt				1
Ausschreibung Leistungsverzeichnis				2
	T	01	Baustelleneinrichtung	19
	T	01.01	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	20
	T	01.02	Baustelleneinrichtung Abbruch Putz mit teerhaltigem Anstrich	21
	T	02	Erd- und Abbrucharbeiten	23
	T	02.01	Abbruch Befestigungen	23
	T	02.02	Baustelleneinrichtung Schutz und Verbau	28
	T	02.03	Erdarbeiten	29
	T	02.04	Schutz Leitungen	31
	T	02.05	Entsorgung Boden und Aufwuchs	33
	T	02.06	Vorbereitende Arbeiten	37
	T	02.07	Abbruch am Sockel oberhalb Gelände (MW und Feldstein)	38
	T	02.08	Abbruch Putz und Abdichtung Kelleraußenwand MW	40
	T	02.09	Entsorgung	43
	T	03	Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Mauerwerk	47
	T	03.01	Untergrundvorbehandlung Sockel und Kelleraußenwand MW	48
	T	03.02	Vertikale Abdichtung	49
	T	03.03	Lichtschächte	52
	T	04	Abdichtungsarbeiten Sockel und Kellerwand Feldsteinmauerwerk	53
	T	04.01	Untergrundvorbereitung Sockel und Kelleraußenwand Feldstein	54
	T	04.02	Vertikale Abdichtung	56
	T	05	Pflasterarbeiten	58
	T	05.01	Wiederherstellung der Pflasterflächen Geh- und Radweg	58
	T	06	Stundenlohnarbeiten	61
	T	06.01	Stundenlohnarbeiten	61
Ausschreibung Zusammenstellung				63