R 1.03
Technik HZ
F: 15,62 m²
U: 16,38 m
Boden: 04 Beschichtung
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.04
Elt.
F: 5,79 m²
U: 10,53 m
Boden: 04 Beschichtung
Höhe RD: +2,545 m / +3,06 m

R 1.05
Geräte
F: 21,64 m²
U: 19,29 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.06
Regie
F: 5,44 m²
U: 9,07 m
Bodenbelag: 05 Linoleum
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.07
Pumi
F: 4,64 m²
U: 9,28 m
Boden: 03 Fliesen

R 1.08
Stuhllager
F: 17,42 m²
U: 19,70 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.09
Geräte
F: 20,99 m²
U: 18,88 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.10
Geräte
Verein
F: 20,98 m²
U: 20,53 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.11
Technik HA
F: 16,50 m²
U: 17,18 m
Boden: 04 Beschichtung
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.12
WC H Gast
F: 10,15 m²
U: 16,94 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.13
WC br.fr.
F: 5,97 m²
U: 10,04 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.14
WC D Gast
F: 10,30 m²
U: 16,64 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.15
Umkl.br.fre.
F: 13,00 m²
U: 15,79 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.16
Lehrer Bad
F: 4,94 m²
U: 9,05 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.17a
Lehrer UK
F: 5,95 m²
U: 9,92 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.17b
Lehrer Bad
F: 4,94 m²
U: 9,05 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.18
Umkl. 1 Mädchen
F: 16,81 m²
U: 17,02 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.19
Sanitär M1
F: 11,35 m²
U: 17,59 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.20
Sanitär J1
F: 11,35 m²
U: 17,59 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.21
Umkl. 1 Jungen
F: 16,81 m²
U: 17,02 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 1.22
Technik Lüftung
F: 31,80 m²
U: 23,78 m
Boden: 04 Beschichtung
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 2.01
Flur
F: 20,90 m²
U: 30,65 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +2,965 m / +3,06 m

R 2.01a
WF
F: 7,80 m²
U: 11,54 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.01b
WF
F: 7,80 m²
U: 11,54 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.01c
WF
F: 7,80 m²
U: 11,54 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.01
Foyer
F: 112,04 m²
U: 72,42 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.02
Flur
F: 14,14 m²
U: 17,01 m
Boden: 05 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.03
Einfeldhalle
F: 427,44 m²
U: 90,54 m
Bodenbelag: 02.01 Sportboden
Höhe RD: +6,80 m / +7,285 m

R 2.04
Sanitär M3
F: 14,63 m²
U: 18,05 m
Boden: 04 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.05M
Umkl.
Mädchen 3
F: 14,56 m²
U: 16,17 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.06
Umkl.
Jungen 3
F: 11,62 m²
U: 16,17 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.07
Sanitär J3
F: 11,62 m²
U: 16,85 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.08
1. Hilfe/
Regie
F: 13,20 m²
U: 14,98 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.08a
Umkl.
Lehrer
F: 4,53 m²
U: 8,65 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.08b
Bad
Lehrer
F: 3,94 m²
U: 8,21 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.09
Sanitär M2
F: 11,62 m²
U: 18,05 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.10
Umkl. 2
Mädchen
F: 16,66 m²
U: 16,61 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.11
Sanitär J2
F: 11,62 m²
U: 18,05 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.12
Sanitär J2
F: 11,62 m²
U: 18,05 m
Boden: 03 Fliesen
Höhe RD: +3,385 m

R 2.13
Umkl.
Jungen 2
F: 14,56 m²
U: 16,17 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.14
Übungsl.
Verein
F: 14,85 m²
U: 16,17 m
Boden: 01 Linoleum
Höhe RD: +3,385 m

R 2.15
Aussen-
geräte
F: 22,14 m²
U: 19,27 m
Bodenbelag: 04 Beschichtung
Höhe RD: +3,385 m

R 2.16
Geräte
F: 42,67 m²
U: 28,36 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +3,385 m

R 2.17
Geräte Verein
F: 18,41 m²
U: 17,03 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +3,385 m

R 2.18
Geräte, mit Lager
Sportrollstühle
F: 23,49 m²
U: 19,59 m
Bodenbelag: 02.02 Sportboden
Höhe RD: +3,385 m

Schnitt-
ansicht Ost

Schnitt-
ansicht West

Wandlampen s. Plan Elt-Ing.

Wände Technik F30

Revi 40x70

Revi 40x40

Revi 30x30

Trockenputz Lösung

15cm Fries ungeteilt

Trapezblech 250-R50 108 gelocht mit Schallämmung in Sicken RC 30kg/m²

Kleinspielfeldbande Typ 1 H=3,00 m

Kleinspielfeldbande Typ 2 H=2,00 m

Kleinspielfeldbande Typ 3 H=1,00 m

Kleinspielfeldbande Typ 4 H=0,50 m

Kleinspielfeldbande Typ 5 H=0,30 m

Kleinspielfeldbande Typ 6 H=0,15 m

Klappsitz Seite

Wischwasserkessel Tartan PS

RR DN150

Legende Decken

- GK-Decke
- GKI-Decke, Feuchtraum
- Spachteln+Anstrich NABK2 Rohbetondecke
- Duschen Decke Zementär (optional) beplankt
- GK-Rundlochdecke Cleaneo Rundloch 12/20/66R mit 15cm Randfries und Auflage Thermolan 20mm

Die Richtigkeit der Durchbruchsplanung obliegt dem Fachplaner. Maße für Wand- und Deckendurchbrüche sind den Plänen der Fachingenieure zu entnehmen.
Akustik gemäß Angabe Fachplanung!

Legende

- Bestand
- Neubau Mauerwerk
- Neubau Stahlbeton
- Neubau Holzwand
- Änderungen
- BRH: Angabe von OK Roh BRH alle Höhen bezogen auf ± 0.00
- ±0,00 Höhenkoten Bestand
- Höhenkoten Neu
- = Deckendurchbruch
- = Wanddurchbruch
- OTS = Obertürschließer
- d.o. = dauerhaft offen
- RST = Rauchschutztür
- DT = dichtschließend
- DTS = dicht- und selbstschließend
- T30RS = feuerhemmende, rauchdichte u. selbstschließende Tür
- T90RS = feuerbeständige, rauchdichte u. selbstschließende Tür
- FB-wmB = feuerbeständig und widerstandsfähig gegen mech. Beanspruchung

36,02 DHHN = ±0.00 OK FFB Deckenspiegel / 1. BA Neubau Pl.Nr.: 12-01

Übersicht



ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN

INDEX	DATUM / ÄNDERUNG
A	xxx
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

PROJEKT:

"Theodor Fontane" Schule Potsdam

Sanierung u. Erweiterung Sporthalle
14478 Potsdam · Zum Teufelssee 4

BAUHERR:
Landeshauptstadt Potsdam
vertreten durch
KIS
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Hegelallee 6-10, Haus 1 14467 Potsdam
T: 0331 - 289 3753 andreas.krupsack@rathaus.potsdam.de

PLANUNG:
Stadtkontor
Gesellschaft für behutsame Stadtentwicklung mbH
Schornsteinfegergasse 13 14482 Potsdam-Babelsberg
T: 0331 74357-0 stadtkontor@stadtkontor.de

PLANINHALT:

Werkplanung
Deckenspiegel
1.BA / Neubau

Nachzug

DATUM/GEZ.:	DATEINAME:	PLANFORMAT:	PLANNUMMER:	INDEX:	MASSTAB:
27.01.2026	STF 5 GR EG	106 x 83	12-01		1:50