

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG		5
	Hinweise SiGeKo Allgemein		10
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	11
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	11
01.02	Bereich	Abbruch Maler	12
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	13
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	19
01.06	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	32
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	37
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	48
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	68
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	70
02	Titel	Fördermaßnahmen	71
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	71
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler	72
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	73
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	79
02.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	92
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	93
02.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	104
02.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	111
02.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	113
03	Titel	Stundensätze	114
03.01	Bereich	Stundensätze	114
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		116

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01

ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG

ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG

1 ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG

- 1.1 Projektbeschreibung
- 1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion
- 1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung
- 1.4 Angaben zur Baustelle
- 1.5 Bauherr
- 1.6 Unterlagen
- 1.7 Dokumentationsunterlagen
- 1.8 Stundenlohnarbeiten

1.1 Projektbeschreibung

Das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Potsdam soll grundlegend saniert und modernisiert werden. Das Rathaus wurde im Jahr 1907 als Regierungsgebäude errichtet und wird auch heute noch als öffentliches Verwaltungsgebäude genutzt. In der Modernisierung/Instandsetzung und brandschutztechnischen Ertüchtigung sind die denkmalspezifischen und verwaltungstechnischen Aspekte gleichrangig zu bewerten. Das Ziel dieses Bauvorhaben ist es, ein modernes Verwaltungsgebäude mit einheitlicher Struktur und Ausstattung herzustellen.

1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion

Das Stadthaus befindet sich in Potsdam an der Friedrich-Ebert-Str. 79/81 auf dem Campus der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

Das Gebäude verfügt über 4 oberirdische Geschosse und ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. In wenigen Teilen ist eine Teilunterkellerung vorhanden.

Die Außenmaße des Gesamtgebäudes betragen ca. L x B x H= 130m x100m x 20m. Der Gebäudekomplex beinhaltet vier verschieden große Innenhöfe.

Die Bauarbeiten werden an einem denkmalgeschützten Gebäude stattfinden. Das komplette Gebäude ist derzeit für die Sanierungsarbeiten freigezogen.

1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung

Die Ausgeschriebene Leistung umfasst die Malerarbeiten für die Ebene 01.

1.4 Angaben zur Baustelle

Anschrift der Baustelle:
Stadthaus der Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam in Deutschland
Die Hupterschließung erfolgt über die Friedrich-Ebert-Straße aus.

1.5 Bauherr

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Jägerallee 23
14469 Potsdam
Deutschland

1.6 Unterlagen

Vom AG werden die für die Ausführung der Leistung benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01

ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG

Alle Zeichnungen, Ausführungspläne und sonstige Unterlagen, die zur Durchführung erforderlich sind, hat der Auftragnehmer (folgend AN genannt) im Rahmen seines Auftrages zu prüfen.

Sämtliche für die Bauausführung maßgebenden geprüften und genehmigten Planungsunterlagen, Gutachten, Nachweise, Prüfergebnisse sowie Erlaubnisse und Genehmigungen sind auf der Baustelle zur Verfügung zu halten.

Der AN hat alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die Sicherheitsbestimmungen und die einschlägigen DIN-Vorschriften in den jeweils gültigen Fassungen einzuhalten.

1.7 Dokumentationsunterlagen

Der AN hat vor dem Legung der Schlussrechnung sämtliche Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zur Prüfung vorzulegen.

Die Schlussrechnung wird erst freigegeben, wenn diese Unterlagen vorständig vorliegen und durch Bauüberwachung und Auftraggeber geprüft und freigegeben sind.

Das Erstellen der Dokumentationsunterlagen ist in die EPs mit einzukalkulieren und wird durch den Auftraggeber nicht separat vergütet.

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausführungspläne der Baumaßnahme für

CAD Schnittstelle DWG zur Verfügung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen nach den Dokumentationsrichtlinien des KIS zu übergeben:

- Fachunternehmererklärung,
- Technische Dokumentationen,
- Revision aller Ausführungspläne,
- Lieferscheine, Materialnachweise,
- Entsorgungsnachweise,
- Bautagebuch,
- Dokumentation Kontrollmessungen,
- Stellung des Bauleiters nach Landesbauordnung.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spätestens am Tag der Abnahme in digitalisierter Form (CD) dem AG zu übergeben.

Zeichnungen sind in DWG Format, Listen in Excel-Format, Handbücher in Word bzw. PDF Format abzugeben. Zeichnungen nach CAD/FM-Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers KIS.

Die Dokumentation ist auch auf Projekt-Server des AG hochzuladen.

1.8 Stundenlohnarbeiten

Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stundenlohnarbeiten, soweit sie mit Zustimmung der Bauleitung des AG ausgeführt worden sind.

Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung von der Bauleitung des AG zu genehmigen und spätestens am darauffolgenden Werktag der Bauleitung des AG zur Unterschrift vorzulegen. Zulagen, wie z. B. Auslösungen, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge werden nicht gesondert vergütet.

Nachfolgende Leistungsbeschreibung umfasst die Malerarbeiten im gesamten Geschoss.

Die Bestandswände und Decken werden für die neue Beschichtung vorbereitet.

Nach derzeitigen Stand sind 80% der Bestandsflächen zu spachteln.

Die neue Beschichtung der Wand und Deckenflächen erfolgt nach dem abgestimmten und freigegebenen Farb- und Materialkonzept des Architekten.

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Ausführungszeitraum: gemäß Terminplan

Vor Ausführung der Beschichtung der Wand- und Deckenflächen sind Musterflächen zur Bemusterung und Freigabe herzustellen.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die örtliche Situation zu informieren. Alle Erschwernisse sind in den EP einzurechnen.

Die Baustelleneinrichtung ist mit den Einheitspreisen abgegolten und vom Bieter in diese einzukalkulieren.

Nutzt er die Baustelleneinrichtung anderer Gewerke, so hat die finanzielle Regelung mit diesem direkt und ohne Beteiligung des AG zu erfolgen.

Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich verarbeitbar und verträglich sein.

Alle Arbeitstechnologien sind so zu wählen, dass Zerstörungen oder Beschädigungen an Objekten durch unmittelbare Arbeits- bzw. Folgeschäden vermieden werden.

Nachweisliche Beschädigungen gehen zu Lasten des Verursachers (AN).

Zur Abnahme sind die entsprechenden Herstellernachweise und ggf. Prüfzeugnisse der Produkte vorzulegen.

Die Einschaltung eines Subunternehmer's ist von der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers abhängig.

Die Arbeitsbereiche sind täglich zum Arbeitsende gründlich zu reinigen.

Für die Verarbeitung der Materialien gelten die jeweiligen Herstellerrichtlinien.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschl. abladen und lagern auf der Baustelle, falls in der Leistungsbeschreibung nicht anderes vorgesehen ist.

Vorbemerkung zur Ausführung

Für die Ausführung gelten die allgemein technischen Vorschriften der VOB, Teil C, sofern nachstehend keine anderen Angaben gemacht sind.

Alle einschlägigen gültigen Normen, behördliche Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen den Forderungen der jeweiligen Stoffnormen entsprechen.

Entsprechend VOB Teil C gelten insbesondere:

- DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten.
- DIN 18 366 Tapezierarbeiten,

DIN EN ISO 4628

Normenreihe: Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

AGI-Arbeitsblatt K 10

BFS Merkblatt Nr. 4

Zinkstaubbeschichtungen

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 5

Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01
ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung		
<p>Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 17 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 20 Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 25 Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) IVD-Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14 Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14: Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen - Vorbeugung - Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 24 Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten RAL-GZ 841</p> <p>Angaben zu Stoffen und Bauteilen:</p> <p>Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.</p> <p>Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.</p> <p>Als ölbeständig ausgedruckte Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannebeschichtung besitzen.</p> <p>Angaben zur Ausführung:</p> <p>Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten</p>		

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01

ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG

Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebilde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen und ist in die EP's mit einzurechnen.

Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen.

Diese Leistung ist in die EP's mit einzurechnen.

Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Bestandsscheuerleisten, erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Hinweis:

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Die Kosten für die persönliche Schutzausrüstung ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweise SiGeKo Allgemein

1) Einsatz SiGeKo / SiGeKo-Unterlagen

Für den Auftragnehmer besteht gemäß Baustellenverordnung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination eine Mitwirkungsverpflichtung.

Die Kosten für die Mitwirkung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sind in die Pauschal-/Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo gem. BaustellV ersetzt nicht die gesetzlich festgelegte Zuständigkeit und Verantwortung der tätigen Unternehmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten gem. ArbSchG (§§ 3 bis 8 ArbSchG).

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo befreit die Baubeteiligten nicht von der Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen gemäß §8 ArbSchG und gemäß UVV (§6 DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention).

Jeder Arbeitgeber hat mit den anderen auf der Baustelle tätigen Arbeitgebern dahingehend zusammenzuarbeiten, dass keine Beeinträchtigung der Sicherheit und Gesundheit der jeweiligen Arbeitnehmer zu besorgen ist (§ 8ArbSchG).

2) Gefährdungsbeurteilung

Durch jeden tätig werdenden Unternehmer ist vor Leistungsbeginn eine baustellen- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung entsprechend Verpflichtung gemäß ArbSchG zu erstellen und vorzulegen.

Im Ergebnis sind entsprechende Betriebs- und Arbeitsanweisungen zu erstellen.

Daraus resultierende Arbeitsschutzmaßnahmen sind durchzuführen und zu kontrollieren.

Notwendige PSA ist zur Verfügung zu stellen und anzuwenden.

Das Personal ist baustellen- und tätigkeitsbezogen zu unterweisen. Dies ist schriftlich zu dokumentieren und auf Verlangen dem Bauherrn/Auftraggeber vorzulegen.

Die Gefährdungsbeurteilung ist während des Baustellenbetriebs stets auf Aktualität zu prüfen und ggf. anzupassen.

3) SiGe-Unterlagen der Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat spätestens 14 Tage vor Beginn seiner Tätigkeiten unaufgefordert dem SiGeKo folgende Unterlagen zu übermitteln:

- Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebs- und Arbeitsanweisungen für Tätigkeiten, Geräte und Materialien
- Alarm-/Notfallplan

4) Allgemeine Ordnung und Sauberkeit

Es ist zu vermeiden, dass auf den für den allgemeinen Verkehr / Baustellenbetrieb genutzten Flächen Reste von Verpackungsmaterial (wie Drahtschlingen usw.), Werkzeuge o.ä. liegen bleiben. Die Flächen sind sauber zu halten und Stolper- bzw. Sturzgefahren sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

5) Gefahrstoffe

Über die Verwendung von Gefahrstoffen (z.B. Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittel) ist der Si-Ge-Koordinator 14 Tage vor Einsatz zu unterrichten.

Der Unterrichtung sind die mit dem Einsatz verbundenen Arbeitsanleitungen und/oder Sicherheitsdatenblätter in Kopie vorzulegen.

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
Hinweise SiGeKo Allgemein				
6) Gerüste und sonstige Absturzsicherungen				
Gerüste und Absturzsicherungen sind in allen Belangen nach den Vorschriften der Hersteller und den anerkannten Regeln der Technik aufzubauen, vorzuhalten, zu betreiben / zu nutzen und wieder zu entfernen. Die Bauartzulassung sowie die Aufbau- und Verwendungsanweisung der Hersteller sind auf der Baustelle ab Beginn der Aufbauarbeiten und während der gesamten Standzeit zur Einsicht vorzuhalten (gemäß Anforderungen der BetrSichV Anhang 2).				
01 Titel Maßnahmen Raumoptimierung				
01.01 Bereich Sicherungsarbeiten				
01.01.1	Bauteile schützen, Folie	Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten. Bauteil: Fenster, Innentüren, Fliesen, usw.	1.500 m2	EP GP
01.01.2	Boden abdecken, Malervlies	Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist. Art des Bodenbelags: Parkett, Linoleum, textiler Bodenbelag-Belag u. Fliesenbelag	3.000 m2	EP GP
01.01.3	Heizkörper abdecken	Heizkörper abdecken Abkleben Heizkörpern einschl. Konsolen, mit Folien 300 my gegen Verschmutzung. Stöße verkleben. Einschl. Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie entfernen und entsorgen der Folien. Die Folien sind schnellstmöglich nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Ansichtsflächen Heizkörper: bis 3m ²	150 St	EP GP
01.01.4	Ableben von Stuckrosetten an Decken Größe 0,4-1,0x0,4-1,0m	Ableben von Stuckrosetten an Decken Größe ca. 0,40-1,00 x 0,40-1,00 m Abklebematerial nach Wahl AN anbringen und nach Beschichtung entfernen und entsorgen,	5 St	EP GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.01				
		Sicherungsarbeiten, Netto:		
01.02 Bereich Abbruch Maler				
01.02.1	Tapete, Wände, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Wände			
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung			
	Ort: Ebene 01			
		50 m2	EP	GP
01.02.2	Tapete Decken, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Decken			
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung!			
	Ort: Ebene 01			
		25 m2	EP	GP
01.02.3	Tapete Leibungen, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Leibungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.02	Bereich	Abbruch Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leibungstiefe: bis 60 cm			Übertrag:
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung!			
	Ort: Ebene 01			
		10 m	EP	GP
01.02.4	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen			
	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen, Dübel und Kleisenteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher.			
	Ort: Ebene 01			
		100 St	EP	GP
01.02.5	Dübel entfernen			
	Dübel entfernen und entsorgen, Dübel aus Holz			
	Ort: Ebene 01			
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Abbruch Maler, Netto:
01.03	Bereich Vorbereitende Arbeiten Maler			
01.03.1	Dübelloch schließen			
	Dübelloch in rauen oder glatten Wand- u. Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübelloch reinigen und vornässen.			
		100 St	EP	GP
01.03.2	Bestandsbeschichtung, innen, anschleifen, vollflächig mit Maschine, Wände			
	Altbeschichtung im Innenbereich maschinell anschleifen, absaugen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen.			
	Altbeschichtung :Acrylharz-, Dispersions-, Silikatfarbe usw.			
	Neubeschichtung : Silikatfarbe			
	Bauteil :Wände			
	Ort: Ebene 01			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
			Übertrag:	
		200 m2	EP	GP
01.03.3	<p>Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen</p> <p>Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen bis zur tragfähigen Schicht an Wänden mit Putz, gerieben. Entfernung von Beschichtungen aus Altanstrichen durch ein- bis mehrmaliges Einstreichen mit einer leichten Lauge, nachfolgende Abstoß- und Abkratzvorgänge sowie Abwaschen bzw. Dampfstrahlen darunter befindlicher kroidender Schichten.</p> <p>Die Laugen, andere Wässer und Anfallende Stoffe sind zwingend aufzufangen bzw. sofort abzusaugen, im Behälter des AN zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.</p> <p>Beschichtungsarten:</p> <p>- Leimfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, ölfarbige Sockel.</p>			
		3.000 m2	EP	GP
01.03.4	<p>Bestandsbeschichtung Decke, innen, anschleifen, vollflächig von Hand</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen.</p> <p>Altbeschichtung : Acrylfarbe Neubeschichtung : Silikatfarbe Bauteil : Decke mit Stuckrosetten und Stuckleisten Reinigung der Profilierten Deckenbauteile in gesonderter Position</p>			
		150 m2	EP	GP
01.03.5	<p>Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 1,00 - 1,50 m,</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen.</p> <p>Altbeschichtung : Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m,</p>			
		5 St	EP	GP
01.03.6	<p>Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,50 - 1,00 m,</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.03	Bereich Vorbereitende Arbeiten Maler			
				Übertrag:
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,</p>	5 St	EP	GP
01.03.7	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,25 - 0,50 m			
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form rund Größe 0,25 - 0,50 m</p>	5 St	EP	GP
01.03.8	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,20 - 0,30 m			
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.03.9	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,30 - 0,60 m			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
				Übertrag:
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.03.10	<p>Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.03.11	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 1,00 - 1,50 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m</p>	5 St	EP	GP
01.03.12	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 0,50 - 1,00 m,</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
				Übertrag:
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,</p>	5 St	EP	GP
01.03.13	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 0,25 - 0,50 m,</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m,</p>	5 St	EP	GP
01.03.14	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.15	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.03.16	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.03.17	<p>Innenflächen Decken Unterhangdecken Trockenbau vorbereiten</p> <p>Innenflächen für Malerarbeiten vorbereiten: - Staub und Verschmutzungen entfernen Untergrund: Gipskarton, Brandschutzverkleidungen Bauteil: Decken / Deckenkoffer</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.18	Innenflächen Unterzüge vorbereiten Innenflächen Unterzüge vorbereiten Innenflächen für Malerarbeiten vorbereiten: - Staub und Verschmutzungen entfernen Untergrund: Stahlträger geputzt Bauteil: Unterzüge Unterzüge in verschiedenen Abwicklungen Abwicklung bis 150 cm Ort: Ebene 01	75 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.03			Vorbereitende Arbeiten Maler, Netto:
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
01.04.1	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01	5.141 m2	EP	GP
01.04.2	Putzflächen 50% spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich 50% spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		1.285 m2	EP	GP
01.04.3	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände, gerundet			
	Putzflächen an Wänden gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		341 m2	EP	GP
01.04.4	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm			
	Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		722 m	EP	GP
01.04.5	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 36-60 cm			
	<p>Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>			
		361 m	EP	GP
01.04.6	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen gefaltet,			
	<p>Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>			
		300 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.7	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 1,50 m</p> <p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 1,50 m</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m2	EP	GP
01.04.8	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 3,00 m</p> <p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 3,00 m</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
Übertrag:				
01.04.9	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 4,00 m</p> <p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 4,00 m</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	150 m2	EP	GP
01.04.10	<p>Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken</p> <p>Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	2.816 m2	EP	GP
01.04.11	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Deckekehle gerundet,</p> <p>Putzflächen an Deckenkehle gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	<p>einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil : Deckenkehle gerundet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	2.078 m	EP	GP
01.04.12	<p>Unterzüge spachteln/schleifen, Q3</p> <p>Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge im Innenbereich spachteln, in einmaliger Ausführung mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme einer Beschichtung, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	75 m2	EP	GP
01.04.13	<p>Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorschatzschalen</p> <p>Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorschatzschalen Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.</p> <p>Bauteil :Wandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	1.847 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Übertrag:				
01.04.14	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft. Bauteil :Deckenflächen und Dachsträgen aus Gipskarton u. Trockenbauplatten Ort: Ebene 01	482 m2	EP	GP
01.04.15	Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden, etc. aus Gipskarton-, Gipsfaser- u. ä. Trockenbauplatten	50 m	EP	GP
01.04.16	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Schürze Höhe ca. 500 mm Bauteil :TB Schürze	50 m	EP	GP
01.04.17	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung,			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
			Übertrag:	
	Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm			
	Bauteil :TB Verkofferung	50 m	EP	GP
01.04.18	Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben			
	Ort: Ebene 01	6.426 m2	EP	GP
01.04.19	Grundanstrich, Putz, Wände, rund, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich, gerundete Wände. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Einzelfläche über 2,50 m²			
	Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben			
	Ort: Ebene 01	341 m2	EP	GP
01.04.20	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Leibungen im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	<p>verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm</p>	722 m	EP	GP
01.04.21	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe: 36 -60 cm			
	<p>Grundanstrich, Putz, Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm</p>	361 m	EP	GP
01.04.22	Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen,			
	<p>Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	300 m	EP	GP
01.04.23	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 1,50 m			
	<p>Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	<p>verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Abwicklung: bis 1,50 m</p> <p>Bauteil Stütze,</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m2	EP	GP
01.04.24	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 3,00 m			
	<p>Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Abwicklung: bis 3,00 m</p> <p>Bauteil Stütze,</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m2	EP	GP
01.04.25	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 4,00 m			
	<p>Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Abwicklung: bis 4,00 m</p> <p>Bauteil Stütze,</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	150 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
Übertrag:				
01.04.26	Grundanstrich, Putz, Decken Gerade Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Decken im Innenbereich geraden. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 01	2.816 m2	EP	GP
01.04.27	Grundanstrich, Putz, Deckenkehle gerundet Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Deckenkehle gerundet im Innenbereich Grundanstrich mit Haftgrund, Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Bauteil :Deckenkehle Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 01	2.078 m	EP	GP
01.04.28	Grundanstrich, Unterzüge geputzt Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Unterzüge im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Unterzüge Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung: bis 150 cm	75 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
Übertrag:				
01.04.29	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
01.04.30	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
01.04.31	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.32	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.04.33	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.04.34	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.04.35	<p>Isolieranstrich an Wandflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	<p>Isolieranstrich an Wandflächen zum Absperrern von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²</p>	100 m2	EP	GP
01.04.36	Isolieranstrich an Deckenflächen z. Absperrern v. durchschlagenden Stoffen			
	<p>Isolieranstrich an Deckenflächen zum Absperrern von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²</p>	50 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.04				
	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler, Netto:		
01.06	Bereich Tapezierarbeiten Maler			
01.06.1	Überspannen mit Malergewebe Wände, Trockenbau			
	<p>Vollflächiges Überspannen von Wandflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG</p> <p>Bauteil :Bestandswandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	200 m2	EP	GP
01.06.2	Überspannen mit Malergewebe Leibungen, Trockenbau			
	<p>Vollflächiges Überspannen von Leibungen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.06	Bereich Tapezierarbeiten Maler			
	Übertrag:			
	/ schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Untergrund:Trockenbauplatten Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden, Ort :Ebene 01	10 m	EP	GP
01.06.3	Überspannen mit Malergewebe Decken, Trockenbau Vollflächiges Überspannen von Deckenflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Bauteil :Deckenflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten Ort: Ebene 01	5 m2	EP	GP
01.06.4	Überspannen mit Malergewebe TB-Schürzen, Trockenbau Vollflächiges Überspannen von Schürzen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Untergrund:Trockenbauplatten Schürze aus GK-Platten als TB Schürze Höhe ca. 500 mm Bauteil :Schürzen Ort :Ebene 01	10 m	EP	GP
01.06.5	Überspannen mit Malergewebe Wände, Putz Vollflächiges Überspannen von Wandflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.06	Bereich Tapezierarbeiten Maler			
				Übertrag:
	Bauteil :Wandflächen Untergrund: Kalkzementputz			
	Ort: Ebene 01			
		3.000 m2	EP	GP
01.06.6	Überspannen mit Malergewebe Wände rund, Putz			
	Vollflächiges Überspannen von Wandflächen gerundet, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil :Wandflächen Untergrund: Kalkzementputz			
	Ort :Ebene 01			
		150 m2	EP	GP
01.06.7	Überspannen mit Malergewebe Leibungen Putz, 20-35 cm			
	Vollflächiges Überspannen von Leibungen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Untergrund:Putz Leibungstiefe ca. 20-35 cm			
	Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden,			
	Ort: Ebene 01			
		722 m	EP	GP
01.06.8	Überspannen mit Malergewebe Leibungen Putz, 36-60 cm			
	Vollflächiges Überspannen von Leibungen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.06	Bereich Tapezierarbeiten Maler			
				Übertrag:
	<p>Untergrund:Putz Leibungstiefe ca. 36-60 cm</p> <p>Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden,</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	361 m	EP	GP
01.06.9	<p>Überspannen mit Malergewebe Leibungen Putz, gefaltet</p> <p>Vollflächiges Überspannen von Leibungen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Untergrund:Putz Bauteil : Leibungen gefaltet Abwicklung bis ca. 80 cm</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	300 m	EP	GP
01.06.10	<p>Überspannen mit Malergewebe Stützen rechteckig, Putz, Abwicklung bis 1,50 m</p> <p>Vollflächiges Überspannen von Stützen rechteckig, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG</p> <p>Bauteil : Stützen rechteckig Untergrund: Putz gespachtelt Abwicklung: bis 1,50 m</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	50 m2	EP	GP
01.06.11	<p>Überspannen mit Malergewebe Stützen rechteckig, Putz, Abwicklung bis 3,00 m</p> <p>Vollflächiges Überspannen von Stützen rechteckig, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.06	Bereich Tapezierarbeiten Maler			
	Übertrag:			
	Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil : Stützen rechteckig Untergrund: Putz gespachtelt Abwicklung: bis 3,00 m			
	Ort :Ebene 01			
		100 m2	EP	GP
01.06.12	Überspannen mit Malergewebe Stützen rechteckig, Putz, Abwicklung bis 4,00 m			
	Vollflächiges Überspannen von Stützen rechteckig, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil : Stützen rechteckig Untergrund: Putz gespachtelt Abwicklung: bis 4,00 m			
	Ort :Ebene 01			
		150 m2	EP	GP
01.06.13	Überspannen mit Malergewebe Decken, Putz			
	Vollflächiges Überspannen von Deckenflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil :Deckenflächen Untergrund: Kalkzementputz			
	Ort :Ebene 01			
		2.816 m2	EP	GP
01.06.14	Überspannen mit Malergewebe Deckenkehle gerundet Putz, Kleinflächen			
	Vollflächiges Überspannen von Deckenkehle gerundet mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Tapezierarbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm			
	Bauteil :Deckenkehle gerundet Untergrund: Kalkzementputz			
	Ort :Ebene 01			
		2.078 m	EP	GP
01.06.15	Überspannen mit Malergewebe Unterzug Putz, Vollflächiges Überspannen von Unterzügen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Untergrund: Putz Bauteil : Unterzüge Abwicklung bis ca. 150 cm			
	Ort :Ebene 01			
		75 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.06				
			Tapezierarbeiten Maler, Netto:
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
	Hinweis Farb- und Materialkonzept			
	Hinweise zum Farb- und Materialkonzept			
	Folgende Farbgebungen wurden zwischen Architekt und Auftraggeber abgestimmt:			
	Wände:			
	<u>Büroräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,			
	<u>Flur:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1			
	<u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,			
	Decken:			
	<u>Büroräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
				Übertrag:
	<p><u>Flure:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1,</p> <p><u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,</p>			
01.07.1	Beschichtung auf Wände, Vorwände, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe			
	<p>Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Wände, Vorsatzschalen, GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>			
		1.847 m2	EP	GP
01.07.2	Beschichtung auf Deckenfläche, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe			
	<p>Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>			
		482 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
01.07.3	<p>Beschichtung auf Leibungen, Sturz</p> <p>Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :GK-Platten Leibungen, Sturz, freie Wandenden, etc.,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	50 m	EP	GP
01.07.4	<p>Beschichtung auf TB -Verkofferungen</p> <p>Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm</p> <p>Bauteil :TB Verkofferung</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	50 m	EP	GP
01.07.5	<p>Beschichtung auf Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe</p> <p>Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
	Angeb. Produkt:			
	‘.....’			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort :Ebene 01			
		150 m2	EP	GP
01.07.8	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 20-35 cm			
	Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Leibungstiefe ca. 20-35 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt,			
	Angeb. Produkt:			
	‘.....’			
	(vom Bieter einzutragen)			
		722 m	EP	GP
01.07.9	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 36-60 cm			
	Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Leibungstiefe ca. 36-60 cm Bauteil : Leibungen, Sturz, freie Wandenden, geputzt,			
	Angeb. Produkt:			
	‘.....’			
	(vom Bieter einzutragen)			
		361 m	EP	GP
01.07.10	Beschichtung auf Leibungen gefaltet,			
	Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
	Bauteil : Leibungen gefaltet geputzt Abwicklung bis ca. 80 cm,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		300 m	EP	GP
01.07.11	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 1,50 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 1,50 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		50 m2	EP	GP
01.07.12	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 3,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 3,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
	Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		100 m2	EP	GP
01.07.13	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 4,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 4,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		150 m2	EP	GP
01.07.14	Beschichtung auf Decken gerade, Putz, Dispersionsilikatfarbe			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Putz gerade, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.			
	Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel	Maßnahmen Raump Optimierung			
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Angeb. Produkt:				
	‘.....’				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Ort: Ebene 01				
		2.816 m2	EP	GP	
01.07.15	Beschichtung Dispersionsilikatfarbe, auf Deckenkehle gerundet gerade,				
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Deckenkehle gerundet Putz,				
	Anstrich vollständig deckend,				
	Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat				
	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300				
	Ausführung im angebotenen System.				
	Bauteil : Deckenkehle gerundet,				
	Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm				
	Glanzgrad :stumpfmatt				
	Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt,				
	nach Bemusterung durch den Architekten,				
	Angeb. Produkt:				
	‘.....’				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Ort: Ebene 01				
		2.078 m	EP	GP	
01.07.16	Beschichtung auf Unterzüge				
	Beschichtung im Innenbereich.				
	Anstrich vollständig deckend,				
	Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat				
	Ausführung wie in voriger Position beschrieben,				
	jedoch:				
	Abwicklung: bis 150 cm				
	Bauteil : Unterzüge geputzt,				
	Angeb. Produkt:				
	‘.....’				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Ort: Ebene 01				
		75 m2	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.07.17	Zulagepreis für mittelgetönte Ausführung Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.	500 m2	EP	GP
01.07.18	Zulagepreis für Satt getönte Ausführung Zulagepreis für Satt getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.	500 m2	EP	GP
01.07.19	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01	5 St	EP	GP
01.07.20	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
	Farbe : RAL 9001 cremeweiß hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten			
	Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		5 St	EP	GP
01.07.21	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten			
	Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m,			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		5 St	EP	GP
01.07.22	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.07	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
	<p>Übertrag:</p> <p>- Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘.....’ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
01.07.23	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m			
	<p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘.....’ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.07.24	<p>Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m	EP	GP
Summe Bereich 01.07		Beschichtung Wände / Decken Maler, Netto:		
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
01.08.1	<p>Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=15 mm</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 15 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
		300 m	EP	GP
01.08.2	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=15 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=15 mm			
		100 m	EP	GP
01.08.3	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=18 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 18 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		400 m	EP	GP
01.08.4	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=18 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=18 mm			
		100 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raump Optimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.5	<p>Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=22 mm</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 22 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: ‘.....’ (vom Bieter einzutragen)</p>	200 m	EP	GP
01.08.6	<p>Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=22 mm</p> <p>Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=22 mm</p>	75 m	EP	GP
01.08.7	<p>Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=28 mm</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 28 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
	Einbauort: Innenbereich			
	Angeb. Produkt:			
	‘.....’			
	(vom Bieter einzutragen)			
		150 m	EP	GP
01.08.8	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=28 mm			
	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=28 mm			
		75 m	EP	GP
01.08.9	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=35 mm			
	Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 35 mm Einbauort: Innenbereich			
	Angeb. Produkt:			
	‘.....’			
	(vom Bieter einzutragen)			
		40 m	EP	GP
01.08.10	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=35 mm			
	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=35 mm			
		10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Übertrag:				
01.08.11	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 30/98/7 cm, 5 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 5 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 300 / 980 / 70 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
01.08.12	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 42/98/22 cm, 7 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 7 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 420 / 980 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
01.08.13	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 60/58/16 cm, 10 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 10 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 600 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
01.08.14	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 72/58/22 cm, 12 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 12 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 720 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
01.08.15	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 90/58/16 cm, 15 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 15 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 900 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
01.08.16	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 102/58/22 cm, 17 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 17 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1020 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Übertrag:				
01.08.17	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 108/58/16 cm, 18 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 18 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1080 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
01.08.18	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 114/58/22 cm, 19 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 19 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 114 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
01.08.19	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 120/58/22 cm, 20 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 20 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1200 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	7 St	EP	GP
01.08.20	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 126/58/22 cm, 21 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 21 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1260 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	9 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
01.08.21	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 126/58/11 cm, 21 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 21 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1260 / 580 / 110 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	2 St	EP	GP
01.08.22	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 132/58/22 cm, 22 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 22 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1320 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	11 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
01.08.23	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 132/58/11 cm, 22 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 22 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1320 / 580 / 110 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	2 St	EP	GP
01.08.24	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 138/58/22 cm, 23 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 23 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1380 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	17 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Übertrag:				
01.08.25	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 144/58/22 cm, 24 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 24 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1440 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	8 St	EP	GP
01.08.26	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 150/58/16 cm, 25 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 25 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1500 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
01.08.27	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 156/58/22 cm, 26 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 26 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1560 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
01.08.28	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 156/58/7 cm, 26 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 26 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1560 / 580 / 70 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
01.08.29	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 162/58/22 cm, 27 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 27 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1620 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	5 St	EP	GP
01.08.30	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 168/58/22 cm, 28 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 28 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1680 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	12 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
01.08.31	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 174/58/22 cm, 29 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 29 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1740 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	9 St	EP	GP
01.08.32	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 174/58/16 cm, 29 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 29 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1740 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	11 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
01.08.33	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 180/58/16 cm, 30 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 30 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1800 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	2 St	EP	GP
01.08.34	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 186/58/22 cm, 31 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 31 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1860 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
01.08.35	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 186/58/16 cm, 31 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 31 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1860 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	3 St	EP	GP
01.08.36	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 198/60/22,5 cm, 33 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 33 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1980 / 600 / 225 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Übertrag:				
01.08.37	<p>Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Positionen zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.</p>	20 m2	EP	GP
01.08.38	<p>Überholungsanstrich, Ventilatorkonverktor-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 16,5/45,2/134 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern frontseitig aus Stahl, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Ventilatorkonverkor-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 165 / 452 / 1340 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘.....’ (vom Bieter einzutragen)</p>	4 St	EP	GP
01.08.39	<p>Überholungsanstrich, Röhrenradiator-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 144/50/14,5 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Röhrenradiator-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 1440 / 500 / 145 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
01	Titel Maßnahmen Raumoptimierung			
01.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	1 St	EP	GP
01.08.40	Überholungsanstrich, Röhrenradiator-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 198/60/22,5 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Röhrenradiator-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 1980 / 600 / 225 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	1 St	EP	GP
01.08.41	Überholungsanstrich, Röhrenradiator-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 2160/58/22 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Röhrenradiator-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 2160 / 580 / 220 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	1 St	EP	GP
01.08.44	<p>Überholungsanstrich, Röhrenradiator-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 2280/58/22 cm,</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Röhrenradiator-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 2280 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 01.08		Beschichtung Metallbauteile Maler, Netto:		
01.09	Bereich Sonstige Leistungen Maler			
01.09.1	<p>Fugenverschluss, innen, Acryl</p> <p>Fugenverschluss auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie Türbekleidungen und Fensterrahmenanschlüsse, einschl. Vorreinigung und Hinterlüftung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite: 6-8 mm i. M. Fugenfarbe : hell, nach Wahl des AG</p>	9.000 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.2	<p>Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, profiliert, 20-25/70-100 mm</p> <p>Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz profiliert, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Sockelleiste Größe: 20-25/70-100 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	520 m	EP	GP
01.09.3	<p>Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, gerade glatt, 20-25/70-100 mm</p> <p>Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Sockelleiste Größe: 20-25/70-100 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	520 m	EP	GP
01.09.4	<p>Erstbeschichtung neuer Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, profiliert, 20-25/70-100 mm</p> <p>Erstbeschichtung mit Alkydharzfarbe auf neue Sockelleisten aus Holz profiliert, bestehend aus Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Sockelleiste Größe: 20-25/70-100 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>			Übertrag:
		1.039 m	EP	GP
Summe Bereich 01.09		Sonstige Leistungen Maler, Netto:		
01.10 Bereich Gerüstbauarbeiten				
01.10.1	<p>Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen Grundeinsatzzeit. Gerüst für die eigene Leistung, Umsetzen auf andere Etage in separater Position, Umsetzung innerhalb der Etage ist in EP einzukalkulieren, Gerüstfläche: 2,5-3,50 m² Höhe Arbeitslage: 3,50 - 4,65 m Lastklasse: 3</p>			
		5 St	EP	GP
01.10.2	<p>Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt. Verlängerung der Vorhaltung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Überlassungszeit : 30 Wochen Lastklasse :3</p>			
		150 StWo	EP	GP
01.10.3	<p>Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,65 m Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,65 m Umsetzen des fahrbaren Arbeitsgerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung, Ausführung Etagenweises Umsetzen,</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. Konsolen Höhe oberste Lage: bis 4,65 m Grundfläche : 5,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²)			Übertrag:
		30 St	EP	GP
Summe Bereich 01.10			Gerüstbauarbeiten, Netto:
Summe Titel 01			Maßnahmen Raumoptimierung, Netto:
02 Titel Fördermaßnahmen				
02.01 Bereich Sicherungsarbeiten				
02.01.1	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten. Bauteil: Fenster, Innentüren, Fliesen, usw.			
		500 m2	EP	GP
02.01.2	Boden abdecken, Malervlies Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluß der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist. Art des Bodenbelags: Parkett, Linoleum, textiler Bodenbelag-Belag u. Fliesenbelag			
		878 m2	EP	GP
02.01.3	Heizkörper abdecken Heizkörper abdecken Abkleben Heizkörpern einschl. Konsolen, mit Folien 300 my gegen Verschmutzung. Stöße verkleben. Einschl. Vorhalten über die gesamte			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauzeit sowie entfernen und entsorgen der Folien. Die Folien sind schnellstmöglich nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Ansichtsflächen Heizkörper: bis 3m ²	150 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Sicherungsarbeiten, Netto:
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Maler				
02.02.1	Tapete, Wände, ein oder mehrlagig, entfernen Tapete, ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Wände Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung! Ort: Ebene 01	20 m2	EP	GP
02.02.2	Tapete Decken, ein oder mehrlagig, entfernen Tapete, ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Decken Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung ! Ort: Ebene 01	20 m2	EP	GP
02.02.3	Tapete Leibungen, ein oder mehrlagig, entfernen Tapete, ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen;			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Leibungen Leibungstiefe: bis 60 cm Ort: Ebene 01	5 m	EP	GP
02.02.4	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen Dübel und Kleinteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher. Ort: Ebene 01	50 St	EP	GP
02.02.5	Dübel entfernen Dübel entfernen und entsorgen, Dübel aus Holz Ort: Ebene 01	5 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Abbrucharbeiten Maler, Netto:
02.03	Bereich Vorbereitende Arbeiten Maler			
02.03.1	Dübelloch schließen Dübelloch in rauhen oder glatten Wand- u. Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübelloch reinigen und vornässen,	50 St	EP	GP
02.03.2	Riss, Rissbreite bis 1,5 mm, schließen Riss in rauhen oder glatten Wand- und Deckenflächen aufweiten, vornässen und mit Gips schließen, einschl. Beispachteln von Kanten und Unebenheiten der angrenzenden Flächen. Rissbreite: bis 1,5 mm	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.3	Bestandsbeschichtung, innen, anschleifen u. absaugen, vollflächig mit Maschine, Wände			
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich maschinell anschleifen, absaugen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Acrylharzfarbe, Dispersions-, Silikat Neubeschichtung : Silikatfarbe Bauteil :Wände</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	100 m2	EP	GP
02.03.4	Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen			
	<p>Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen bis zur tragfähigen Schicht an Wänden mit Putz, gerieben. Entfernung von Beschichtungen aus Altanstrichen durch ein- bis mehrmaliges Einstreichen mit einer leichten Lauge, nachfolgende Abstoß- und Abkratzvorgänge sowie Abwaschen bzw. Dampfstrahlen darunter befindlicher kreidender Schichten. Anfallende Stoffe sind im Behälter des AN zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.</p> <p>Beschichtungsarten: - Leimfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, ölfarbige Sockel. Bei der Ausführung ist dafür Sorge zu tragen, dass angrenzende Bodenbereiche sowie bereits fertiggestellte Fenster und Türen nicht beschädigt, durchnässt oder verschmutzt werden. Geeignete Schutzmaßnahmen sind durch den AN vorzusehen.</p>	1.500 m2	EP	GP
02.03.5	Bestandsbeschichtung Decke, innen, anschleifen, vollflächig von Hand			
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung : Acrylfarbe Neubeschichtung :Silikatfarbe Bauteil :Decke mit Stuckrosetten und Stuckleisten Reinigung der Profilierten Deckenbauteile in gesonderter Position</p>	75 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.6	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten rund, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 1,00 - 1,50 m,			
	Altbeschichtung im Innenbereich rund an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m			
		5 St	EP	GP
02.03.7	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten rund, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,50 - 1,00 m			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten runde Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m			
		5 St	EP	GP
02.03.8	Bestandsbeschichtung an profilierten runde Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,25 - 0,50 m,			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten runde Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form rund Größe 0,25 - 0,50 m			
		5 St	EP	GP
02.03.9	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,20 - 0,30 m			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Übertrag:				
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m	EP	GP
02.03.10	<p>Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m	EP	GP
02.03.11	<p>Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m	EP	GP
02.03.12	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen,</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.03	Bereich Vorbereitende Arbeiten Maler			
			Übertrag:	
	Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m / 1,00 - 1,50 m	5 St	EP	GP
02.03.13	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen,			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m / 0,50 - 1,00 m	5 St	EP	GP
02.03.14	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen,			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m / 0,25 - 0,50 m	5 St	EP	GP
02.03.15	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,20 - 0,30 m			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
				Übertrag:
	<p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m	EP	GP
02.03.16	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m	EP	GP
02.03.17	<p>Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 01	50 m	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Vorbereitende Arbeiten Maler, Netto:		
02.04 Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler				
02.04.1	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01	2.103 m2	EP	GP
02.04.2	Putzflächen 50% spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich 50% spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01	526 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.3	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm			
	<p>Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	583 m	EP	GP
02.04.4	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 36-60 cm			
	<p>Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	292 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.5	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen gefaltet, Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3</p> <p>Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	250 m	EP	GP
02.04.6	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 1,50 m</p> <p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 1,50 m</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	50 m2	EP	GP
02.04.7	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 3,00 m</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 3,00 m</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	300 m2	EP	GP
02.04.8	<p>Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 4,00 m</p> <p>Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 4,00 m</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	150 m2	EP	GP
02.04.9	<p>Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
	Übertrag:			
	einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		878 m2	EP	GP
02.04.10	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Deckekehle gerundet, Putzflächen an Deckenkehle gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil : Deckenkehle gerundet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		346 m	EP	GP
02.04.11	Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken, Gewölbe Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken Gewölbe, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		521 m2	EP	GP
02.04.12	Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge im Innenbereich spachteln, in einmaliger Ausführung mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme einer Beschichtung, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		75 m2	EP	GP
02.04.13	Einspachteln von Eckwinkeln Eckwinkel an Kanten einspachteln Kanten Treppenaugen und Eckkanten Gipskarton / Putz			
		250 m	EP	GP
02.04.14	Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorschatzschalen Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorschatzschalen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.			
	Bauteil :Wandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten			
	Ort: Ebene 01			
		556 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
Übertrag:				
02.04.15	<p>Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.</p> <p>Bauteil :Deckenflächen und Dachsträgen aus Gipskarton u. Trockenbauplatten</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	48 m²	EP	GP
02.04.16	<p>Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Leibungstiefe ca. 10-25 cm</p> <p>Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden, etc. aus Gipskarton-, Gipsfaser- u. ä. Trockenbauplatten</p>	50 m	EP	GP
02.04.17	<p>Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Schürze aus GK-Platten als TB Schürze Höhe ca. 500 mm</p> <p>Bauteil :TB Schürze</p>	50 m	EP	GP
02.04.18	<p>Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung,</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
			Übertrag:	
	Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm			
	Bauteil :TB Verkofferung	50 m	EP	GP
02.04.19	Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben			
	Ort: Ebene 01	2.629 m2	EP	GP
02.04.20	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Leibungen im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm	583 m	EP	GP
02.04.21	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe: 36 -60 cm Grundanstrich, Putz, Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
			Übertrag:	
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm	292 m	EP	GP
02.04.22	Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm Ort: Ebene 01	250 m	EP	GP
02.04.23	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 1,50 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung: bis 1,50 m Bauteil Stütze, Ort: Ebene 01	50 m2	EP	GP
02.04.24	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 3,00 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.04	Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler			
				Übertrag:
	<p>verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Abwicklung: bis 3,00 m</p> <p>Bauteil Stütze,</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	300 m2	EP	GP
02.04.25	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 4,00 m			
	<p>Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Abwicklung: bis 4,00 m</p> <p>Bauteil Stütze,</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	150 m2	EP	GP
02.04.26	Grundanstrich, Putz, Decken Gerade			
	<p>Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Decken im Innenbereich geraden. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Einzelfläche über 2,50 m²</p> <p>Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	878 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.27	<p>Grundanstrich, Putz, Deckenkehle gerundet Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Deckenkehle gerundet im Innenbereich Grundanstrich mit Haftgrund, Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm</p> <p>Bauteil :Deckenkehle Kalkzement- bzw. Kalkputz</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	346 m	EP	GP
02.04.28	<p>Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Gewölbedecken im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	521 m2	EP	GP
02.04.29	<p>Grundanstrich, Unterzüge geputzt Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Unterzüge im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.</p> <p>Bauteil :Unterzüge Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung: bis 150 cm</p>	75 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.30	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
02.04.31	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
02.04.32	<p>Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.33	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
02.04.34	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
02.04.35	<p>Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
02.04.36	<p>Isolieranstrich an Wandflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Isolieranstrich an Wandflächen zum Absperrn von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²</p>	200 m2	EP	GP
02.04.37	<p>Isolieranstrich an Deckenflächen z. Absperrn v. durchschlagenden Stoffen</p> <p>Isolieranstrich an Deckenflächen zum Absperrn von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²</p>	150 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.04		Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler, Netto:		
02.05 Bereich Tapezierarbeiten Maler				
02.05.1	<p>Überspannen mit Malergewebe Wände, Trockenbau</p> <p>Vollflächiges Überspannen von Wandflächen von Bestandswänden, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG</p> <p>Bauteil :Wandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten</p> <p>Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	10 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.2	<p>Überspannen mit Malergewebe Wände, Putz</p> <p>Vollflächiges Überspannen von Wandflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG</p> <p>Bauteil :Wandflächen Untergrund: Kalkzementputz</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	10 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.05			Tapezierarbeiten Maler, Netto:
02.06	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
	<p>Hinweis Farb- und Materialkonzept</p> <p>Hinweise zum Farb- und Materialkonzept</p> <p>Folgende Farbgebungen wurden zwischen Architekt und Auftraggeber abgestimmt:</p> <p>Wände:</p> <p><u>Büroräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,</p> <p><u>Flur:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1</p> <p><u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,</p> <p>Decken:</p> <p><u>Büroräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,</p> <p><u>Flure:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1,</p> <p><u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.06	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
Übertrag:				
02.06.1	<p>Beschichtung auf Wände, Vorwände, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe</p> <p>Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Wände, Vorsatzschalen, GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	556 m2	EP	GP
02.06.2	<p>Beschichtung auf Deckenfläche, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe</p> <p>Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	48 m2	EP	GP
02.06.3	<p>Beschichtung auf Leibungen, Sturz</p> <p>Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :GK-Platten Leibungen, Sturz, freie Wandenden, etc.			
	Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		50 m	EP	GP
02.06.4	Beschichtung auf TB -Verkofferungen Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm Bauteil :TB Verkofferung Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		50 m	EP	GP
02.06.5	Beschichtung auf Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01			
		2.506 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.6	<p>Beschichtung auf Wände geputzt, Silikatfarbe Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe. Frei von foggigaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil :Wände, geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort :Ebene 01</p>	123 m²	EP	GP
02.06.7	<p>Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 20-35 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Leibungstiefe ca. 20-35 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	583 m	EP	GP
02.06.8	<p>Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 36-60 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:</p> <p>Leibungstiefe ca. 36-60 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
				Übertrag:
	Angeb. Produkt:			
	‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
		292 m	EP	GP
02.06.9	Beschichtung auf Leibungen gefaltet,			
	Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Bauteil : Leibungen gefaltet geputzt Abwicklung bis ca. 80 cm			
	Angeb. Produkt:			
	‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		250 m	EP	GP
02.06.10	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe,			
	Abwicklung bis 1,50 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 1,50 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt:			
	‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		50 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Übertrag:				
02.06.11	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 3,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 3,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		100 m2	EP	GP
02.06.12	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 4,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 4,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 01			
		150 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel	Fördermaßnahmen			
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.06.13	<p>Beschichtung auf Decken gerade, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Putz gerade, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	878 m2	EP	GP	
02.06.14	<p>Beschichtung Dispersionsilikatfarbe, auf Deckenkehle gerundet gerade, Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Deckenkehle gerundet Putz, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.</p> <p>Bauteil : Deckenkehle gerundet, Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	556 m	EP	GP	
02.06.15	<p>Beschichtung auf Decken Gewölbe, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Gewölbe, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.06	Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler			
				Übertrag:
	Ausführung im angebotenen System. Einzelfläche über 2,5 m2			
	Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort : Ebene 01			
		521 m2	EP	GP
02.06.16	Beschichtung auf Unterzüge Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 01			
		75 m2	EP	GP
02.06.17	Zulagepreis für mittelgetönte Ausführung Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
02.06.18	Zulagepreis für Satt getönte Ausführung Zulagepreis für Satt getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.19	<p>Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m,</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
02.06.20	<p>Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m</p> <p>Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.21	<p>Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m</p> <p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	5 St	EP	GP
02.06.22	<p>Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.23	<p>Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggigaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
02.06.24	<p>Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggigaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten</p> <p>Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m</p> <p>Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ort: Ebene 01</p>	25 m	EP	GP
Summe Bereich 02.06			Beschichtung Wände / Decken Maler, Netto:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
02.08 Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler				
02.08.1	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=15 mm			
	<p>Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 15 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: ‘.....’ (vom Bieter einzutragen)</p>	87 m	EP	GP
02.08.2	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=15 mm			
	<p>Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=15 mm</p>	15 m	EP	GP
02.08.3	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=18 mm			
	<p>Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
				Übertrag:
	Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 18 mm Einbauort: Innenbereich			
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		68 m	EP	GP
02.08.4	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=18 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=18 mm			
		15 m	EP	GP
02.08.5	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=22 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 22 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		56 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
Übertrag:				
02.08.6	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=22 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=22 mm	10 m	EP	GP
02.08.7	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=28 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 28 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	51 m	EP	GP
02.08.8	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=28 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=28 mm	5 m	EP	GP
02.08.9	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=35 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 35 mm Einbauort: Innenbereich</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	15 m	EP	GP
02.08.10	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 84/58/16 cm, 14 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 14 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 840 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	5 St	EP	GP
02.08.11	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 114/58/11 cm, 19 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
	Übertrag:			
	Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 19 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 114 / 580 / 110 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	5 St	EP	GP
02.08.12	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 120/58/22 cm, 20 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 20 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1200 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	4 St	EP	GP
02.08.13	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 120/58/11 cm, 20 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
	<p>Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 20 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1200 / 580 / 110 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	8 St	EP	GP
02.08.14	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 132/58/22 cm, 22 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 22 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1320 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite,</p> <p>Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	4 St	EP	GP
02.08.15	<p>Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 138/58/11 cm, 23 Rippen</p> <p>Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.08	Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler			
	Übertrag:			
	Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 23 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1380 / 580 / 110 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	6 St	EP	GP
02.08.16	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 150/58/22 cm, 25 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 25 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1500 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	3 St	EP	GP
02.08.17	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 168/58/22 cm, 28 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 28 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1680 / 580 / 220 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
		3 St	EP	GP
02.08.18	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Positionen zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		10 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.08				
		Beschichtung Metallbauteile Maler, Netto:		
02.09	Bereich Sonstige Leistungen Maler			
02.09.1	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie Türbekleidungen und Fensterrahmen- anschlüsse, einschl. Vorreinigung und Hinter- lüftung der Fugen. Fugenbreite: 6-8 mm i. M. Fugenfarbe : hell, nach Wahl des AG			
		3.000 m	EP	GP
02.09.2	Überholungsanstrich Sockelleisten Holzmagnesiaestrich, Alkydharzfarbe, gerade 20/120 mm Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holzmagnesiaestrich gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holzmagnesiaestrich, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0672	LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01			
02	Titel Fördermaßnahmen			
02.09	Bereich Sonstige Leistungen Maler			
				Übertrag:
	Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/120 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	193 m	EP	GP
02.09.3	Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, gerade glatt, 20/120 mm Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/120 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	193 m	EP	GP
02.09.4	Erstbeschichtung Sockelleisten neue Holzmagnesiaestrich, Alkydharzfarbe, gerade, 20/160 mm Erstbeschichtung mit Alkydharzfarbe auf neuer Sockelleisten aus Holzmagnesiaestrich gerade, bestehend aus Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holzmagnesiaestrich, Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/160 mm Einbauort: Innenbereich			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		377 m	EP	GP
Summe Bereich 02.09			Sonstige Leistungen Maler, Netto:
02.10 Bereich Gerüstbauarbeiten				
02.10.1	Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen Grundeinsatzzeit. Gerüst für die eigene Leistung, Umsetzen auf andere Etage in separater Position, Umsetzung innerhalb der Etage ist in EP einzukalkulieren, Gerüstfläche: 2,50-3,50 m ² Höhe Arbeitslage: 3,50 - 4,60 m Lastklasse: 3			
		5 St	EP	GP
02.10.2	Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt. Verlängerung der Vorhaltung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Überlassungszeit : 30 Wochen Lastklasse :3			
		150 StWo	EP	GP
02.10.3	Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,60 m Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 5 m Umsetzen des fahrbaren Arbeitsgerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung,			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung Etagenweises Umsetzen, einschl. Konsolen Höhe oberste Lage: bis 4,60 m Grundfläche : 5,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²)			Übertrag:
		20 St	EP	GP
Summe Bereich 02.10			Gerüstbauarbeiten, Netto:
Summe Titel 02			Fördermaßnahmen, Netto:
03 Titel Stundensätze				
03.01 Bereich Stundensätze				
Hinweis: Stundenlohnarbeiten				
Hinweis: Stundenlohnarbeiten				
Sollten Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, zu rapportieren und innerhalb von 5 Werktagen schriftlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht angezeigte Regiearbeiten gelten gemäß § 2 Nr. 8 (1) VOB/B als Leistungen ohne Auftrag und werden nicht vergütet.				
Die Abrechnung erfolgt nur nach anerkannten Stundenzettel mit genauer Arbeitsbeschreibung, Personalangabe und Materialaufstellung.				
Montagezulagen, Auslösungen, Fahrtkosten etc. sind aufzuführen. Gleiches gilt für Kleinmaschineneinsatz und sonstige Arbeitsmittel.				
Für einen Vergütungsanspruch sind Stundenlohnzettel der Bauüberwachung arbeitstäglich oder auf gesonderte Vereinbarungen vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

0672	LV	LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01		
03	Titel	Stundensätze		
03.01	Bereich	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.1	Stundensatz Vorarbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	20 h	EP	GP
03.01.2	Stundensatz Facharbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	30 h	EP	GP
03.01.3	Stundensatz Helfer, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	40 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01			Stundensätze , Netto:
Summe Titel 03			Stundensätze, Netto:

LV-Zusammenfassung

Rathaus Potsdam (24-019)

0672 LV LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	11
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	11
01.02	Bereich	Abbruch Maler	12
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	13
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	19
01.06	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	32
01.07	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	37
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	48
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	68
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	70
02	Titel	Fördermaßnahmen	71
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	71
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler	72
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	73
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	79
02.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	92
02.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	93
02.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	104
02.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	111
02.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	113
03	Titel	Stundensätze	114
03.01	Bereich	Stundensätze	114
Summe LV 0672 LOS 67.2 Malerarbeiten Ebene 01				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt.%			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>