

Stahlteil Nr.	Stück (Stck.)	Bezeichnung	Einz.länge (m)	Einzelmassen		Ges.masse (kg)	Bemerkung
				(kg/m)	(kg)		
		Stütze Pos. 0.03.10.1					
151'	1	Stütze Ro 114,3x5,0	2,135	13,5	28,78	28,78	*)
151'	1	BrFI 250x25x350 mit Bohr. Ø17mm	0,350	49,1	17,17	17,17	
151'	1	BrFI 120x20x240 mit Bohr. Ø21mm	0,240	49,1	11,77	11,77	
		Stütze Pos. 0.03.10.2					
152'	1	Stütze Ro 114,3x5,0	3,525	13,5	47,52	47,52	*)
152'	1	BrFI 250x25x350 mit Bohr. Ø17mm	0,350	49,1	17,17	17,17	
152'	1	BrFI 120x20x240 mit Bohr. Ø21mm	0,240	49,1	11,77	11,77	
		Querträger Pos. 0.03.8.1					
153'	1	FI 120x12, l= 2376mm, Obergurt	2,376	11,3	26,85	26,85	
153'	2	FI 120x12, l=1075mm, Untergurt	1,075	11,3	12,15	24,30	
153'	1	FI 120x12, l=240mm, Untergurt	0,240	11,3	2,71	2,71	
153'	1	FI 96...216x7, aus BrFI 220x7, Steg	2,376	12,1	28,75	28,75	
153'	2	Rippen FI 56x10, l=216mm, aus FI 60x10	0,216	4,7	1,02	2,03	
153'	2	Kopfplatten FI 140x12x130, Bohr- ø17mm	0,130	13,2	1,72	3,43	
		Querträger Pos. 0.03.8.2					
154'	1	FI 120x12, l= 2376mm, Obergurt	2,376	11,3	26,85	26,85	
154'	2	FI 120x12, l=1075mm, Untergurt	1,075	11,3	12,15	24,30	
154'	1	FI 120x12, l=240mm, Untergurt	0,240	11,3	2,71	2,71	
154'	1	FI 96...216x7, aus BrFI 220x7, Steg	2,376	12,1	28,75	28,75	
154'	2	Rippen FI 56x10, l=216mm, aus FI 60x10	0,216	4,7	1,02	2,03	
154'	2	Kopfplatten FI 140x12x130, Bohr- ø17mm	0,130	13,2	1,72	3,43	
154'	1	Rippe FI 56x8, l=140mm, aus FI 60x8	0,140	3,8	0,53	0,53	
154'	1	Rippe aus FI 20x150, l=140mm, Bohr. ø17mm	0,140	23,6	3,30	3,30	
		Treppenwange (außen) Pos. 0.03.7					
155'	1	Fußplatte FI 140x20x300 mit Bohr.ø17mm	0,300	22,0	6,59	6,59	
155'	1	Wange BrFI 250x20, l=298mm mit Bohrungen	0,300	39,3	11,78	11,78	
155'	1	Wange BrFI 280x20,in Abschnitten mit Bohrungen	12,740	44,0	560,05	560,05	lfdm, *)
155'	1	Wange BrFI 300x20 oberer Abschnitt	0,180	47,1	8,48	8,48	*)
155'	1	FI 80x10x140 mit Bohr. 17mm	0,140	6,3	0,88	0,88	
Summe							
Bauwerksteil : Fluchttreppe Foyer (EG- 1.OG)						gehört zu Plan-Nr.: S3.2	
Bauvorhaben : Theaterhaus, Uckermärkische Bühnen							
Ingenieurbüro			Stückliste Nr. S3.2		Bearb.:	Ausf.:	
					Datum: 06.02.26	Bl.Nr.1	

Stahlteil Nr.	Stück (Stck.)	Bezeichnung	Einz.länge (m)	Einzelmassen (kg/m) (kg)		Ges.masse (kg)	Bemerkung
		Treppenwange (innen) Pos. 0.03.7					
156'	1	Fußplatte FI 140x20x300 mit Bohr.Ø17mm	0,300	22,0	6,59	6,59	
156'	1	Wange BrFI 250x20, l=298mm mit Bohrungen	0,300	39,3	11,78	11,78	
156'	1	BrFI 280x20, in Abschnitten mit Bohrungen	9,460	44,0	415,86	415,86	lfdm, *)
156'	1	BrFI 300x20 oberer Abschnitt	0,180	47,1	8,48	8,48	*)
156'	1	FI 80x10x140 mit Bohr. 17mm	0,140	6,3	0,88	0,88	
		Randprofil Austritt Pos. 0.03.9					
157'	1	RRo 140x80x8	2,370	25,1	59,44	59,44	
157'	1	QRo 80x4	2,370	9,2	21,83	21,83	
157'	2	Kopfplatten FI 80x15x275, Bohrungen	0,275	9,4	2,59	5,18	
157'	4	Anschlusslaschen FI 80x12x80	0,080	7,5	0,60	2,41	
		Podestträger Pos. 0.03.4, 0.03.5, 0.03.6					
158'	1	RRo 100x50x4, l=2376mm	2,376	8,8	20,86	20,86	Pos. 0.03.6
158'	1	QRo 50x4, l=2376mm	2,376	5,6	13,40	13,40	Pos. 0.03.6
158'	1	FI 20x150, l=2376mm	2,376	23,6	55,95	55,95	Pos. 0.03.6
158'	2	Kopfplatten FI 120x12x160, Bohrungen	0,160	11,3	1,81	3,62	Pos. 0.03.6
158'	1	FI 50x12x75 mit Bohr. Ø17mm	0,075	4,7	0,35	0,35	Pos. 0.03.6
158'	1	FI 25x50 mit Bohr. Ø17mm	0,720	9,8	7,06	7,06	Pos. 0.03.5
158'	7	QRo 50x4, l. ca. 1940mm	1,940	5,5	10,57	74,01	*)
158'	7	Kopfplatten FI 50x8x150, Bohrungen	0,150	3,14	0,47	3,30	Pos. 0.03.4
		Tragprofile Treppenantritt Pos. 0.03.3					
159'	1	QRo 100x4, l=2370mm	2,370	11,7	27,80	27,80	
159'	1	QRo 50x4, l=2370mm	2,370	5,5	13,04	13,04	
159'	2	Kopfplatten aus FI 150x15x285, Bohrungen	0,285	17,66	5,03	10,07	
Summe							
Bauwerksteil : Fluchttreppe Foyer (EG- 1.OG)							gehört zu Plan-Nr.: S3.2
Bauvorhaben : Theaterhaus, Uckermärkische Bühnen							
Ingenieurbüro			Stückliste Nr. S3.2		Bearb.:	Ausf.:	
					Datum:	06.02.26	Bl.Nr.2

Stahlteil Nr.	Stück (Stck.)	Bezeichnung	Einz.länge (m)	Einzelmassen (kg/m) (kg)		Ges.masse (kg)	Bemerkung
		Tragprofile Treppenstufen Pos. 0.03.1					
160'	38	QRo 50x4, l=2384mm	2,384	5,5	12,99	493,73	
160'	38	Kopfplatten aus FI 50x8x285, Bohrungen	0,285	3,14	0,89	34,01	
		Tragprofile Zwischenpodest Pos. 0.03.2					
161'	2	RRo 100x50x4, l=2384mm	2,384	8,8	20,98	41,96	
161'	4	Kopfplatten FI 50x8x150, Bohrungen	0,150	3,1	0,47	1,88	
162'	1	QRo 50x4, l=2384mm	2,384	5,5	12,99	12,99	
162'	2	Kopfplatten FI 50x8x100, Bohrungen	0,100	3,1	0,31	0,62	
		Tragprofile Randträger oberes Podest					
163'	1	QRo 50x4, l=2384mm	2,384	5,5	12,99	12,99	
163'	2	Kopfplatten FI 50x8x50, Bohrungen	0,050	3,1	0,16	0,31	
		Tragprofile Treppenstufe Nr. 22					
164'	1	QRo 50x4, l=2384mm	2,384	5,5	12,99	12,99	
164'	1	RRo 100x50x4, l=2384mm	2,384	8,8	20,98	20,98	
164'	2	Kopfplatten aus FI 50x8x285, Bohrungen	0,285	3,14	0,89	1,79	
		Tragblech t=5mm	hier nicht erfasst				
		Bekleidungsblech t=3mm	hier nicht erfasst				
	*)	Genaue Längen sind unbedingt vor Ort zu nehmen !					
	Korrosionsschutz:						
		Variante 1: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461					
		Variante 2: Beschichtungssysteme nach DIN EN ISO 12944-5					
	Stahlsorten:						
		Profilstahl: S235 nach DIN EN 10027-1 (St 37-2 nach DIN 18800)					
Summe						2298,10	
Bauwerksteil : Fluchttreppe Foyer (EG- 1.OG)						gehört zu Plan-Nr.: S3.2	
Bauvorhaben : Theaterhaus, Uckermärkische Bühnen							
Ingenieurbüro			Stückliste Nr. S3.2		Bearb.: Ausf.:		
					Datum: 06.02.26 Bl.Nr.3		