

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung	7
10.	Landschaftsarbeiten	9
	Zusammenstellung	0

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	2024-04	Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow	
LV:	01	Landschaftsbauarbeiten 01.2026	Währung: EUR

VORBEMERKUNGEN

1. Verpflichtungen des Bieters

Der Bieter ist verpflichtet:

- sich vor Abgabe des Angebotes über die Lage der Baustelle, der vorhandenen Baulichkeiten, die Grundstücksverhältnisse, über Transport, Baustelleneinrichtung und Arbeitsverhältnisse, unbedingt zu informieren,
- die Verdingungsunterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen, sich von den Verdingungsunterlagen, insbesondere die Vertragsbestandteil werdenden Teile, wie Baupläne, Musterpläne, umfassende Kenntnis zu verschaffen,
- den AG vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen, wenn die Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheit oder Widersprüche aufweisen oder gegen die Art der vorgesehenen Ausführung von seiten des Bieters Bedenken bestehen,
- die aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt zu haben, welche die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten.

Glaukt der Bieter, Leistungen vornehmen zu müssen, die in den Positionen bzw. Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses nicht enthalten sind, so sind diese Leistungen bei der Abgabe des Angebotes geltend zu machen.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h. Hauptleistungen und Nebenleistungen, die sich aus den Positionen des LV zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie nicht ausdrücklich im LV erwähnt sind. Im Sinne dieser Aussage erhobene Forderungen nach zusätzlicher Vergütung werden vom AG grundsätzlich nicht berücksichtigt.

2. Hinweise für das Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Punktfolgen (Freistellen) sind vom Bieter in Druckschrift auszufüllen. Wird in den Einzelpositionen vom Bieter die Angabe des angebotenen Fabrikats verlangt (durch Punktfolgen) und unterlässt er das Ausfüllen dieser Bieterangabe, so wird davon ausgegangen, dass der angegebene Einheitspreis für ein vom AG vorgegebenes Fabrikat gilt.

Die abgegebenen Angebote werden über EDV geprüft. Die Angaben von Einheitspreisen kann nur mit zwei Stellen hinter dem Komma geprüft werden. Änderungen im LV sind unzulässig und führen zum Ausschluss.

3. Bietererklärung

Das Angebot hat nur Gültigkeit, wenn die zu den Verdingungsunterlagen zugehörigen Erklärungen des Bieters vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben sind.

4. Vorbehalte

Die Arbeiten werden nur an Firmen vergeben, welche die Anforderungen gemäß VOB/A § 6 erfüllen; entsprechende Nachweise sind bei öffentlicher Ausschreibung mit der Angebotsabgabe unaufgefordert einzureichen. Der Bewerber hat zum Nachweis der Eignung seiner Nachauftragnehmer vollständig alle Angaben gem. VOB/A § 6, (3) 2.a) bis f) mit seinen Unterlagen einzureichen. Der zu übertragende Leistungsumfang ist mit der Bewerbung exakt auszuweisen. Prinzipiell bedarf die Übertragung von Leistungen an Dritte der Zustimmung des AG.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026

Währung: EUR

5. Abrechnung der Leistungen

Sofern das Leistungsverzeichnis keine gesonderten Abrechnungsvereinbarungen vorsieht, gelten die Modalitäten und Festlegungen der VOB, Teil C.

Die Beseitigung von Steinen, Bauschutt und Holz in den Baugruben hat der AN ohne besondere Vergütung zu übernehmen.

Alle Betriebsstoffe, Elektroenergie, Bauwasser, Gebühren für Abwassereinleitung u.s.w. sind in die EP einzurechnen. Das betrifft auch die Kosten für Anschlüsse, wie Zählleinrichtung.

6. Baustoffe/Bauteile

Der Einsatz nicht genormter Bauteile oder Baustoffe ist unzulässig.

7. Zuschläge

Zuschläge oder Zulagen können nicht zusätzlich berechnet werden. Dies gilt nicht, sofern der AG Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Überstunden vor deren Ausführung ausdrücklich beauftragt. Die Höhe der in Ansatz zu bringenden Zuschläge richtet sich in diesem Fall nach den geltenden, jeweils einschlägigen Tarifbestimmungen bzw. dem angebotenen Einheitspreisen.

8. Abstecken, Einmessungen, Prüfungen

Erforderliche Prüfungen (Eigen- und Fremdüberwachung) entsprechend den zutreffenden DIN-Vorschriften, DVGW- und ATV-Regelwerk, der ZTV-StB's usw., den behördlichen und gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vereinbarungen im Bauvertrag bzw. den Verdingungsunterlagen sind, sofern keine gesonderten Positionen im LV enthalten sind, in die Einheitspreise einzurechnen. Dazu gehören neben den Aufwendungen bezüglich Arbeitszeit und Messgeräte auch alle damit in Verbindung stehenden Nebenleistungen, wie z.B. Beschaffen und Vorhalten von Absperrkörpern, Sicherungsarbeiten an den Leitungen, ggf. zusätzlicher Tiefbauaufwand, Verbauarbeiten usw., alle notwendige Betriebs- und Hilfsstoffe (Energie, Wasser u.a.).

Erforderliche Prüfungen entsprechend zutreffender DIN-Vorschriften der ZTV-K, der ZTVE-StB und sonstiger ZTV sind, sofern keine gesonderten Positionen im LV enthalten sind, in die EP einzurechnen.

9. Unterbrechungszeiten

Die aus den Witterungsverhältnissen sowie aus Prüfungen resultierenden Unterbrechungszeiten hinsichtlich des weiteren Baufortschrittes werden nicht gesondert vergütet. Diesbezügliche zusätzliche Aufwendungen bzw. Stillstandszeiten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Herstellen, Liefern, Einbauen

Sofern in den Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses die Vorgänge "Herstellen", "Liefern", "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln und des Standes der Baukunst und -technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen, der ATV, VOB Teil C und allen in den "Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen" sowie Vorbemerkungen zu den genannten Vorschriften als beschrieben.

11. Angebotspreis

Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

12. Erschwernisse

Alle aus dem Bauablauf, den örtlichen Verhältnissen, der Gewährleistung der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 **Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow**
LV: 01 **Landschaftsbauarbeiten 01.2026**

Währung: EUR

Abwasserentsorgung während der Baumaßnahme, den erforderlichen Prüfungen u.s.w. resultierenden Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

13. Angaben zur Baustelle

13.1 Allgemeine Angaben

Das Bauvorhaben befindet sich in der Stadt Schwedt/Oder, Ortsteil Passow am Bahnhof Passow.

Die Lage der Baustelle ist dem Lageplan zu entnehmen. Der Bieter hat sich vor der Abgabe eines Angebotes durch eine Ortsbegehung ausreichende Kenntnisse über die Lage der geplanten Baustelle, Beschaffenheit der Zufahrten, Umgebungsbedingungen u.s.w. zu verschaffen. Während der Bauarbeiten ist durch den AN die Zufahrt für Anwohner und Gewerbebetreibende zu gewährleisten.

Alle notwendigen Aufwendungen und Materialien wie Stahlplatten etc. einschl. der Vorhaltung sind in die EP einzurechnen. Ein gesonderter Vergütungsanspruch besteht nicht.

Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss ständig gewährleistet sein. Der Anliegerverkehr muss werktags nach Arbeitsende, sowie an Sonn- und Feiertagen ständig gewährleistet sein. Alle hierfür notwendigen Aufwendungen sind in die EP der jeweiligen Einzelposition einzukalkulieren. Weiterhin ist bei der Festlegung des bautechnischen Ablaufes diesem Umstand Rechnung zu tragen. Die Anwohner sind mindestens zwei Wochen vor Baubeginn über den Bauablauf sowie zu erwartende Einschränkungen zu informieren. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Anschlusswerte für die während der Baudurchführung eingesetzten Aggregate sind der Energiebezug und alle damit verbundenen Modalitäten zwischen AN und dem örtlichen Energieversorger vertraglich zu vereinbaren. Hinsichtlich des Bezuges von Wasser und der Einleitung von Abwasser sind alle kommerziellen und technischen Bedingungen zwischen Ausführungsbetrieb und dem örtlichen Entsorger vertraglich zu regeln. Vor Angebotsabgabe sind die Versorgungsträger hinsichtlich dieser Bedingungen und der anfallenden Kosten zu konsultieren, um diese Aufwendungen hinreichend bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

13.2. Lagerflächen

Für die Zwischenlagerung von Bauteilen, Baustoffen usw. sowie die Baustelleneinrichtung ist durch den AN eine Fläche anzumieten. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen für Baustelleneinrichtung und Zwischenlager restlos einschl. eventueller Befestigung zu räumen und dem Vermieter der Fläche ordnungsgemäß zu übergeben (Protokoll).

13.3. Anlagen der Versorgungsträger im Baubereich

Der AN ist verpflichtet, sich bei den einschlägigen Unternehmen über den aktuellen Leitungsbestand zu informieren und die Lage von Kabeln und Rohrleitungen jeglicher Art festzustellen. Für das Einholen und Verlängern von Aufgrabungsgenehmigungen ist der AN verantwortlich. Ein eventuell den Ausführungsunterlagen beigefügter Leitungsbestandsplan dient lediglich der unverbindlichen Information. Erforderliche Sicherheitsabschaltungen und Leitungsabstellungen sind vom AN zu beantragen und unter seiner Verantwortung durchführen zu lassen. Die Kosten dafür sind in die EP einzurechnen.

14. Bauzeitenplan

Dem AG ist spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung und vor Baubeginn ein Bauzeitenplan unter Einhaltung der vertraglichen Einzelfristen in doppelter Ausfertigung vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist nach Titeln bzw. Hauptpositionen zu unterteilen und nach Werktagen bzw. Wochen aufzugliedern, so dass die

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026

Währung: EUR

geplante Reihenfolge der Arbeiten und die Zeiteinteilung eindeutig ersichtlich sind. Unter der Soll-Zeile ist jeweils eine Leerzeile vorzusehen, in die der tatsächliche Baufortschritt eingetragen werden kann. Nach Prüfung des Bauzeitenplanes werden Baubeginn (Datum) und Einzelfristen zwischen den Vertragspartnern durch Anerkennungsvermerk und rechtsverbindliche Unterschrift vereinbart. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil. Die darin enthaltenen Einzelfristen sind Vertragsfristen.

15. Schlechtwettertage

Anerkannte Schlechtwettertage sind einvernehmlich mit dem AG innerhalb des noch festzusetzenden Bauzeitenplanes auszugleichen. Der AN ist verpflichtet, durch Schlechtwettertage eingetretene Verzögerungen durch verstärkten Personaleinsatz auszugleichen, um so den gesteckten Terminablauf einzuhalten, ohne dass er Anspruch auf zusätzliche Vergütung hat.

16. Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und davon dem AG bzw. der Bauleitung unverzüglich, spätestens jedoch beim nächsten Baustellenbesuch eine Durchschrift zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, z.B. über Wetter, Temperaturen, Zahl, Art und Namen auf der Baustelle beschäftigter Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt (Baubeginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und glw.). Besondere Abnahmen nach § 12 Nr. 2 VOB/B, Unterbrechung der Ausführung einschl. kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderung und sonstige Vorkommnisse. Des Weiteren ist festzuhalten, an welchen Tagen welche Arbeit an welcher Stelle durchgeführt wurde, so dass der Arbeitsablauf nachvollziehbar ist. Alle mündlichen Vereinbarungen sind darin festzuhalten. Unterlässt der AN dies, gehen daraus entstehende Nachteile zu seinen Lasten. Dem AG ist eine Durchschrift des Bautagebuches auszuhändigen.

17. Bauleistungsversicherung

Alle Lieferungen und Leistungen sind gegen alle in Betracht kommenden Risiken ausreichend zu versichern. Der Versicherungsnachweis ist auf Anforderung dem AG vorzulegen.

18. Sicherungspflicht und Haftung des Unternehmers

Der Unternehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen und durchzuführen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden unmittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG von allen gegen diesen erhobenen Ansprüchen in vollem Umfang freizustellen. Der AG hat im Verhältnis zu dem Unternehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht, auch nicht im Hinblick auf die anderen Beauftragte des AG (Bauüberwachung bzw. Bauoberleitung). Der AN verpflichtet sich, den AG von Schadenersatzansprüchen Dritter freizuhalten. Zu den zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen gehören auch die Beachtung der geltenden bau- und gewerbeaufsichtlichen, sowie der gesundheitsaufsichtlichen Bestimmungen und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Der Unternehmer bleibt allein verantwortlich und ist allein für alle Schäden, die sich aus den Zuwiderhandlungen oder aus der Nichtbeachtung der genannten Vorschriften und Bestimmungen ergeben, haftbar.

19. Witterungseinflüsse

Gemäß VOB Teil B § 6 (2) Punkt 2 gelten Witterungseinflüsse, mit denen bei

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	2024-04	Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow	
LV:	01	Landschaftsbauarbeiten 01.2026	Währung: EUR

Angebotsabgabe zu rechnen ist, nicht als Behinderung.

20. Freistellungsantrag

Der Bieter wird gebeten, den Angebotsunterlagen eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 48 b Abs. 1 EStG beizufügen.

21. Allgemeines

Bei der Erstellung der Angebote ist folgendes zwingend zu beachten:
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, werden von der Wertung ausgeschlossen! (BGH-Urteil vom 18.05.2004 - X ZB7/04).

22. Koordinierungsaufwendungen

Aufwendungen für Koordinierungsleistungen für die parallele Durchführung sonstiger Arbeiten (z. B. Maßnahmen zur Errichtung der Straßenbeleuchtung, der Herstellung der Regenwasserkanalisation oder Kabelverlegungsarbeiten) werden nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Dies beinhaltet unter anderen Aufwendungen für erforderliche Abstimmungen, Koordinierungen und eventuelle Unterbrechungszeiten.

Die Teilnahme des AN an wöchentlichen Bauberatungen ist ebenfalls einzukalkulieren.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Baustelleneinrichtung			
-----------	------------------------------	--	--	--

1.1.	Baustelle einrichten			
-------------	-----------------------------	--	--	--

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten.
 Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
 Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
 Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
 Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
 Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren.
 Flaechen beschaffen.
 Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet.
 Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

1.2.	Baustelle räumen			
-------------	-------------------------	--	--	--

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.
 Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1..3.	<p>Verkehrssicherungsmaßnahmen Verkehrssicherungsmaßnahmen mit - Verkehrszeichen aller Art mit versetzbarem Pfahl - Elektrische Warnbeleuchtung, gelbes Blinklicht (bei Bedarf) - Absperrung für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. - Verkehrsregelung nach Regelplänen gemäß RSA - Länge der Sperrstrecke bis ca. 150 m - einschl. Baken ca. 30 Stück - einschl. Verkehrszeichen ca. 20 Stück Material ist vom AN zu liefern. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind mit der zuständigen Verkehrsbehörde abzustimmen und haben nach verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen.</p>	1,000 St
1..4.	<p>Verkehrsrechtliche Anordnung Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für Verkehrssicherungsmaßnahmen auf der Grundlage aller dazu erforderlichen Unterlagen die durch den AN zu erarbeiten sind.</p>	1,000 St
Summe 1. Baustelleneinrichtung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.	Landschaftsarbeiten			
------------	----------------------------	--	--	--

Rasenflächen

10..1.	Rohplanum in zukünftigen Vegetationsflächen Rohplanum in zukünftigen Vegetationsflächen im Auf- und Abtrag bis zu +/- 0,10 m unter Berücksichtigung der geplanten Höhen erstellen.	430,000 m ²
---------------	--	------------------------	-------	-------

10..2.	Vegetationsflächen auflockern Vegetationsflächen nach Herstellung des Rohplanums vor Aufbringen des Oberbodens 30 cm tief auflockern. Maschinell nicht erreichbare Flächen sind nach gleicher Maßgabe von Hand zu lockern. Alle sonstigen zusammenhängenden Flächen maschinell kreuzweise aufreißen. Steine und Unrat aussammeln und zur Abfuhr lagern. Zwischenzeitlich festgefahrene Flächen erneut aufreißen.	430,000 m ²
---------------	--	------------------------	-------	-------

10..3.	Bodenverbesserung für Rasenflächen liefern und einbauen. Bodenhilfsstoff, bestehend aus Meeresalgenkalk, Tonmineralen, Urgesteinsmehl, Spurenelemente wie Magnesium, Calcium, Eisen, Schwefel, Jod, Mangan, Zink, Bor, Kupfer, Molybdän, Kobalt, Kieselsäure, sowie 35 - 40 % organischer Substanz Nährstoffgehalt: 3 % N Gesamt-Stickstoff 2 % P ₂ O ₅ Gesamt-Phosphat 0,5 % K ₂ O Gesamt-Kaliumoxid liefern, gleichmäßig auf die zukünftigen Rasenflächen aufbringen und oberflächlich einarbeiten durch Fräsen Menge: 150 g/m ² Angebotenes Produkt: Abrechnung: Aufmaß zusätzlicher Nachweis: Lieferschein.	430,000 m ²
---------------	--	------------------------	-------	-------

10..4.	Oberboden liefern und auf zukünftigen Rasenflächen einbauen Oberboden der Bodengruppe 1 nach DIN 18915 Bl. 1 liefern			
---------------	--	--	--	--



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und auf den zukünftigen Rasenflächen einbauen.
 pH-Wert: 5,5-7,0
 Salzgehalt: kleiner als 150mg/100g Oberboden
 Humusgehalt für Rasen: 2-4 Masseprozent.
 Die Untersuchungsmethoden sind entsprechend den FLL-
 Empfehlungen Baumpflanzungen anzuwenden.
 Auftragsdicke: 10 cm.

430,000 m²

10..5. Rasenflächen gem. DIN 18 917 herstellen

Rasenflächen gem. DIN 18 917 herstellen.
 Zukünftige Rasenflächen bis zu 15 cm Tiefe fräsen,
 Fahrspuren durch Maschinen sind auszugleichen.
 Zwischenzeitlich festgefahrene Flächen sind wieder zu
 lockern.
 Im Wurzelbereich von Bäumen (Kronentraufe
 zuzügl. 1.50 m zu allen Seiten) darf nicht gefräst
 werden!
 Flächen feinplanieren, Steine ab 5 cm Durchmesser,
 Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
 Pflanzenteile ablesen, Stoffe laden und auf messbare
 Mieten lagern. Eine spätere Setzung des Bodens ist
 durch Walzen der Flächen vor dem Feinplanum
 auszuschließen.
 Einsaat mit Regelsaatgutmischung RSM 2.2.2 in 2 gekreuzten
 Arbeitsgängen,
 Saatgutmenge: 35 g/m²
 Gebrauchsrasen in Trockenlagen gemäß FLL einschl. einer
 Gabe Starterdünger.
 Die Flächen sind während der Keimphase dauerhaft feucht
 zu halten.

430,000 m²

Baumpflanzungen

Vorbemerkungen Pflanzenlieferung

Die Lieferung muss nach den Bestimmungen der DIN 18916
 und den Gütebestimmungen des BdB erfolgen.
 Alle Liefertermine und damit verbundenen Kontrollprüfungen
 sind der Bauleitung des Auftraggebers mindestens 7 Werktage
 vorher anzuzeigen.
 Vor der Pflanzung ist die Pflanzware im Rahmen der
 gemeinsamen Kontrollprüfung durch den AG freizugeben.

Hinweise zur Pflanzenqualität:
 Die für die Lieferung zu beauftragende Baumschule ist bei
 Angebotsabgabe zu benennen.
 Die Bäume werden von folgender Baumschule geliefert:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die letzte Verpflanzung darf nicht länger als zwei Jahre vor dem Lieferzeitpunkt zurückliegen.

Die Besichtigung der Bäume in der angegebenen Baumschule erfolgt vor Auftragsvergabe. Sollte die Ware nicht den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses genügen, erfolgt keine Beauftragung.

Die zu nennende Lieferbaumschule hat auf Wunsch detaillierte Nachweise zu den Verpflanzstadien vorzulegen.

Die Ware muss aus einem einheitlichen Satz in einem einzigen Quartier stammen.

Die ausgeschriebenen Bäume müssen nachweislich aus einer Baumschule mit sandigem höchstens jedoch sandig-lehmigem Boden stammen.

Es wird nur Ware akzeptiert, die mindestens über 3 Jahre hinweg im kontinental beeinflussten Klimaraum entsprechend dem Brandenburgischen Klima gezogen wurde (Winterhärtezone 7 oder kälter nach Heinze & Schreiber).

Der AG behält sich vor, eine Begutachtung der Bäume im Quartier und ggf. ein Ausbinden durchzuführen.

Pflanzen, die bei Lieferung nicht den angegebenen Arten und Sorten, sowie in den Größen, der Qualität und bei der Bündelung nicht den o.a. Gütebestimmungen entsprechen, werden nicht angenommen.

Pflanzen, die durch Windbeeinträchtigung, z.B. beim Transport, bzw. durch Lagerung ausgetrocknet sind, werden nicht angenommen.

Pflanzenersatz ist nur nach Rücksprache mit der Bauleitung des AG möglich. Pflanzen und Qualitäten müssen wie angeboten geliefert werden.

Die Lieferung ist frei Baustelle zu kalkulieren. Verpackungsmaterialien werden nicht gesondert vergütet. Töpfe, Container, Kisten, Paletten, Folien und alle anderen Verpackungsmaterialien sind zurückzunehmen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Wartezeiten, die auf Nichteinhaltung abgestimmter Liefertermine zurückzuführen sind, bzw. entstehende Stillstandskosten der Landschaftsbaufirma gehen zu Lasten des AN.

Kosten, die durch das notwendige Einschlagen zum Schutz vor Austrocknung entstehen, müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden.

Die Ballen sind nach der Lieferung sofort ausreichend zu wässern und danach einzuschlagen bzw. bei der



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zwischenlagerung auf der Baustelle vor der Verdunstung durch ein Abdecken mit angefeuchtetem Vliesgewebe zu schützen.

Im Einschlag sind Hochstämme senkrecht aufzustellen, damit der Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung möglichst gering ist und dadurch das Erhitzen der noch ungeschützten Rinde verringert wird.

Wurzelnackte Bäume sind, falls sie nicht am Anlieferungstag gepflanzt werden, sofort einzuschlagen! Bis zur Pflanzung sind sie ebenfalls vor der Verdunstung durch ein Abdecken mit angefeuchteten Vliesgewebe zu schützen. Die Zwischenlagerung soll außerdem möglichst im Schatten erfolgen.

Der Transport der Ballenware hat mit einem geeigneten Ballengeschirr zu erfolgen. Eine Krafteinwirkung am Stamm ist unter allen Umständen zu vermeiden, da es zu Rindenquetschungen führen kann.

10..6. Pflanzgruben für Bäume herstellen

Pflanzgruben für Bäume herstellen
 Baumgruben ausheben, anfallenden Boden aufnehmen, zur Bodengemischherstellung auf Lagerplatz des AN fördern und abladen.
 Restlichen Boden in Eigentum AN übernehmen und von Baustelle entfernen. Die Baumgrubensohle spatentief (ca. 30 cm) lockern.
 Die Baumgruben sind am Tage des Aushubs aus Sicherheitsgründen wieder mit dem anstehenden Boden (bis 40 cm unter Geländeoberkante) und dem Pflanzerdgemisch zu verfüllen und mit einem Pfahl zu markieren.
 Die Lockerungsfaktoren sind zu berücksichtigen.
 Größe: 2,0 m x 2,0 m x 0,60 m.

2,000 St

10..7. Erdgemisch für Pflanzgruben liefern und wie vor herstellen

Erdgemisch für Pflanzgruben liefern und wie vor herstellen.
 Gemisch bestehend aus:
 - 35% sandiger Boden
 - 30% Oberboden
 - 35% Laubkompost
 Die Gießkränze sind ebenfalls aus Erdgemisch herzustellen.
 Vor dem Einbau ist das Erdgemisch durch die Bauleitung abnehmen zu lassen.

5,000 m³



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10..8.	<p>Carpinus betulus (Hainbuche) liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern Hochstamm, 3xv mB, Stü 18-20.</p>	2,000 St
10..9.	<p>Solitärbaum pflanzen Baum, Hochstamm, STU 18-20cm fachgerecht in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen, wässern ggf. schneiden. Erdgemisch für Pflanzgruben vom Lagerplatz des AN aufnehmen, fördern und einbauen.</p>	2,000 St
10..10.	<p>Pflanzflächen mit Rindenmulch andecken. Pflanzflächen nach der Pflanzung mit Rindenmulch andecken. Material: Kiefern- oder Fichtenrinde, Rindenmulch nach RAL-Gütezeichen oder in Anlehnung an die Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft "Rinde für den Pflanzenbau" Körnung: 10-40mm Vor der Abdeckung sind die Pflanzflächen mit 20g N-Dünger abzustreuen. Stärke: (Kontrollhöhe 4 Wochen nach Einbau): 10cm Abrechnung: Aufmaß und Liefernachweis.</p>	10,000 m ²
10..11.	<p>Mykorrhiza-Impfstoff für Baumart Buche von heimischen Mykorrhiza-Impfstoffe (Ekto-Mykorrhiza) liefern und einbringen Mykorrhiza-Impfstoff für Laubbäume von heimischen Pilzarten zur Bodenverbesserung liefern und einbringen. Der Impfstoff ist als Substrat in Wurzelnähe in die ausgehobene Pflanzgrube kurz vor dem Pflanzen aufzustreuen und vor dem Verfüllen der Pflanzgrube an den Ballenseiten aufzustreichen. Aufwandmenge pro Pflanze: pro 7 cm Stammumfang 100 ml Impfstoff Anforderungen an den Mykorrhiza-Impfstoff: Die Auswahl des Mykorrhiza-Pilzes muss der Pflanzenart angepasst sein, damit eine Symbiose erfolgen kann. Die Impfstoffe dürfen nicht auf sterilen Substraten angezogen sein. Der Nachweis über die Freiheit von zoosporenbildenden Schadpilzen muss erbracht werden und die Lagerfähigkeit muss mindestens 3 Monate betragen. Für Ekto-Mykorrhiza-Impfstoffe muss im MPN-test nach infektiösen Einheiten der Nachweis erbracht werden, dass er 1:25 verdünnbar ist. Endo-Mykorrhiza-Impfstoffe müssen je Liter mindestens 200.000 infektiöse Einheiten nach MPN-Test enthalten. Im Test nach Trouvelot und im Succinatdehydrogenas-Reaktionstest müssen mindestens 50 %</p>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

vitale Arbuskeln erreicht werden. Mindestens 50 % der vitalen Arbuskeln müssen phosphataseaktiv sein.
 Angebotenes Produkt:
 Abrechnung: nach Anzahl der Bäume, Aufmaß und Originallieferschein.

0,500 l

10..12. Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock

Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen für die Bäume liefern und einbauen.
 Pfähle geschält.
 Pfahl: 350 cm lang, Durchmesser: 10 cm
 Abstand zum Stamm: 30-40 cm
 Bindegut: Baumbinddegurt, Breite ca. 50 mm, aus Polyester braun (mit Dehnfähigkeit, hoch reißfest, witterungsfest und UV-beständig) und Baumbindeschlauch 60 mm, Befestigung am Pfahl-Dreibock mittels Rillennägeln.
 Die Pfähle sind 50 cm tiefer, als die Grubensohle zu setzen.
 Nach Fertigstellung der Pflanzenverankerung sind die Gießränder ordentlich herzustellen.
 Incl. aller anfallenden Arbeiten und Materialien.

2,000 St

10..13. Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen

Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung **unmittelbar** vor oder nach der Pflanzung mittels Stammschutzfarbe incl. Voranstrich herstellen.
 Stammumfang über 16 cm bis 20 cm.
 Arbeitshöhe bis 3 m.
 Der Auftrag erfolgt den Herstellerangaben entsprechend, hierbei:
 1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste **verletzungsfrei** reinigen
 2. Voranstrich **"satt"** streichen und antrocknen lassen (**griffest**)
 3. Rindenschutz durch **deckenden** Anstrich mehrjährig (≥ 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.
Hinweis: Stammschutzfarbe ab + 10°C auftragen (nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen)
 Bei ungeeigneter Witterung ist ein zeitweiliger Schutz z.B. mit Schilfmatten anzubringen.
 Angebotenes Produkt:
Der Anstrich ist erst nach der Kontrollprüfung der Pflanzware durchzuführen, damit der Zustand der Rinde auf Verletzungen und Krankheiten vorher geprüft werden kann.

2,000 St

Fertigstellungspflege für 1 Jahr



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Vorbemerkung Fertigstellungspflege

Zur Anerkennung der Leistung ist jeder einzelne Pflegegang mindestens 3 Werktagen vorher schriftlich beim Auftraggeber per E-Mail anzukündigen und durch eine gemeinsame Abnahme mit dem AG im Bautagebuch bestätigen zu lassen.

Die Pflegegänge sind fortlaufend zu nummerieren !
Die Kopien aus dem objektbezogenen Bautagebuch sind zum Monatsende dem AG zu übergeben.

Abgerechnet wird pro Baum bzw. je m² und Arbeitsgang

Der Abruf der Einbehalte hat 2x-jährlich für die Leistungen des jeweiligen Pflegejahres beim Auftraggeber zu erfolgen.
(1.Halbjahr bis zum 31.7./ 2.Halbjahr bis zum 30.11.)

Fertigstellungspflege für 1 Jahr :

10..14. Bäume gemäß der Fertigstellungspflege pflegen

Bäume gemäß der Fertigstellungspflege DIN 18916 pflegen.

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Lockern und Wiederaufsetzen der Baumscheibe, mittlere Tiefe 3 cm.
- Wiederherstellen des Gießrandes
- Kontrolle der Baumverankerungen und Bindungen und bei Bedarf Reparatur bzw. Ersatz
- Der Stammbereich ist auf Verletzungen und Pilz-bzw. Insektenbefall zu untersuchen.
- Säubern der Baumscheiben von ggf. durch die Mulchdecke wachendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.
Nachmulchen auf 5cm Höhe, wenn die Mulchhöhe weniger als 3cm beträgt.
- ständige Kontrolle der Bäume auf Erkrankungen.
- Bei Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Äste nach Absprache mit dem AG
- Stamm-und Stockaustriebe entfernen :
Werden Stamm-und Stockaustriebe entfernt ,sind sie an ihrer Basis flach und nur im Triebdurchmesser sauber abzuschneiden.
Anfallendes Material ist zu laden und auf einer geeigneten Kippstelle zu entsorgen.
Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4 Kalenderwochen in Absprache mit dem AG.
Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegegang.

Mengenansatz: 8 Pflegegänge à 2 Bäume = 16 Stück.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		16,000 St

10..15. Wässern der Bäume während der Fertigstellungspflege gem. DIN 18916

Wässern der Bäume während der Fertigstellungspflege gem. DIN 18916.

Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen von April bis September zu realisieren

Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Baum 100 l.

Achtung: Wässern der "Immergrünen Gehölze" auch im Winter durchführen!!!

Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer feinen Tropfenverteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens zu vermeiden!
 Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.
 Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen.

Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge.

Die Bewässerungsgänge sind fortlaufend zu nummerieren
 Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge à 2 Bäume = 24 Stück.

24,000 St

10..16. Wässern der Rasenflächen während der Fertigstellungspflege gemäß 18917

Wässern der Rasenflächen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917

Das Wasser ist gleichmäßig in möglichst feinen Tropfen mit entsprechender Beregnungstechnik aufzubringen, um ein Verschlämmen des Bodens zu vermeiden.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen bis zum abnahmefähigen Zustand zu realisieren

Mindestwassermenge: 10 l/m² pro Arbeitsgang

Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.
 Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen.

Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abrechnung nach m² je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge à 430 m² = 5.160 m².

5.160,000 m²

10..17. Düngen der Rasenflächen

Rasenflächen entsprechend der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917 düngen
 Dünger liefern und gleichmäßig auf Rasenflächen aufbringen
 Mineralischer, granulierter NPK-Dünger (16+7+15 (+2)) mit Spurennährstoffen mit einer Wirkzeit von ca. 3 Monaten, chloridarm
 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.
 Menge: je 50 g/m²
 Zeitpunkt: nach dem ersten Rasenschnitt, wenn das Begrünungsziel dem nicht entgegensteht und ca. 6-8 Wochen danach.

Angebotenes Produkt:

Abrechnung nach m² je ausgeführten Arbeitsgang

Mengenansatz: 2 Düngungsgänge à 430 m² = 860 m².

860,000 m³

10..18. Rasen mähen während der Fertigstellungspflege gemäß 18917

Rasen mähen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917.

Vor dem Mähen sind die Flächen von Unrat zu säubern.
 Der 1. Schnitt ist mit der Sense bzw. mit einem Handrasenmäher durchzuführen.
 Die Schnitte müssen bei Wuchshöhen zwischen 6 und 10 cm erfolgen.
 Die Mahd darf nur auf trockenen Rasenflächen erfolgen!
 Schnitthöhe ca. 3-4 cm
 Abstand der Schnitte in der Regel alle 3 Wochen
 Es dürfen nur glattschneidende Geräte bzw. Maschinen eingesetzt werden, die keine bleibenden Spuren in der Bodenoberfläche verursachen.

Im Herbst ist das gesamte Laub von den Rasenflächen abzuharken und zu entsorgen.

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist für die Anerkennung der Leistung notwendig.
 Abrechnung nach m² je ausgeführten Arbeitsgang



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Mengenansatz: 8 Mähgänge à 430 m² = 3.440 m².

3.440,000 m ²
--------------------------	-------	-------

Entwicklungspflege für 2 Jahre

Vorbemerkung Entwicklungspflege

Zur Anerkennung der Leistung ist jeder einzelne Pflegegang mindestens 3 Werkzeuge vorher schriftlich beim Auftraggeber per E-Mail anzukündigen und durch eine gemeinsame Abnahme mit dem AG im Bautagebuch bestätigen zu lassen.

Die Pflegegänge sind fortlaufend zu nummerieren !
 Die Kopien aus dem objektbezogenen Bautagebuch sind zum Monatsende dem AG zu übergeben.

Abgerechnet wird pro Baum bzw. je m² und Arbeitsgang

Der Abruf der Einbehalte bzw. die Abrechnung der Pflege hat 2x-jährlich für die Leistungen des jeweiligen Pflegejahres beim Auftraggeber zu erfolgen.
 (1.Halbjahr bis zum 31.7./ 2.Halbjahr bis zum 30.11.)

Entwicklungspflege für 2 Jahre

10..19. **Bäume gemäß der Entwicklungspflege pflegen**

Bäume gemäß der Entwicklungspflege DIN 18919 pflegen.

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Lockern und Wiederaufsetzen der Baumscheibe, mittlere Tiefe 3 cm.
- Wiederherstellen des Gießrandes
- Kontrolle der Baumverankerungen und Bindungen und bei Bedarf Reparatur bzw. Ersatz
- Säubern der Baumscheiben von ggf. durch die Mulchdecke wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.
Nachmulchen auf 5cm Höhe,wenn die Mulchhöhe weniger als 3cm beträgt.
- ständige Kontrolle der Bäume auf Erkrankungen(speziell der Stammbereich ist auf Verletzungen und Pilz-bzw. Insektenbefall zu untersuchen).
- Bei Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Äste nach Absprache mit dem AG
- Stamm-und Stockaustriebe entfernen :
Werden Stamm-und Stockaustriebe entfernt ,sind sie an ihrer Basis flach und nur im Triebdurchmesser auszustechen.
- Abbau der Baumverankerung auf Weisung des AG
Anfallendes Material ist zu laden und auf einer geeigneten Kippstelle zu entsorgen.
Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kalenderwochen in Absprache mit dem AG

Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.
 Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang.

Mengenansatz: 2 x 8 Pflegegänge à 2 Bäume= 32 Stück.

32,000 St
-----------	-------	-------

10..20. Düngung der Bäume während der Entwicklungspflege

Düngung der Bäume während der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 durchführen.

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.
 Langzeit-Volldünger (NPK-Dünger) chloridarm, mit folgender Zusammensetzung liefern und nach Herstellerangaben einbringen:

- 9,0 % N Stickstoff, hiervon 3,0 % Ammoniumstickstoff, 3,6 % Isobutylidenharnstoff und 2,4 % Crotonylidendiharnstoff
- 5,0 % P2O5 neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat, hiervon 4 % wasserlösliches Phosphat
- 20,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
- 4,0 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid, hiervon 3,2 % wasserlösliches Magnesiumoxid
- 9,0 % S Gesamt-Schwefel, hiervon 7,2 % wasserlöslicher Schwefel
- 0,01 % Cu Gesamt-Kupfer
- 1,0 % Fe Gesamt-Eisen
- 0,1 % Zn Gesamt-Zink
- inkl. Nutzbakterium Bacillus subtilis

Angebotenes Produkt:

Frühjahrsdüngung (März):
 Dünger unter den Rindenmulch aufstreuen, einarbeiten und gründlich einwässern (100 l/m²) danach Rindenmulchfläche wieder herstellen.

Aufwandmenge: 700g/Baumscheibe je AG
 Wenn Anzeichen Nährstoffmangel vermuten lassen, sind vor einer Düngung Voruntersuchungen durchzuführen und die Düngung auf eine langfristige Sicherung der Nährstoffversorgung auszurichten. Die Kosten für die Bodenuntersuchung liegen beim AN.
 (Aufwandmengen sind abhängig vom Ergebnis der Bodenuntersuchung).

Abrechnung nach ausgeführten Arbeitsgängen.
 Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Mengenansatz: 2 x 1 Düngungsgänge à 2 Bäume = 4 Stück.

4,000 St

**10..21. Wässern der Bäume während der
 Entwicklungspflege**

Wässern der Bäume während der Entwicklungspflege
 gem. DIN 18919.

Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung.
 Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Baum 100 l.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14
 Tagen von April bis September zu realisieren

Achtung: Wässern der "Immergrünen Gehölze" auch im Winter
 durchführen!!!

Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer feinen Tropfen-
 verteilung einzusetzen, um ein Verschlämmen des Bodens
 zu vermeiden!

Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen.
 Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der
 Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten
 erfolgt keine Anerkennung der Arbeitsgänge.
 Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.

Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten
 Arbeitsgang.

Mengenansatz:
 2 x 12 Bewässerungsgänge à 2 Bäume = 48 Stück.

48,000 St

**10..22. Kronenpflege der Bäume im Zeitraum der
 Entwicklungspflege**

Kronenpflege der Bäume im Zeitraum der Entwick-
 lungspflege der Bäume gemäß DIN 18919

Folgende Arbeiten sind zu Beginn der Vegetationsperiode
 durchzuführen:

- Unerwünschten Entwicklungen in der Krone (z.B.
 Überlängen von Ästen, Zwieselbildung) ist durch
 Auslichtung, überwiegend im Fein- und Schwachastbe-
 reich, vorzubeugen.
 Tote, kranke, absterbende, sich kreuzende oder
 reibende Zweige und Äste sind abzuschneiden,
 Aststummel zu entfernen.
- Stammaufastung nach Aufforderung und Angaben
 des AG



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>- Stamm- und Stockaustriebe Werden Stamm- und Stockaustriebe entfernt, sind sie an ihrer Basis flach und nur im Triebdurchmesser auszustechen. Auf über 3 cm große oder mehrere eng Beieinanderliegende Behandlungsstellen sind Wundbehandlungsmittel aufzubringen. Anfallendes Material ist zu laden und auf einer geeigneten Kippstelle zu entsorgen.</p> <p>Eine gemeinsame Begehung mit der Bauleitung nach dem Pflegedurchgang ist für die Abrechnung der Leistung notwendig.</p> <p>Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.</p> <p>Mengenansatz: 2 x 1 Kronenpflegegänge à 2 Bäume = 4 Stück.</p>	4,000 St
Summe 10.	Landschaftsarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

1.	Baustelleneinrichtung	
-----------	------------------------------	--

Summe 1.	Baustelleneinrichtung
-----------------	------------------------------	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

10.	Landschaftsarbeiten	
------------	----------------------------	--

Summe 10.	Landschaftsarbeiten
------------------	----------------------------	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 2024-04 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Passow
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten 01.2026 **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	01	
1.	Baustelleneinrichtung
10.	Landschaftsarbeiten
	Summe LV 01 Landschaftsbauarbeiten 0...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)