

BA06-2025-LGA-NSV2.1: grundhafter Ausbau des NS-Verbinders hier Bauabschnitt 2.1 von Station 0+720 bis 1+200, incl. Baustelleneinrichtung von ca. 3.500 m²

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Rangsdorf
Zu Händen	Frau Furcht
Postanschrift	Seebadallee 30
Ort	15834 Rangsdorf
Telefon	+49 33708-23633
Fax	+49 33708-23621
E-Mail	tiefbau@gv-rangsdorf.de
URL	www.rangsdorf.de

Art und Umfang der Leistung

Vorbereitende Maßnahmen Pflanzarbeiten

Einschlagplatz herrichten 1 pauschal

Pflanzstellen kennzeichnen 1 pauschal

Hochstammpflanzungen

Pflanzung *Carpinus betulus* 'Fastigiata', Pyramiden-Hainbuche

Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen,

Stammumfang 16 bis 18 cm

19 Stück

Pflanzung *Acer rumbrum* 'Armstrong', Schmalkroniger Rot-Ahorn

Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen,

Stammumfang 16 bis 18 cm

19 Stück

Herstellen der Pflanzgruben (Hochstämme)

Inkl. Pflanzsubstrat liefern + einbauen

38 Stück

Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock

38 Stück

Rindenschutz herstellen, Schutzhöhe bis 2,20 m.

Schutz aus Stammschutzfarbe

38 Stück

Wühlmausschutz herstellen

Wühlmausschutz aus Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm

Maschenweite, unverzinkt.

38 Stück

Baumverankerung (Pfahlbock) herstellen

Dreibock Länge 3 m, Durchmesser 8-10cm geschält

38 Stück

Pflanzscheibe von Gehölz mulchen.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.

Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

38 Stück

Oberbodenarbeiten

Oberbodenandeckung in Mulden

Zwischengelagerten Oberboden liefern und profilgerecht andecken.

Andeckung in Mulden und Gräben.

Dicke der Andeckung über 30 cm.

113 m³

Oberbodenandeckung in Seitenstreifen

Zwischengelagerten Oberboden liefern und profilgerecht andecken.

Dicke der Andeckung über 10 -15 cm.

185 m³

Ansaatarbeiten

Ansaat der Mulden und Seitenstreifen

Nassansaat mit RSM Regio herstellen. Mischgut in

gleichmäßiger Mischung halten.

BA06-2025-LGA-NSV2.1: grundhafter Ausbau des NS-Verbinders hier Bauabschnitt 2.1 von Station 0+720 bis 1+200, incl. Baustelleneinrichtung von ca. 3.500 m²

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung
1.606 m²

Pflegearbeiten

Fertigstellungspflege, Hochstämme

- Einzelgehölz pflegen (4 Pflegegänge)
- Mineraldünger liefern und ausbringen
- Wässern (12. Wässerungsgänge)

38 Stück

Fertigstellungspflege, Rasenansaat

- Mahdgänge (1.606 m²)

4 Stück

Entwicklungspflege 1. -4. Jahr jeweils, Hochstämme

- Einzelgehölz pflegen (4 Pflegegänge)
- Mineraldünger liefern und ausbringen
- Wässern (12. Wässerungsgänge)
- Rindenprophylaxe (2. Gänge)
- Akutbehandlung gegen beißende und saugende Schädlinge
- Erziehungsschnitt

38 Stück

Entwicklungspflege 1. -4. Jahr jeweils, Rasenansaat

- Mahdgänge (1.606 m²)

4 Stück

Haupterfüllungsort

Bezeichnung

Gemeinde Rangsdorf

Postanschrift

Seebadallee 30

Ort

15834 Rangsdorf

Ergänzende / Abweichende Angaben
zum Haupterfüllungsort

zukünftiger Nord-Südverbinder mit dem Straßennamen "Am Flugfeld" parallel
der Bahntrasse Berlin-Dresden, Westseite, zwischen der Seebadallee und dem
Bahnübergang Pramsdorfer Straße

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

14.04.2026 bis 26.11.2026

mit Zwischenfrist für Fertigstellung Bankette, Mulden, Wurzelschutz integriert in
den Straßen-, Rad- und Gehwegbau bis 29.07.2026

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung

Gärtnerei und Landschaftsgestaltung Karsten Prüfer

Ort

03205 Calau

Verfahrensart

Verfahrensart

Beschränkte Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP9YDGHA8B