
Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Projektdaten

Projektbezeichnung: Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Ausführungsort:

Auftraggeber

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge

mbH

Parkstraße 90

19322 Wittenberge

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

153 Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Vorbemerkung

VORBEMERKUNG

Das Gebäude befindet sich auf dem Bahnhofsvorplatz (Salomon-Herz-Platz) der Stadt Wittenberge. Östlich des Gebäudes schließen der Hausbahnsteig und der Gleiskörper der Bahn an.

Das Gebäude gliedert sich nach Errichtungszeit und Nutzung in vier Bauteile:

BT A: dreigeschossiger Mauerwerksbau von 1846, Keller mit Außenwänden aus Feldstein- und Zwischenwänden aus Ziegelmauerwerk, Geschossdecke über KG tw. als Ziegelkappendecken, tlw. später massiv, obere Geschossdecken Holzbalken mit Fehlboden, flaches Drempelgeschoss mit Holzdachstuhl, flach geneigtes Dach mit Bitumen-/Teerpappdeckung; BT A leerstehend.

BT B1 und B2: zweigeschossiger Mauerwerksbau als Erweiterung 1873, Keller mit Ziegelmauerwerk, Geschossdecke über KG als Ziegelkappendecken, tw. später massiv, obere Geschossdecke: Holzbalken mit Fehlboden, Kriechdach mit Holzdachstuhl, flach geneigtes Dach mit Bitumen-/Teerpappdeckung; BT B1 mit zweigeschossigem In den nachfolgenden Positionen sind Leistung der Lieferung und Montage von küchentechnischen Geräten und Einrichtungen für die Bistroküche im denkmalgeschützten Empfangsgebäude des Bahnhofs Wittenberge beschrieben.

Das Gebäude befindet sich auf dem Bahnhofsvorplatz (Salomon-Herz-Platz) der Stadt Wittenberge. Östlich des Gebäudes schließen der Hausbahnsteig und der Gleiskörper der Bahn an.

Das Gebäude gliedert sich nach Errichtungszeit und Nutzung in vier Bauteile:

BT A: dreigeschossiger Mauerwerksbau von 1846, Keller mit Außenwänden aus Feldstein- und Zwischenwänden aus Ziegelmauerwerk, Geschossdecke über KG tw. als Ziegelkappendecken, tlw. später massiv, obere Geschossdecken Holzbalken mit Fehlboden, flaches Drempelgeschoss mit Holzdachstuhl, flach geneigtes Dach mit Bitumen-/Teerpappdeckung; BT A leerstehend.

BT B1 und B2: zweigeschossiger Mauerwerksbau als Erweiterung 1873, Keller mit Ziegelmauerwerk, Geschossdecke über KG als Ziegelkappendecken, tw. später massiv, obere Geschossdecke Holzbalken mit Fehlboden, Kriechdach mit Holzdachstuhl, flach geneigtes Dach mit Bitumen-/Teerpappdeckung; BT B1 mit

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					
	<p>zweigeschossigem Saal, BT B2 in Nutzung (Büro- und Funktionsräume Deutsche Bahn).</p> <p>BT C: eingeschossiger Mauerwerksbau als Erweiterung 1924, Teilunterkellerung, Außenwände in Ortbeton, Decken über KG Stahlsteindecken zwischen Trägern.</p> <p>Höhenlage der Geschosse, in denen Arbeiten aus diesem Leistungsverzeichnis ausgeführt werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none">- KG ca. - 2,00 bis 2,90 m unter Gelände, unterschiedliche Höhenlage- EG ca. + 0,50 m über Gelände, lichte Raumhöhe ca. 4,30 Meter, im Saal BT B1 8,20 Meter, in der Eingangshalle BT C 5,00 Meter- 1. OG ca. +5,25 m über Gelände, lichte Raumhöhe ca. 3,30 Meter- 2. OG ca. +9,00 m über Gelände, lichte Raumhöhe ca. 3,00 Meter- DG ca. +12,50 m über Gelände, lichte Raumhöhe Traufe ca. 1,50Meter, im First ca. 2,70 m <p>Die Baumaßnahme findet im stark frequentierten Bereich des Bahnhofsvorplatzes (ÖPNV, Pendler, usw.) statt. Es ist erhöhte Rücksichtnahme und Umsicht, vor allem bei der Andienung der Baustelle erforderlich.</p> <p>BAUSEITIGE LEISTUNGEN DER BAUSTELLENEINRICHTUNG:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der Bahnhofsvorplatz wird bis zur Lieferung der hier beschriebenen Geräte neu hergestellt worden sein. Eine barrierefreie Erreichbarkeit des Einbauortes ist über die Gebäudewestseite möglich.- Auf der Südseite befindet sich eine Baustelleneinrichtung mit Sanitär- und Aufenthaltscontainern, auch von dieser Seite ist eine Anlieferung in das Gebäude möglich.- Baustromverteiler jeweils an zwei Stellen in EG, 1. und 2. OG sind vorhanden. Die Verteilung von dort aus liegt im Verantwortungsbereich der Firma. <p>LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind von diesem in Eigenregie zu organisieren.- In Abhängigkeit zur gewählten Technologie sind Hilfsmittel (z.B. Kran, Leitern, Montagehilfen usw.) in die Positionen einzukalkulieren.- Es ist davon auszugehen, dass der neugestaltete Bahnhofsvorplatz mit Fahrzeugen bis max. 3,5 t befahren werden kann. Für die Anlieferung ist eine Abstimmung mit der Stadt Wittenberge als Eigentümerin der Platzfläche und ggf. der Verkehrsordnungsbehörde erforderlich (z.B., sofern schwerere LKW zum Einsatz kommen oder ein Halt in der öffentlichen Verkehrsfläche vorgesehen ist). Diese Abstimmungen hat je nach gewählter Anlieferungstechnologie der AN selbst zu organisieren.					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				

- Langtext
- Die Länge der horizontalen Förderwege für die Baumaßnahmen in den Gebäuden kann bis 100 m betragen, außerhalb der Gebäude kann die Länge der horizontalen Förderwege bis zu 75 m betragen.
 - Es ist davon auszugehen, dass die Oberflächen in den angrenzenden Innenräumen und auch in der Küche bereits fertiggestellt sind. Für den Zeitpunkt der Einbringung sind die zu begehenden Oberflächen zu schützen.
 - Persönliche Schutzmaßnahmen liegen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und sind von diesem im Rahmen des Gesamtangebotes einzukalkulieren
 - Werden vom AN Leistungen an zugelassene ausländische Subunternehmer, Montagepartner, Werkvertragskolonnen bzw. Mitarbeiter vergeben (wenn zugelassen), so ist je Arbeitsgruppe/Kolonne ein sehr gut Deutsch sprechender, auch in technischer Hinsicht weisungsbefugter Vorarbeiter, ganztätig beizustellen.
 - Der AN hat als Vertragsleistung arbeitstäglich Bautagesberichte zu führen und davon dem AG wöchentlich - soweit nichts anderes vereinbart - eine Durchschrift zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung von Bedeutung sein können.

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					

MASZNAHMEBESCHREIBUNG

MASZNAHMEBESCHREIBUNG

Die aufgeführten Leistungen umfassen die Lieferung, Montage
einschl. Feinjustierung und Verkabelung von

- 14 Schreibtischen 1,6x0,8m motorisch stufenlos verstellbar
- 14 Stellwänden 1,6x0,6m als akustischer und visueller Schutz am Schreibtisch montiert
- 14 Bürodrehstühle mit Rollen
- 14 Büromaterialcontainer mit 2 verschließbaren Auszügen und Installationswänden
- 14 Monitorhalterungen für 2 Bildschirme, gasfedergestützt dreh-
neig- schwenkbar mit integrierter Kabelführung
- 3 Schrankelemente mit insgesamt 25 Personalschließflächen
- 1 Garderobenschrankelement, offen mit einer Garderobenstange
und einem Fachboden
- 1 Auszugschrank mit 6 Auszügen, verschließbar
- Schrankwand aus 4 Einzelschränken mit Schiebetüren und
Einlegeböden ca. 4,8x2,23m

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext						
01	Arbeitsplätze						
01. 10	Schreibtisch 1,6x0,8m, motorisiert höhenverstellbar 14,000 St						
	Lieferrn und betriebsfertig montieren und ausrichten eines Schreibtisches mit motorischer Höhenverstellung						
	<ul style="list-style-type: none">- Schreibtischplatte 1.600 x 800mm, vordere Ecken 60mm ausgerundet- Gestellbreite 1540mm, T-Form mit Justierfüßen, elektromotorisch stufenlos verstellbar von 630 bis 1.290mm, Farbe Gestell und Zarge anthrazit metallic pulverbeschichtet, nach Wahl AG- Gestell aus Rechteckrohr, Verstellbereich oben, ohne Streben im Fußraum- Mindesttraglast 120kg- Hubgeschwindigkeit 60mm/sek., Geräuschpegel max. 39 dB- Stromverbrauch Standby max. 0,1Watt, Netzteil mit Überlastungsschutz- Sensortechnik als Kollisionsschutz- Bedieneinheit Höhenverstellung mit Auf-/Ab- und Memoryfunktion einschl. Anzeige, Einheit unterschiebbar- Gestell teleskopier- und klappbar- 25mm Arbeitsplatte und PP-Plattenkante im gleichen Farbton, HPL-beschichtet mit matter Oberfläche und Anti-Fingerprint, Farbton hell nach Wahl AG- Zuleitung mind. 3m, Verlegung in Kabelkette, magnetisch haftend und flach anliegend, Farbe graphitschwarz- Steckendosenleiste mit 5x Schuko Stecker 230V 45° Anordnung, Gesamtleistung mind. 3,5kW mit Überlastungsschutz, Zuleitung mind. 3m, Montage einschl. Halterung in nachfolgend beschriebenem Kabelkanal unterhalb der Arbeitsplatte- Kabelkanal beidseitig abklappbar, 1.200x160x80mm einschl. 3fach Steckerleiste und Verkabelung und Anschluss innerhalb des Arbeitsplatzes, Montage unterhalb der Arbeitsplatte- Zweifach-Auftischsteckdose einschl. Anschluss und Halterung, Farbton schwarz, 1x Schuko 230V, 1x Doppel-USB-Anschlüsse, einschl. Verkabelung innerhalb des Arbeitsplatzes- Anschluss an die Stromversorgung seitlich des Arbeitsplatzes- Abstandhalter zwischen Tischfuß und seitlich aufzustellendem, nachfolgend beschriebenen Büromaterialcontainer zur Kopplung beider Elemente, bestehend aus einem gekanteten Blech zum Einstellen beider Möbel						

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					
	<i>Beginn der Position 01. 10 auf vorangegangener Seite</i>					
	<ul style="list-style-type: none">- GS geprüft- Farbtöne nach Wahl AG- einschl. Funktionstest, Höhenausgleich am Aufstellort mittels Justierschrauben - Aufstellort Coworking-Bereich 2. OG, Personenaufzug 1,1x1,4m für Transport nutzbar					
01. 20	Akustikstellwand					
	14,000 St					
	Liefen und montieren eines Sicht- und Akustikschutzes am zuvor beschriebenen Schreibtisch					
	<ul style="list-style-type: none">- Stellwand passend zu zuvor beschriebenen Schreibtischsystem, 25x1.600x600mm, Ecken ausgerundet 60mm,- mit umlaufendem Stoffbezug, Farbton meliert dunkelgrau nach Wahl AG, Flächengewicht 325g/lm, Zusammensetzung Stoffqualität 80% Polyester und 20% Viskose, Standard 100 OEKO-TEX - bestehend aus beidseitig mit Polstervlies und Stoff bespannter Spanplatte mit Wabenkern,- Kanten ebenfalls mit gleichem Stoff bespannt- Befestigung der Stellwand unterhalb der Tischplatte					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
01. 30	Bürostuhl mit Armlehnen und Rollen 14,000 St Liefen und betriebsfähig montieren eines Bürostuhls mit folgender Ausstattung					
	<ul style="list-style-type: none">- Sitz- und Rückenlehnenpolster grün, Bezug aus 3-D-Strickgewebe, gefüttert und gepolstert, Stoffe nicht verklebt- Bezug aus 100% Polyester, mind. 60.000 Schleudertouren nach Martindale, waschbar bei 30°- Höhen- und Sitztiefenverstellung- Federkrafteinstellung 45 bis 140kg- seitlich neigbar 5°, Sitz/Lehnenneigung Neigung -5° bis +8°, automatische Synchronmechanik mit Arretierung,- SitzhöhenEinstellung von 420 bis 530mm - Rückenlehnenträger aus 3 federnden Kunststoffbügeln dunkelgrün, Mindesthöhe 58cm- Rückenlehnenträger mit Mechanikverkleidung- einschl. verstellbarer Lordosenstütze- 5-Arm-Gestell mit Kunststoffrollen 65mm für Weichböden, Rollen unbelastet gebremst, nach DIN EN 12529 geprüft- 5-Arm-Gestell aus Kunststoff, Farbton dunkelgrün- Armlehnen aus Kunststoffkonstruktion mit PU-Armauflage, Armlehnen dreidimensional und Neigung verstellbar - 100% recyclebar, keine Verklebungen, FCKW freie Materialien- GS geprüft- Farbtöne nach Wahl AG - Aufstellort Coworking-Bereich 2. OG, Personenaufzug 1,1x1,4m für Transport nutzbar					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext						
01. 40	Büromaterialcontainer 14,000 St Liefen und montieren eines Büromaterialcontainers mit zwei Auszüge und einem festen Aufsatz Seitenwände seitlich überstehend, Außenecken ausgerundet, r=60mm Korpi, Sockel und Fronten aus 19mm Holzwerkstoffplatten verleimt und verübelt gefertigt - höhenverstellbar mit 4 Justierfüßen bis 25mm Oberfläche Platten und Kanten gleichfarbig, unifarben, HPL-beschichtet mit matter Oberfläche und Anti-Fingerprint, Farbton hell nach Wahl AG UNTERTEIL - Unterteil 413x800x1090mm mit zwei Auszügen, Auszugsfächer nach rechts geöffnet - beide Auszüge verschließbar mit selbst programmierbarem Drehzahlenschloss, Öffnung per Notschlüssel, einschl. Lieferung Notschlüssel, Farbton nach Wahl AG - unterer Auszug mit angeschraubter Sockelblende - Oberer Auszug mit zwei Fachböden - Rückseite doppelwandig mit Installationshohraum - Seitenteil mit Revisionsklappe und Bürsteleiste zur Installation von Kabeln im rückwärtigen Hohlraum - Kabeldurchlass zur Durchführung in das Oberteil OBERTEIL - Oberteil 413x 800x250mm allseitig geschlossen, mit Kabeldurchführung zur Montage der Anschlussbox, sowie einer Tischleuchte - Montage einschl. ausrichten der Justierfüße und Verkettung mit Tischfuß - Einschl. Liefen und herstellen der Verkabelung						

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
Langtext						
01. 50	Kabeldurchführung Tischplatte 6,000 St Zulage für die Ausstattung eines Schreibtisches mit einer zusätzlichen Kabeldurchführung					
	<ul style="list-style-type: none">- Herstellen des Ausschnitts d= ca. 80mm, Abdeckung quadratisch ca. 90x90mm mit innerer, runder Scheibe mit Bürstenausschnitt- Abdeckung aus Metall, schwarz					
01. 60	Anschlussbox Strom 14,000 St wie vor, jedoch:					
	<ul style="list-style-type: none">- als rechteckiger Ausschnitt mit flacher Klappe und Bürstenleiste- Montage in Seitenwand des Containeraufsatzes- Bestückung mit 2x 230V Schuko-Steckdosen, 1x RJ45 CAT5, mind. 1x USB-A und 1x USB-C Anschluss als Schnellladegerät- einschl. Verkabelung und Anschluss an bauseitige Anschlüsse seitlich des Arbeitsplatzes					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
01. 70	Monitorhalterung 2 Bildschirme					
	14,000 St					
	Liefen und montieren einer Monitorhalterung für 2 Monitore bis 28"					
	<ul style="list-style-type: none">- Halterungen mit integrierter Kabelführung, mehrfach gelenkig gelagert neig-, schwenk und drehbar, höhenverstellbar- Verstellung gasdruckfedergestützt- Rotation 180° gebremst- Monitor drehbar horizontal/vertikal- Montage mittels verschraubter Tischklemme- VESA Aufnahme wahlweise 75x75 bzw. 100x100 nach Wahl AG- Farbton schwarz					
	Summe Arbeitsplätze					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext						
02	Schrankmöbel						
02. 10	Personalschrank 5fach 1,000 St Lieferrn und montieren eines Schrankelements für Personalfächer aus Holzwerkstoffplatten mit HPL-Beschichtung						
	<ul style="list-style-type: none">- vertikal 1-reihig mit 5 Fächern (5 OH)- Schrankmaße 400x1.869x442mm- Einzelfachgröße 400x442mm, verschließbar mit selbst programmierbarem Drehzahlenschloss, Öffnung per Notschlüssel, einschl. Lieferung Notschlüssel, Farbton nach Wahl AG- Fachtür geschlossen, farblich gegenüber Korpus abgesetzt, Öffnungswinkel 110°- Fachtüren decken Sichtkanten der Seitenwände und Böden voll ab, Scharniere innenliegend- unterster Boden und oberer Deckel übergreifend, bündig mit Vorderkante Front- Justierschrauben vom Schrankinneren mit Inbus einstellbar- einschl. Montage auf Stahlsockel schwarz, h=45mm - Aufbau und Montage als gereimte Anlage mit nachfolgenden Positionen- Plattensträken Korpi und Fronten bestehend aus 19mm, Fachböden bestehend aus 25mm, Rückwand 8mm, Platten miteinander verleimt und verübelt- Oberfläche Platten und Kanten gleichfarbig, unifarben, HPL-beschichtet mit matter Oberfläche und Anti-Fingerprint, Farbtöne nach Wahl AG, Fronten farblich abgesetzt						

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
Langtext						
02. 20	Personalschrank 10fach 2,000 St wie vor, jedoch:				_____	_____
	- vertikal 2-reihig mit je 5Fächern (5OH), insgesamt 10 Fächern - Schrankmaße 800x1.869x442mm					
02. 30	Garderobenschrank 1,000 St wie vor, jedoch:				_____	_____
	- als offener Garderobenschrank ohne Türen - Schrankmaße 1.000x642x1.869mm - 1 Kleiderstange über gesamte Elementbreite, 1 Ablagefach oberhalb - Rückwand farblich abgesetzt als gereihte Anlage mit zuvor beschriebenen Personalschränken					
02. 40	Auszugschrank 1,000 St wie Garderobenschrank, jedoch:				_____	_____
	- Schrankmaße 1.000x642x1.869mm - 6 Auszüge - in 2 Reihen nebeneinander mit je 3 Auszügen (3OH) - Auszüge mit Griffleiste in Edelstahloptik, Auszüge verschließbar mit Dreholive vernickelt - Schrank oberhalb der Auszüge als offenes Schrankelement ohne Unterteilung					

Leistungsverzeichnis

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
02. 50	Schiebetürenschränk gereiht 1,000 St wie vor, jedoch als Einzelaufstellung bestehend aus 4 Einzelschränken mit folgender Ausstattung:					
	- Einzelschränkmaße 1.600x442x1.115mm, 3 Stück nebeneinander gereiht, 1 Stück als Aufsatzelement					
	- Gesamtmaße ca. 4,8x2,23m					
	- Alle Schrankelemente als geschlossene Schränke mit Schiebetüren					
	- je Schrank mit 2 Innenliegenden Fachböden					
	- Griffleiste vertikal schwarz					
	- Schiebetüren gedämpft					
	Summe Schrankmöbel					
	SUMME Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum					

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Wittenberge, Bahnhofsempfangsgebäude

Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum

Leitwährung EUR

Pos. - Nr. **Kurztext**

153 **Los 153 - Arbeitsplatzausstattung Gründerzentrum**

01 Summe Arbeitsplätze

02 Summe Schrankmöbel

Angebotssumme netto

EUR

zuzüglich _____% Mehrwertsteuer

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Ort und Datum

Signatur
