

Linoleum
Umkleide, Räume
Fußbodenheizung, gegen Erdreich

Linoleum, geklebt	5 mm	(LU Bodenbelag)
Estrich inkl. Fußbodenheizung	75 mm	(LU Heizungsbau/ Estrich)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	35 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150 mm

EG

Linoleum
Geräteraum
gegen Erdreich

Linoleum, geklebt	5 mm	(LU Bodenbelag)
Zementestrich	65 mm	(LU Heizungsbau/ Estrich)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	45 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150 mm

EG

Fliesen
Sanitäräume
Fußbodenheizung, gegen Erdreich

Fliesen, geklebt,	15 mm	(LU Bodenbelag)
auf Streichabdichtung		
Heizestrich	75 mm	(LU Heizungsbau/ Estrich)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	20 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 145 mm

EG

Fliesen
Duschraum
gegen Erdreich

Fliesen, geklebt,	15 mm	(LU Bodenbelag)
auf Streichabdichtung		
Zementestrich	55 mm	(LU Estricharbeiten)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
gebundene Schüttung im Gefälle	40 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 145 mm

EG

Terrazzoestrich beheizt
Flur- Foyer
Fußbodenheizung, gegen Erdreich

Terrazzoestrich/ Sauberlaufmatte	25 mm	(LU Bodenbelag)
Heizestrich	85 mm	(LU Heizungsbau/ Estrich)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	5 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150 mm

EG

Terrazzoestrich unbeheizt
Flur
gegen Erdreich

Terrazzoestrich	25 mm	(LU Bodenbelag)
Zementestrich	65 mm	(LU Estricharbeiten)
Trittschallämmung	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	25 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150 mm

EG

Staubbinder Anstrich
Technikraum - Außengeräteraum
Fußbodenheizung, gegen Erdreich

Staubbinder Anstrich	85 mm	(LU Malerarbeiten)
Heizestrich	30 mm	(LU Heizungsbau/ Estrich)
Trittschallämmung	20 mm	(LU Estricharbeiten)
Wärmedämmung	5 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150,0 cm

EG

Staubbinder Anstrich
Technik
gegen Erdreich

Staubbinder Anstrich	65 mm	(LU Malerarbeiten)
Zementestrich	30 mm	(LU Estricharbeiten)
Trittschallämmung	50 mm	(LU Estricharbeiten)
Abdichtung	5 mm	(LU Dachdeckung)

Aufbau gesamt 150,0 cm

EG

Sportboden
Sporthalle
Fußbodenheizung, gegen Erdreich

Sport-Linoleum	5 mm
Lastverteilplatten Birkenspertholz	15 mm
Blindboden Birke-Spertholz	18 mm
Schicht für Heizelemente	40 mm
feste Dämmung PUR	15 mm
feste Dämmung PUR / EPS	50 mm
Abdichtung gegen Erdfeuchte (DIN 18533)	7 mm

Aufbau gesamt 150 mm

EG

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind mit dem Architekten und der Bauleitung umgehend zu klären.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Oberkante Fertigfußboden. Türhöhen verstehen sich als liches Maß zwischen OK Fertigfußboden (OKFFB) und Unterkante Türsturz (roh), wenn nicht anders angegeben. Brüstungshöhen sind auf OKFFB und OK Brüstung (roh) bezogen.

Bei der Bauvorbereitung und -Ausführung sind Leistungen und Ausführungszeiträume der anderen Gewerke zu berücksichtigen. Firmendetails sowie Werkstattzeichnungen gelten nur mit Prüfvermerk des Architekten.

Es gelten jeweils die neuesten Planstände, über den gesamten Leistungszeitraum sind alle Zeichnungen selbstständig gegen aktuelle auszutauschen.

± 0.00 = 42,71 m DHHN2016. Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF.

VERORTUNG

PLANÄNDERUNG

Index	Datum	Änderung	gez.

LAGEPLANÜBERSICHT

SGS - SpH _ 2 Feld-Sporthalle
(2. Baubchnitt Spree-Schulcampus)
Beeskower Chaussee 12, 15517 Fürstenwalde / Spree

Landkreis Oder-Spree
Amt für Schulverwaltung und Baumanagement
Breitscheidstraße 7
15848 Beeskow
Datum: Unterschrift:

BAUHER

PLANER

INHALT

PHASE

DATEN

INHALT	Bodenaufbauten
PHASE	Ausführungsplanung
DATEN	Datum 11.02.2026 Blattformat A3 gez. sg Index 01 Plan-Nr. AP_SpH-D.04.02