



**FUSSBODENAUFBAUTEN**

- Die Ang. zum Bestand beziehen sich auf Bestandsunterlagen sowie Untersuchungen aus Probeentnahmen. Abweichungen zum tatsächl. Aufbau sind möglich.
- Angaben zu Aufbauhöhen sind ca.-Angaben und im Bestand zu prüfen!
- Für ebene Untergründe ist ein Ausgleich des Bestandsbodens erf.
- Mgl. Abweichungen bei der Planung hinsichtlich einer regelkonformen Sanierung sind in Bezug auf die tatsächlichen Aufbauhöhen im Best. und die neu geplanten Höhen zu prüfen.
- Sanierung/ Erneuerung erfolgt hinsichtl. Anf. Brandschutz, Bauphysik, Statik sowie sonstiger Erfordernisse.

**Auflagen UDB:**

- Historische Bodenbeläge wie Fliesen, Terrazzo oder Dielen sind vor Rückbau zu prüfen. Eine Abstimmung zum Erhalt und der Sanierung erfolgen vor den Rückbauarbeiten.

**B - -** Fußboden-/ Deckenaufbauten Bestand; entspr. der Untersuchungsergebnisse (Probeentnahme Materialuntersuchung), Entnahmestellen sind in den Plänen (Grundrisse: Abbruch-Bestand) dargestellt

**■** Annahme Bodenaufbau Bestand (keine Probeentnahme erfolgt)

**AUFLAGEN UNTERE DENKMALSCHUTZBEHÖRDE**

Wände und Decken  
- Wandverkleidungen, Türen, Fenster, Sportgeräte, etc.: bestandsschonender Sanierungs-/ Gestaltungsvorschlag ist mit der UDB abzustimmen

- alle Holzbauwerke sowie die Wände und Decken der Treppenhäuser und Turnhallen sind restauratorisch zu untersuchen, mit den Ergebnissen ist ein Farb-/ Gestaltungskonzept zu erarbeiten und bei der UDB einzureichen

- die Trennungen zwischen Turnhalle und den westlichen Bühnen- bzw. Emporen (Geräteräume, Tanzen, RLT Zentrale) sind im Detail abzustimmen, der ursprüngliche Raumeindruck sollte gestalterisch ablesbar bleiben

**Türen**

- Türen der Bestandsräume (Bereich neuer Aufzugsschacht) sowie Türen aus Bereichen, die aufgrund ihrer Anforderungen nicht weiter genutzt werden können, sind an anderer Stelle wiederzuverwenden bzw. im Gebäude einzulagern.

**Ausstattung**

- Bänke der Garderoben sind wiederzuverwenden bzw. im Gebäude einzulagern

Index	Datum	Änderung	Zeichner
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Gebäudeübersicht			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

<b>Projekt</b>	Doppelturnhalle Finsterwalde, August-Bebel-Straße 18 Energetische/ Barrierefreie Sanierung 03238 Finsterwalde
<b>Planbezeichnung</b>	Ausführungsplanung Schnitt D-D, Bestand-Neubau
<b>Bauherr</b>	Stadtverwaltung Finsterwalde Schloßstraße 7/8 03238 Finsterwalde

<b>Zeichnungs- / Plannummer CAD</b>	<b>Projektnummer</b>	<b>Maßstab</b>	<b>Datum</b>
Z. ... / PL. 3218	22-016	1 : 50 m,cm	23.01.2026