

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LOS 5 – INNENPUTZ

Bauvorhaben: **Neubau Kindertagesstätte**
Wittbrietzener Dorfplatz 7
14547 Beelitz/ OT Wittbrietzen

Auftraggeber: Stadt Beelitz
Berliner Straße 202
14547 Beelitz

Planer: Ingenieurbüro Störmer
Leipziger Straße 3
14929 Treuenbrietzen
Tel. 033748 /213261 Fax 213263

Bieter:

(Datum, Unterschrift und Stempel des Bieters)

(von Bieter auszufüllen)

(von Ing.-büro auszufüllen)

Angebotssumme netto EUR EUR

Mehrwertsteuer 19 % EUR EUR

Angebotssumme brutto EUR EUR

=====

Nebenangebote:

Nachlass :

Skonto: % / Werkzeuge

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Los 5 Putzarbeiten

Allgemeiner Hinweis

Das Gebäude soll auf dem Grundstück, welches unmittelbar an den Dorfplatz in Nachbarschaft des Sommersaals der Gemeinde und dem Dorfladen grenzt, Wittbrietzener Dorfplatz 7 in Beelitz, OT Wittbrietzen

errichtet werden.

Das Grundstück liegt direkt an der öffentlichen Straße.

Die Baustelle des neu zu errichtende Gebäudes ist direkt von der öffentlichen Straße

zu befahren.

Es soll als eingeschossiger Neubau in Massivbauweise errichtet werden.

Die Grundrissabmessungen betragen ca. 30x20 m. Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Die Höhe über OK Gelände beträgt 7,5 m.

Eine Lagerung von Materialien auf dem Grundstück ist nach vorheriger

Abstimmung mit dem Bauherren begrenzt möglich und kann nur in Verantwortung des AN erfolgen.

Während der Arbeiten ist davon auszugehen, dass die angrenzenden Gebäude und Freiflächen genutzt werden. Die

Verkehrssicherheit auf dem Grundstück ist zu gewähren,

und eine Belästigung von Anliegern und Nachbarn zu vermeiden.

Die Baustellen- und Verkehrssicherheit muß in jedem Fall sichergestellt sein.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Allgemeine Regelungen des LV's

Allgemeine Regelungen des Leistungsverzeichnisses

Alle Positionen beinhalten die fachgerechte Ausführung der beschriebenen Leistungen, incl. aller Nebenarbeiten, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Materialien aus dem Rückbau der vorh. Materialien ist einzukalkulieren. Ggf. sind die Entsorgungsscheine beizubringen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen!

Es muss ein Bautagebuch mit üblichen Eintragungen und dem Nachweis der entsorgten Materialien geführt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Zusätzliche Leistungen sind nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber auszuführen.

Nachtragsleistungen und Bedenken gegen die Bauausführung sind dem Bauherrn oder dem Objektplaner rechtzeitig und vor Ausführung der Leistung anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen durch die Bauleitung oder die Vertretungen des Bauherrn bescheinigen zu lassen.

STUNDENLOHNARBEITEN

Bei Ausführung von Leistungen, die nicht Bestandteil dieses LV's, aber zur vertraglichen Erfüllung dienen, und auf Anordnung und mit Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden die im nachstehenden angebotenen

VERRECHNUNGSSÄTZE

gegen Nachweis vergütet.

Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssätze, in denen unaufgliedert

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

- Lohn- lohngebundene Kosten
- betriebliche Gemeinkosten
(einschließlich Fahrkosten zur Baustelle)
enthalten sind.
Zuschläge für Überstunden (Mehrarbeit, Nacht-
Sonn- und Feiertagsarbeit) sind in die
Verrechnungssätze nicht einzubeziehen,
sondert gesondert nachzuweisen.

Auf Stundennachweislisten ist anzugeben:

- Name des Ausführenden
- Datum, Uhrzeit von-bis
- Art der ausgeführten Leistung
- Stempel und Unterschrift der Firma
- Stempel und Unterschrift des Bauleiters des
Auftraggebers (Architekt)

Baustelleneinrichtung und -räumung

Die Abnahmepunkte der Medien stehen zu Baubeginn im
Baustellenbereich allen am Bau beteiligten zur Verfügung.
Der Verbrauch der Medien wird über eine Pauschale berechnet.
(siehe besondere Vertragsbedingungen).

Alle darüber hinaus gehenden Leistungen für die
Baustelleneinrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

Die Baustelle ist täglich von grobem Unrat, Verpackungsmaterial,
Bauresten u. ä. durch die jeweilig tätigen Firmen zu reinigen.
Unterbleibt die Reinigung durch die Firmen, wird diese an eine
Fremdfirma übertragen und die Kosten werden anteilig umgelegt.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten

- die VOB / A / B / C
 - die BauO mit VVBauO
 - die BbgBO mit VVBbgBO
 - die anerkannten Regeln der Technik
 - die einschlägigen DIN - Normen
 - die Herstellervorschriften
- in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01 **Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7**

01.01 **Gerüstbauarbeiten**
Gerüstbauarbeiten

Hinweis

Zusätzliche technische Vorbemerkungen
Gerüstbauarbeiten DIN 18451

Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Der Arbeiter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über mögliche Erschwernisse beim Transport oder Aufstellen der Gerüste, sowie über die Geländebeschaffenheit und die Ausdehnung des Gebäudes ein Bild zu machen. Einwände, die Örtlichkeit nicht gekannt zu haben und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht anerkannt. Kleinere Unebenheiten sind auszugleichen, Geländehöhenunterschiede sind fachgerecht mit entsprechenden Gerüstlagen auszugleichen. Für die Standsicherheit der Gerüste und für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der Gerüstordnung DIN 4420 Teil 1 haftet alleine der Auftragnehmer. Über die gesamte Standzeit der Gerüste ist der Auftragnehmer verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen die Gerüste und die Verankerungen auf ihre Vollständigkeit und Sicherheit durch Augenschein zu überprüfen. Bei Stahlrahmengerüsten in Regelausführung ist auf Anforderung der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen. Wenn gefordert, hat der Auftragnehmer den statischen Nachweis über das zu erstellende oder erstellte Gerüst beizubringen, wenn gefordert, ist die Berechnung von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen. Sollte das Gerüst auf Grund der Berechnung umgebaut werden müssen, erfolgt hierfür keine Vergütung. Verankerungsprotokolle sind zu führen und gegebenenfalls vorzulegen. Größere Gerüstanlagen sind ohne Aufforderungen durch einen sachverständigen Vertreter der Berufsgenossenschaft auf seine Verwendbarkeit bzw. Benutzbarkeit hin zu überprüfen.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Ein Besichtigungsbericht darüber ist vorzulegen.
Das Gerüst ist nur mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern. Das Raster der Verankerung ist, wenn erforderlich, mit dem Architekten bzw. der Bauführung abzusprechen. Verankerungen dürfen nicht mit Haken vorgenommen werden.
Beim Abbau der Gerüste sind Dübel mit Kunststoffkappen im Farbton der Fassade zu verschließen.
Alle Gebühren für die bauaufsichtliche Genehmigung und Abnahme der Gerüste
Erforderliche Beseitigung von Mängeln an Untergründen, die über VOB/C DIN 18451 § 3 Abs. 3.2 hinausgehen.
Das Gerüst ist anderen am Bau arbeitenden Gewerken unentgeltlich im Rahmen der Standzeit zur Verfügung zu stellen.

01.01. 10

Metalgerüst als Fassadengerüst

Stahlrohr-Fassadengerüst, mehrteilig,
liefern, aufbauen, vorhalten und beseitigen;
Die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN 4420 und DIN 4422, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen Vorschriften zu erstellen;
bestehend aus Gerüstlagen, von jeweils 2,0 m ab aufwärts gestaffelt, einschl. der fest angebrachten erforderlichen Etagenleitern;
in den Angebotspreis ist das Umbauen der Gerüste für Nachfolgehändler wie z.B. Dachdecker, Spengler und Maler mit einzurechnen;
Höhe : bis ca. i.M. 7,5 m ü. Gelände
Gerüstbreite: mind. 0,80 m
Verkehrslast: 3 kN/m² (300 kg/m²)
Grundvorhaltdauer: 4 Wochen

365,000 m²

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

01.02 **Aussenputz**
Putzarbeiten

Hinweis

Zusätzliche techn. Vorbemerkungen

Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Für die zur Ausführung kommenden Arbeiten gelten folgende DIN-Vorschriften:

Putz, Baustoffe Ausführung	DIN 18 550
Baugipse Blatt 1+2	DIN 11 680
Leichte Trennwände	DIN 4 103
Hängende Drahtputzdecken	DIN 4 121
Gerüstbauordnung	DIN 4 420
Wandbauplatten aus Gips	DIN 18 163
Schaumkunststoffe als Wärmedämmung	DIN 18 164
Faserdämmstoffe für Hochbau	DIN 18 165
Gipskartonplatten	DIN 18 180
Gipskartonplatten im Hochbau	DIN 18 181

sowie alle darüber hinaus gültigen Bestimmungen und Vorschriften, sowie die anerkannten Regeln der Baukunst.

Maßgebend für die Nebenleistungen und das Aufmaß ist die DIN 18 350 und soweit nicht im LV ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Werden Einwendungen bezüglich der Ausführungsart erhoben, so sind diese vor Beginn der Arbeiten schriftlich der Bauführung mitzuteilen.

Holz- und Eisenteile unter Putz sind vorher ohne Vergütung mit Rabitz oder mit Drahtgewebe zu überspannen. Alle erforderlichen nachträglichen Ein- und Zuputzarbeiten, auch solche, die nicht im Zuge der allgemeinen Putzarbeiten durchgeführt werden können, sind in den Preisen inbegriffen. Bei mehrlagigen Putzen ist das Anschlagen von Latten, bei Wandöffnungen und ausspringenden Ecken im Einheitspreis abgegolten. Eckschutz- und andere notwendige Leistungen werden bei vorbeschriebener Putzart nachträglich gesetzt und eingeputzt. Bei einlagigen Fertigputzen werden die zum Arbeitsgang erforderlichen Putzleisten nicht vergütet. Es werden nur Leisten abgerechnet, die an gefährdeten Stellen benötigt oder angeordnet wer-

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

den. Soweit Gipsputz, bzw. Kalkputz mit Gipszusatz ortsüblich ist, sind Naßräume auf jeden Fall in Kalkputz ohne Gipszusatz auszuführen.

Deckenputze, gleich welcher Putzart, müssen fachgerecht aufgebracht werden. Die Putzoberfläche muß eben, glatt und frei von schattenwerfenden Wellen sein. Im Zuge des Deckenputzes zu setzende Leisten werden gesondert vergütet.

Zur Herstellung des Außenputzes sind grundsätzlich Gerüste, welche der Gewebeordnung entsprechen, zu verwenden. Die Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften sind bindend einzuhalten.

Das Anbringen des Außenputzes hat bei bedeckter Witterung zu erfolgen. Jede angebrachte Putzlage ist vor Witterungsunbilden, wie Frost, Schlagregen, direkte Sonnenbestrahlung etc. kostenlos zu schützen. Vor dem Auftragen der obersten Sichtputzlage sind auf Wunsch einige Putzmuster kostenlos anzubringen und nach Beurteilung und Festlegung kostenlos wieder zu entfernen. Die oberste Putzlage hat stoßfrei über alle Gerüstlagen auf der gesamten Gebäudefläche zu erfolgen. Arbeitsunterbrechungen dürfen nur an Gebäudeecken erfolgen.

Ferner ist das sorgfältige Verhängen der Fenster und das Verwahren anderer Bauteile, wie Türen, Treppen, Schmiedearbeiten, Heizkörper, Steinarbeiten etc., samt dem nachträglichen sach- und fachgerechten Reinigen in den Preisen einzukalkulieren. Besondere Sorgfalt ist auf den Schutz sämtlicher Beschläge, Fenster- und Türrahmen aus Aluminium sowie Naturholzteilen aufzuwenden. Es dürfen keine Bauteile kraftschlüssig mit dem Putz verbunden sein. Alle diese Bauteile sind durch Leisten, Putzfugen oder zumindest durch einen Kellenschnitt zu trennen.

Die erforderlichen Innengerüste sind in den einzelnen Pos. einzukalkulieren. Sämtliche Glasscheiben und Glasbauteile sind so zu schützen, daß sie auf keinen Fall durch Mörtel verspritzt werden. Glasscheiben, welche durch mangelnde Sorgfalt Schaden erleiden, werden auf Kosten des Unternehmers ausgewechselt. Die gleiche Regelung bezieht sich auch auf Aluminium etc. Bei Trockenputzarbeiten mit Gipskartonplatten sind die werkseitigen Vorschriften, bzw. die Beschriebe des Leistungsverzeichnisses genauestens zu beachten.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Bei Einbau von Leichtbauwänden in Holz- oder Metallständerwerk mit Gipskartonplatten beplankt, sind die entsprechenden DIN-Normen, die Werksvorschriften, sowie die Pos. des LV zu Grunde zu legen. Leichtbauwände dürfen nicht kraftschlüssig mit den tragenden Bauteilen verbunden werden. Die Oberfläche aller, mit Gipskartonplatten ausgeführten Arbeiten sind, wenn nicht anders angefordert, malerfertig herzustellen. Die angebotenen Fabrikate sind unbedingt anzugeben. Etwaige Bedenken von Ausführungen sind unverzüglich schriftlich anzugeben.

Die im LV angegebenen Einheitspreise bleiben bei Massenminderungen bestehen. Bei Massenmehrungen kann ein neuer Einheitspreis vereinbart werden, der unter dem LV-Preis liegt.

Der Anbieter hat Alternativangebote in einem gesonderten Schreiben einzureichen.

Anteilige Wasser- und Stromkosten sind mit dem Rohbauunternehmer direkt zu verrechnen.

Das Sauberhalten der Baustelle, wie Mörtelreste durch Reinigen der Putzmaschine, sowie Verpackungsmaterial und div. Materialreste sind restlos zu beseitigen. Wird der Bauschutt nicht selbstständig beseitigt, geschieht dies auf Veranlassung der Bauleitung zu Lasten des Arbeitnehmers.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der örtlichen Bauleitung und Architekten mit Zustimmung des Bauherrn ausgeführt werden. Die Stundenlohnzettel sind ohne ausdrückliche Anordnung täglich zur Unterschrift vorzulegen. Stundenlohnarbeiten ohne ausdrückliche Anordnung und schriftliche Bestätigung werden nicht vergütet. Solange auf der Baustelle Arbeiten zu Festpreisen lt. LV ausgeführt werden, können Polierstunden im Tagelohn nicht in Rechnung gestellt und auch nicht bezahlt werden.

In den Zuschlägen ist das Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge mit eingeschlossen. Zur Ausführung von einfachen Bauarbeiten dürfen Facharbeiter nicht verwendet und in Rechnung gestellt werden.

Übertrag: _____

KITA Wittbrieten
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Hinweis

Bei der Verarbeitung der Materialien sind die entsprechenden Werksvorschriften zu beachten.

01.02. 10	<p>Unterputz, Leichtputzmörtel, LW Unterputz aus Faserleichtputz an Wänden im Außenbereich, in zwei Arbeitsgängen nass in nass wasserabweisend nach DIN EN 13914-1 und DIN 18550-1. Putzgrund : Poroton T9 - Mauerwerk Mörtelart : LW DIN EN 998-1 Mörtelgruppe : Leichtputz Typ II (CS II) Putzdicke : 15 mm Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	225,000 m2				
01.02. 20	<p>Armierungsputz mit Gewebeeinlage, Außenputz Armierungsputz mit Gewebeeinlage, vollflächig an Wandflächen im Außenbereich; Stöße mind. 100 mm überlappen, zusätzlich ist an den Eckbereichen von Maueröffnungen Diagonalarmierung anzubringen. Schichtdicke: 5 mm. Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	225,000 m2				
01.02. 30	<p>Gewebe-Eckwinkel einbetten Gewebe-Eckwinkel an Leibungen, Gebäudeecken, Vor- und Rücksprünge der Fassade fachgerecht (überlappend) einbetten.</p>	135,000 m				

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.02. 40 Mineralischer Oberputz CR- neutral
 Mineralischer Oberputz CR nach EN 998-1 - neutral,
 vergütet, manuell und maschinell
 verarbeitbar, auf alle mineralischen Untergründe
 als Schlussbeschichtung
 liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:
 Sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig,
 witterungsbeständig, hydrophobiert.
 Struktur: Kratz
 Korngröße: ' 2 'mm

Bauteil: 'Fassade'
 Farbton: 'weiß '

225,000 m2

01.02. 50 Leibungen: Fassadenputz
 Putzen der Leibungen,
 wenn die Öffnungen nicht übermessen werden,
 sowie das fachgerechte Einputzen der Fensterbänke.
 Leibungstiefe: bis 10 cm

105,000 m

01.02. 60 Fenster-,Türanschluss / Anputzleiste
 Fenster-,Türanschluss / Anputzleiste

Anputzleiste als Anschluss für Fenster-,
 Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen

Selbstklebende Anputzleiste mit beweglichem Faltenbalk
 und integriertem Armiergewebe zur Herstellung eines
 schlagregendichten Anschluss für Fenster-, Türen.
 Fluchtrecht an Fenster- und Türrahmen dauerhaft und
 schlagregendicht anbringen. Vor dem Anbringen Klebprobe
 durchführen und ggfls. mit geeignetem Primer den Untergrund
 vorbehandeln.
 Nach dem Einbau bleibt eine optisch ansprechende
 Schattenfuge sichtbar.

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

205,000 m _____

01.02. 70

Zulage, Armierung auf Fensterbrüstung

Zulage für Ausgleich und Armierung im Bereich der Fensterbrüstung vor Einbau der Fensterbänke mit ausreichendem Gefälle herstellen, als Untergrund für die Aufnahme der Aussenfensterbank incl. notwendiger Beiputzarbeiten.

Einbauort: Fensterbrüstung
 Brüstungstiefe: bis 15 cm

Angeb. Fabrikat:

14,000 m _____

01.02. 80

MW-Leibungsdämmplatten in Leibungen einbauen (20 - 50 mm)

Bedarfsposition

MW-Leibungsdämmplatten, falls erforderlich zum Abdecken der Montagefuge in Fenster- bzw. Türleibung einbauen.
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,

Plattendicke: 20 bzw. 30 mm
 Leibungstiefe: bis 10 cm
 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

105,000 m _____

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.02. 90 Steinwolleplatte Xtra 2/B/H2, verkleben, verdübeln- LU Plattendicke: '12'

Steinwolle-Dämmplatte Xtra 2/B/H2 beidseitig vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.
Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, beidseitig vorbeschichtet. Faserrichtung parallel zur Oberfläche, hohe Abreißfestigkeit ? 7,5 kN/m² für optimierte Dübelmengen, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, den Herstellerrichtlinien entsprechend, mit einem mineralischen Klebemörtel kleben.
Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen.
Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.
Verdübelung gemäß Herstellerangaben in EP einrechnen.
Plattendicke: ' 12 ' cm
Leibungsbreite: 40 cm
Einbauort: Türsturz Eingangstür

Produkt:*StoLevell Novo
*Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H2

8,000 m

01.02. 100 Egalisationsspachtel für mineralischen Feinputz
Bedarfsposition

Egalisationsspachtelung vor der Armierung auf Mauerwerk zur Egalisierung der Unebenheiten.

1 Lage Armierungsmörtel jedoch ohne Gewebe als Egalisationsspachtelung liefern und auftragen.
Bauteil: Fassade

Produkt:*StoLevell Novo

225,000 m²

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.02. 130 Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselsolbasis ohne bioziden Filmschutz / 2x Bau

Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselsolbasis ohne bioziden Filmschutz
 außen
 auf mineralische und silikatische Untergründe, sowie zur Renovierung
 von
 organischen, nicht elastischen Untergründen, nicht geeignet für
 horizontale
 oder geneigte Flächen mit Bewitterung,
 als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

Produkteigenschaften: Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselsolbasis ohne
 bioziden Filmschutz außen auf mineralische und silikatische
 Untergründe,
 sowie zur Renovierung von organischen, nicht elastischen
 Untergründen,
 nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung,
 als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

Bauteil: 'Fassade '

Farbton: nach Wahl des AG im StoColor System

Produkt: *StoColor Solical

225,000 m²

01.02. 140 Zulage, zweifarbige Ausführung

Bedarfsposition

Zulage für Fassadenanstrich in zweifarbiger
 Ausführung mit Absetzen der Fensterumrandungen und
 Leibungen
 Abrechnung erfolgt pauschal für Fassade.
 Einbauort: Fassade

psch

nur GP

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Sockelausbildung

01.02. 150	Fassaden-Sockelputz, CS III Fassaden-Sockelputz CS III nach DIN EN 998-1 mehrlagig auf Poroton-Mauerwerksflächen lot- und fluchtgerecht aufziehen und aufrauhern; Sockelhöhe: bis 0,50 m 50,000 m2				_____	_____
01.02. 160	Abdichtung, Sockel vor Anstrich Sockelabdichtung auf gefilzten Sockelputz aufbringen. Ausführung: Sto- Flexyl o.gleichw. Einbauort: im Spritzwasserbereich vor Anstrich aufbringen Angeb. Fabrikat: 50,000 m2				_____	_____
01.02. 170	Abdichtung, Sockel vor Anstrich Sockelabdichtung auf gefilzten Sockelputz aufbringen. Ausführung: Sto- Flexyl o.gleichw. Einbauort: im Spritzwasserbereich vor Anstrich aufbringen Angeb. Fabrikat: 50,000 m2				_____	_____

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.02. 180 Siliconharz-Fassadenfarbe, erhöhte Filmkonservierung Bauteil: ' ' Farbton: ' '

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, mit erhöhter Filmkonservierung gegen Algen und Pilze, besonders ergebnissicher, robust, als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:

Echte Siliconharzfarbe (ca. 50 % des Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808, sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, geringe Verschmutzungsneigung, hoch [CO₂]- und

wasserdampfdurchlässig,

spannungsarmes, gleichmäßiges Trocknungsverhalten.

Mit erhöhter verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der

Beschichtung.

Bauphysikalische Werte:

Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert: 0,05 m Klasse V1 hoch, nach EN 7783-2

Hohe CO₂-Durchlässigkeit Klasse C0 durchlässig, nach EN 1062-1

Niedrige Wasserdurchlässigkeit w₂₄-Wert: 0,1 kg/(m²x h0,5)

Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-1

Bauteil: 'Sockel'

Farbton: nach Wahl des AG '.....'

nach StoColor System

(begrenzte Farbtonauswahl,

Hellbezugswert > 20%,

Produkt:*StoColor Silco G

12,000 m²

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
01.02.190	Grundmauerschutz Noppenbahn Bauteil: ' ' Grundmauerschutz Noppenbahn Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Noppenbahn als Grundmauerschutz (wie z. B. DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA-DRAIN oder DELTA-MS von Dörken) Auf sorgfältige Überlappung der Bahnen ist zu achten. Bauteil: 'Sockel erdberührter Bereich umlaufend'					
		40,000	m2		_____	_____
	Summe Aussenputz					_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

01.03 **Putzarbeiten - Innen**
Putzarbeiten

Hinweis

Innenputz ist zweilagig als Maschinenputz auszuführen.

Vor dem Auftragen des Mörtels ist der Putzgrund so vorzubereiten, daß ein dauerhafter Verbund zwischen Putz und Putzgrund gewährleistet ist.

Eventuelle Beanstandungen des Putzgrundes sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.

Glatte Beton- und Steinflächen sind vor dem Auftragen des Unterputzes mit einem Mörtel (1 RT Zement - 3 RT scharfer Sand) anzuspitzen oder mit einem anderen geeigneten Mittel zur Herstellung der sicheren Putzhaftung vorzubehandeln.

Die Oberfläche ist sauber zu glätten. Anschluß- zu Flächenbehandlungen anderer Art und Zuputzflächen sind vorher auszumörteln und mit Glasvliesstreifen zu armieren.

Putzträger sind nach Werksvorschrift mit Verz. Befestigungsmaterialien auf Beton, Mauerwerk oder Holz angebracht für Überspannungen von Installations-schlitzten, Durchbrüchen, Ummantelungen von Stahlteilen und Rohren.

Aufmaß erfolgt vor den Verputzarbeiten.

Die Abnahme ist rechtzeitig vor den Zuputzarbeiten vom Auftragnehmer zu veranlassen.

Nach den Arbeiten ist die Baustelle besenrein zu verlassen. Die Beseitigung von Abfallstoffen jeglicher Art obliegt dem Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergütet.

Aufstellen, Vorhaltung und Demontage des Arbeitsgerüsts im Bereich der Geschosdecken für die auszuführenden Arbeiten.
entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften einschließlich der notwendigen Befestigungen und Standsicherheit.

Raumhöhen: bis 3,70 m, teilweise bis 4,50 m

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.03. 10 Grundierung Haftverbesserung Co2 reduzierter Innenputz
 Grundierung Haftverbesserung Co2 reduzierter Innenputz
 Gipschaftgrund/Betonkontakt, quarzgefüllt, auf Beton und andere
 schwach oder nicht saugende Untergründe
 zur Haftungsverbesserung von gipshaltigen Putzen
 nach Herstellervorschrift auftragen.

Produkt:
 maxit prim 2020 Gips-Haftgrund
 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

20,000 m2

01.03. 20 Kalkbasierter emissionsarmer zertifizierter Innenputz einlagig
 Kalkbasierter emissionsarmer zertifizierter Innenputz einlagig
 Liefern und Aufbringen eines einlagigen CO2 reduzierten,
 als emissionsarm zertifizierten Innenputzes mit Umweltzertifikat
 "Blauer Engel" auf den vorbereiteten,
 tragfähigen Untergrund und fluchtrecht abziehen.
 Standzeit mind. 1 Tag / mm Putzdicke.
 Normalputzmörtel GP, CS I, WC 0 nach DIN EN 998-1
 Porenvolumen: 25 - bis 30 Vol. %
 Die Zertifizierungsurkunde ist auf Verlangen vorzulegen

Körnung: 0 - 1,0 mm
 Putzdicke: 10 - 15 mm
 Oberfläche: Q2 gefilzt
 Produkt:
 maxit ip 381 pluscalc
 Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm
 Einbauort: Innenräume ausser Küche und Sanitärräume
 oder Gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

400,000 m2

01.03. 30 **Zulage, Oberfläche Q3**
 Bedarfsposition

Zulage für den zuvor beschriebenen Innenputz
 für die Ausführung der Oberfläche
 in Q3- Qualität.

400,000 m2

01.03. 40 **Zementwandputz als Fliesen-Unterputz**
 Zementwandputz, als Unterputz für zu verfliesende
 Wandflächen an Massivwänden aus Mauerwerk und
 Beton, liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen,
 incl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80
 cm.
 Putzdicke: 15 mm

80,000 m2

01.03. 50 **Putzträger aus Rippenstreckmetall**
 Bedarfsposition

Putzträger aus Rippenstreckmetall
 volllackiert, mit durchbrochenen Rippen,
 zur Überspannung rissegefährdeter Untergründe
 wie Schlitze und Dämmungen, einschließlich geeigneter
 Befestigungsmittel. Armierungen sind mit mindestens
 15 mm Putzüberdeckung kraftschlüssig herzustellen.
 Stöße mit mind. 10 cm Überlappung.

10,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.03. 60	Leibung Fenster einputzen, innenseitig Leibung der ersetzte Fenster und Türen innenseitig einputzen, wenn Öffnung nicht übermessen wird. Leibungstiefe: bis 25 cm i.M. Einbauort: Wände aus Mauerwerk	110,000 m			_____	_____
------------------	---	------------------	--	--	-------	-------

01.03. 70	Kantenprofil, verzinkt, Innenputz Kantenprofil, runde Kopfform, aus verzinktem Stahlblech für gefährdete Kanten im Innenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Angeb. Fabrikat : '.....'	150,000 m			_____	_____
------------------	--	------------------	--	--	-------	-------

01.03. 80	Laibungsprofile an Fenster- und Türen Laibungsprofile an Fenster- und Türen aus PVC lot-, flucht- und winkelrecht nach Herstellervorschrift auf Putzdicke versetzt. Putzdicke: 'ca. 15' mm	110,000 m			_____	_____
------------------	---	------------------	--	--	-------	-------

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten
 Leistungsverzeichnis
 Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
						Übertrag: _____
01.03. 90	Fensterbank, innenseitig Bedarfsposition					
	Versetzte Fensterbänke innenseitig nachträglich einputzen, wenn der Einbau nach Ausführung des Innenputzes erfolgt. Leibungstiefe:0 - 25 cm i.M.					
	14,000 m				_____	_____
	Summe Putzarbeiten - Innen					_____
	Summe Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7					_____

KITA Wittbrietzen
Los 5 Putzarbeiten

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	Los 5 Putzarbeiten	
01	Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7	
01.01	Summe Gerüstbauarbeiten	_____
01.02	Summe Aussenputz	_____
01.03	Summe Putzarbeiten - Innen	_____
	Summe Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7	_____

Angebotssumme netto		EUR	_____
Nachlass	_____ %	EUR	_____
netto abzgl. Nachlass		EUR	_____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto		EUR	_____

Bei Zahlung innerhalb _____ Tagen wird ein Skonto in Höhe von _____ % gewährt

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift