

① Decke

Wärmedämmung, d=18cm
 Dampfsperre
 Akustikdecke

② Dacheindeckung

Dachziegel auf Lattung
 Unterspannbahn
 Binderkonstruktion

③ Fußboden

0,5cm Bodenbelag
 6,0cm Zementestrich
 12,0cm Wärmedämmung
 1 Lg. Abdichtungsbahn
 Stahlbetonbodenplatte



Mauerwerk neu, Poroton

46,05m DHHN2016 - neu
 47,00m DHHN2016 - alt




WDVS



Stahlbeton

±0,00 OKFF ± 46,10m DHHN2016

 INGENIEURBÜRO STÖRMER LEIPZIGER STR. 3 · 14929 TREUENBRIETZEN TELEFON: 03 37 48 / 21 32 61 E-MAIL: IB-STOERMER@GMX.DE	Datum		Projekt		Projekt - Nr.	
	Juli 2022		Neubau Kita Wittbrietzener Dorfplatz 7 14547 Beelitz, OT Wittbrietzen		17 - 003	
	Gezeichnet				Blatt - Nr.	Index
	R. Störmer		Benennung		- 4 -	
Bearbeitet		Schnitt A-A		Blattgröße		
R. Störmer				210 x 297		
				Maßstab		
				1 : 100		
Bauherr:		Index	Änderung	Datum	Name	
Stadt Beelitz						
Berliner Straße 202						
14547 Beelitz						