

① Dacheindeckung

Dachziegel mit Lattung
 Unterspannbahn
 Binderkonstruktion

③ Fußboden

0,5cm Bodenbelag
 6,0cm Zementestrich
 12,0cm Wärmedämmung
 1 Lg. Abdichtungsbahn
 Stahlbetonbodenplatte

② Decke

Wärmedämmung, d=18cm
 Dampfsperre
 Akustikdecke



Mauerwerk neu, Poroton

46,05m DHHN2016 - neu

47,00m DHHN2016 - alt




WDVS



Stahlbeton

±0,00 OKFF ≙ 46,10m DHHN2016

 INGENIEURBÜRO STÖRMER LEIPZIGER STR. 3 · 14929 TREUENBRIETZEN TELEFON: 03 37 48 / 21 32 61 E-MAIL: IB-STOERMER@GMX.DE	Datum		Projekt		Projekt - Nr.	
	Juli 2022		Neubau Kita Wittbrietzer Dorfplatz 7 14547 Beelitz, OT Wittbrietzen		17 - 003	
	Gezeichnet		Benennung		Blatt - Nr.	Index
	R. Störmer		Schnitt B-B		- 5 -	
Bearbeitet				Blattgröße		
R. Störmer				210 x 297		
				Maßstab		
				1 : 100		
Bauherr: Stadt Beelitz Berliner Straße 202 14547 Beelitz	Index	Änderung	Datum	Name		