

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LOS 12 – TROCKENBAUARBEITEN

Bauvorhaben:

Neubau Kindertagesstätte
Wittbrietzener Dorfplatz 7
14547 Beelitz/ OT Wittbrietzen

Auftraggeber:

Stadt Beelitz
Berliner Straße 202
14547 Beelitz

Planer:

Ingenieurbüro Störmer
Leipziger Straße 3
14929 Treuenbrietzen
Tel. 033748 /213261 Fax 213263

Bieter:

(Datum, Unterschrift und Stempel des Bieters)

(von Bieter auszufüllen)

(von Ing.-büro auszufüllen)

Angebotssumme netto EUR EUR

Mehrwertsteuer 19 % EUR EUR

Angebotssumme brutto EUR EUR

Nebenangebote:

Nachlass :

Skonto: % / Werkzeuge

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Los 12 Trockenbauarbeiten

- 01** **Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7**
Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7

Allgemeiner Hinweis

Das Gebäude soll auf dem Grundstück, welches unmittelbar an den Dorfplatz in Nachbarschaft des Sommersaals der Gemeinde und dem Dorfladen grenzt, Wittbrietzener Dorfplatz 7 in Beelitz, OT Wittbrietzen errichtet werden.

Das Grundstück liegt direkt an der öffentlichen Straße.

Die Baustelle des neu zu errichtende Gebäudes ist direkt von der öffentlichen Straße zu befahren.

Es soll als eingeschossiger Neubau in Massivbauweise errichtet werden.

Die Grundrissabmessungen betragen ca. 30x20 m. Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Die Höhe über OK Gelände beträgt 7,5 m.

Eine Lagerung von Materialien auf dem Grundstück ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Bauherren begrenzt möglich und kann nur in Verantwortung des AN erfolgen.

Während der Arbeiten ist davon auszugehen, dass die angrenzenden Gebäude und Freiflächen genutzt werden. Die Verkehrssicherheit auf dem Grundstück ist zu gewähren, und eine Belästigung von Anliegern und zu vermeiden.

Die Baustellen- und Verkehrssicherheit muß in jedem Fall sichergestellt sein.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Allgemeine Regelungen des LV's

Allgemeine Regelungen des Leistungsverzeichnisses

Alle Positionen beinhalten die fachgerechte Ausführung der beschriebenen Leistungen, incl. aller Nebenarbeiten, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Materialien aus dem Rückbau der vorh. Materialien ist einzukalkulieren. Ggf. sind die Entsorgungsscheine beizubringen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen!

Es muss ein Bautagebuch mit üblichen Eintragungen und dem Nachweis der entsorgten Materialien geführt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Zusätzliche Leistungen sind nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber auszuführen.

Nachtragsleistungen und Bedenken gegen die Bauausführung sind dem Bauherrn oder dem Objektplaner rechtzeitig und vor Ausführung der Leistung anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen durch die Bauleitung oder die Vertretungen des Bauherrn bescheinigen zu lassen.

STUNDENLOHNARBEITEN

Bei Ausführung von Leistungen, die nicht Bestandteil dieses LV's, aber zur vertraglichen Erfüllung dienen, und auf Anordnung und mit Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden die im nachstehenden angebotenen

VERRECHNUNGSSÄTZE

gegen Nachweis vergütet.

Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssätze, in denen unaufgegliedert

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

- Lohn- lohngebundene Kosten
- betriebliche Gemeinkosten
(einschließlich Fahrkosten zur Baustelle)
enthalten sind.
Zuschläge für Überstunden (Mehrarbeit, Nacht-
Sonn- und Feiertagsarbeit) sind in die
Verrechnungssätze nicht einzubeziehen,
sondert gesondert nachzuweisen.

Auf Stundennachweislisten ist anzugeben:

- Name des Ausführenden
- Datum, Uhrzeit von-bis
- Art der ausgeführten Leistung
- Stempel und Unterschrift der Firma
- Stempel und Unterschrift des Bauleiters des
Auftraggebers (Architekt)

Baustelleneinrichtung und -räumung

Die Abnahmepunkte der Medien stehen zu Baubeginn im
Baustellenbereich allen am Bau beteiligten zur Verfügung.
Der Verbrauch der Medien wird über eine Pauschale berechnet.
(siehe besondere Vertragsbedingungen).

Alle darüber hinaus gehenden Leistungen für die
Baustelleneinrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

Die Baustelle ist täglich von grobem Unrat, Verpackungsmaterial,
Bauresten u. ä. durch die jeweilig tätigen Firmen zu reinigen.
Unterbleibt die Reinigung durch die Firmen, wird diese an eine
Fremdfirma übertragen und die Kosten werden anteilig umgelegt.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten

- die VOB / A / B / C
 - die BauO mit VVBauO
 - die BbgBO mit VVBbgBO
 - die anerkannten Regeln der Technik
 - die einschlägigen DIN - Normen
 - die Herstellervorschriften
- in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01 Trockenbau

Decken zu Binderuntergurt in EG

- 01.01. 10 Wärmedämmung, D = 180, 035, zwischen Holzkonstr.**
Wärmedämmung der zwischen der erstellten Holzkonstruktion in Deckenebene (Binderuntergurt) nach der gültigen Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 herstellen. Hierzu sind Steinfaser-Dämmplatten nach DIN 18165, Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102, fugendicht zwischen der Holzkonstr. einzubauen.

Dämmdicke: 180 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 0,35

Angeb. Fabrikat:

442,000 m2

- 01.01. 20 Klimamembran, feuchtevariabel,**
ISOVER Vario® KM Duplex UV Klimamembran liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen. An Sparren bzw. Kehlgebälk in Abständen von ca. 20 cm durch Antackern befestigen, wobei die vlieskaschierte Folienseite zum Sparren zeigt. Material: modifiziertes Polyamid mit Spezialvlies verstärkt Brandverhalten: Brandklasse E; EN 13 501 (ohne Abstand zum Dämmstoff) variablem Diffusionswiderstand: sd = 0,3 - 5,0 m Flächengewicht: ca. 80 g/m² UV-Beständigkeit: 3 Monate direkt, mind. 18 Monate hinter Verglasung Längs- und Querüberlappungen (ca. 10 cm) der Klimamembran Vario® KM Duplex UV mit dem Klebeband ISOVER Vario® KB 1 oder ISOVER Vario® MultiTape nach Verlegeanleitung luftundurchlässig verkleben. Durchdringungen sind mit dem Klebeband ISOVER Vario® MultiTape oder ISOVER Vario® MultiTape SL abzudichten.

Fabrikat: Isover Vario® KM Duplex UV Klimamembran oder gleichw.

Angeb. Fabrikat:

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	_____
		442,000 m2			_____	_____
01.01. 30	Gipskarton-Deckenverkleidung, 12,5 mm Gipskarton-Plattendecke - waagrecht, bestehend aus einer am Binderuntergurt bzw. Ausgleichslattung direkt befestigten Unterkonstruktion. Montage mit geeigneten Befestigungs- mitteln; - Bekleidung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten Befestigung an der Unterkonstruk- tion mit Schnellbauschrauben; Platten- Fugen und Schraubköpfe malerfertig verspachtelt; Nachweis der Zertifizierung ist beizubringen incl. Unterkonstruktion Binderuntergurtabstand : 0,85 bis 0,90 m Feuerwiderstand : ohne Plattendicke: 12,5 mm GK- Platte Oberflächengüte: Q3 Einbauort: Decke im EG Angeb. Fabrikat: 72,000 m2				_____	_____
01.01. 40	Freitragende Unterdecke SD59: F 30-A von unten oder von oben, Freitragende Unterdecke SD59: F 30-A von unten oder von oben, Spannweite bis 3.490 mm, Deckengewicht = 0,25 kN/m² + Zusatzlasten von 0,05 kN/m² = 0,30 kN/m², 2 x 12,5 mm LaFlamm Freitragende Unterdecke nach DIN 18168-1; direkt befestigt auf Metall-Unterkonstruktion bestehend aus Doppel-Tragprofilen. Unterkonstruktion: Verzinkte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1. Erzeugnis: CW 100-Profile x 2 (Profile Steg an Steg verschraubt) CW-Profile: Oberseitige Abdeckung aus 120 mm breiten SINIAT Gipsplatten-Streifen LaMassiv (d = 25 mm). UW-Wandanschlussprofile: Oberseitige Abdeckung mit 60				Übertrag:	_____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	mm breiten SINIAT Gipsplatten-Streifen LaMassiv (d = 25 mm). Achsabstand Tragprofil (quer) laut DIN 18181: 500 mm Maximal zulässige Spannweite nach DIN 18168-1: 3.490 mm Lastklasse bis 0,30 kN/m² + Zusatzlasten nach DIN 18181 Deckengewicht = 0,25 kN/m² + Zusatzlasten von 0,05 kN/m² = 0,30 kN/m² UW-Wandanschlussprofile werden starr an umliegende Bauteile angeschlossen. Die Verankerung erfolgt mit für den jeweiligen Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln. Abstand der Unterkonstruktion zur Rohdecke: 0,3m Montagehöhe über Fertigfußboden (FFB): 3,0m Spannweite: 3,42 m Einbauort: Hausanschlussraum Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4 / AbP: F 30-A von unten oder von oben Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Schmelzpunkt = 1.000 °C Dicke = 60 mm, Rohdichte: ca. 40 kg/m³ Baustoffklasse A Lückenlos und abrutschsicher verlegen Beplankung: Einseitig 2 x 12,5 mm SINIAT Gipsplatten LaFlamm dB, Typ DF laut DIN EN 520 bzw. Typ GKF laut DIN 18180. Oberflächengüte: Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG, Merkblatt 2, mit SINIAT Spachtelmasse PALLAS. Ausführung nach Herstellervorschrift / Verwendbarkeitsnachweis Fabrikat: SINIAT Unterdecke SD59 mit Metall-UK oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: 13,000 m2					Übertrag: _____
						Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 50 Einschubtreppe,Holz,2-tg,gedämmt,70/120
Bedarfsposition

Einschubtreppe mit Trittstufen und
Treppenwangen, aus Holz, mit
Futterkasten, Lukendeckel mit
umlaufender Dichtung und Geländer sowie
Treppengeländer, in vorhandene
Dachraumöffnung.
Geschosshöhe : ca. 3,20 m
Wärmedurchgangskoeffizient k(W/m2K) : 1,0
Futterkastenhöhe : 25 - 30 cm
Lukenschutzgeländer : Holz
Ausführungsart : 3-teilig
Lukenmaße : 70/120 cm
geforderte Baustoffklasse F30B
Lukendeckel : gefälzt und
wärmegeklämmt mit GK- Platte bekleidet
Oberfläche : endbeschichtet, transparent
Fabrikat: Wellhöfer, GutHolz

Angeb. Fabrikat : '.....'

1,000 St

Akustikdecken im Erdgeschoss, abgehangen

01.01. 60 OWAcostruct System S 3a cliq

OWAcostruct System S3a cliq
bestehend aus:
OWAcostruct mit Mineralplatte Sternbild
Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar
Serie: OWAlifetime collection
Hersteller: OWA
Einsatz: Deckensystem S3a cliq
Technische Daten:
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-BauPVO: CE-Kennzeichen und
Leistungserklärung (DoP).
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177.
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH Klasse 1
Abgabe VOC: TVOC Klasse 1
Dessin: Sternbild

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Farbe: weiß, endbehandelt.
Lichtreflexionsgrad: ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3).
Abmessung: 625 x 625 mm, einschl. Anpassplatten.
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 - nicht brennbar.
Dicke: 15 mm.
Kanten: Kante 6, ringsum ausgefälzt (Contura)
Schallabsorption: w = 0,8 (EN ISO 11654)
NRC= 0,80 /ASTM E 1264)
Schalllängsdämmung: Dn,f,w= 31 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH
Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3 a cliq(Einlegesystem),
OWA-Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964:
Stahlprofile, verzinkt, Sichtseite matt, weiß
Profilenden gekröpft.
Qualitätsmerkmale der Haupt- und Querschienen:
Spannabhänger Nr. 12/x/X
Abmessung: d= 4 mm
Hauptschiene cliq-24-MR:
Abmessungen: 3750x24x38
Querschiene cliq-24-CT kurz
Abmessungen: 625x24x25

Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus OWAclicq
System
mit herausnehmbaren Platten, mit sichtbarer, 24 mm breiter
Metallkonstruktion.

Rasterabmessung: 625 x 625 mm.
Rohdecke: Untergurt Nagelbrettbinder bzw. Querlattung
aus Holz
OFF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe: 3,00 m

Die Abhängenhöhe von UK-Rohdecke bis Rückseite Platte beträgt 300
mm.

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel
verwendet werden.
Befestigungs- und Tragschienenabstände sind nach OWA-Systemblatt
S 3 bzw.
nach Prüfzeugnis exakt einzuhalten.
Die vorgegebenen Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Ausführung:
Material, Lieferung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung
sowie sämtliche
Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, sowie den für den
Brandschutz gültigen,
einschlägigen europäischen und nationalen Normen,
Vorbemerkungen,
Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-
Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

320,000 m2

01.01. 70

OWAconstruct -Winkelprofil
Wandanschlussprofil, passend zum zuvor beschriebenen
Deckensystem
liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.
Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen
OWAconstruct, die in Direktmontage mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen
anzubringen sind.
Abstand der Befestigungen entspr. dem Prüfzeugnis.
In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

Fabrikat: OWAconstruct
oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

260,000 m

Übertrag: _____

KITA Wittbrieten
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01.01. 80	Aussparung Einbauleuchten, 62,5 * 62,5 Bedarfsposition Aussparung für den Einbau von quadratischen Leuchten herstellen. Die Unterkonstruktion in diesem Bereich trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen. Leuchtengröße : 625/625 mm 43,000 St				_____	_____
01.01. 90	Aussparung Einbauleuchten, d=215 mm Bedarfsposition Aussparung für den Einbau von runden Deckenleuchten, Downlith, herstellen. Die Unterkonstruktion in diesem Bereich trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen. Leuchtengröße : d=215 mm 17,000 St				_____	_____
	Wandabsorber					
01.01. 100	Wandabsorber, farbig Bedarfsposition OWAconsult collection FreeStyle Wandabsorber Eigenschaften Wandabsorber Oberfläche: Stoffbezug. Farbe: farbiger Stoff nach Wahl des Ag aus der Kollektion des AN Abmessung: FreeStyle Q: 1200 x 1200 x 40 mm. Dicke: 40 mm Kanten: Ringsum scharfkantig, farbiger Stoffbezug Schallabsorption: w = 0,90 / NRC = 0,85 (EN ISO 11654). Verpackungseinheit pro Paket:					
Übertrag: _____						

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	FreeStyle Q: 1 Stück. Die Montagesets sind im Preis inbegriffen. Wandmontag 4er Set für FreeStyle Q enthält 4 Stück Wandkrallen 88 x 52 x 35 x 1,0 mm. Lieferung und Montage von Wandabsorber Freestyle und den dazugehörigen Wandkrallen. Montagekurzbeschreibung: Die Bohrungen für Wandkrallen sind an der Wand einzumessen und zu erstellen. Abstände der Bohrungen untereinander überprüfen. Die Wandkrallen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an der Wand befestigen. Wandabsorber FreeStyle ausrichten und auf Wandkralle aufdrücken. Sicherheit: Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden. Ausführung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964 sowie nach gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.					
	10,000 St					

Übertrag: _____

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Wände

01.01. 110 GK-Montagew.,CW75/125,2x12,5,MW60, F30

Gipsbauplatten-Montagewand, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
 - beidseitiger Beplankung mit Gipsfaserplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Befestigungsmittel verspachteln als Grundlage für Malerarbeiten, Fugen kleben oder spachteln.
 - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher in Zwischenraum eingebaut
- Profile : CW/UW 75/50(60)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GK
Dämmdicke : 60 mm
Mindestrohddichte : 50 kg/m³
Gef. Baustoffkl. Dämmung : A
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
Schalldämmung : Rw, R 55,9 dB
Gef. Feuerwiderstandskl. : 'F30'
Wanddicke : 125 mm
System: Knauf W112
oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat : '.....'

229,000 m²

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 120 100 mm Gipskarton-Vorsatzschale für Sanitärinst.
Gipskarton-Vorsatzschale gemäß ZTV, als Verkleidung
für Sanitärinstallation, Konstruktion aus freistehendem
Metallständerwerk, CW 100/06 Wandabstand ca. 100 mm
Wandhöhe bis ca 3,00 m
Verfüllung des gesamten Hohlraumes mit Mineralfaser-
dämmstoff, Baustoffklasse A2-nichtbrennbar,
Mindestrohdichte 30 kg/m3.
Der Dämmstoff ist abgleitsicher einzubauen.
Beplanken der Unterkonstruktion mit Gipskartonfeucht-
raumplatten, 2 x12,5 mm, Befestigen mit Schnellbau-
schrauben.
- Ausschnitte für Installationen, wie
Dosen und Rohddurchführungen
sind im Preis einzurechnen, sie werden
nicht separat vergütet.
Plattenfugen und Schraubköpfe malerfertig
verspachteln. Fugen sind nach der ersten Lage ebenfalls
zu verspachteln. Herstellerangaben sind zu beachten.
Einbauort: Sanitärräume und Aufenthaltsräume im Drempebereich
Höhe ab Rohfußboden: bis 1,40 m
Tiefe: 12,5 bis 22,5 cm
Oberflächengüte: Q3

Angeb. Fabrikat:

28,000 m2

01.01. 130 GK-Montagew.,CW50+50/200,2x12,5MW160,F30
Gipskartonplatten-Montagewand, bestehend
aus:
- doppeltem, getrenntem Ständerwerk aus
verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile;
mit weichfedernder Zwischenlage zwischen
den Profilen
- beidseitiger Beplankung mit
Gipskartonplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung an andere
Bauteile. Schraubenköpfe und Fugen
erspachteln, als Grundlage für
Malerarbeiten
- plattenförmiger Dämmschicht aus
Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im

Übertrag: _____

Fußzeile 1
Fußzeile 2

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Übertrag: _____ Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GK Gef. Baustoffkl. Dämmung : A Gef. Feuerwiderstandskl. : F 30 A (gem. DIN 4102, Teil 4) Mindestanschlussbreite : 50 mm Schalldämmung : Rw, R 60 dB Wanddicke : 155 mm Oberflächengüte: Q3 Einbauort: Treppenraum Angeb. Fabrikat : '.....' 26,000 m2					

01.01. 150 Freistehende Vorsatzschale = 3,65 m, CW 50 (312,5 mm), Bauplatte GKB 1

W625.de - Freistehende Vorsatzschale = 3,65 m, CW 50 (312,5 mm),
Bauplatte GKB 12,5 mm, MW, 10 dB Delta Rw,heavy, EB 1
Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand
DIN 4103-1,
Einbaubereich 1.
Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R = 49,2 dB
in Verbindung mit einer Massivwand (350 ± 50 kg/m²),
Schalldämm-Maß Verbesserung DetlaRw,heavy = 10 dB.
Wandhöhe: 3,3 m
(max. zul. Wandhöhe: 3,65 m)
Wanddicke: 72,5 mm
Hohlraumtiefe: = 60 mm
Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Mauerwerk
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1,
Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm,
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),*
längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5
kPa*s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115
oder gleichwertig.
Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf
GKB,

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W61.de. System: Knauf Vorsatzschale W625.de Angebotenes Fabrikat:					
		66,000 m2				
01.01. 160	Zugale, Anschluss Fensterleibung Zugale, Anschluss Fensterleibung für zuvor beschriebene Vorsatzschale entsprechend der Detailausführung des Herstellers mittels GK- Platte Leibungstiefe: bis 30 cm					
		22,000 m				
01.01. 170	Universaltraverse in Montagewänden Bedarfsposition Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechsrauben befestigen. Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 25 mm Plattengröße : ca. 300/600 mm Konsollast : bis 1,5 kN/m Einbauort: Befestigung von Hängeschränken u.ä. Angeb. Fabrikat : '.....'					
		33,000 m				
Übertrag:						

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 180 Abkoffern von Installationstrassen
bestehend aus Ständerwerk 30 mm
mittels Gipsfaserplatten zweilagig

Beplankung = 2 * 12,5 mm

incl. der malerfertigen Verspachtelung und
Anschlußabdichtung
zu angrenzenden bzw. aufgehenden Bauteilen, Q3

Abmessungen: 150/150 - 300/300

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß Abwicklung

10,000 m2

01.01. 190 Zulage, feuchtraumbeständige Platten
Bedarfsposition

Zulage zur vorbeschriebenen Position für das Beplanken
mit Gipskarton-Bauplatten DIN 18180,
feuchtraumbeständig; einlagig
Plattendicke 12,5 mm

173,000 m2

01.01. 200 Revisionsklappen, Wand, 20/20 cm
Bedarfsposition

Revisionsklappe in Trockenbauwand
oder Vorsatzschale aus verzinktem Stahlrahmen
und Stahlblechtür.
Größe : 20/20 cm
Dicke Stahlblech : 1 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß

Angeb. Fabrikat : '.....'

6,000 St

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 210 Revisionsklappe, abgehäng.Unterd.,30/30 cm
Bedarfsposition

Revisionsklappe in abgehängter
Unterdecke aus verzinktem Stahlrahmen
und Stahlblechtür.
Größe : 30/30 cm
Dicke Stahlblech : 1 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß

Angeb. Fabrikat : '.....'

2,000 St

01.01. 220 Zulage, Verstärkungsprofil, UA 50/75/50x2,Tr.bau

Zulage für den Einbau von Verstärkungsprofilen
aus Stahlblechprofilen zur Befestigung von
Sanitäreinbauten als Traggerüst im Wand-
hohlraum,
Werkstoffdicke 2 mm, verzinkt
für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m
Wandlänge; einschl. Boden- und
Deckenanschluss.
Profil : UA 50/75/50 x 2,0 mm
Einbauort: Sanitärräume

Angeb. Fabrikat : '.....'

30,000 m

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01.01. 230	Türöffnung 885/ 2010 mm Türöffnungen mit Sturzprofil in leichte GK- Ständerwänden der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände herstellen. Türanlage: 1- flügelig Abmessungen: B x H =ca. 885 x 2010 bez. 2135 mm. 2,000 St				_____	_____
01.01. 240	Türöffnung 1010/ 2010 mm Türöffnungen mit Sturzprofil in leichte GK- Ständerwänden der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände herstellen. Türanlage: 1- flügelig Abmessungen: B x H =ca. 1010 x 2010 bzw. 2135 mm. 8,000 St				_____	_____
01.01. 250	Zulage Dosenausschnitt Schalterdosenausschnitte als Zulage, zu vorbeschriebenen Montagewänden etc., Durchmesser 'bis 70 mm'. 60,000 St				_____	_____
01.01. 260	Zulage Aussparung wie vor, jedoch Aussparungen für Sanitärleitungen Größe: von DN 50 bis DN 150 Größen unter DN 50 werden nicht separat vergütet, sie sind im EP der Trockenbauwand enthalten. 40,000 St				_____	_____

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 270 Schottung, Decke F30
Schottung der Rohrdurchführung in
Holzbalkendecke in F30 durch Herstellung eines
Brandschutzkoffers L/B/H= 35/ 35/ 30 cm
mit 1* Ridurit an Holzbalkenkonstruktion montieren
und nach bauseitigen Einbau der Brandschutz-
manschette mit Beton vergießen.

Einbauort: Decke über HWR

6,000 St

01.01. 280 Verfugung, elastisch, Trockenbau
Bedarfsposition

Elastische Verfugung, einseitig, der
Wandanschlüsse der mit Plattenmaterial
bekleideten Flächen gegen massive
Bauteile, mit Dichtstoff auf
Silikonbasis, einschl. Glätten der Fuge.
Angeb. Fabrikat : '.....'

270,000 m

Regiearbeiten

Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, sind vor
Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei
Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb
einer Woche an die Bauleitung zu schicken.

Später vorgelegte Rapportzettel können nicht
anerkannt werden.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden
mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet.
In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen
enthalten.

Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis
zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen
vergütet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen
vergütet !

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
	Stundensatz Nicht vorhersehbare oder zusätzliche Arbeiten kleineren Umfangs, die kein Nachtragsangebot rechtfertigen, werden nach Regiestunden, incl. aller Nebenkosten und Wegegelder, wie folgt verrechnet:					
01.01. 290	*** Eventualposition ohne GP Helferstunden Helferstunden	1,000 Std			_____	nur EP
01.01. 300	*** Eventualposition ohne GP Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden	1,000 Std			_____	nur EP
	Summe Trockenbau					_____
	Summe					_____

KITA Wittbrietzen
Los 12 Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	Los 12 Trockenbauarbeiten	
01	Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7	
01.01	Summe Trockenbau	_____
	Summe	_____

Angebotssumme netto		EUR	_____
Nachlass	_____ %	EUR	_____
netto abzgl. Nachlass		EUR	_____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto		EUR	_____

Bei Zahlung innerhalb _____ Tagen wird ein Skonto in Höhe von _____ % gewährt

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift