

## Anlage 3

Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Spremberg  
Drebkauer Straße 4  
03130 Spremberg



Telefon: (03563) 341 333  
E-Mail: technik@gewoba.info

---

### Leistungsverzeichnis Gültig bis zum 30.04.2027

### Bodenleger

---

Pos.	Leistungsbeschreibung	ME	EP
<b>1.</b>	<b>Fahrtkosten</b>		
1.1.	Fahrtkosten innerhalb Spremberg und Ortsteile	psch	.....
1.2.	Fahrtkosten Außengebiete (Welzow, Tschernitz)	psch	.....
<b>2.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>		
2.1.	vorhandenen PVC-Bodenbelag einlagig entfernen und entsorgen	m <sup>2</sup>	.....
2.2.	vorhandenen Spannteppich mit Filzunterlage entfernen und entsorgen	m <sup>2</sup>	.....
2.3.	vorhandenen verklebten Textilbelag entfernen und entsorgen	m <sup>2</sup>	.....
2.4.	vorhandenes Laminat entfernen und entsorgen	m <sup>2</sup>	.....
2.5.	Zulage für vorhandenen mehrlagigen Bodenbelag entfernen und entsorgen	m <sup>2</sup>	.....
2.6.	Rückbau und Entsorgung von Holzsockelleiste	lfdm	.....
2.7.	Rückbau und Entsorgung von Weichsockelleisten	lfdm	.....
2.8.	Rückbau und Entsorgung nicht mit Türfutter verzahnter Holzschwellen	Stck	.....
<b>3.</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>		
3.1.	Schließen von Schwind- und Estrichrissen sowie Arbeitsfugen bis 1 mm mit Gießharz, anschließend mit Quarzsand der Körnung 0,4-0,8 mm im Überschuss abstreuen	lfdm	.....
3.2.	Schließen von Schwind- und Estrichrissen sowie Arbeitsfugen bis 5 mm mit Gießharz, anschließend mit Quarzsand der Körnung 0,4-0,8 mm im Überschuss abstreuen	lfdm	.....
3.3.	Randfugen mit dauerelastischen Dichtstoff verschließen	lfdm	.....

- 3.4. Entfernen und Entsorgen des alten wasserlöslichen Altklebstoffs (Bärenkleber) sowie Absaugen der Flächen, anschließend geeignete Schnellsperrgrundierung aufbringen (Thomsit R 740- 1-K-PUR oder glw.) Schleifen des Reaktionsharzes und m<sup>2</sup> .....
- 3.5. mechanisch vorbereiteten Untergrund mit lösungsmittelfreien Multi-Voranstrich Thomsit R 766 oder glw. gemäß Verarbeitungsvorschriften verdünnt vorstreichen und anschließend Untergrund bis 5 mm spachteln m<sup>2</sup> .....
- 3.6. Zulage je mm Mehrbedarf Spachtelung m<sup>2</sup> .....
- 3.7. Auffüllen des Estrichs mit standfester Spachtelmasse je 1 cm m<sup>2</sup> .....
- 4. Verlegearbeiten**
- 4.1. Materialpreis einschließlich Lieferung auf Baustelle von PVC-Bodenbelag als Bahnenware:  
 Fabrikat: Joka andante 80 o. glw.  
 Nutzschicht: 0,35 mm  
 Gesamtdicke: 2,80 mm  
 Trittschallverbesserung: ca. 18 dB  
 Lichtechtheit: >6  
 Resteindruck: <0,35 mm m<sup>2</sup> .....
- 4.2. wie 4.1. Joka andante, jedoch Dekor frei wählbar m<sup>2</sup> .....
- 4.3. Materialpreis einschließlich Lieferung auf Baustelle von PVC-Bodenbelag als Bahnenware:  
 Fabrikat: CV Select 2026 Esprit 510 o. glw.  
 Nutzschicht: 0,35 mm  
 Gesamtdicke: 2,80 mm  
 Trittschallverbesserung: ca. 19 dB  
 Lichtechtheit: >6  
 Resteindruck: <0,20 mm m<sup>2</sup> .....
- 4.4. Materialpreis einschließlich Lieferung auf Baustelle von PVC-Bodenbelag als Plankenware:  
 Fabrikat: MEGA Twist-Gerflor Creation 30 o. glw.  
 Nutzschicht: 0,30 mm  
 Gesamtdicke: 2,00 mm  
 Trittschallverbesserung: ca. 4 dB  
 Lichtechtheit: >6  
 Resteindruck: <0,10 mm m<sup>2</sup> .....
- 4.5. Materialpreis einschließlich Lieferung auf Baustelle von Laminat inkl. geeigneter Trittschalldämmung mit mind. 20 dB Trittschallminderung  
 Fabrikat: JOKA Classic Laminatboden 332 ND  
 Manhattan  
 Dekor: Eiche naturell oder gleichwertig  
 Stärke: 8 mm  
 Nutzungsklasse: 32  
 Beständigkeit gegen Abrieb: AC4  
 Lichtechtheit: Wollblauscala >6  
 Stuhlrolleneignung: Typ W m<sup>2</sup> .....

4.6.	fachgerechte Verlegung von PVC-Bodenbelag als Bahnenware inkl. Zuschnitt und der erforderlichen Nebenarbeiten	m <sup>2</sup> .....
4.7.	fachgerechte Verlegung von Plankenware inkl. Zuschnitt und der erforderlichen Nebenarbeiten	m <sup>2</sup> .....
4.8.	Lieferung und Verlegen von geeigneter Trittschalldämmung für Pos. 4.5.	m <sup>2</sup> .....
4.9.	fachgerechte Verlegung von Laminat und Trittschalldämmung inkl. Zuschnitt und der erforderlichen Nebenarbeiten	m <sup>2</sup> .....
4.10.	Schwelle bis 1,00 m Breite mit Bodenbelag belegen inkl. Lieferung und Montage von 2 Winkeprofilen mit Verschnitt	Stck .....
4.11.	im Türbereich Abschlussprofil bis 1,00 m liefern und montieren sowie Anpassen im Bestand in Alu eloxiert silber inkl. Verschnitt	Stck .....
4.12.	im Türbereich Abschlussprofil bis 1,00 m liefern und montieren sowie Anpassen im Bestand in Edelstahl inkl. Verschnitt	Stck .....
4.13.	Übergangsschiene bis 1,00 mm in Alu liefern und montieren inkl. Verschnitt	Stck .....
4.14.	Weichsockelleiste WSL 50 in zum Bodenbelag passender Farbe liefern und montieren inkl. Herstellen von Silikonfugen im Innenwinkelbereich Boden/Sockelleiste	lfdm .....
4.15.	MDF Sockelleiste 19 x 70 mm weiß abgerundet liefern und verlegen inkl. Unterschnitt zur Kabelverlegung	lfdm .....
4.16.	BOLTA Hartschaum-Designsockelleiste in zum Bodenbelag passender Farbe liefern und verlegen	lfdm .....
<b>5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten zum Nachweis</b>	
5.1.	Stundenlohn Facharbeiter	Std .....
5.2.	Stundenlohn Hilfsarbeiter	Std .....

.....  
Datum

.....  
Stempel/Unterschrift