
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 6610/12/2026/
Bauvorhaben : Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
Auftraggeber : Fontanestadt Neuruppin
Leistungsumfang : Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
Ausschreibung vom :
Ausführungsfrist : -
Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:
Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke

Umfang: Erneuerung Oberbau Fristowbrücke

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene Seite

01 Baustelleneinrichtung 3

02 Rückbau 3

03 Neubau 3

Erneuerung Oberbau Fristowbrücke (Zusammenstellung) 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01 Baustelleneinrichtung

01.0001 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Beschaffung der nötigen Lagerflächen für Maschinen, Geräte und Materialien, einschließlich Vorhaltung und Beräumung. Der Auftraggeber stellt keinen Baustellenlagerplatz zur Verfügung. Strom- und Wasseranschluß beschaffen, soweit benötigt. Koordinierung mit zuständigen Medienträgern, Behörden, Verkehrsbetrieben und Auftragnehmer angrenzender Gewerke.

1 psch

01.0002 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung durchführen Anlagen zur Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung aufstellen, vorhalten, kontrollieren und nach Bauende entfernen. Verkehrssicherung gemäß Anordnung durch die zuständigen Behörden einschließlich der Beantragung der verkehrsrechtlichen Genehmigung und Ausgleich der anfallenden Gebühren.

1 psch

01 Baustelleneinrichtung

Summe:

02 Rückbau

02.0001 Vorhandenen Oberbelag ausbauen und entsorgen

Bohlenbelag und Traggerüst (Holz) ausbauen und entsorgen Bauholz unterschiedlichen Querschnittes (16x20cm u. 8x20cm) ausbauen, entfernen, verladen und fachgerecht entsorgen. Altholz AIV (AVV170204) Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben.

105,00 m²

02 Rückbau

Summe:

03 Neubau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
03 Neubau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.0001 **Tragbelag Quer Balken 20x20x420 cm**

Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)
20 x 20 x 420cm liefern und quer zur Fahrbahn einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.
Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.
Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.
TRIMAX nach DiBt - Zulassung
Z-10.9-357 oder gleichwertig.
Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

.....
Angebotenes Fabrikat

504,00 m

03.0002 **Verschleißbelag Bohlen 5x30 cm**

Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)
geriffelt 5 x 30cm liefern und im Winkel von 45 Grad zur Fahrbahn einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.
Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.
Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.
TRIMAX nach DiBt - Zulassung
Z-10.9-357 oder gleichwertig.
Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

.....
Angebotenes Fabrikat

73,00 m²

03.0003 **Tragbelag Längs Balken 10x10 cm**

Tragbelag in Kappen
Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)
10 x 10 cm liefern und längs zur Fahrbahn einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.
Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.
Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.
TRIMAX nach DiBt - Zulassung
Z-10.9-357 oder gleichwertig.
Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
03 Neubau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

.....
Angebotenes Fabrikat

96,00 m

03.0004 **Verschleißbelag Bohlen 5x30 cm**

Verschleißbelag auf Kappen
Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)
geriffelt 5 x 30cm liefern und einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.
Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.
Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.
TRIMAX nach DiBt - Zulassung
Z-10.9-357 oder gleichwertig.
Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

.....
Angebotenes Fabrikat

29,00 m²

03.0005 **Verblendung Stirnseite Bohlen 3x30 cm**

Verblendung an Stirnseiten
Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)
glatt 5 x 30 cm liefern und einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.
Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.
Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.
TRIMAX nach DiBt - Zulassung
Z-10.9-357 oder gleichwertig.
Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

.....
Angebotenes Fabrikat

96,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
03 Neubau

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.0006 **Bohlen 5 x 10 cm als Schrammbord**

Schrammbord

Kunststoffprofile aus glasfaserverstärktem Mischpolymerisat (Recyclat)

glatt 5 x 10cm liefern und einbauen einschließlich aller Bohrungen und Verschraubungen.

Ablängungen, Schnittverluste und Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.

Verwendung von Schrauben und Kleinmaterial, sowie Verarbeitung der Profile, nach Herstellerempfehlung.

TRIMAX nach DiBt - Zulassung

Z-10.9-357 oder gleichwertig.

Alternatives Material bedarf statischen Nachweis.

.....
Angebotenes Fabrikat

96,00 m

03

Neubau

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610/2026/ Erneuerung Oberbau Fristowbrücke

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Gesamtbetrag

Ordnungszahl

in EUR

Zusammenstellung

01 Baustelleneinrichtung

02 Rückbau

03 Neubau

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Erneuerung Oberbau Fristowbrücke
