
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 2026/08/6610

Bauvorhaben : Rahmenvertrag Asphaltarbeiten Stadtgebiet
Neuruppin und Ortsteile, 16816 Neuruppin

Auftraggeber : Stadtverwaltung Neuruppin
Dezernat III
Amt für Tiefbau und Stadtgrün
Sachgebiet Tiefbau
Karl-Liebknecht-Straße 33/34
16816 Neuruppin

Leistungsumfang : Rahmenvertrag Asphaltarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

Die Baubeschreibung ist Anlage 1 des Rahmenvertrages.

Baubeschreibung

Die Fontanestadt Neuruppin beabsichtigt Instandhaltungsmaßnahmen an asphaltierten Straßen im Stadtgebiet der Fontanestadt sowie deren Ortsteilen als Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 4 Jahren zu vergeben.

Zur Herstellung und Sicherung der Verkehrssicherheit ist es erforderlich, dass in der Fontanestadt Neuruppin bei einem Großteil der asphaltierten Straßen Schlagloch- und Rissanierungen durchgeführt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die erforderlichen Asphaltarbeiten einerseits im Rahmen von partiellem Abfräsen und dem entsprechenden Einbau von Heissasphalt in Klein- und größeren Flächen und andererseits auch eine Rissanierung je nach Erfordernis mit verschiedenen, dem Stand der Technik entsprechenden, Verfahren durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, maximal zwei Mal je Jahr im Stadtgebiet und in den Ortsteilen (vorzugsweise in einem jeweils örtlich begrenzten Bereich) Asphaltarbeiten, Schlagloch- und Rissanierung an Straßen nach Maßgabe der Fontanestadt Neuruppin durchzuführen. Insgesamt steht ein jährliches Auftragsvolumen von 105.000,00 Euro in den Jahren 2026 - 2023 zu Verfügung.

Die Bauausführung ist ab April bis September vorgesehen.

Baustelleneinrichtung

- Baustelle einrichten und beräumen (für den jeweils organisatorischen zusammenhängenden Arbeitseinsatz in Neuruppin und Ortsteile im Regelfall 1 mal pro Jahr jedoch je nach Erfordernis ein zweites Mal nötig)
- Umsetzung von Einsatzstelle zu Einsatzstelle
- Verkehrssicherung (für den jeweils organisatorischen zusammenhängenden Arbeitseinsatz in Neuruppin und Ortsteilen im Regelfall 1 mal pro Jahr jedoch je nach Erfordernis ein zweites Mal nötig)

Asphaltarbeiten - Schlaglochanierung

- Bituminösen Oberbau schneiden
- Asphaltdeckschicht in verschiedenen Breiten fräsen
- Liefern und Einbau von Asphaltbeton
- Liefern und Einbau von Splittmastixasphalt
- Liefern und Einbau von Gussasphalt
- Liefern und Einbau von Kaltasphalt in begrenztem Umfang
- Herstellung von Fugen in Asphaltdeckschicht

Rissanierung

- Rissanierung im Fräs- und Gießverfahren
- Rissanierung im Heiß-Pressluft-Verfahren (HPS)

Beseitigung Wurzelaufrühe

- Bituminösen Oberbau schneiden
- Asphaltdeckschicht fräsen
- Asphaltdeckschicht und Tragschicht aufnehmen und entsorgen
- Liefern und Einbau von Asphalttragschicht
- Liefern und Einbau Asphaltbinderschicht
- Liefern und Einbau von Asphaltdeckschicht
- Liefern und Einbau Wurzelschutzfolie

Asphaltdeckschicht in verschiedenen Breiten fräsen.

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Zustand der sanierten Straßenabschnitte nachhaltig entsprechend dem Stand der Technik verbessert wird.

Ggf. ist in den Straßen mit Einbauteilen wie Schieberkappen und Schächten zu rechnen. Diese sind gegen Beschädigung zu sichern und bei der Schlagloch- und Rissanierung zu berücksichtigen.

Nach Auftragserteilung im Einzelfall und beantragter verkehrsrechtlicher Anordnung, erfolgt in einem gemeinsamen Besichtigungstermin die genaue Einweisung vor Ort. Die Maßnahmen sind unter Sperrung

gebenenfalls unter Vollsperrung durchzuführen. Alle erforderlichen Genehmigungen sind von dem Auftragnehmer einzuholen.

Die Reihenfolge und die Abwicklung der Arbeiten bleibt überwiegend dem Auftragnehmer überlassen. Sie sind aber mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bei der Kalkulation sind die in diesem Abschnitt angegebenen Punkte unbedingt zu beachten. Kosten, die aus Unkenntnis der Situation und Örtlichkeit bzw. durch Nichtbeachtung der von dem Auftraggeber geforderten Leistungen und Abläufe entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht vergütet! Der Auftraggeber weist auf die Möglichkeit der Konsultation in der Ausschreibungsfrist hin!

Der Auftragnehmer hat den Baubeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen. Bei Arbeiten im Verkehrsraum ist Warnkleidung zu tragen und auf die Allgemeine Unfallverhütungsvorschrift wird hingewiesen.

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis mit der OZ-Struktur:

1. Verkehrssicherung
 2. Asphaltarbeiten - Schlaglochanierung
 3. Rissanierung
 4. Beseitigung Wurzelaufrüche
- sind Anlage 2 des Rahmenvertrages.

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/.../6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten

Umfang: Rahmenvertrag Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
01	Verkehrssicherung	5
01.01	Verkehrssicherung	5
02	Asphaltarbeiten	7
02.01	Baustelleneinrichtung	7
02.02	Asphaltarbeiten	9
03	Risssanierung	18
03.01	Baustelleneinrichtung	18
03.02	Risssanierung	20
04	Wurzelaufbrüche	24
04.01	Baustelleneinrichtung	24
04.02	Wurzelaufbrüche	26

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
01 Verkehrssicherung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01 **Verkehrssicherung**

01.01 **Verkehrssicherung**

01.01.0001 **Verkehrssicherung durchführen**

Verkehrssicherung durchführen
Anlagen zur Verkehrssicherung und
Umleitungs- beschilderung aufstellen,
vorhalten, kontrollieren und nach Bau-
ende entfernen. Verkehrssicherung
gemäß Anordnung durch die zuständigen
Behörden einschließlich der Beantragung
der verkehrsrechtlichen Genehmigung
und Ausgleich der anfallenden Gebühren.
(für den Einsatz in Neuruppin und deren
Ortsteile)

1 psch

01.01 **Verkehrssicherung**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
01 Verkehrssicherung

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

01.01 Verkehrssicherung

01 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02 Asphaltarbeiten

02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.0001 **Baustelle einrichten**

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Beschaffung der nötigen Lagerflächen für Maschinen, Geräte und Materialien, einschließlich Vorhaltung und Beräumung. Der Auftraggeber stellt keinen Baustellenlagerplatz zur Verfügung. Strom- und Wasseranschluß beschaffen, soweit benötigt. Koordinierung mit den zuständigen Medienträgern, Behörden, Verkehrsbetrieben und Auftragnehmern angrenzender Gewerke.

1 psch

02.01.0002 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 1,5 km

1 St

02.01.0003 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 2 km

1 St

02.01.0004 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Entfernung bis 5 km

1

St

02.01.0005 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 7,5 km

1

St

02.01.0006 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellung aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 10 km

1

St

02.01.0007 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 15 km

1

St

02.01 Baustelleneinrichtung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02.02 Asphaltarbeiten

02.02.0001 Asphaltdeckschicht fräsen

Asphaltdeckschicht fräsen
Asphalt fräsen, Fräsgut laden und
entorgen Frästiefe 4-6 cm
bis 20 m²

20,00 m²

02.02.0002 wie vor jedoch bis 50 m²

wie vor jedoch bis 50 m²

50,00 m²

02.02.0003 wie vor jedoch bis 100 m²

wie vor jedoch bis 100 m²

100,00 m²

02.02.0004 wie vor jedoch bis 500 m²

wie vor jedoch bis 500 m²

500,00 m²

02.02.0005 wie vor jedoch bis 1000 m²

wie vor jedoch bis 1000 m²

1000,00 m²

02.02.0006 wie vor jedoch bis 1500 m²

wie vor jedoch bis 1500 m²

1500,00 m²

02.02.0007 Fräsfläche reinigen

Fräsfläche reinigen
Fläche nach dem Fräsen reinigen
(maschinell oder manuell nach Wahl des
AN) Kehrgut aufnehmen und entsorgen
bis 20 m²

20,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0008	wie vor jedoch bis 50 m² wie vor jedoch bis 50 m ²	50,00	m ²	_____	_____
02.02.0009	wie vor jedoch bis 100 m² wie vor jedoch bis 100 m ²	100,00	m ²	_____	_____
02.02.0010	wie vor jedoch bis 500 m² wie vor jedoch bis 500 m ²	500,00	m ²	_____	_____
02.02.0011	wie vor jedoch bis 1000 m² wie vor jedoch bis 1000 m ²	1000,00	m ²	_____	_____
02.02.0012	wie vor jedoch bis 1500 m² wie vor jedoch bis 1500 m ²	1500,00	m ²	_____	_____
02.02.0013	Bituminöses Bindemittel Bituminöses Bindemittel aufsprühen auf zusammenhängenden Teilflächen der Asphaltbindeschicht, oder Pflasterfläche. Verschmutzte Stellen durch geeignete Reinigungsmethode vorher nochmals reinigen. Bindemittelmenge 0,30 kg/m ² bis 20 m ²	20,00	m ²	_____	_____
02.02.0014	wie vor jedoch bis 50 m² wie vor jedoch bis 50 m ²	50,00	m ²	_____	_____
02.02.0015	wie vor jedoch bis 100 m² wie vor jedoch bis 100 m ²	100,00	m ²	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0016	wie vor jedoch bis 500 m² wie vor jedoch bis 500 m ²	500,00	m ²	_____	_____
02.02.0017	wie vor jedoch bis 1000 m² wie vor jedoch bis 1000 m ²	1000,00	m ²	_____	_____
02.02.0018	wie vor jedoch bis 1500 m² wie vor jedoch bis 1500 m ²	1500,00	m ²	_____	_____
02.02.0019	Gussasphalt in Kleinflächen Gussasphalt in Kleinflächen einbauen Gussasphalt, Mischgut MA 8 S, Bindemittel 25/55-55 A, einschl. Abstreu Körnung, Einbau in Kleinflächen im Handeinbau bis 20 m ²	20,00	m ²	_____	_____
02.02.0020	wie vor jedoch bis 50 m² wie vor jedoch bis 50 m ²	50,00	m ²	_____	_____
02.02.0021	wie vor jedoch bis 100 m² wie vor jedoch bis 100 m ²	100,00	m ²	_____	_____
02.02.0022	Asphalteinbau in Kleinflächen Asphalteinbau in Kleinflächen Asphaltbeton Decke, Mischgut AC 8 DN nach Bedarf, maschineller Einbau in Kleinflächen bis 100 m ²	100,00	m ²	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02.02.0023 **wie vor jedoch bis 500 m²**
wie vor jedoch bis 500 m²

500,00 m²

02.02.0024 **Asphalteinbau Splittmastixasphalt**

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt herstellen.
Splittmastixasphalt SMA 11 S, SZ-Werte der Splitte max. 18
Gew.-v.H. Einbaudicke 4,0 cm,
Bindemittel 25/55-55 A
Edelsplitt, Edelbrechsand, Kalksteinfüller.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne
andere Recyclingbaustoffe.
In der Position enthalten ist ebenso die Ermittlung und
Dokumentation der Gefällesituation
bis 1.000 m²

1000,00 m²

02.02.0025 **wie vor jedoch bis 1.500 m²**
wie vor jedoch bis 1.500 m²

1500,00 m²

02.02.0026 **Asphaltdeckschicht Asphaltbeton**

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für
Asphaltdeckschichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
Bindemittel = 50/70
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.
In der Position enthalten ist ebenso die Ermittlung und
Dokumentation der Gefällesituation
bis 1.000 m²

1000,00 m²

02.02.0027 **wie vor jedoch bis 1.500 m²**
wie vor jedoch bis 1.500 m²

1500,00 m²

02.02.0028 **Abstumpfungsmaßnahmen**

Abstumpfungsmaßnahme
Abstreumaterial gleichmäßig vor dem
ersten Verdichten/Walzgang auf die noch
heiße Decke aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes und gelöstes Material
wieder aufnehmen und nach Wahl des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
 02 Asphaltarbeiten
 02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	AN einer zugelassenen Wiederverwertung zuführen. Material: Edelsplitt wie in der Deckschicht Abstreumenge: 1,00 bis 2,00 kg/m ² bis 100 m ²	100,00	m ²	_____	_____
02.02.0029	wie vor jedoch bis 500 m² wie vor jedoch bis 500 m ²	500,00	m ²	_____	_____
02.02.0030	wie vor jedoch bis 1000 m² wie vor jedoch bis 1000 m ²	1000,00	m ²	_____	_____
02.02.0031	wie vor jedoch bis 1500 m² wie vor jedoch bis 1500 m ²	1500,00	m ²	_____	_____
02.02.0032	Bituminösen Oberbau schneiden Bituminösen Oberbau schneiden Schnitte maschinell geradlinig und senkrecht schneiden, Abbruchmaterial entfernen und entsorgen Schnitttiefe 4-6 cm bis 20 m	20,00	m	_____	_____
02.02.0033	wie vor jedoch bis 50 m wie vor jedoch bis 50 m	50,00	m	_____	_____
02.02.0034	wie vor jedoch bis 100 m wie vor jedoch bis 100 m	100,00	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0035	wie vor jedoch bis 250 m wie vor jedoch bis 250 m	250,00	m	_____	_____
02.02.0036	Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen Anschluss an bestehende Decke, Einbauteile und Borde der Verkehrs- inseln in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Dicke der Asphaltdeckschicht 4 cm tief, Breite des Fugenbandes 10 mm (es sind keine Fugen zu den seitlich einfassenden Borden vorgesehen) bis 20 m	20,00	m	_____	_____
02.02.0037	wie vor jedoch bis 50 m wie vor jedoch bis 50 m	50,00	m	_____	_____
02.02.0038	wie vor jedoch bis 100 m wie vor jedoch bis 100 m	100,00	m	_____	_____
02.02.0039	wie vor jedoch bis 250 m wie vor jedoch bis 250 m	250,00	m	_____	_____
02.02.0040	Fuge herstellen Fuge herstellen, schneiden und vergießen in Asphaltdeckschicht Dicke 4 cm bis 20 m	20,00	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02.02.0041 **wie vor jedoch bis 50 m**
wie vor jedoch bis 50 m

50,00 m

02.02.0042 **wie vor jedoch bis 100 m**
wie vor jedoch bis 100 m

100,00 m

02.02.0043 **wie vor jedoch bis 250 m**
wie vor jedoch bis 250 m

250,00 m

02.02.0044 **Zulage für Mehraufwand**
Zulage für Mehraufwand
bei Fräsarbeiten an Einbauteilen,
Schieberkappen, Schachtabdeckungen

10 St

02.02.0045 **Asphaltbewehrung**
Bituminöse Asphaltbewehrung
Rißüberbrückende Asphaltbewehrung bei kleinflächiger,
bzw. schmalflächiger Anwendung (Rohrgräben und
Straßenanbindung) liefern und einbauen.
Glasfaserverbundstoff bestehend aus einer
polymerbitumenbahn und hochzugfesten
Glasfaserfilamenten. Unterseitig mit Folie
kaschiert, oberseitig mit Quarzsand abgestreut,
selbstklebend.

Fabrikat: _____(Bietereintrag)

5,00 m²

02.02.0046 **Einbauten sichern**
Regenwasserabläufe / Schächte / Schieber während der
Bauzeit sichern.
Als Zulage für Erschwernis beim Asphalteinbau im
Bereich der Abläufe, höhen- und gefällemäßige Anpassung
der Abdeckung

10 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02.02.0047 **Einbauten höhenmäßig anpassen**

Regenwasserabläufe / Schächte anpassen
Einbauteile (Regenwasserabläufe / Schächte / Schieber)
freilegen und
nach Einbau der Asphaltdecke auf neue planmäßige Höhe
setzen und an Längs-/Quergefälle der Straßendecke
anpassen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Regenwasserabläufe /
Schächte / Schieber ausführen in Fläche aus bituminösem
Material, höher/tiefer setzen bis +/- 5 cm. Fuge mit
Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen, Füllung glatt
streichen.
Anschlußfuge zwischen Rahmen und Asphaltdecke mit
bituminösem Material verfüllen.

5 St

02.02.0048 **Auswechslung von Schachtabdeckungen**

Schachtabdeckung inkl. Ausgleichsring wechseln
Vorhandene Schachtabdeckung und schadhafte
Ausgleichsringe abnehmen und entsorgen
Neue Schachtabdeckung und Ausgleichsringe (wird beides
von den Stadtwerken Neuruppin GmbH geliefert)
höhen und fachgerecht setzen.

3 St

02.02.0049 **Regenabläufe wechseln**

Regenabläufe 500 x 500 wechseln
Defekte Regenabläufe 1,0 m tief komplett ausbauen und
entsorgen.
Neue Regenabläufe (Boden, Zwischenstücke und
Abdeckung) liefern, höhen- und fachgerecht setzen und an
die vorhandenen Leitungen anschließen.

3 St

02.02 Asphaltarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
02 Asphaltarbeiten

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

02.01 Baustelleneinrichtung

02.02 Asphaltarbeiten

02 Summe

=====

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
03 Rissanierung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

03 Rissanierung

03.01 Baustelleneinrichtung

03.01.0001 **Baustelle einrichten**

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Beschaffung der nötigen Lagerflächen für Maschinen, Geräte und Materialien, einschließlich Vorhaltung und Beräumung. Der Auftraggeber stellt keinen Baustellenlagerplatz zur Verfügung. Strom- und Wasseranschluß beschaffen, soweit benötigt. Koordinierung mit den zuständigen Medienträgern, Behörden, Verkehrsbetrieben und Auftragnehmern angrenzender Gewerke.

1 psch

03.01.0002 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 1,5 km

1 St

03.01.0003 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 2 km

1 St

03.01.0004 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
03 Rissanierung
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Entfernung bis 5 km

1

St

03.01.0005 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 7,5 km

1

St

03.01.0006 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellung aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 10 km

1

St

03.01.0007 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 15 km

1

St

03.01 Baustelleneinrichtung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
03 Rissanierung
02 Rissanierung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

03.02 Rissanierung

03.02.0001 Rissanierung mit 2-komponentiger Ausgleichsmasse BioBAP 2K

Rissanierung mit 2-komponentiger Ausgleichsmasse BioBAP 2K
Untergrund säubern, trocknen, ggf. lose Teile entfernen und entsorgen, Risse mit Druckluft, Fugenbürsten und Besen reinigen, BioBAP 2K auf zu sanierender Fläche ausbringen und mit einem Gummischieber einarbeiten und abziehen sowie direkt nach der Verarbeitung das noch feuchte Material mit 4-5 kg/m² bitumiertem Edelsplitt 1/3 abstreuen bis 10 m²

10,00 m²

03.02.0002 wie vor jedoch bis 20 m²

20,00 m²

03.02.0003 wie vor jedoch bis 50 m²

50,00 m²

03.02.0004 wie vor jedoch bis 100 m²

100,00 m²

03.02.0005 Rissanierung im Fräs- und Gieß- verfahren

Rissanierung im Fräs- und Gieß- verfahren
Längs- und Querrisse (Einzelrissbreiten 1 - 5 mm) 12 bis 15 mm breit und 20 bis 25 mm tief auffräsen. Fuge mit Bürste oder Pressluft reinigen. Anfallendes Material entfernen und einer Entsorgung zu führen. Der Fugenverguss erfolgt mit elastisch-plastischen, bituminösen, polymermodifizierten Heißvergussmasse nach ZTV Fug (Rissmasse gemäß TL Fug-StB.). Anschließend sofort abstreuen mit vorbitumiertem Edelsplitt 1/3.
bis 10 m

10,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
 03 Rissanierung
 02 Rissanierung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.02.0006	wie vor jedoch bis 20 m	20,00	m	_____	_____
03.02.0007	wie vor jedoch bis 50 m	50,00	m	_____	_____
03.02.0008	wie vor jedoch bis 100 m wie vor jedoch bis 20 m ²	100,00	m	_____	_____
03.02.0009	Rissanierung im Heiß-Pressluft-Verfahren (HPS) Rissanierung im Heiß-Pressluft-Verfahren (HPS) Riss (Einzelrissbreiten 5 - 10 mm) mit einer manuell geführten Heißluftlanze mit einem Druck von ca. 12 bar und heißer Pressluft mit 350 °C bis 500 °C ausblasen und dabei den Riss von Schmutz und losen Teilen befreien. Gleichzeitig wird der Riss getrocknet und die Rissflanken angeschmolzen. Unmittelbar danach ist in einem Arbeitsgang der Riss mit einem Ziehschuh mit einer heißen Rissmasse gemäß TL Fug-StB in einer Breite von bis zu 5 cm zu verfüllen, abzudecken und anschließend mit vorbituminiertem Splitt 1/3 abzustreuen. bis 10 m	10,00	m	_____	_____
03.02.0010	wie vor jedoch bis 20 m	20,00	m	_____	_____
03.02.0011	wie vor jedoch bis 50 m	50,00	m	_____	_____
03.02.0012	wie vor jedoch bis 100 m	100,00	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
03 Rissanierung
02 Rissanierung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

03.02.0013 **Ergänzungsmischgut AC 5 D N**
Lieferung von Ergänzungsmischgut.
Ergänzungsmischgut AC 5 D N
Lieferung von Ergänzungsmischgut.

5,000 t

03.02.0014 **Zulage für Mehraufwand**
Zulage für Mehraufwand
bei Rissanierungsarbeiten an Einbau-
teilen, Schieberkappen Schachtab-
deckungen ohne Höhenregulierungen

5 St

03.02 Rissanierung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
03 Rissanierung

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

03.01	Baustelleneinrichtung	_____
03.02	Rissanierung	_____
03	Summe	_____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufbrüche

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

04 Wurzelaufbrüche

04.01 Baustelleneinrichtung

04.01.0001 **Baustelle einrichten**

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Beschaffung der nötigen Lagerflächen für Maschinen, Geräte und Materialien, einschließlich Vorhaltung und Beräumung. Der Auftraggeber stellt keinen Baustellenlagerplatz zur Verfügung. Strom- und Wasseranschluß beschaffen, soweit benötigt. Koordinierung mit den zuständigen Medienträgern, Behörden, Verkehrsbetrieben und Auftragnehmern angrenzender Gewerke.

1 psch

04.01.0002 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 1,5 km

1 St

04.01.0003 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.
Entfernung bis 2 km

1 St

04.01.0004 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, nach Fertigstellen aufladen, transportieren und wieder einsatzbereit aufstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufbrüche
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Entfernung bis 5 km

1

St

04.01.0005 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 7,5 km

1

St

04.01.0006 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellung aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 10 km

1

St

04.01.0007 **Baustelle umsetzen**

Baustelle umsetzen
Geräte, Werkzeuge, sowie alle
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Ausführung der Bauleistung erforderlich
sind, nach Fertigstellen aufladen,
transportieren und wieder einsatzbereit
aufstellen.

Entfernung bis 15 km

1

St

04.01 Baustelleneinrichtung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufbrüche
02 Wurzelaufbrüche

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

04.02 Wurzelaufbrüche

04.02.0001 Tiefenschnitt

Tiefenschnitt
Schnitte maschinell geradlinig und senkrecht schneiden, Abbruchmaterial entfernen und entsorgen, Schnitttiefe 10 - 20 cm bis 10 m

10,00 m

04.02.0002 Fräsen

Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht fräsen
Fräsgut laden und fachgerechte Entsorgung.
Entsorgung führen und dokumentieren.
Frästiefe i.M. 8,0 cm
bis 10 m²

10,00 m²

04.02.0003 Asphaltbefestigung aufbrechen

Asphaltbefestigung, Asphalttragschichtmischgut aufbrechen und aufnehmen einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel
Dicke der Asphaltbefestigung zwischen 8 bis 24 cm. Dicke der gebundenen Befestigung von 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 50 cm'
Aufbruchgut ist fachgerecht zu entsorgen
10 m²

10,00 m²

04.02.0004 Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN herstellen.
Bindemittel = 50/70.

10,00 m²

04.02.0005 Bituminöses Bindemittel aufsprühen

Bituminöses Bindemittel aufsprühen auf zusammenhängenden Teilflächen der Asphaltbindeschicht. Verschmutzte Stellen durch geeignete Reinigungsmethode vorher nochmals reinigen.
Bindemittelmenge 0,30 kg/m²
bis 10 m²

10,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufbrüche
02 Wurzelaufbrüche

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

04.02.0006 **Asphaltbinderschicht**

Asphaltbinderschicht AC BS 16 Binder = 50/70
Asphaltbinderschicht liefern und einbauen D= 6 cm und
verdichten einschl. der Lieferung und des Einbaus der
Unterlage aus Asphaltbinder unter dem Gussasphalt.

10,00 m²

04.02.0007 **Asphaltdeckschicht**

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphalt-
deckschichten AC 11 DN herstellen.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

10,00 m²

04.02.0008 **Gussasphalt**

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt herstellen.
Mischgut MA 8 S, Bindemittel 25/55-55 A,
einschl. eingedrückter Abstreukörnung,
Einbau in Kleinflächen im Handeinbau
Einbaudicke = 4,0 cm

10,00 m²

04.02.0009 **Abstumpfungmaßnahme**

Abstumpfungmaßnahme
Abstreumaterial gleichmäßig vor dem
ersten Verdichten/Walzgang auf die noch
heiße Decke aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes und gelöstes Material
wieder aufnehmen und nach Wahl des
AN einer zugelassenen
Wiederverwertung zuführen. Material:
Edelsplitt wie in der Deckschicht
Abstreumenge: 1,00 bis 2,00 kg/m²
10 m²

10,00 m²

04.02.0010 **Wurzelschutzfolie liefern und einbringen**

Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums liefern
und fachgerecht einbauen
- vertikal in eine Tiefe von 65 cm einbauen
- vorhandene Wurzel durchtrennen (NUR nach Rücksprache
mit Baumwart)
- vertikaler faltenfreier Einbau der Wurzelschutzfolie, Folie ist
oberflächenbündig bis zu der Tiefe entsprechend der
Folienbreite (65 cm) inkl. Überlappung einzubauen
- mehrlagige Verfüllung bzw. Tiefenverdichtung des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufbrüche
02 Wurzelaufbrüche

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Bodenmaterials

- Bankettoberfläche entsprechend dem Bestand wiederherstellen und verdichten, Saatgut ausbringen und einarbeiten
- Fahrbahn reinigen

Wurzelschutzfolie liefern und einbauen:

- undurchdringbar für Wurzeln
- 100 % Wasserdicht
- stapazierfähig und flexibel
- gegen Bakterien und die meisten chemischen Stoffe resistent
- 100 % recycelbar
- maschinell verarbeitbar
- bei fachgerechtem Einbau - Herstellergarantie min. 20 Jahre
- Folienbreite min. 65 cm
- Material Polypropylen, Gewicht mind. 360 g/m²

10,00 lfdm

04.02

Wurzelaufbrüche

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten
04 Wurzelaufrübe

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

04.01	Baustelleneinrichtung	_____
04.02	Wurzelaufrübe	_____
04	Summe	_____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025/./6610 Rahmenvertrag Asphaltarbeiten

Ausgabeumfang:

Gesamtbetrag

Ordnungszahl

in EUR

Zusammenstellung

01 Verkehrssicherung

02 Asphaltarbeiten

03 Rissanierung

04 Wurzelaufrühe

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Rahmenvertrag Asphaltarbeiten