
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 2026/07/6610
Bauvorhaben : Rahmenvertrag Profilierung unbefestigter Wege in Neuruppin und den Ortsteilen
Auftraggeber : Stadtverwaltung Neuruppin
Fontanestadt Neuruppin
Karl- Liebknecht- Str. 33/34
16816 Neuruppin

Leistungsumfang : Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/6610 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Umfang: Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

	Vorbemerkungen / Baubeschreibung	3
01	Baustelleneinrichtung	5
02	Profilierung	6
03	Bankett fräsen / abschälen	7
04	Einbauelemente	8
	Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege (Zusammenstellun	10

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vorbemerkungen / Baubeschreibung

Vorbemerkungen / Baubeschreibung

Die Fontanestadt Neuruppin beabsichtigt Instandhaltungsmaßnahmen an unbefestigten Wegen im Stadtgebiet der Fontanestadt sowie deren Ortsteilen als Rahmenvertrag über eine Laufzeit über 4 Jahre (27/04/2026 -26/04/2030) zu vergeben.

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit hat sich die Fontanestadt Neuruppin entschlossen einen Großteil der unbefestigten Wege neu zu profilieren. Dazu ist es notwendig das vorhandene Material zu lösen, neu einzuarbeiten und zu profilieren aber auch teilweise neues Material einzubringen und dieses zu verdichten sowie Gefällesituationen zur ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabführung herzustellen.

Es ist vorgesehen, zwei Mal je Jahr im Stadtgebiet und in den Ortsteilen (vorzugsweise in einem örtlich begrenzten Bereich) Profilierungsarbeiten an unbefestigten Straßen/Wegen und Banketten nach Maßgabe der Fontanestadt Neuruppin durchzuführen. Insgesamt steht ein jährliches Auftragsvolumen von 75.000,00 € zur Verfügung. Insgesamt sind ca. 20.000 m² bis 25.000 m² unbefestigte Wegefläche zu bearbeiten und ca. 200 m³ bis 300 m³ Material zusätzlich einzubringen.

Dabei sind folgende Leistungen erforderlich:

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und beräumen
Umsetzung von Einsatzstelle zu Einsatzstelle

Profilierung
Profilierung unbefestigter Straßen/Wege
Liefern Natursteinmaterial mit Zertifikat nach EBV
Natursteinmaterial einbauen, profilieren, verdichten

Bankette
Liefern Beton-RC und Natursteinmaterial mit Zertifikat nach EBV
Beton-RC und Natursteinmaterial einbauen, profilieren, verdichten
Bankette abschieben bzw. zur Seite pflügen und fräsen sowie überschüssiges Material ggf. entsorgen

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass das zukünftig anfallende Regenwasser ungehindert in den Bankettbereichen ablaufen kann. Das Gefälle ist entsprechend herzustellen.
Ggf. ist in den Wegen mit Einbauteilen wie Schieberkappen und Schächten zu rechnen. Diese sind gegen Beschädigung zu sichern und bei der Profilierung der Wege zu berücksichtigen.

Nach Auftragsvergabe, beantragter Schachtscheine und beantragter verkehrsrechtlicher Anordnung, erfolgt in einem gemeinsamen Besichtigungstermin die genaue Einweisung vor Ort. Die Maßnahme wird unter

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vollsperrung durchgeführt. Alle erforderlichen Genehmigungen sind vom AN einzuholen.

Die Reihenfolge und die Abwicklung der Arbeiten bleibt überwiegend dem AN überlassen. Sie ist aber mit dem AG abzustimmen.

Bei der Kalkulation sind die in diesem Abschnitt angegebenen Punkte unbedingt zu beachten. Kosten, die aus Unkenntnis der Situation und Örtlichkeit bzw. durch Nichtbeachtung der vom AG geforderten Leistungen und Abläufe entstehen, gehen zu Lasten des AN und werden vom AG nicht vergütet! Der AG weist auf die Möglichkeit der Konsultation in der Ausschreibungsfrist hin!

Der AN hat den Baubeginn mit dem AG abzustimmen. Bei Arbeiten im Verkehrsraum ist Warnkleidung zu tragen.

Folgende Vertragsbedingungen sind Bestandteil:
Nachweis zur Eignung gem. Paragraph 6 Abs. 3 VOB/A oder Präqualifikation BTR RC-StB Ausgabe 2014-DIN 18299 ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art
DIN 18300 ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Erdarbeiten
DIN 18315 ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Verkehrswegebau - Oberschichten ohne Bindemittel
DIN 180299 ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art
DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenabständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
R SBB Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationbeständen bei Baumaßnahmen, Herausgeber: FGSV
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
VOB Teil B und C
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB)
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege (ZTV LW)
EBV
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (ZTV SoB-StB 20 Ausgabe 2020)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01 Baustelleneinrichtung

01.0001 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Beschaffung der nötigen Lagerflächen für Maschinen, Geräte und Materialien, einschließlich Vorhaltung und Beräumung. Der Auftraggeber stellt keinen Baustellenlagerplatz zur Verfügung. Strom- und Wasseranschluß beschaffen, soweit benötigt. Koordinierung mit den zuständigen Medienträger, Behörde, Verkehrsbetrieben und Auftragnehmern angrenzender Gewerke.

2 St

01.0002 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung durchführen
Anlagen zur Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung aufstellen, vorhalten, kontrollieren und nach Bauende entfernen. Verkehrssicherung gemäß Anordnung durch die zuständigen Behörden einschließlich der Beantragung der verkehrsrechtlichen Genehmigung und Ausgleich der anfallenden Gebühren.

2 St

01.0003 Umsetzung bis 2 km

Umsetzung der für die Leistung erforderlichen Maschinen und Geräte mit einer Entfernung bis 2 km

1 St

01.0004 Umsetzung bis 5 km

Umsetzung der für die Leistung erforderlichen Maschinen und Geräte mit einer Entfernung bis 5 km

1 St

01.0005 Umsetzung bis 7,5 km

Umsetzung der für die Leistung erforderlichen Maschinen und Geräte mit einer Entfernung bis 7,5 km

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
01 Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.0006 **Umsetzung bis 10 km**

Umsetzung der für die Leistung erforderlichen Maschinen
und Geräte
mit einer Entfernung bis 10 km

1 St

01.0007 **Umsetzung bis 15 km**

Umsetzung der für die Leistung erforderlichen Maschinen
und Geräte
mit einer Entfernung bis 15 km

1 St

01 Baustelleneinrichtung

Summe:

02 Profilierung

02.0001 **Material lösen/abtragen**

vorhandenes Wegematerial (z.b. Beton-RC,
Asphaltfräsgut, Schottertragschicht, Natursteinschotter
usw.) lösen/abtragen, aufnehmen, verladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen, Nachweis
ist zu führen

50,000 t

02.0002 **Profilierung mittels Aufreißer**

Profilierung unbefestigter Wege mittels Aufreißen,
Schieben und Walzen

20000,00 m²

02.0003 **Profilierung mittels Fräsen**

Profilierung unbefestigter Wege mittels Fräsen,
profilieren und Walzen

7000,00 m²

02.0004 **Materiallieferung Naturstein-STS 0/32**

Liefern Naturstein-STS 0/32 mit Zertifikat nach EBV BM
- 0

200,000 t

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
02 Profilierung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.0005 **Materiallieferung Naturstein-STS 5/32**

Liefern Naturstein-STS 5/32 mit Zertifikat nach EBV BM
- 0

200,000 t

02.0006 **Materialeinbau**

Naturstein-STS 0/32 der Pos. 2.4 oder 2.5 einbauen,
profilieren und verdichten

300,000 t

02.0007 **Materialeinbau per Hand**

Einbau von Material der Pos. 2.4 oder 2.5 per Hand,
profilieren und verdichten - Einbau um Einbauelemente
oder einzelner Vertiefungen

50,00 m²

02 Profilierung

Summe:

03 Bankett fräsen / abschälen

03.0001 **Materiallieferung Beton-RC 0/32**

Liefern Beton-RC mit Zertifikat nach EBV RC - 1

30,000 t

03.0002 **Materiallieferung Naturstein-STS 0/32**

Liefern Naturstein-STS 0/32 mit Zertifikat EBV BM - 0

10,000 t

03.0003 **Materialeinbau**

Beton-RC der Pos. 3.1 oder 3.2 einbauen, verdichten und
profilieren

40,000 t

03.0004 **Bankett abschieben/abschälen**

Bankette (Rasen, Grasnarbe, Rasenschotter, Erdstoff
usw.) abschieben

1000,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
03 Bankett fräsen / abschälen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.0005 Entsorgung Schälgut

Schälgut aufnehmen, verladen, abfahren und fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweis ist zu führen

40,000 t

03.0006 Bankett fräsen

Bankette (Rasen, Grasnarbe, Rasenschotter, Erdstoff usw.) fräsen

1500,00 m²

03.0007 Entsorgung Fräsgut

Fräsgut aufnehmen, verladen, abfahren und fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweis ist zu führen

40,000 t

03 Bankett fräsen / abschälen

Summe:

04 Einbauelemente

04.0001 Einbauten sichern

Einbauten wie Schieberkappen, Hydranten und Schächten sichern

70 St

04.0002 Einbauten höhenmäßig angleichen

Einbauten wie Schieberkappen, Hydranten, Schächten höhenmäßig angleichen

50 St

04.0003 Vorhandene Umpflasterung

Vorhandene Umpflasterung von Einbauteilen fachgerecht entsorgen. Einbauteil an neue Fahrbahnhöeanpassen. Umpflasterung fach - und höhengerecht wiederherstellen..

10 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
04 Einbauelemente

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

04.0004 **Schieberkappen höhersetzen**

Schieberkappe ausbauen, seitlich lagern.
Schiebergestänge in KG- Rohr DN 100 einpassen. KG- Rohr
mit Beton gegen Verschieben sichern. Schieberkappe
höhengerecht einbauen. Schotter höhengleich einbauen
und verdichten.

10 St

04.0005 **SW- Schachtdeckel an neue Höhe anpassen**

Schachtdeckel D400 ausbauen und seitlich lagern.
Schachtring 4 - 10 cm liefern und fachgerecht einbauen.
Schachtdeckel höhengerecht einbauen. Schotter
höhengleich einbauen und verdichten.

10 St

04 Einbauelemente

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/07/661 Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Gesamtbetrag

Ordnungszahl

in EUR

Zusammenstellung

01 Baustelleneinrichtung

02 Profilierung

03 Bankett fräsen / abschälen

04 Einbauelemente

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Rahmenvertrag Profilierung unbef. Wege
