

Karstädt, 15.01.2026
 Bearbeiter: Brit Abeln
 Telefon-Nr.: 038797 77217

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.01.	Vorarbeiten			
01.01.0001	Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Zustand der Außenanlagen in einer Begehung mit der Bauleitung, dem Bauherrn und Auftraggeber festzuhalten. Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit. Sperrung und Sicherung der Baustelle gegenüber öffentlichen und privaten Grundstücken. Stellung der notwendigen Materialien. Umsetzen der Baustelleneinrichtung entsprechend den örtlichen Erfordernissen. Räumen der Baustelle, abbauen, aufladen, abladen, abfahren der Baustelleneinrichtung nach Beendigung der Arbeiten, einschl. Wiederherstellen der Lagerplatzflächen.	1,00	psch
01.01.0002	Transportable Schutzeinrichtung für den öffentlichen Bereich liefern, vorhalten, bei Bedarf umstellen und wieder abbauen. Transportable Absturzsicherung aus Kunststoff rot/weiß mit Füßen. Aufstellung an Enden des neuen Weges. Umstellung im Bauverlauf angepasst an die Teilfreigabe des Projektes.	10,00	m
01.01.	Summe Vorarbeiten			_____
01.02.	Erdarbeiten			
01.02.0001	Rasensode abschieben, abfahren und entsorgen. Tiefe: bis 3 -5 cm Ort: Weg, Blumenwiesenflächen Nachweis: Aufmaß in der Abwicklung	2.100,00	qm
			Übertrag:	_____

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag:	_____
01.02.0002	Oberboden ausbauen, auf Pflanzhügel wieder auftragen Ort: Gehweg Tiefe: Abtrag bis 10 cm Abrechnung nach Flächenaufmaß.	250,00 qm
01.02.0003	<i>Bedarfsposition</i> wie vor jedoch Ort Magerwiese Tiefe im Mittel 5 cm	1.500,00 qm
01.02.0004	Unterboden ausbauen und 50% des Aushubes zum ausmagern auf Magerwiesenfläche wieder auftragen, 50 % im unteren Bereich der beiden Pflanzhügel aufschütten Ort: Gehweg Tiefe: Ausbau bis 15 cm Abrechnung nach Flächenaufmaß.	250,00 qm
01.02.0005	Pflanzhügel modellieren	200,00 qm
01.02.0006	<i>Bedarfsposition</i> Kompost liefern und 2-3 cm stark auf Magerwiese verteilen	50,00 cbm
01.02.0007	Sandlinse anlegen: Boden 40 cm tief ausheben, anfallendes Material auf Hügel auftragen, Fläche mit zu liefernden Sand Körnung 0/8 auffüllen	3,00 qm
01.02.	Summe Erdarbeiten			_____
01.03.	Wegebauarbeiten			
01.03.0001	Sohlenplanum herstellen für alle zu befestigenden Flächen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.	250,00 qm
			Übertrag:	_____

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag:	_____
01.03.0002	<p>Schottertragschicht für begehbare Flächen herstellen: Material: Schotter 0/32 mm, Schichtdicke: 20 cm im Trassenverlauf, mit Gefälle einbringen und verdichten. Verdichtungsgrad: Verformungsmodul EV2 45 MN/qm. Die Abrechnung erfolgt nach Wegeflächen.</p>	250,00 qm
01.03.0003	<p>Wassergebundene Wegematerialien liefern, einbauen. Material z. B.: Dynamische Schicht: Stärke 6 - 8 cm, 0/16 mm, Splitt, Brechkorn Farbe: grau Deckschicht nach EN 12620 TP-Stb Teil 4.3.2</p> <p>Deckschicht: 3 - 4 cm , 0/8 cm Farbe: gelb mit natürlichem organisch mineralischem Binder Wasserschluckwert: DIN 18035-5 >= 2,0 x10 (-4) cm/sec Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035-5 > = 50 kN/m² Umweltverträglich nach LAGA Z0 und Bundesbodenschutzverordnung. Mineralgemisch im feuchtem Zustand gut mischen und durch Anwalzen knetend verdichten. Vor Freigabe Decke ca. 2 Wochen feucht halten und wiederholt nachwalzen (2 - 3 Arbeitsgänge sind einzukalkulieren. Einschließlich aller Nebenarbeiten sowie höhengerechter Anschluß an Wege. Für die Deckschicht ist eine Materialprobe vor Einbau vorzulegen! Die Korngrößen sind einzuhalten.</p>	250,00 qm
01.03.	Summe Wegebauarbeiten			_____

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.04.	Vegetationstechnische Arbeiten			
01.04.0001	Vegetationsflächen kreuzweise fräsen (15 - 20 cm tief). Fremdkörper mit Durchmesser ab 10 cm, Unkräuter und schwer verrottbare Gegenstände sind abzusammeln. Anfallende Stoffe sind abzufahren, Deponiekosten sind vom AN zu entrichten. Für das anfallende Material ist der Nachweiß der geordneten Verwertung beizubringen.	1.900,00 qm
01.04.0002	Grobplanum herstellen	1.900,00 qm
01.04.0003	Feinplanum für Rasenflächen herstellen	1.700,00 qm
01.04.0004	Feinplanum für Pflanzflächen herstellen.	420,00 qm
01.04.0005	Wildblumenwiese entsprechend der DIN 18917 herstellen. Blumenwiesenmischung Magerwiese M 06a von Fa. Syringa-Pflanzen oder gleichwertig <i>Fabrikat vom Bieter einzutragen:</i> ----- Aussaatmenge: 2g/qm 32 Wildblumen und 5 Gräser Verhältnis Kräuter 75%, Gräser 25%	1.300,00 qm
01.04.0006	Leistung wie vor, jedoch Universalmischung M06 Aussaatmenge: 2g/qm	230,00 qm
01.04.0007	Leistung wie vor jedoch Sommerblumenprachtmischung M 07 Aussaatmenge: 0,35g/qm Zusammen mit M06 in einem Arbeitsgang	230,00 qm
01.04.0008	Leistung wie vor jedoch Kräuterrasen M09 Aussaatmenge: 4g/qm	130,00 qm
01.04.0009	Leistung wie vor jedoch Wildblumensaat eine Art: Leucanthemum vulgare Aussaatmenge: 10g/qm	20,00 qm
			Übertrag:

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag:	_____
01.04.0010	Untersaat unter Strauchflächen herstellen wie z.B. Untersaat von Juliwa-Hesa 7920 oder gleichwertig Aussatmenge 10 g/m ² <i>Fabrikat vom Bieter einzutragen:</i>	350,00 qm
TE	Pflanzen liefern			
01.04.0011	Cornus mas, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0012	Viburnum opulus, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0013	Amelanchier ovalis, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0014	Prunus spinosa, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0015	Ligustrum vulgare, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0016	Viburnum lantana, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0017	Sambucus nigra, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0018	Lonicera xylosteum, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0019	Berberis vulgare, Str.2xv 120-150	15,00 St
01.04.0020	Salix rosmarinifolia, Str.2xv 60-100	20,00 St
01.04.0021	Salix aurita, Str.2xv 60-100	20,00 St
01.04.0022	salix purpurea, Str.2xv 60-100	15,00 St
01.04.0023	rosa arvensis, Str.2xv 60-100	15,00 St
01.04.0024	rosa majalis, Str.2xv 60-100	15,00 St
01.04.0025	rosa canina, Str.2xv 60-100	15,00 St
01.04.0026	rosa rubinosa, Str.2xv 60-100	15,00 St
01.04.0027	rosa glauca, Str.2xv 60-100	15,00 St
TE	Wildstauden liefern			
01.04.0028	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume, StmTb	20,00 St
01.04.0029	Origanum vulgare, Wilder Dost, StmTb	20,00 St
01.04.0030	Scabiosa columbaria, Trauben- Skabiose, StmTb	20,00 St
01.04.0031	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei, StmTb	40,00 St
01.04.0032	Cota tinctoria, Färber-Hundskamille, StmTb	20,00 St
01.04.0033	Stachys recta, Aufrechter Ziest, StmTb	20,00 St
01.04.0034	Anchusa officinalis, Gewöhnliche Ochsenzunge,	20,00 St
01.04.0035	Campanula persicifolia, Pfirsichblättrige Glockenblume	20,00 St
01.04.0036	Wilde Möhre, Daucus carota subsp. Carota	20,00 St
01.04.0037	Echium vulgare, Gemeiner Natterkopf[20,00 St
			Übertrag:	_____

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag:	_____
01.04.0038	Verbascum densiflorum, Großblütige Königskerze	20,00 St
01.04.0039	Verbascum thapsus, kleinblütige Königskerze	20,00 St
01.04.0040	Sträucher und Wildrosen mit Bürgern und Kindern pflanzen	265,00 St
01.04.0041	wie vor Wildstauden	260,00 St
01.04.0042	Fertigstellungspflege für die Wildblumenflächen vom Tag der Einsaat bis zum Tag der Abnahme durchführen. Wildblumenwiese M06 und M09 2x mähen, Höhe 10 cm, Mähgut abfahren 1. Schnitt Mitte Juni 2. Schnitt Ende August Es ist ausschließlich insektenfreundliche Mähverfahren zu verwenden, z.B. Freischneider mit Messeraufsatz	360,00 qm
01.04.0043	Bedarfsposition Leistung wie vor für Magerwiese M06 a Schröpfschnitt 6 Wochen nach dem auflaufen	1.300,00 qm
01.04.0044	Bewässerungsgänge für Blumenwiesen Fläche durchdringend wässern 1650 qm	5,00 St.
01.04.0045	Fertigstellungspflege für die Pflanzflächen vom Tage der durchgeführten Pflanzung bis zum Tag der Abnahme, Untersaat in Pflanzfläche mähen, Mähgut abtransportieren Anzahl der Arbeitsgänge 1 St.	330,00 qm
01.04.0046	Fertigstellungspflege für die Pflanzflächen vom Tage der durchgeführten Pflanzung bis zum Tag der Abnahme Ort: Wildstaudenbeet Lockern des Bodens durch aufreißen, Unkraut entfernen und abfahren Anzahl der Arbeitsgänge 2 St.	90,00 qm
TE	<u>Hinweis:</u> Jeder Pflegegang ist zuvor bei der Bauleitung anzumelden und durch Pflegeprotokolle festzuhalten.			
01.04.	Summe Vegetationstechnische Arbeiten			_____

Kostenberechnung zum LV

Projekt: Natürlich Karstädt- naturnahe Umgestaltung der Grünfläche Ehrenhain

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.05.	Ausstattung			
01.05.001	Papierkorb liefern und einbauen Rundbehälter mit Ascher und Quadratrohrpfosten zum einbetonieren feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016, Abdeckhaube mit integrierten Klapp-Ascher Sicherung durch Dreikantschloss, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar Boden für Wasserablauf gelocht, Incl. Betonfundament nach Herstellerangaben sowie aller Erd- und Nebenarbeiten	1,00 St.
01.05.002	Findlinge liefern und platzieren Durchmesser 70 bis 90 cm	20,00 St.
01.05.003	A3 Pultaufsteller liefern und einbetonieren: 1x Pultaufsteckhülse, Stahl, pulverbeschichtet RAL 8005, Aluminiumwechselrahmen silber eloxiert, Standrohr 1500/60/2,0 mm Stahl verzinkt, inkl. Digitaldruck mit UV-Schutzlaminat, Größe A3, Druckdaten werden vom AG gestellt, incl Betonfundament sowie aller Erd- und Nebenarbeiten	5,00 St
01.05.	Summe Ausstattung		

Zusammenfassung

01.01.	Vorarbeiten
01.02.	Erdarbeiten
01.03.	Wegebauarbeiten
01.04.	Vegetationstechnische Arbeiten
01.05.	Ausstattung
	Summe
	MWSt. 19,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	=====

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter