Grundriss Erdgeschoss, Gebäudeteil 3, Rohbauarbeiten, M 1 : 50

Bauteilkatalog

Außenwand 1 / AW 1
Brandschutzanforderung: ***feuerhemmend***

- Beschichtung im System, Innensilikat
- Kalkputz im System, d=ca. 10 mm
- STEICO*install*® o.glw., genutet und ungenutet, d=50 mm, als Putzträger und Installationsebene Verlegung ELT
- OSB-3, d=22 mm
- Holzständerwerk NH C24 8x16, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Holzweichfaser STEICO*flex*® o.glw., d=160 mm
- STEICO*protect*® N+F o.glw., d=80 mm
- Konterlattung 40x60, Schrägprofil N+F 27x96 mm / DM 74 mm, gehobelt, Nordische Fichte

innen / außen

Innenwand 1 / IW 1
Brandschutzanforderung an tragende Bauteile: ***feuerhemmend***

- GKF 15 mm
- OSB-3, d=18 mm
- Holzständerwerk NH C24, Schwelle und Rähm 8x12, vertikale Rippen 8x12, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, nicht brennbar A1, d=40 mm
- GKF 15 mm

Innenwand 2 / IW 2
Brandschutzanforderung an tragende Bauteile: ***feuerhemmend***

- GKF 15 mm
- Holzständerwerk NH C24 8x12, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, nicht brennbar A1, Mindestrohdichte 30 kg/m³, d=40 mm
- GKF 15 mm

Innenwand 3 / IW 3
Brandschutzanforderung: ***keine***

- 15 mm GKF / GKFI
- Ständerwerk NH C24 8x8, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Holzweichfaser STEICO*flex*® o.glw.
- 15 mm GKF / GKFI

Vorwand 1 / VW 1
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Innenwand, Gewerk Zimmererarbeiten
- Dampfbremse, $s_d \geq 4{,}5$ m
- Ständerwerk CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, Achsmaß 31,25 cm / Dämmung Mineralwolle, nicht brennbar A1, d=40 mm
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Nassraum

Innenwand 10 / IW 10
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 2x 12,5 mm Knauf Diamant ® o.glw.
- Doppelständerwerk 2x CW-50, **korrosionsbeständig C3**, verlascht nach Herstellerangabe, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33
- Beplankung 2x 12,5 mm Knauf Diamant ® o.glw.

Umkleide / Feuchtraum – Umkleide / Feuchtraum

Innenwand 11 / IW 11
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.
- Doppelständerwerk 2x CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, verlascht nach Herstellerangabe, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Nassraum – Nassraum

Innenwand 12 / IW 12
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.
- Doppelständerwerk 2x CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, verlascht nach Herstellerangabe, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Nassraum – Nassraum

Innenwand 13 / IW 13
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.
- Doppelständerwerk 2x CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, verlascht nach Herstellerangabe, Achsmaß 62,5 cm / Dämmung Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Nassraum – Nassraum

Innenwand 15 / IW 15
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 12,5 mm GKFI
- Ständerwerk CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, Achsmaß 41,7 cm / Dämmung Mineralwolle, nicht brennbar A1
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Umkleide / Feuchtraum – Nassraum

Innenwand 16 / IW 16
Brandschutzanforderung: ***keine***

- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.
- Ständerwerk CW-50, **korrosionsbeständig C5-M**, Achsmaß 41,7 cm / Dämmung Mineralwolle, nicht brennbar A1
- Beplankung 12,5 mm zementgeb. min. Bauplatte, AQUAPANEL® Cement Board Indoor o.glw.

Umkleide / Feuchtraum – Nassraum

Legende

- Innenwand Trockenbau / Beplankung Wandscheibe Gewerk Trockenbau
- A / a / 1 — Achsen
- Dachkonstruktion: Pfette BSH GL 24c, Lage ebenengleich mit Sparrenebene
- D-12 — Markierung Position Details im Grundriss, Details entsprechend Detailblatt 1, 2
- TÜR TYP 5 + IT 123 — Türbezeichnungen gem. Leistungsverzeichnis

zugehörige Pläne:

AP_EG_GT3_Detailblatt 01

AP_EG_GT3_Detailblatt 02

Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen! Sämtliche Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung zu klären. Angegebene Öffnungsmaße sind Rohbaumaße.

Die Türleibungen in Wänden mit Brandschutzanforderungen sind allseitig mit GKF 15 mm zu bekleiden. Dies ist beim Anlegen der Rohbauöffnungen / Holzständerwerk zu beachten!

Wand- und Deckenschlüsse Trockenbau sind als gleitende Anschlüsse herzustellen!

OK FFB ± 0,00 m (Gebäudeteil 3) ≙ 35,89 m ü. DHHN 2016

Index	Datum	Gez.	Betreff

ÄNDERUNGEN

Objekt: Westendstadion, Neubau Funktionsgebäude, Hüllensanierung Kegelbahn
Heegermühler Straße, 16225 Eberswalde

GT1 GT2 GT3

Bauherr: Stadt Eberswalde
Amt für Hochbau und Gebäud[…]rt
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

ARBEITSSTAND 19.01.2026

Planung: ibe […]ro für […]ng GmbH […]walde
[…]enstraße 4
[…]25 Eberswalde
Telefon 03334 203 - 0
Telefax 03334 203 - 111
E-Mail: sekretariat@ibe-eberswalde.de
Internet: www.ibe-eberswalde.de
Dipl. -Ing. Uwe Grohs

Entwurfsverfasser: Architektin Grit Kühnel M. Sc.
Bearbeiter: ...
Zeichner: ...

Planbe[…]ng: Grundriss Erdgeschoss, Gebäudeteil 3 (Funktionsgebäude), Rohbau

Objekt-Nr.:	610 405
Datum:	17.07.2024
Maßstab:	1 : 50, 1 : 20
Blatt-Nr.:	AP_EG_GT3_RB_100
Index:	.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2019