

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 1
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
01	Anbau Personenaufzug an Schulgebäude Haus B					
01.300	Bauwerk - Baukonstruktionen					
01.310	Baugrube/Erdbau					
01.311	Herstellung					
Pos 0001	Baugrubenaushub mit seitl Lagerung	m ³	85,00	32,00 €	0,00 €	2.720,00 €
	Baugrubenaushub mit seitl Lagerung					
Pos 0002	Baugrube verfüllen	m ³	58,00	33,10 €	0,00 €	1.919,80 €
	Baugrube verfüllen					
Pos 0003	Aushub abfahren und entsorgen	m ³	27,00	33,80 €	0,00 €	912,60 €
	Aushub abfahren und entsorgen					
Pos 0004	Baumfällung mit Entsorgung	Stück	2,00	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Baumfällung mit Entsorgung					
Summe 311	Herstellung				0,00 €	6.552,40 €
01.312	Umschließung					
Pos 0001	Stahlspundwandverbau herstellen	m	8,00	2.110,00 €	0,00 €	16.880,00 €
	Stahlspundwandverbau herstellen					
Summe 312	Umschließung				0,00 €	16.880,00 €
Summe 310	Baugrube/Erdbau				0,00 €	23.432,40 €
01.320	Gründung, Unterbau					
01.322	Flachgründungen und Bodenplatten					
Pos 0001	Unterbau mit Tragschicht für Pflasterfläche	m ²	65,00	18,80 €	0,00 €	1.222,00 €
	Unterbau mit Tragschicht für Pflasterfläche herstellen. Auskoffern und Feinplanie. Zugang zur Aufzugsanlage.					
Pos 0002	Froschutzschicht für Pflasterfläche	m ²	65,00	30,60 €	0,00 €	1.989,00 €
	Frostschutzschicht für Pflasterfläche herstellen. D= 31cm					
Pos 0003	Schottertragschicht für Pflasterfläche	m ²	65,00	46,00 €	0,00 €	2.990,00 €
	Schottertragschicht für Pflasterfläche herstellen. D= 20cm					
Pos 0004	Betonverbundsteinpflaster einbauen	m ²	65,00	47,10 €	0,00 €	3.061,50 €
	Betonverbundsteinpflaster einbauen					
Pos 0005	Schuhabstreifer mit Bodenwanne einbauen	Stück	1,00	350,00 €	0,00 €	350,00 €
	Schuhabstreifer mit Bodenwanne einbauen					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 2
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Pos 0006	Traufstreifen herstellen	m	12,00	35,00 €	0,00 €	420,00 €
	Traufstreifen herstellen					
Summe 322	Flachgründungen un				0,00 €	10.032,50 €
01.323	Tiefgründungen					
Pos 0001	Sauberkeitsschicht mit Trennlage für Sohlplatte	m ²	8,00	25,70 €	0,00 €	205,60 €
	Sauberkeitsschicht C8/10 mit Trennlage für Sohlplatte Aufzug					
Pos 0002	Sohlplatte StB C20/25 D= 40cm Aufzug	m ²	8,00	185,00 €	0,00 €	1.480,00 €
	Sohlplatte StB C20/25 D= 40cm Aufzug					
Summe 323	Tiefgründungen				0,00 €	1.685,60 €
Summe 320	Gründung, Unterbau				0,00 €	11.718,10 €
01.330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen					
01.331	Tragende Außenwände					
Pos 0001	Filigrandwand Aufzugsschacht D= 20cm	m ²	166,36	175,00 €	0,00 €	29.113,00 €
	Filigrandwand Aufzugsschacht D= 20cm					
Pos 0002	Herstellung Wandöffnung Tür 1,20m x 2,23m Aufzug	Stück	5,00	300,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Herstellung Wandöffnung Tür 1,20m x 2,23m Aufzug					
Pos 0003	Herstellung Wandanschluß B500sA D= 8mm	m	19,20	155,00 €	0,00 €	2.976,00 €
	Herstellung Wandanschluß B500sA D= 8mm					
Pos 0004	Einbau Zuganker d=12mm B500S(A)	Stück	9,00	120,00 €	0,00 €	1.080,00 €
	Einbau Zuganker d=12mm B500S(A)					
Pos 0005	Betonstahl Bewehrung Wandkonstruktion	t	1,50	2.220,00 €	0,00 €	3.330,00 €
	Betonstahl Bewehrung Wandkonstruktion					
Pos 0006	Abbruch Stbt-Fensterbrüstung Außenwand	m ²	8,00	150,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	Abbruch Stbt-Fensterbrüstung Außenwand KG - 2.OG					
Pos 0007	Herstellung Türöffnung Außenwand 1,60m/2,40m	Stück	3,00	1.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
	Herstellung Türöffnung Außenwand 1,60m/2,40m					
Pos 0008	Herstellung Türöffnung Außenwand 3,20m/2,40m	Stück	1,00	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
	Herstellung Türöffnung Außenwand 3,20m/2,40m 2.OG Zugang zum Schulgebäude					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 3
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Pos 0009	Poroton-Mauerwerk 24cm Außenwand 2.OG	m ²	57,28	155,00 €	0,00 €	8.878,40 €
Pos 0010	Poroton-Mauerwerk 24cm Außenwand 2.OG Herstellung Fensteröffnung 1,75m / 1,50m 2.OG	Stück	1,00	180,00 €	0,00 €	180,00 €
Pos 0011	Herstellung Fensteröffnung 1,75m / 1,50m 2.OG Herstellung Öffnung Aufzug 1,60m / 2,40m 2.OG	Stück	1,00	311,00 €	0,00 €	311,00 €
Pos 0012	Herstellung Öffnung Aufzug 1,60m / 2,40m 2.OG Ringbalken U-Schale 2.OG D= 24cm	m	22,00	115,00 €	0,00 €	2.530,00 €
	Ringbalken U-Schale 2.OG D= 24cm					
Summe 331	Tragende Außenwänd				0,00 €	59.398,40 €
01.334	Außenwandöffnungen					
Pos 0001	Lüftungsgitter für Entrauchung Aufzugsschacht	Stück	1,00	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Pos 0002	Lüftungsgitter für Entrauchung Aufzugsschacht Kunststofffenster 1,50m/1,50m ausbauen und entsorgen	Stück	3,00	100,00 €	0,00 €	300,00 €
Pos 0003	Kunststofffenster 1,50m/1,50m ausbauen und entsorgen Kunststofffenster 3,20m/1,50m ausbauen und entsorgen	Stück	1,00	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Pos 0004	Kunststofffenster 3,20m/1,50m ausbauen und entsorgen 2.OG Einbau Kunststofffenster 2.OG 1,75m/1,50m	Stück	1,00	890,00 €	0,00 €	890,00 €
	Einbau Kunststofffenster 2.OG 1,75m/1,50m					
Summe 334	Außenwandöffnungen				0,00 €	1.890,00 €
01.335	Außenwandbekleidungen, außen					
Pos 0001	Perimeterdämmung auf Kellerwand Bestand	m ²	35,00	55,00 €	0,00 €	1.925,00 €
Pos 0002	Perimeterdämmung auf Kellerwand Bestand WDVS D= 14cm Sockel mit Putz und Anstrich	m ²	18,00	115,00 €	0,00 €	2.070,00 €
Pos 0003	WDVS D= 14cm Sockel mit Putz und Anstrich WDVS D= 16cm Fassade mit Putz und Anstrich	m ²	165,51	155,00 €	0,00 €	25.654,05 €
Pos 0005	WDVS D= 16cm Fassade mit Putz und Anstrich Steinwolle Abbruch Teilfläche WDVS Bereich Aufzug D= 16cm	m ²	23,00	88,00 €	0,00 €	2.024,00 €
Pos 0006	Abbruch Teilfläche WDVS Bereich Aufzug D= 16cm Spachtelung und Fassadenanstrich Bestand	m ²	221,34	45,00 €	0,00 €	9.960,30 €
	Spachtelung und Fassadenanstrich Bestand					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 4
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Summe 335 Außenwandbekleidun						0,00 € 41.633,35 €
Summe 330 Außenwände/Vertika						0,00 € 102.921,75 €
01.340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen					
01.342	Nichttragende Innenwände					
Pos 0001	Abbruch Innenwandkonstruktion	m ²	21,50	55,00 €	0,00 €	1.182,50 €
	Abbruch Innenwand nichttragend im Flurbereich 2.OG mit Türelement sowie Sanitärraum 1.OG					
Summe 342 Nichttragende Inne						0,00 € 1.182,50 €
01.345	Innenwandbekleidungen					
Pos 0001	Innenputzarbeiten Innenwand 2.OG	m ²	51,30	32,00 €	0,00 €	1.641,60 €
Pos 0002	Innenputzarbeiten Innenwand 2.OG Wandbeschichtungen entfernen KG - 2.OG	m ²	355,20	6,00 €	0,00 €	2.131,20 €
Pos 0003	Wandbeschichtungen entfernen KG - 2.OG Spachtelung mit Anstrich Wandflächen	m ²	501,40	21,00 €	0,00 €	10.529,40 €
	Spachtelung mit Anstrich Wandflächen KG - 2.OG					
Summe 345 Innenwandbekleidun						0,00 € 14.302,20 €
Summe 340 Innenwände/Vertika						0,00 € 15.484,70 €
01.350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen					
01.351	Deckenkonstruktionen					
Pos 0001	Filigrandecken Flur/ Auzug D= 20cm	m ²	15,00	215,00 €	0,00 €	3.225,00 €
Pos 0002	Filigrandecken Flur/ Auzug D= 20cm Filigrandecken Schachtkopf D= 20cm	m ²	5,20	235,00 €	0,00 €	1.222,00 €
Pos 0003	Filigrandecken Schachtkopf D= 20cm Deckenrandschalung herstellen	m	8,80	55,00 €	0,00 €	484,00 €
Pos 0004	Deckenrandschalung herstellen Attika Stahlbeton C20/25 herstellen	m	9,80	155,00 €	0,00 €	1.519,00 €
Pos 0005	Attika Stahlbeton C20/25 herstellen Betonstahl Bewehrung Deckenkonstruktion Aufzug	t	1,00	2.222,00 €	0,00 €	2.222,00 €
	Betonstahl Bewehrung Deckenkonstruktion Aufzug					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 5
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Pos 0006	Abbruch Teilfläche Stahlbetondecke Bestand	m ²	70,50	185,00 €	0,00 €	13.042,50 €
Pos 0007	Abbruch Attika Stbt. mit Verkleidung	m ²	13,80	90,00 €	0,00 €	1.242,00 €
Pos 0008	Abbruch Attika Stbt. mit Verkleidung					
Pos 0008	Einbau neuer Stbt. Deckenkonstruktion Teilfläche	m ²	70,50	215,00 €	0,00 €	15.157,50 €
Pos 0010	Einbau neuer Stbt. Deckenkonstruktion Teilfläche Anbau					
Pos 0010	Einbau Stbt. Deckenkonstruktion 3.OG	m ²	28,29	189,00 €	0,00 €	5.346,81 €
Pos 0009	Einbau neuer Stbt. Deckenkonstruktion im 3.OG Neubau					
Pos 0009	Aufmauerung Attika für Teilfläche	m ²	23,00	155,00 €	0,00 €	3.565,00 €
Pos 0011	Aufmauerung Attika für Teilfläche Anbau und Neubau 3.OG					
Pos 0011	Betonstahl Bewehrung Deckenkonstruktion	t	2,00	2.222,00 €	0,00 €	4.444,00 €
	Betonstahl Bewehrung Deckenkonstruktion 2.OG					
Summe 351	Deckenkonstruktion				0,00 €	51.469,81 €
01.353	Deckenbeläge					
Pos 0001	Einbau Estrich mit Dämmung Auzug/Flur	m ²	31,56	50,00 €	0,00 €	1.578,00 €
Pos 0002	Einbau Estrich mit Dämmung Auzug/Flur					
Pos 0002	Abbruch Linoleum Belag EG-5.OG	m ²	112,53	6,30 €	0,00 €	708,94 €
Pos 0003	Abbruch Linoleum Belag EG-2.OG					
Pos 0003	Untergrundsanie rung, Spachtelung Estrich	m ²	143,55	28,10 €	0,00 €	4.033,76 €
Pos 0004	Untergrundsanie rung, Spachtelung Estrich					
Pos 0004	Rißsanierung Bestandsestrich	m	55,00	10,00 €	0,00 €	550,00 €
Pos 0005	Rißsanierung Bestandsestrich					
Pos 0005	Teilflächen Estrich erneuern	m ²	15,00	58,00 €	0,00 €	870,00 €
Pos 0006	Teilflächen Estrich erneuern					
Pos 0006	Einbau und Ver fugung Linoleum Belag	m ²	143,55	41,60 €	0,00 €	5.971,68 €
Pos 0007	Einbau und Ver fugung Linoleum Belag					
Pos 0007	Einbau Hartkernsockelleisten C60 Top	m	136,00	8,70 €	0,00 €	1.183,20 €
	Einbau Hartkernsockelleisten C60 Top					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 6
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Pos 0008	Übergangsprofile Alu einbauen	m	20,00	17,50 €	0,00 €	350,00 €
	Übergangsprofile Alu einbauen					
Summe 353	Deckenbeläge				0,00 €	15.245,58 €
01.354	Deckenbekleidungen					
Pos 0001	Deckenbeschichtungen Anstrich/Tapeten entfernen	m ²	134,40	3,00 €	0,00 €	403,20 €
	Deckenbeschichtungen Anstrich/Tapeten entfernen Flur KG - 1.OG					
Pos 0002	Decken Spachtelung mit Anstrich herstellen	m ²	198,20	21,00 €	0,00 €	4.162,20 €
	Decken Spachtelung mit Anstrich herstellen KG - 2.OG					
Summe 354	Deckenbekleidungen				0,00 €	4.565,40 €
Summe 350	Decken/Horizontale				0,00 €	71.280,79 €
01.360	Dächer					
01.363	Dachbeläge					
Pos 0001	Dampfsperre V60S4	m ²	78,25	37,00 €	0,00 €	2.895,25 €
	Dampfsperre V60S4 aufbringen Aufzugsschacht, Anbau mit Flur 2.OG					
Pos 0002	Wärmedämmung Gefälle PS P-WD-020	m ²	78,25	80,50 €	0,00 €	6.299,13 €
	Wärmedämmung Gefälle PS P-WD-020 Aufzugsschacht, Anbau mit Flur 2.OG					
Pos 0003	1.Abdichtungslage	m ²	78,25	19,50 €	0,00 €	1.525,88 €
	1.Abdichtungslage Aufzugsschacht Aufzugsschacht, Anbau mit Flur 2.OG					
Pos 0004	Oberlagelage	m ²	78,25	63,00 €	0,00 €	4.929,75 €
	Oberlage aufbringen Aufzugsschacht, Anbau mit Flur 2.OG					
Pos 0005	Attikaabdeckung Alu mit Unterbau	m	32,18	165,00 €	0,00 €	5.309,70 €
	Attikaabdeckung Alu mit Unterbau					
Pos 0006	Außendachrinne Aufzugsschacht	m	2,40	76,00 €	0,00 €	182,40 €
	Außendachrinne Aufzugsschacht					
Pos 0007	Regenfallrohr Aufzugsschacht	m	3,00	55,00 €	0,00 €	165,00 €
	Regenfallrohr Aufzugsschacht					
Pos 0008	Abbruch Teilfläche Dachaufbau Flachdach	m ²	70,50	65,00 €	0,00 €	4.582,50 €
	Abbruch Teilfläche Dachaufbau Flachdach mit Dämmung, Abdichtungslagen					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 7
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Summe 363 Dachbeläge						0,00 € 25.889,61 €
Summe 360 Dächer						0,00 € 25.889,61 €
01.390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen					
01.391	Baustelleneinrichtung					
Pos 0001	Baustelleneinrichtung	psch	1,00	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Pos 0002	Baustelleneinrichtung Bauzaunanlage mit Vorhaltung	m	60,00	15,00 €	0,00 €	900,00 €
Summe 391 Baustelleneinricht						0,00 € 10.900,00 €
01.392	Gerüste					
Pos 0001	Aufstiegsturm herstellen und vorhalten	Stück	1,00	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Pos 0002	Aufstiegsturm herstellen und vorhalten Fassadengerüst aufstellen und vorhalten	m ²	240,22	18,00 €	0,00 €	4.323,96 €
Pos 0003	Fassadengerüst aufstellen und vorhalten Raumgerüst Aufzugsschacht herstellen	m ³	45,00	25,00 €	0,00 €	1.125,00 €
Pos 0004	Raumgerüst Aufzugsschacht herstellen Gerüstüberdachung mit Schutzdach herstellen	m ²	80,00	85,00 €	0,00 €	6.800,00 €
Summe 392 Gerüste						0,00 € 14.048,96 €
01.393	Sicherungsmaßnahmen					
Pos 0001	Schachttöffnungen mit Absturzsicherung umwehren	Stück	5,00	75,00 €	0,00 €	375,00 €
Pos 0002	Schachttöffnungen mit Absturzsicherung umwehren Staubschutzwand einbauen und vorhalten	m ²	50,00	31,00 €	0,00 €	1.550,00 €
Summe 393 Sicherungsmaßnahme						0,00 € 1.925,00 €
Summe 390 Sonstige Maßnahmen						0,00 € 26.873,96 €
Summe 300 Bauwerk - Baukonst						0,00 € 277.601,31 €
01.400	Bauwerk - Technische Anlagen					
01.410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen					
01.411	Abwasseranlagen					

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 8
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
Pos 0001	Verschluss Schmutzwasserleitungen	psch	1,00	250,00 €	0,00 €	250,00 €
	Verschluss Schmutzwasserleitungen					
Summe 411	Abwasseranlagen				0,00 €	250,00 €
01.412	Wasseranlagen					
Pos 0001	Verschluss Trinkwasserleitungen	psch	1,00	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Verschluss Trinkwasserleitungen					
Summe 412	Wasseranlagen				0,00 €	100,00 €
01.419	Sonstiges zur KG 410					
Pos 0001	Sonstige Leistungen KG 410	psch	1,00	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Sonstige Leistungen KG 410					
Summe 419	Sonstiges zur KG 4				0,00 €	500,00 €
Summe 410	Abwasser-, Wasser-				0,00 €	850,00 €
01.420	Wärmeversorgungsanlagen					
01.422	Wärmeverteilstetze					
Pos 0001	Wärmeverteilstetze	psch	1,00	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Wärmeverteilstetze					
Summe 422	Wärmeverteilstetze				0,00 €	1.500,00 €
01.423	Raumheizflächen					
Pos 0001	Plattenheizkörper	psch	1,00	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Plattenheizkörper					
Summe 423	Raumheizflächen				0,00 €	1.500,00 €
01.429	Sonstiges zur KG 420					
Pos 0001	Sonstige Leistungen KG 420	psch	1,00	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Sonstige Leistungen KG 420					
Summe 429	Sonstiges zur KG 4				0,00 €	300,00 €
Summe 420	Wärmeversorgungsan				0,00 €	3.300,00 €
01.440	Elektrische Anlagen					
01.443	Niederspannungsschaltanlagen					
Pos 0001	Abgang für Aufzug in HV schaffen	psch	1,00	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Abgang für Aufzug in HV schaffen					
Summe 443	Niederspannungssch				0,00 €	1.500,00 €

Planungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer

03046 Cottbus , Lieberoser Straße 12A Tel. 0355/31382 ; Fax: 0355/2889895

E-Mail : daubitz@planung-dm.de

Seite: 9
19.06.2025

Projekt: D206 Pückler Gymnasium Cottbus , Hegelstraße 1-4, 03050 Cottbus 17.06.2025 / Kostenberechnung Anbau Aufzug Haus B nach DIN 276:2018

Projekt GP Schätzwert 436.636,67 € Projekt Budget 0,00 €

Nummer	Bezeichnung	Dim.	Menge	EP	Budget	Schätzwert
01.444	Niederspannungsinstallationsanlagen					
Pos 0001	Niederspannungsinstallation	psch	1,00	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Niederspannungsinstallation					
Summe 444	Niederspannungsins				0,00 €	10.000,00 €
01.445	Beleuchtungsanlagen					
Pos 0001	Beleuchtungsanlagen	psch	1,00	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
	Beleuchtungsanlagen					
Summe 445	Beleuchtungsanlage				0,00 €	4.500,00 €
01.446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen					
Pos 0001	Blitzschutz-und Erdungsanlagen	psch	1,00	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Blitzschutz-und Erdungsanlagen					
Summe 446	Blitzschutz- und E				0,00 €	2.500,00 €
01.449	Sonstiges zur KG 440					
Pos 0001	Sonstige Leistungen KG 440	psch	1,00	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Sonstige Leistungen KG 440					
Summe 449	Sonstiges zur KG 4				0,00 €	2.000,00 €
Summe 440	Elektrische Anlage				0,00 €	20.500,00 €
01.460	Förderanlagen					
01.461	Aufzugsanlagen					
Pos 0001	Personenaufzugsanlage Schindler 3000	Stück	1,00	58.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €
	Personenaufzugsanlage Schindler 3000					
Summe 461	Aufzugsanlagen				0,00 €	58.000,00 €
Summe 460	Förderanlagen				0,00 €	58.000,00 €
01.490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen					
01.491	Baustelleneinrichtung					
Pos 0001	Baustelleneinrichtung	psch	1,00	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Baustelleneinrichtung					
Summe 491	Baustelleneinricht				0,00 €	1.000,00 €
Summe 490	Sonstige Maßnahmen				0,00 €	1.000,00 €
Summe 400	Bauwerk - Technisc				0,00 €	83.650,00 €
01.700	Baunebenkosten					

