Die Lage der vorhandenen Kabel und Leitungen wurde den Angaben der Medienträger (Bestandspläne) informell entnommen. Zur Tiefenlage der vorhandenen Kabel und Leitungen lagen nur unvollständige Angaben vor.
Die genaue Lage ist vor Baubeginn durch die Medienträger anzeigen zu lassen bzw. durch Suchschachtungen festzustellen.
Die Einhaltung der Mindestabstände zu kreuzenden Leitungen kann nur nach Feststellung der genauen Tiefenlage dieser Leitungen durch Suchschachtungen erfolgen.
Notwendige Änderungen an der Tiefenlage der geplanten Trinkwasserleitungen sind mit dem AG abzustimmen.
Der Schutz vorhandener Anlagen während der Bauzeit ist mit den Medienträgern abzustimmen.

Zeichenerklärung:

vorhandenes Gelände / OK Fahrbahn

geplante Trinkwasserleitung (Spülbohren)
d 90 x 8,2 PE 100-RC SDR 11 mit Schutzmantel aus PP
- Mindestüberdeckung TWL: 1,50 m

Die geplante Verlegetiefe der Trinkwasserleitung gewährleistet eine Mindestüberdeckung von 1,50 m. Abweichungen von der Verlegetiefe bedürfen der Zustimmung des AG.

M = 1:250/50
DHHN 46.00

Geländе vorh. STATION	Gelände vorh. HÖHE	Rohrsohle TWL STATION	Rohrsohle TWL HÖHE
0.00	53.24	0.00	51.60
5.00	53.20	5.00	51.51
10.00	53.16	10.00	51.43
15.00	52.96	15.00	51.34
20.00	52.87	20.00	51.26
25.00	52.78	25.00	51.17
30.00	52.69	30.00	51.09
35.00	52.61	35.00	51.01
40.00	52.54	40.00	50.92
45.00	52.49	45.00	50.83
50.00	52.44	50.00	50.75
55.00	52.41	55.00	50.73
60.00	52.40	60.00	50.72
65.00	52.39	65.00	50.70
70.00	52.38	70.00	50.68
75.00	52.39	75.00	50.67
80.00	52.40	80.00	50.65
85.00	52.39	85.00	50.63
90.00	52.39	90.00	50.61
95.00	52.40	95.00	50.60
0.00	52.42	0.00	50.58
5.00	52.48	5.00	50.56
10.00	52.53	10.00	50.55
15.00	52.55	15.00	50.53
20.00	52.36	20.00	50.51
25.00	52.14	25.00	50.50
30.00	52.07	30.00	50.48
35.00	52.19	35.00	50.49
40.00	52.41	40.00	50.50
45.00	52.36	45.00	50.51
50.00	52.30	50.00	50.53
55.00	52.28	55.00	50.54
60.00	52.25	60.00	50.55
61.00	52.25	61.00	50.55

Station 0+000 0+100

Zur Bauausführung freigegeben

Poststraße — Michendorfer Heideweg
Blatt 1 2 3

Nr.	Art der Änderung	Datum	bearbeitet

Planung:

TVR Ingenieurbüro
Tief-, Verkehrs- und Rohrleitungsbau GmbH
Arthur-Scheunert-Allee 2 14558 Nuthetal Tel.: 033200 / 639970

Proj.-Nr.: 204 25 19.20

	Datum	Zeichen
bearbeitet	01/2026	Teege
gezeichnet		
geprüft	01/2026	Joppa

WAZV "Mittelgraben"

Arthur-Scheunert-Allee 103
14558 Nuthetal

Ort: Michendorf
Planungsphase: Ausführungsplanung

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Vorhaben / Blattbezeichnung:

Erneuerung von Trinkwasserleitungen "Am Dieck" u.a. in Michendorf
- Michendorfer Heideweg
(von Ginsterweg bis Sanddornweg)

Längsschnitt Spülbohren - Strang 3

Unterlage-Nr.: 5
Blatt-Nr.: 3
Maßstab: 1 : 250/50

Aufgestellt:

Geprüft: