

Leistungsverzeichnis

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	7. BA LV VMS Gerüstbauarbeiten				7. BA LV VMS Gerüstbauarbeiten
Gruppe	Fassadengerüst				Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium sollen in den Sommerferien (09.07-21.08.2026) die Glasfassaden des Eingangsbereichs und der Treppenhäuser (7. BA) instandgesetzt werden. Für diese Arbeiten ist ein Arbeits- und Schutzgerüst erforderlich. Die Ausführungstermine der Rüstung sind in der 28. und 34. KW 2026 vorgesehen. Bei den Gerüstbauarbeiten sind die angrenzenden Bauteile (Boden, Wände, Fenster, Sonnenschutz ...) entsprechend vor Verunreinigungen und Beschädigungen zu schützen. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die Preise einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der erbrachten Leistungen. Die Lage der insgesamt 4 Bereiche können Sie dem Übersichtsplan entnehmen. Vor Angebotsabgabe wird die Besichtigung der Baustelle empfohlen. Termine können telefonisch (03334/250815 od. 0173/6181913) vereinbart werden.
Leistung	Fassadengerüst Lastklasse 3, W 06	430 m²			Fassadengerüst der Lastklasse 3, 2,0 KN/m², Breitenklasse W06 aufbauen und abbauen, einschl. innenliegenden Leitgang und Verankerung/Herstellen der Standsicherheit, nach DIN 4420 Teil 1/DIN EN 12811-1. Die Gerüststellung erfolgt an 4 Positionen gemäß dem Übersichtsplan.
Leistung	Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst	3.010 m² / W.			Vorhaltung der vorbeschriebenen Rüstung für die Dauer der Ausführung. Vorgesehene Rüststandzeit 7 Wochen.
Leistung	Belagverbreiterung	40 m			Bedarfsposition: Belagverbreiterung für Fassadengerüst in der oberen Gerüstlage zur Erzielung der Systemweite 09, genutzt für Dacharbeiten
Leistung	Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung	280 m² / W.			Vorhaltung der vorbeschriebenen Belagsverbreiterung für die Dauer der Ausführung. Vorgesehene Rüststandzeit 7 Wochen.
Leistung	Treppenturm	4 St			Treppenturm, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stügelgelenke, Laufbreite: 0,6 m, Gerüsthöhe ca. 12 m. Nach Beendigung der Arbeiten wieder demontieren und abfahren.
Leistung	Gebrauchsüberlassung Treppenturm	28 St/W.			Vorhaltung der vorbeschriebenen Treppentürme für die Dauer der Ausführung. Vorgesehene Standzeit 7 Wochen.
Leistung	Bauzaun	12 St			Lieferung, Auf- und Abbau von Bauzaunfeldern, inkl. Füße als Sicherungsmaßnahme gegen unberechtigtes Betreten des Treppenturmes.
Leistung	Gebrauchsüberlassung Bauzaun	84 St/W.			Vorhaltung der vorbeschriebenen Bauzäune für die Dauer der Ausführung. Vorgesehene Standzeit 7 Wochen.
Leistung	Stundenlohn Facharbeiter	10 h			Stundenlohn für Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nur nach Anweisung durch den Auftraggeber zum Nachweis.
Leistung	Stundenlohn Helfer	10 h			Stundenlohn wie vor, jedoch für Helfer
Leistung	Stundenlohn Vorarbeiter	5 h			Stundenlohn wie vor, jedoch für Vorarbeiter