

Krampnitz, Umbau der Bundesstraße B2

Vergabeverfahren VE03



Stand Revision 1 und 2 mit Datum 23.02.2026

Änderungen LV Revision 01 mit Stand 03.02.2026

Position Nr.	Änderung
1.7.20, 1.7.50, 1.8.20, 1.8.60 1.12.10, 1.12.40 1.13.10, 1.13.50 1.14.10, 1.14.50	Vorhaltezeiten der bauzeitlichen LSA in Bauphase sind mit dem Entwurf des Bauzeitenplanes gleichgestellt worden.
2.3.70 und 17.2.10	Boden für Suchgraben als Handschachtung: Grabentiefe bis 1,25 m (anstatt 1,50 m)
2.8.20	Die FSS 0/32 mit Materialbereitstellung durch den AG wurde in Lieferposition geändert.
2.8.130	Geländer wird ohne Erdung erstellt.
6.5.10	Leerrohranlage. Es sind Hinweis zur Abrechnungsgrundlage ergänzt worden.
7.2.140 8.2.180 10.3.190 14.2.210	Positionen für das Boden laden, transportieren, einbauen sind gelöscht worden.
7.2.180 8.2.220 10.3.230 14.2.250	Mengen sind in Position ergänzt worden.
2.12 und 2.13. 3.7 und 3.8 4.5 und 4.6 5.4 und 5.5 6.6 und 6.7 7.6 und 7.7 8.6 und 8.7 9.6 und 9.7 10.7 und 10.8 11.6 und 11.7 12.7 und 12.8	Einfügen von Stundenlohnverrechnungssätzen und Maschinenverrechnungssätzen als EP zu den einzelnen Gewerken / Titel.

Position Nr.	Änderung
13.6 und 13.7 14.6 und 14.7 15.6 und 15.7 16.7 und 16.8 17.7 und 17.8 18.6 und 18.7	
Titel 18	Neu eingefügter separater Titel „Umbau RW-Kanal zum Auslass K(02)“ aus den bisherigen Leistungspositionen für den

Änderungen LV Revision 02 mit Stand 23.02.2026

Position Nr.	Änderung / Ergänzung
2.6.10	"Bordsteine nach DIN EN 1340 aus Beton, Farbe Grau mit gleichmäßiger Färbung liefern. G-5, Typ Potsdam - H 15/30/100 cm"
1.5.230	Ergänzung im Langtext Der Langtext der Position 1.5.230 wird wie folgt ergänzt: "- 20 m Hochbord aus Beton H 15/30/100 inkl. Absenkern liefern auf 20 cm Unterbeton mit 15 cm Rückenstütze C15/20 setzen, abschließend zurückbauen und einer Wiederverwertung zuführen, - Beton liefern, - inkl. der erforderlichen Erdarbeiten, - Haltestellenschild mit Pfosten liefern, aufstellen, abschließen demontieren und von der Baustelle entfernen; - Haltestelle während der Bauzeit unterhalten, wöchentlich reinigen, Winterdienst durchführen."