

Bieter	Vergabenummer:	Datum:
	010	
Baumaßnahme Neubau Gesamtschule mit Sporthalle Krampnitz Schwedische Allee 91, 93, 14476 Potsdam - Krampnitz		
Leistung Baustelleneinrichtung		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeit- ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EURO (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sp. 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.10	Baubüro 5 Cont. aufstellen und räumen	1	psch						
01.01.20	wie vor jedoch, Besprechungsraum	1	psch						
01.01.30	Möblierung/Ausstattung Baubüro	1	psch						
01.01.40	Möblierung/Ausstattung Besprechungsraum	1	psch						
01.01.50	Möblierung/Ausstattung Teeküche	1	psch						
01.01.60	Möblierung/Ausstattung Sanitärräume	1	psch						
01.01.70	Möblierung/Ausstattung Lager	1	psch						
01.01.80	Vorhaltung, Betrieb und Unterhalt Baubüro	153	Wo						
01.01.90	Vorhaltung, Betrieb, Unterhalt Bespr.	120	Wo						
01.01.100	Treppenaufgang Containerkombination	1	St						
01.01.110	Treppenaufgang: Vor-/Unterhalten	120	StWo						
01.01.150	Sanitärcontainer WC Herren/Damen	1	St						
01.01.160	Sanitärcontainer Wasch- und Toilettenraum	2	St						
01.01.170	Zulage Abwassertank	1	St						
01.01.180	Vorhalten, Betrieb, Unterhalt San WC H/D	153	Wo						
01.01.190	Vor, Betr, Unterh Wasch- und Toilettenraum	266	StxWo						
01.01.200	Vorhalten, Betrieb, Unterhalt Abwassertank	153	Wo						
01.01.210	Umsetzen Baubüro aus Containern	2	St						
01.01.220	Umsetzen Sanitärcontainer	3	St						
01.01.230	Umsetzen Abwassertank	2	St						
01.01.240	Chemo-Toilette aufstellen räumen	4	St						
01.01.250	Chemo-Toilette vorhalten & betreiben	20	StWo						
01.01.260	W&M-Planung Container	1	psch						
01.01.270	Kombitonne / Abfallbehälter	1	St						
01.01.280	Vorhalten und Leerung Abfallbehälter	153	Wo						
01.01.290	Mehrschlüssel	10	St						
01.02.10	Trennschicht PP-Vlies, 200 g/m2	1100	m2						
01.02.20	Flächenbefestigung aus RC 4/32 herstellen &	1100	m2						
01.02.25	vorbeschr. Baustraße Schlamm abschieben	9000	m2						
01.02.30	Flächenbefest. mit RC 4/32 instandsetzen	200	m2						
01.02.40	Material RC 4/32 für Flächenbef. liefern	900	t						
01.02.60	Überfahrt zum Gelände in Torbreite herstellen	1	St						
01.02.70	Überfahrt Straße zurückbauen	1	St						
01.02.80	Geländeauffüllung für Baustraße	200	m3						
01.02.90	wie vor, jed. mit örtlich vorh. Material	200	m3						
01.03.10	Bauzaun auf befestigtem Grund aufstellen	100	m						
01.03.20	wie vor, jed. auf unbefestigtem Untergrund	660	m						
01.03.30	Tor abschließbar Metallgitter, einbauen	3	St						
01.03.40	Bautor 2-flg. Stahlrohrrahmen	3	St						
01.03.50	Tür abschließbar Metallgitter, einbauen	3	St						
01.03.60	Umsetzen Bauzaun versetzbar	400	m						
01.03.65	Umsetzen AG Bauzaun	220	m						
01.03.70	Umsetzen Tor abschließbar Metallgitter	3	St						
01.03.80	Umsetzen Tor abschließbar Metallrohrrahmen	1	St						
01.03.90	Umsetzen Tür abschließbar Metallgitter	1	St						
01.03.100	Vorhalten und instandhalten Bauzaun	125000	mWo						
01.03.105	Vorhalten und instandhalten AG-Bauzaun	35000	mWo						
01.03.110	Räumen Bauzaun versetzbar	100	m						
01.03.120	wie vor, jed. Räumen von unbefestigtem Unte	660	m						
01.03.125	Räumen AG-Bauzaun	220	m						

01.03.130	Räumen Bautor Metallgitter	3	St					
01.03.140	Räumen Bautor Stahlrohrrahmen	3	St					
01.03.150	Räumen Tür Metallgitter	3	St					
01.03.160	Austausch beschädigtes Bauzaunfeld	20	St					
01.03.170	Austausch beschädigtes Tor Metallgitter	2	St					
01.03.180	Austausch beschädigtes Tor Metallrohrrahmen	2	St					
01.03.190	Austausch beschädigte Tür Metallgitter	1	St					
01.03.200	Mehrschlüssel	10	St					
01.04.10	Schutzgeländer Holz H 0,9m einrichten räumen	100	m					
01.04.20	Schutzgeländer Holz H 0,9m vorhalten	1000	mWo					
01.04.30	Baustellensicherheitsschild aufstellen räumen	1	St					
01.04.40	Baustellensicherheitsschild vorhalten	153	StWo					
01.04.50	Baustelleninformationsschild aufstellen räumen	1	St					
01.04.60	Baustelleninformationsschild vorhalten	153	StWo					
01.04.70	Verkehrsschild aufbauen	10	St					
01.04.80	Verkehrsschild vorhalten	1590	StWo					
01.04.90	Verkehrsschild abbauen	10	St					
01.04.100	Hinweisschild aufbauen	6	St					
01.04.110	Hinweisschild vorhalten	950	StWo					
01.04.120	Hinweisschild abbauen	6	St					
01.05.10	Bauschild aufstellen räumen	1	St					
01.05.20	Bauschild: Vor-/Unterhalten	36	Mo					
01.05.30	Umsetzen Bauschildanlage	1	psch					
2.1.3.70	Aufstellen Endverteilerschrank bis 63A zur M	8	Stk.					
2.1.4.70	Gummischlauchleitung H07RN-F bis 5G16, V	420	m					
2.1.5.40	Umsetzung End- / Verteilerschrank	18	Stk.					
2.2.1.40	Aufstellung Bauwasserunterverteiler im Kaste	4	Stk.					
2.2.1.100	Rohr PE-X Nichttrinkwasser und Trinkwasser	550	m					
2.3.1.20	Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herste	20	m					
03.01.1	Schutzzaun aufstellen	5	St					
03.01.4	Amphibien- / Reptilienschutzzaun aufstellen	1125	m					
03.01.9	Amphibien- / Reptilienschutzzaun räumen	2100	m					
03.01.10	Stammschutz, Brettummantelung	3	Stk					
03.01.11	Wurzelschutz, Bohlen & Natursand	90	m ²					
03.01.12	Bauzaun Stahlrohrrahmen	110	m					
03.01.13	Tor abschließbar Metallgitter	2	St					
03.02.1	Behelfsüberfahrt Asphaltbeton herstellen	115	m ²					
03.02.3	Geländeverfüllung herstellen	1125	m ³					
03.02.4	Flächenbefestigung RC 4/32 liefern	1980	to					
03.02.5	Flächenbefestigung RC 4/32 herstellen	1000	m ²					
03.02.6	Flächenbefestigung BE Fläche	2250	m ²					
03.02.8	Flächenbefestigung Rückbau & Entsorgung	2250	m ²					
03.02.10	Flächenbefestigung RC 4/32 liefern	890	to					
03.02.11	Flächenbefestigung RC 4/32 herstellen	1000	m ²					
03.02.13	Flächenbefestigung Rückbau & Entsorgung	1000	m ²					
03.02.15	Behelfsüberfahrt Asphaltbeton rückbauen	115	m ²					
03.03.1	Baubüro Bauüberwachung	1	St					
03.03.2	Sanitärcontainer	1	St					
03.03.3	Vorhalten, Betrieb Unterhalt Container	100	Wo					
03.03.4	Abwassertank mit Treppe	1	St					
03.03.5	Vorhalten, Betrieb Unterhalt Abwassertank	100	Wo					
03.03.6	Umsetzen Containeranlage	3	psch					
03.03.7	Baubüro Bauüberwachung	1	St					
03.03.8	Sanitärcontainer	1	St					
03.03.9	Vorhalten, Betrieb Unterhalt Container	35	Wo					
03.03.10	Abwassertank mit Treppe	1	St					
03.03.11	Vorhalten, Betrieb Unterhalt Abwassertank	35	Wo					
03.03.12	Umsetzen Containeranlage	3	psch					
03.03.13	Räumen Containeranlage	3	psch					

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.