

# Leistungsverzeichnis

---

*Projekt:* Balkon- und Gaubeninstandsetzung

---

Balkon- und Gaubeninstandsetzung Wilhelm-Staab-Straße 7-9  
Los 2 Balkoninstandsetzung, Nachverzinkung

*LV:* LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

---

*Auftraggeber:* ProPotsdam GmbH

---

*Auftragnehmer:*

---

## Vergabe

---

*Vergabeart:*

*Angebotsdatum:*

*Eröffnungstermin:*

*Ende der Zuschlagsfrist:*

*Ort der Abgabe:*

*Ausführungszeit:* von: 04.05.2026 bis: 30.10.2026

*Auftrag:* Nr., Datum:

*Abnahme:* Art., Datum:

*Gewährleistung:* Dauer: 0 , Ende:

*Bürgschaft:*

## Auftraggeber

---

ProPotsdam GmbH  
vertreten durch ProPotsdam Wohnen GmbH  
Pappelallee 4, 14469 Potsdam

*Vergabenummer:* 20150\_Gaub.-Balk.-Inst.WSS\_7-9

*Bankverbindung:*

*Details:*

## Auftragnehmer

---

*Vergabenummer:*

*Bieternummer:*

*Bankverbindung:*

*Details:*

## Inhaltsverzeichnis

---

|            |                                           |          |
|------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>01.</b> | <b>SANIERUNG DER BALKONANLAGEN</b>        | <b>5</b> |
| 01.1.      | BALKONBODENPLATTEN ERNEUERN               | 5        |
| 01.2.      | VERZINKTE BALKONKONSTRUKTION ÜBERARBEITEN | 8        |
| 01.3.      | STUNDENLOHNARBEITEN                       | 9        |

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

ZUM GEBÄUDE WILHELM-STaab-STR: 7-9 IN POTSDAM

ZUM GEBÄUDE WILHELM-STaab-STR: 7-9 IN POTSDAM

Das Gebäude in der Wilhelm-Staab-Str. 7-9 in Potsdam besteht aus 3 Aufgängen.

Eine Feuerwehrezufahrt zur Gebäuderückseite ist von der Strasse zum Hof durch das Gebäude Nr. 9 gegeben.

Dem Gebäude wurden 2001 sechs Balkonanlagen, bestehend aus einer verzinkten Stahlkonstruktion mit jeweils 4 Balkonebenen hofseitig vorgestellt.

Zwei der Balkonanlagen sind über die Feuerzufahrt Haus 9 erschlossen, die übrigen 4 Gauben sind nur über einen mit gehwegplatten gepflasterten Fußweg erreichbar.

In dieser Baumaßnahme 2001 wurden auch die Satteldächer der 3 Aufgänge zu Wohnungen ausgebaut. Der Zugang zu den Balkonen im 4. OG erfolgt aus den Wohnungen über damals errichtete Dachgauben.

Im Zuge der Baumaßnahmen 2026, die unter bewohnten Bedingungen erfolgen, sollen die Gaubenseiten mit neuen Fensterelementen ausgerüstet werden. Die an die Gauben angrenzenden Dachflächen instandgesetzt und die Verzinkung der Balkontragkonstruktion überarbeitet sowie die Balkonbodenflächen erneuert werden. Für die Bearbeitung der Gauben und der Balkonanlagen wird bauseits ein Arbeitsgerüst gestellt.

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

## 01. SANIERUNG DER BALKONANLAGEN

### 01.1. BALKONBODENPLATTEN ERNEUERN

#### 01.1.0.0. 1. Baustelleneinrichtung Hauptposition

Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Hilfskonstruktionen und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Bereitstellung von Schuttcontainern und Schutt-abwurfsschächten, inkl. Entsorgung und Kippgebühren.
  - Bereitstellung und Entsorgung einer Hausmülltonne (Essensreste etc.)
  - Freimachen des Geländes soweit nicht vor oder nachstehend beschrieben
  - Herrichten von erforderlichen Baustraßen, Überfahrten o.ä.
  - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze sowie deren Einfriedung mittels Bauzaun.
  - Bereitstellen und Vorhalten aller notwendiger Geräte Werkzeuge und Hilfs- und Hubmittel und Baustellensicherung und Beleuchtung.
  - Bereitstellung von Bautoiletten in ausreichender Anzahl inkl. der Entsorgungsgebühren,
  - Bereitstellen der erforderlichen Bauwagen und Container für das eigene Personal,
- Geplante Bauzeit: ca. 4 Wochen

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| 1,000 Psch | ..... | ..... EUR |
|------------|-------|-----------|

#### 01.1.0.0. 2. Balkontüren von aussen gegen Absturz sichern

Balkontüren nach innen in die Gaube öffnend von aussen mittels Aussteifungen, Spanplatten o.ä. während der Arbeiten an den Balkonen gegen Absturz sichern und nach Fertigstellung der Balkonbodenplatten wieder demontieren und entsorgen.

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| 24,000 St | ..... | ..... EUR |
|-----------|-------|-----------|

#### 01.1.0.0. 3. Brüstungsgeländerverkleidungen aus Schilfrohr, Tuch oder

Brüstungsgeländerverkleidungen aus Schilfrohr, Tuch oder Kunststoff demontieren und entsorgen bzw. dem jeweiligen Mieter übergeben.  
 Geländerhöhe 1,10 m

|          |       |           |
|----------|-------|-----------|
| 55,000 m | ..... | ..... EUR |
|----------|-------|-----------|

#### 01.1.0.0. 4. Balkonplatten 2,20/1,10 m abreißen und entsorgen

Balkonbodenplatten aus zementgebundenen Spanplatten o.ä. mit Beschichtung und teilweise zusätzlich aufgelegten Siebdruckplatten d ca. 22 mm abreißen und entsorgen.  
 Die Balkonbodenplatten liegen auf verzinkten Längsstreben im Rahmen der Balkonkonstruktion auf. Wenn die Platte zur Demontage zerschnitten wird, darauf achten, dass die feuerverzinkten Auflagerstreben nicht beschädigt werden!

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ           | Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|              | Abmessungen pro Platte ca. 2,20/1,10 m<br>Plattenstärke bis ca. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000 St      | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 5. | Balkonplatten 2,20/1,70 m abreissen und entsorgen<br><br>Oberste Balkonbodenplatten aus zementgebundenen Spanplatten o.ä. mit Beschichtung und zusätzlich aufgelegten Siebdruckplatten d ca. 22 mm abreissen und entsorgen.<br>Die Balkonbodenplatten liegen auf verzinkten Längsstreben im Rahmen der Balkonkonstruktion auf. Wenn die Platte zur Demontage zerschnitten wird, darauf achten, dass die feuerverzinkten Auflagerstreben nicht beschädigt werden!<br>Abmessungen pro Platte ca. 2,20/1,70 m<br>Plattenstärke bis ca. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000 St     | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 6. | Senkrechte Leitern temporär de- und wieder montieren<br><br>Senkrechte Leitern ca. 50 cm breit mit 10 Sprossen ca. 40/40 mm und seitlichen Holmen ca. 70/40 mm, Länge je Leiter bis ca. 3,30 m; an der Balkontragkonstruktion angeschraubt, für die Montage der Balkonbodenplatten demontieren, lagern und nach Verlegung der Balkonbodenplatten wieder montieren.<br>Zur Wiedermontage sind neue Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, alles feuerverzinkt, zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000 St      | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 7. | Geländer der Balkonstirnseite demontieren, lagern und wieder montieren<br><br>Geländer der Balkonstirnseite an den Pfosten verschraubt für die Montage der neuen Balkonbodenplatten demontieren, lagern und nach Einbau der neuen Platten wieder montieren. Das Geländer ist an der Tragkonstruktion verschraubt.<br>Zur Wiedermontage sind neue Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, alles feuerverzinkt, zu verwenden.<br>Abmessungen ca. 2,40/1,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,000 St     | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 8. | Balkonplatten 2,20/1,10 m neu herstellen und einbauen<br><br>Einteilige Balkonplatten mit einer Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-9.1-816 mit der Nutzungsklasse 3, inklusive der notwendigen Rand-, Seiten-, Eck-, Gehrungs- und Bogenschnitten nach örtlichem Aufmaß durch den AN, Statik und Herstellerangaben, CE zertifiziert Nr. 1034-CPR-2534/1/ 2017. liefern und fachgerecht auf der vorgeschriebenen Stahlunterkonstruktion montieren<br>Unterstützungstraversen im Abstand von ca. 55- 65 cm vorhanden.<br>Zur Verfügung stehende Konstruktionshöhe innerhalb des Rahmens auf den Traversen inkl Gefälleausbildung 40 mm!<br>Werkstoff nach DIN 4102 im Brandverhalten A2-s1, d0 nach EN 13501.<br>Lauffläche und Kanten mit einer werkseitigen Spezialbeschichtung, Nutzfläche rutschhemmend R11 nach DIN 51130, für den Einsatzzweck normale Beanspruchung, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, abriebfest, witterungsbeständig und UV-beständig beschichtet.<br>Unterseite im Farbton Lichtgrau RAL 7035 geschichtet. |               |               |              |

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ            | Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|               | <p>Beschichtung der Balkonbodenplatte im Standardprogramm des Herstellers mit eingestreuten Chips nach Wahl des AG.<br/> Balkonbodenplatte nach Baustellenaufmaß einbaufertig liefern. Die Befestigung muss nach den Herstellervorschriften erfolgen.<br/> Balkonplatte ca. 2,20/1,10 m; durch AN örtlich aufzumessen!<br/> Fariat: BALKOPLAN Mehlhose Bauelemente GmbH + Co.KG o.glw.<br/> Angeb. Fabrikat: '.....'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,000 St      | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 9.  | <p>Balkonplatten 2,20/1,70 m neu herstellen und einbauen</p> <p>Einteilige Balkonplatten mit einer Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-9.1-816 mit der Nutzungsklasse 3, inklusive der notwendigen Rand-, Seiten, Eck-, Gehrungs- und Bogenschnitten nach örtlichem Aufmaß durch den AN, Statik und Herstellerangaben, CE zertifiziert Nr. 1034-CPR-2534/1/ 2017. liefern und fachgerecht auf der vorgeschriebenen Stahlunterkonstruktion montieren<br/> Unterstützungstraversen im Abstand von ca. 55- 65 cm vorhanden.<br/> Zur Verfügung stehende Konstruktionshöhe innerhalb des Rahmens auf den Traversen inkl Gefälleausbildung 40 mm!<br/> Werkstoff nach DIN 4102 im Brandverhalten A2-s1, d0 nach EN 13501.<br/> Lauffläche und Kanten mit einer werkseitigen Spezialbeschichtung, Nutzfläche rutschhemmend R11 nach DIN 51130, für den Einsatzzweck normale Beanspruchung, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, abriebfest, witterungsbeständig und UV-beständig beschichtet.<br/> Unterseite im Farbton Lichtgrau RAL 7035 geschichtet.<br/> Beschichtung der Balkonbodenplatte im Standardprogramm des Herstellers mit eingestreuten Chips nach Wahl des AG.<br/> Balkonbodenplatte nach Baustellenaufmaß einbaufertig liefern. Die Befestigung muss nach den Herstellervorschriften erfolgen.<br/> Balkonplatte ca. 2,20/1,70 m; durch AN örtlich aufzumessen!<br/> Fariat: BALKOPLAN Mehlhose Bauelemente GmbH + Co.KG o.glw.<br/> Angeb. Fabrikat: '.....'</p> | 18,000 St     | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 10. | <p>Zulage für das Herstellen von Klappen in Balkonbodenplatten</p> <p>Zulage für das Herstellen von Klappen, die nach oben öffnen, in den Balkonbodenplatten als Fluchtweg zum Balkon darunter mit Griffmulde o.ä. und verdeckten Scharnieren.<br/> Klappengröße und Lage in der Balkonbodenplatte wie im Bestand ca. 80/80 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000 St      | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 11. | <p>Balkonplattenentwässerung in die Balkonbodenplatte integriert</p> <p>Balkonplattenentwässerung zur vorderen Stinseite in die Balkonbodenplatte als gefräste Rinne integriert inkl. Abflussfräsung und Einlaufgarnitur DN 50- 70 herstellen und an den Fallrohrbestand DN 50- 70mm mittels Bogen anschließen.<br/> Balkonbodenplatte: bis ca. 2,20/1,10 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,000 St     | .....         | ..... EUR    |
| 01.1.0.0. 12. | <p>Balkonplattenentwässerung über den Plattenrand</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ                 | Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                    | <p>Balkonplattenentwässerung zur hinteren Stinseite in die Balkonbodenplatte integriert mit einem Rinneneinhangblech zur Entwässerung in die vorhandene Rinne auf dem Hauptgesims des Gebäudes herstellen.<br/> Balkonbodenplatte: ca. 2,20/1,70 m</p>                                                                                                                                                                             |               |               |                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000 St      | .....         | ..... EUR        |
| 01.1.0.0. 13.      | <p>Gefälleauflager für Balkonbodenplatten herstellen.</p> <p>Die Unterkonstruktion aus den verzinkten Stahltraversen zur Ablastung der Balkonbodenplatten ist ohne Gefälle.<br/> Gefällekeile aus dauerhaftem und witterungsbeständigem Material zur Herstellung eines Gefälles mit mind. 2% der Balkonbodenplatten zur Stinseite der Platten im Fabton der Plattenuntersicht RAL 7035 liefern und auf den Traversen einbauen.</p> |               |               |                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340,000 m     | .....         | ..... EUR        |
| 01.1.0.0. 14.      | <p>Seitliche Anschlüsse der Balkonbodenplatte an den Rahmen</p> <p>Seitliche Anschlüsse der Balkonbodenplatte an den Rahmen mindestens mittels Füllschur, Compriband oder gleichwertig und Versiegelung herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                            |               |               |                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195,000 m     | .....         | ..... EUR        |
| <b>Summe 01.1.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | <b>..... EUR</b> |

## 01.2. VERZINKTE BALKONKONSTRUKTION ÜBERARBEITEN

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 01.2.0.0. 1. | <p>Verzinkte Stahlkonstruktion der Balkonanlagen reinigen</p> <p>Feuerverzinkte und bewitterte Stahlkonstruktion der Balkonanlagen reinigen und auf Korrosionsschäden hin untersuchen und dokumentieren.<br/> -Jede Balkonanlage bestehend aus je 4 Stück Pfosten 80/80 mm, Länge pro Pfosten ca. 11,00 m.<br/> -4 Stück Rahmen aus Kastenprofilen 80/140 mm, Rahmenaußenmaß ca. 1,80/2,36 m als Tragkonstruktion der Balkonbodenplatten übereinander<br/> -ca. 6 Stück Auflagertraversen pro Rahmen für die Balkonbodenplatte als Auflager aus Kastenprofilen 4 Stück 40/60 mm und 2 Stück 80/80 mm, Länge jeweils bis ca.2,20 m<br/> -Balkonstabgeländer mit jeweils 2 Stk. Ober- und 1 Stk. Untergurt, 3-seitig am BalkonPfosten verschraubt,<br/> Höhe 1,10 m, abgewinkelte Länge ca. 6,00 m pro Balkonebene</p> |          |       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000 St | ..... | ..... EUR |
| 01.2.0.0. 2. | <p>Senkrechte Leitern reinigen und Oberflächen auf Korrosion kontrollieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |           |

**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

Senkrechte Leitern ca. 50 cm breit mit 10 Sprossen und seitlichen Holmen ca. 450/40 mm sowie seitlicher Absturzsicherung parallel zur Leiter montiert aus 2 Stück Kastenprofilen ca. 40/40 mm, Länge je ca. 3,30 m; wie vor beschrieben reinigen und Oberflächen auf Korrosion kontrollieren.

6,000 St ..... EUR

01.2.0.0. 3. Eine fehlende Leiter wie vor beschrieben neu anfertigen

Eine fehlende Leiter wie vor beschrieben neu anfertigen und vor Ort anbauen.

1,000 St ..... EUR

01.2.0.0. 4. Korrodierte Stellen nachverzinken

Korrodierte Stellen nachverzinken; hierfür:

-Stellen, auch Fugen und Kehlen zur Sicherung des Haftvermögens reinigen und durch partielles maschinelles Schleifen (PMA) nach DIN EN ISO 12944, T4 von korrodierten Teilen befreien.

-Gereinigte Flächen mit einer Zinkstaubbeschichtung mittels Pinsel beschichten, kein Zinkspray !

Der Anteil an Zinkstaub als Pigment in der Beschichtung muss > 90% betragen. Schichtdicke >= 100 µm.

Die Überlappung mit den intakten, feuerverzinkten Flächen ist äußerst klein zu halten, Überlappung max. 15 mm.

Abrechnung nach Einzelflächen pro Stück. Annahme für die Kalkulation bis ca. 80/100 mm/Stk.

960,000 St ..... EUR

01.2.0.0. 5. Korrodierte Verbindungsmittel austauschen

Korrodierte Verbindungsmittel, wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern gegen neue Verbindungsmittel im selben Querschnitt soweit nicht schon als Austausch in vorherigen Positionen beschrieben, austauschen. Festigkeitsklasse 8.8.

10,000 kg ..... EUR

**Summe 01.2.** ..... EUR

### 01.3. STUNDENLOHNARBEITEN

01.3.0.0. 1. Stundenlohn Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:



**Projekt:** Balkon- und Gaubeninstandsetzung  
**LV:** LOS 2 BALKONINSTANDSETZUNG, NACHVERZINKUNG

| OZ | Leistung | Menge/Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|
|----|----------|---------------|---------------|--------------|

Facharbeiter

4,000 h

.....

..... EUR

01.3.0.0. 2.

Stundenlohn Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:  
Helfer

2,000 h

.....

..... EUR

**Summe 01.3.**

..... EUR

**Summe 01.**

..... EUR

## Summenblatt

|            |                                              |           |
|------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>01.</b> | <b>SANIERUNG DER BALKONANLAGEN</b>           | ..... EUR |
| 01.1.      | BALKONBODENPLATTEN ERNEUERN                  | ..... EUR |
| 01.2.      | VERZINKTE BALKONKONSTRUKTION<br>ÜBERARBEITEN | ..... EUR |
| 01.3.      | STUNDENLOHNARBEITEN                          | ..... EUR |

*Summe aller Positionen:* ..... EUR

*Umsatzsteuer:* (..... %) ..... EUR

**Gesamtsumme:** ..... EUR

Datum: ..... Unterschrift Auftraggeber: ..... Unterschrift Auftragnehmer: .....