

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

Brettsper Holz 120mm, C24, angenommene Lamellenaufbauten, Relevante Mindeststeifigkeiten & Mindestfestigkeiten gem. Angaben Statik

Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

Gipskartonplatte, doppelte Beplankung 2x 12,5mm, Q2
Verspachtelung, Farbanstrich gem. Bemusterung weiß, versetzte Stöße

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, luftdicht, überlappend auf Dampfsperre

Styrodurplatte 2800 C 50mm o. glw. (Lieferung mit Rolladen)

Putzscheinverbreitung Innen (Lieferung mit Rolladen), Farbe analog Rolladenkasten

EG Innen

Multifunktionsband ca. 10mm
Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau
Fensterbank Innen, Holzwerkstoff weiß beschichtet, auskragend vorne und seitlich 20mm

OK STB-Sockel= +96,5cm OKRD

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau
Montageklötze Holz unter Fensterbank
EPDM Folie auf Rahmen geklebt, luftdicht, überlappend auf Stahlbeton

Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

Gipskartonplatte, doppelte Beplankung 2x 12,5mm, Q2
Verspachtelung, Farbanstrich gem. Bemusterung weiß, versetzte Stöße

6106.1__AW BSP WDVS

Gipsfaserplatte 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI

WDVS-Dämmung, Mineralwolle, Plattendicke 200 mm, WLG 035, Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, Rohdichte $\rho \approx 20 \text{ kg/m}^3$, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$.
Platten mechanisch und/oder klebend an die tragende Unterkonstruktion anbringen (Herstellerangaben beachten) fixieren. Fugen versetzt und lückenlos schließen, Platten stoßkantig aneinanderfügen.

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, wasserdicht, überlappend auf Unterspannbahn

Mineralwolle, 40mm, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

Kunststoffrollladen, Aufsetzrollladen, mit Führungsschiene aus Kunststoff, elektr. mit Motor+ zusätzl. Handkurbel, Rolladenkasten U-Wert 0,3m²K/W
Revision Innen, Größe Kasten 260 x 250mm, Farbe gem. Bemusterung Betongrau

Mineralischer Fassadenputz, Gesamtstärke 10 mm.
UP/Armierungsmörtel vollflächig mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert (Überlappung $\geq 100 \text{ mm}$), OP Mineralputz, Besenstrichstruktur, Korn 1.5 mm, diffusionsoffen und witterungsbeständig, geeignet für Außenfassade. Kanten und Anschlüsse mit geeigneten Putzanschlussprofilen gemäß Systemhersteller.
Durchgefärbt, Farbe gemäß Bemusterung: Gebäude A, B: NCS S 3020-Y50R; Gebäude C, D: NCS S 3010-G40Y
Fensterlaibung Aluminium, pulverbeschichtet, auf Rahmen befestigt, Putzanleiste, Farbe gem. Bemusterung

Aufsatzlüfter ALEFS 30 Helios o.gl.

Kunststofffenster 2-flg., Drehkipp, Stulpfenster, Aufsatzlüfter, 3-fach Verglasung SSG, Uf 1,0 W/m²K, Ug 0,6 W/m²K, Uw 0,80 W/m²K, g<0,36, Rw 32 dB

Außen

Fensterbank Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton grau

OK Brandsperre = OK Fensterbank = +80cm OKFF EG

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, wasserdicht, überlappend auf Stahlbeton

Mineralischer Fassadenputz, Gesamtstärke 10 mm.
UP/Armierungsmörtel vollflächig mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert (Überlappung $\geq 100 \text{ mm}$), OP Mineralputz, Besenstrichstruktur, Korn 1.5 mm, diffusionsoffen und witterungsbeständig, geeignet für Außenfassade. Kanten und Anschlüsse mit geeigneten Putzanschlussprofilen gemäß Systemhersteller.
Durchgefärbt, Farbe gemäß Bemusterung: Gebäude A, B: NCS S 3020-Y50R; Gebäude C, D: NCS S 3010-G40Y

Polystyrolextruderschäum XPS, WLG 040, Dichte 25kg/m³ Sockeldämmung schwerentflammbar mit bestandener Sockelbrandprüfung

Stahlbeton, Exp.klasse XC1, WF gem. Angaben Statik

6102__AW EG Betonsockel

1 6175__AW EG Fenster BSP Fassade__ABCD

1 : 5

Vertikalschnitt

Referenzplan 2310

BAUHERR:

ProPotsdam GmbH

DAS URHEBERRECHT DIESER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER dmm GmbH.
DIESE ZEICHNUNG DARF NICHT SKALIERT WERDEN. DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND ELEKTRONISCHE VERBREITUNG KANN ZU EINER VERZERRUNG UND GRÖßENÄNDERUNG DES ORIGINALS FÜHREN.
DIE dmm GmbH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR JEDIGLE ABWEICHENDE MAßE, DIE DURCH MESSEN ODER SKALIEREN DIESER ZEICHNUNG ENTSTEHEN. DIESERES MAßGABEN SIND NICHT VERLÄSSLICH. WENN KEINE ABMESSUNGEN ANGEZEIGT SIND, LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG DES EMPFÄNGERS, DIE ABMESSUNGEN SPEZIELL BEIM ARCHITEKTEN ODER DURCH MESSEN VOR ORT ZU ERMITTELN.
DIE DIMENSIONIERUNG ALLER BAUTEILE UND ANLAGEN MUSS IMMER ANHAND DER ENTSPRECHENDEN INGENIEURZEICHNUNGEN ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE FEHLENDEN INFORMATION ODER UNSTIMMIGKEITEN IN DEN ZEICHNUNGEN SIND DEM URHEBER MITZUTEILEN.
WEITERKÜCHEN NACH ENBAUWEISEN. WIE REGALE SIND TEIL DIESER AUSFÜHRUNGSPLANUNG. ETWAS GRAFISCHE DARSTELLUNGEN DIENTEN NUR DER GRAFISCHEN KOMMUNIKATION UND DEM VERSTÄNDNIS.

LEGENDE:


	Änderungen zum vorhergehenden Index
	In Klärung
	Schnittstellen
	Elementsstoß

ALLE STAHLBETON- UND HOLZKONSTRUKTIONEN SIND GEMÄß DEN ANGABEN DES STATIKERS DIMENSIONIERT UND SPEZIFIZIERT.
ALLE FÜßBODENHEIZUNGSELEMENTE SIND DER KG 400 ZUGEOBDNET.

P_1	LV Holzbau	FM HB SL	11.03.26
Änderung_04	Kosteneinsparung		11.03.26
Änderung_03	Rolladen & Laibung		11.03.26
Änderung_02	Verkürzung EG		11.03.26
Änderung_01	Brandsperre		11.03.26
P_0	LPHS Holzbau	FM HB SL	25.07.25
V_1	VORABZUG HÜLLE & REGELAUFBAUTEN	FM HB SL	29.11.24
V_0	VORABZUG HÜLLE DETAILS	FM HB SL	22.08.24

IND	BESCHREIBUNG	GZ GP QA	DATUM
-----	--------------	--------------	-------

dmm
Studio Berlin
Schlesische Straße 26
10997 Berlin
www.dmmstudio.com
T +49 (0) 30 3118 9209



TITEL
VERT.- AW EG Fenster BSP Fassade_ABCD

PROJEKT
0622_Potsdam_RKWWA8

PROJEKTSTATUS
LPH 5

PLANNUMMER
RKWWA8_DE_AW_6175

INDEX
P_1