

Leistungsumfang

Rahmenvereinbarung über Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen inner- und außerhalb aller Hereon-Gebäuden.
Stand 06.01.2026.



Leistungsumfang

Der Leistungsumfang größtenteils der Detailbeschreibung aus dem beiliegenden Leistungspositionen (s. Anhang „Leistungsumfang_Leistungspositionen“) und aus der Detailbeschreibung des **STLB's-Bau 621** sowie gem. VOB/C DIN 18381 und beschränkt sich auf folgende Komponenten:

1. Vorbemerkungen:
2. Allgemeine Arbeiten
Besprechungen, Einweisungen und Schulungen
3. Ausbauarbeiten:
Demontage, Ausbauarbeiten
4. Dämmung an Rohrleitungen:
Wärmedämmung und Formstücke für Wärmedämmung an Rohrleitungen,
Kälte­dämmung und Formstücke für Kälte­dämmung an Rohrleitungen
5. Dämmung an Luftleitungen:
Wärmedämmung und Formstücke für Wärmedämmung an eckigen und runden Luftleitungen, Kälte­dämmung und Formstücke für Kälte­dämmung an eckigen und runden Luftleitungen
6. Dämmung an Abgasleitungen:
Wärmedämmung und Formstücke für Wärmedämmung an Abgasleitungen
7. Dämmung an Flanschverbindungen und Armaturen:
Wärme- und Kälte­dämmkappen mit Ummantelung aus verz. Stahlblech oder Aluminium
8. Ummantelungen aus Stahlblech verzinkt, Aluminiumblech, Aluminium-Grobkornfolie und hartem Kunststoff:
für Wärme- und Kälte­dämmung und deren Form- und Passstücke an Rohrleitungen, Luft-/Abgasleitungen, Luftleitungen

Leistungsumfang

Rahmenvereinbarung über Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen inner- und außerhalb aller Hereon-Gebäuden.
Stand 06.01.2026.



9. Brandschutzarbeiten:

aus Mineralfaserelementen und Brandschutzschlauch, Ringspalt und Fugen verschließen, Brandschutzbekleidung mit Prüfzeugnis herstellen, Revisionsöffnung einbauen, Ausstellen und Anbringen von Brandschutz Prüfzeugnissen

10. Sonstige Leistungen:

Kleinflächige Ausbesserung an der Ummantelung, Verstärkung der Wärmedämmung, UV-Beschichtung, Anbringung von Kennzeichnungspfeile

Hinweis: Der beigefügte Anhang „Leistungspositionen“ dienen allein der Spezifizierung des Leistungsumfanges.

Die Arbeitszeit beginnt auf dem Gelände des Helmholtz-Zentrum-Hereon in Geesthacht.

Die An- und Abmeldung erfolgt durch den Eintrag in die Anwesenheitsliste im Gebäude 041 / Empfang.

Die Leistung ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 07:00 und 16:00 Uhr und am Freitag zwischen 07:00 und 13.00 Uhr zu erbringen.

Abweichungen von den Regelarbeitszeiten sind mit dem Auftraggeber im Voraus abzustimmen.

Die Qualität der Materialien wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer **keine** Räumlichkeiten zur Unterbringung der Materialien, Geräten und Maschinen zur Verfügung.

Der Auftraggeber haftet nicht für das Eigentum des Auftragnehmers sowie für die eingesetzten Geräte und Maschinen.

Die Arbeitszeit für die Arbeiten in der kerntechnischen Anlage beginnt im Gebäude 058 Innere Wache des Helmholtz-Zentrums-Hereon.

Der Zugang zu den Arbeitsbereichen in den kerntechnischen Anlagen ist in der Regel montags bis freitags zwischen 07:00 und 16:00 Uhr möglich.

Die An- und Abmeldung erfolgt durch den Eintrag in die Anwesenheitsliste im Gebäude 058 / Innere Wache.