

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026GM02

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

15

Tischlerarbeiten / Innentüren

Ausführungsbeginn

14.09.2026

Ausführungsende

16.03.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

17.04.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronische über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

15.05.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 75

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM02)
Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren
Leistung (LV)
15 Tischlerarbeiten / Innentüren

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt) Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (17.04.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Allgemeines / Vorbemerkungen			
	<p>Kurzbeschreibung der Baumaßnahme</p> <p>Die Stadt Senftenberg plant die Sanierung und Modernisierung des Erlebnisbades einschließlich der technischen Anlagen mit dem Neubau eines Erschließungs- und Funktionstraktes sowie der Außenanlagen. Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden.</p> <p>Das Erlebnisbad in seiner jetzigen Form besteht aus mehreren Gebäudeabschnitten und im Norden grenzt das Fitnessstudio Sakura, in Teilbereichen direkt mit einer baulichen Verbindung, an das Bad an. Den Kern des Gebäudekomplexes bildet die Schwimmhalle mit einer Stahlskelettkonstruktion, welche als Typenbau "Typ Anklam" 1971 errichtet wurde. In den Jahren 1994- 1996 wurde die Halle grundhaft saniert, um den Erlebnisbereich und das Eingangsgebäude erweitert und die Freiflächen erhielten ihr heutiges Aussehen.</p> <p>Sanierungsziel: Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen funktionalen, baulichen und technischen Defizite und Mängeln beseitigt bzw. deutlich reduziert werden.</p> <p>Neubau Erschließung- und Funktionstrakt (neue Halle: NH, Gebäudeteil III): - Errichtung eines 2- geschossigen Neubaus in Massiverbauweise mit Flachgründung und geneigtem Flachdach. Das UG wurde als Rohbau bereits in einem vorangegangenen Bauabschnitt realisiert. Das Erdgeschoss muss im Zuge dieser Ausschreibung noch errichtet werden. Schnittstelle: OK Decke KG - Einbau eines Lastenaufzuges</p> <p>Sanierung und Modernisierung im Bestand (alte Halle: AH, Gebäudeteil I und Erlebnisbereich: EB, Gebäudeteil II): - Erneuerung Schwimmerbecken Fassade - Rückbau und Erneuerung der WDVS- Fassade - Rückbau und Erneuerung der Pfosten- Riegel- Fassade, Fenster, Türen - Rückbau und Erneuerung der Dacheindeckung, Dachklempner Schwimmhallendach - Instandsetzung Metaldach Erlebnisbereich - Sanierung und Erweiterung der Sanitärspange - Sanierung und Umbau Wartebereich - Sanierung Kinder- und Erlebnisbecken</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückbau und Erneuerung der Boden- und Wandfliesen - Rückbau und Erneuerung von Unterhangdecken - Sanierung von Metall- und Holzoberflächen - Rückbau und Erneuerung aller haustechnischen Anlagen <p>HLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückbau und Erneuerung Elt/- TK/- IT Anlagen - Einbau einer Gebäudeautomation <p>Baulicher Brandschutz/ Energetische Verbesserung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK - Energetische Ertüchtigung nach Vorgabe Bauphysik/ GEG- Nachweis <p>Gebäudedaten: Neubau Funktionstrakt (Neuer Anbau (NA) Gebäudeteil III): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 30 m Breite: ca. 16 m Höhe: ca. 6 m (ab OKF EG- Hochpunkt)</p> <p>Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 450 m² BGF EG: ca. 470 m² BRI UG: ca. 1.700 m³ BRI EG: ca. 2.100 m³</p> <p>Sanierung Bestandsgebäude (teilunterkellert) Alte Halle (AH) - Gebäudeteil I und Erlebnisbereich (EB) Gebäudeteil II): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 45 m Breite: ca. 54 m Höhe: ca. bis 8 m (ab OKF EG- Hochpunkt)</p> <p>Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 1.500 m² BGF EG: ca. 1.900 m² BRI UG: ca. 3.200 m³ BRI EG: ca. 10.100 m³</p>		Übertrag:	
	<p>Allgemeine Vorbemerkungen</p> <p>1.1 Allgemeine Angaben</p> <p>Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbstgefertigte Kurzfassungen verwendet sowie für vorgesehene Alternativpositionen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, hat er dies rechtzeitig vor Angebotsabgabe anzuzeigen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15 00	LV Titel	Tischlerarbeiten / Innentüren Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen.</p> <p>1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamttaufbautechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittweisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs-oder Erhärtungszeiten, müssen zeitliche Unterbrechnungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Insbesondere betrifft dies: Einrichten der Baustelle; Vorhalten ggf. Umsetzen über die Bauzeit * Räumen bzw. Rückbau der Baustelle. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei der geplanten Ausführung der Leistungen sind hinsichtlich der Erstellung der Werkplanung, deren Kosten und Aufwand im Angebotspreis zu kalkulieren sind, sowie der Montage vor Ort folgende Teilobjekte und Einzelabschnitte vorgesehen: • Alte Halle (AH - Gebäudeteil I): <ol style="list-style-type: none"> 1. 7 Frisierplätze inkl. Laufgitter im Stiefelgang 2. Verkleidung/ Verkofferung Nachzahlautomat 3. Sitzplätze/Verkleidung in den 5 Fensternischen im Stiefelgang 4. Innentüren aus Holzwerkstoff inkl. Zargen • Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) <ol style="list-style-type: none"> 1. Schreibtisanlage im Schwimmmeisterraum • TO Schwimmmeisterhaus <ol style="list-style-type: none"> 1. Schreibtisch Schwimmmeisterraum NA 126 2. Kassentresen und Einbauschrank NA108 3. Verkleidung/Verkofferung Gastroautomat mit Müllbehälter im Foyer NA101 4. Verkleidung/Verkofferung Kassenautomat NA101 5. Innentüren aus Holzwerkstoff inkl. Zargen 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Die Kosten für den zeitlich versetzten und gestaffelten Bauablauf sind im Angebot zu kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für diesen Sachverhalt erfolgt nicht.</p> <p>Genauere und konkrete Festlegungen zur Regelung zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. • Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgearbeiteten und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muß, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. • Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. • Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. <p>Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten.</p> <p>2. Baustelleneinrichtung</p> <p>Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros.</p> <p>Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip).</p> <p>3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling</p> <p>Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beraumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>4. Eignungs- und Gütenachweise</p> <p>Für die in den Bielereintragen angegebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen.</p> <p>5. Schlechtwetterbau</p> <p>Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen.</p> <p>6. Ausführungsunterlagen</p> <p>6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen</p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdrückbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben. Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst.</p> <p>6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers</p> <p>Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären.</p> <p>Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden.</p> <p>Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Nebenleistungen vertraut zu machen.</p> <p>Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind.</p> <p>Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich.</p> <p>Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen.</p> <p>6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern.</p> <p>ZTV- Tischlerarbeiten zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) für das Los Tischlerarbeiten</p> <p>1. NORMUNGEN UND RICHTLINIEN</p> <p>Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriften der VOB. Teil A, B und C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und die Einführungserlasse der Länder gültig. Insbesondere sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art • DIN 18355 - Tischlerarbeiten • DIN 68800 - Holzschutz im Hochbau • DIN 4079 - Furniere 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 16926 - dekorative Hochdruck- und Schichtstoffplatten • DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN EN ISO 12944 - Korrosionsschutz von Stahlbauten • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18357 Beschlagsarbeiten • sämtliche Herstellervorschriften, Verarbeitungsrichtlinien, sowie Einbauanleitungen aller eingesetzten Produkte. • Die für dieses Gewerk maßgeblichen Normen. • Unfallverhütungs-Vorschriften. (Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.) <p>2. Aufmaß:</p> <p>Die erforderlichen Aufmaße für alle, insbesondere die für die Werkplanung notwendigen, herzustellenden Bauteile sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und unter Beachtung des vereinbarten Montagebeginns und Fertigstellungstermine am Bau zu nehmen.</p> <p>Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.</p> <p>3. AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN - WERKPLANUNG / ZU ÜBERGEBENE UNTERLAGEN</p> <p>Technische Bearbeitung / Werk- und Montageplanung für folgende Einzelkonstruktionen (Leistungstitel), die im Angebotspreis zu kalkulieren ist - jeweils für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kassentresen und Einbauschränk Foyer • Verkleidung Automaten Foyer und Stiefelgang • Schreibtisch Schwimmmeisterraum • Frisierplätze im Stiefelgang • Fenstereinrahmung mit Sitzplätzen im Stiefelgang • Innentüren aus Holzwerkstoffen <p>Vor Fertigungsbeginn der Bauelemente hat der Auftragnehmer Zeichnungen und Beschreibungen für alle herzustellenden Bauelemente/Anlagen zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber bzw. Architekten. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung sowie Bauanschlüsse und mögliche Ausstattungen (Kontakte, Beschläge etc.) der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detailpläne sind im Maßstab 1:25 bis 1:2,5 im Format A3 zu entwickeln. zusätzlich Übersichtszeichnungen / Positionspläne 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Die vom Auftragnehmer zu erstellende Werkstatt- und Fertigungsplanung umfasst die Bemessung und Ausbildung sämtlicher Anschlüsse, Schraub- und sonstiger Verbindungen. Für Montage-, Transport- und Bauzustände ist der Auftragnehmer verantwortlich. Wenn erforderlich sind Gewichtsberechnungen durchzuführen.</p> <p>Umfang der Werkplanung: Werkplanungsunterlagen, d.h. Fertigungs- und Montagezeichnungen sind für jede individuell herzustellende Möbel, einschl. erforderlicher Anschlüsse und Verkleidungen zu liefern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung mit Planer, Architekten und Einarbeitung von Prüfergebnissen (ggf. mehrfach, mind. 2-fach) bis zur Ausführungsreife • Abstimmung mit den Fachingenieuren Elektrotechnik und haustechn. Installation <p>Übergabe der Unterlagen in folgender Ausfertigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x in Papierform an Architekten / Bauleitung (auf Anforderung) • 1 x in Papierform an Bauherr • 1 x in Papierform an Fachplanung Elektro • 1 x in digitaler Form als PDF- und DWG-Dateien <p>Ebenso sind die Unterlagen gem. o.g. Verteilerschlüssel digital in Form von pdf- und dwg- Dateien unaufgefordert zu übergeben.</p> <p>Die Übergabe der Werkplanungsunterlagen hat durch den AN rechtzeitig unter Beachtung der Ausführungs- und Fertigungsfristen sowie üblicher Prüfzeiten für eine Werkplanung zu erfolgen. Dabei ist unter Beachtung des Gesamtterminplanes je Konstruktion von 1-3 Prüfläufen auszugehen (Prüfzeit je Prüflauf u. Paket mind. 1 KW).</p> <p>Die Übergabe der einzelnen Werkplanungen ist in prüffähigen Einzelpaketen und nach Bauteilen geordnet vorzunehmen. Die Werkplanungen bedürfen vor Fertigungsbeginn grundsätzlich der Freigabe durch den Auftraggeber. Für die zeitliche Einordnung der Werkplanung ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.</p> <p>Die Werkstattplanung die der Auftragnehmer anfertigt, greift nicht in die Abmessungen der tragenden Konstruktion aus der Ausführungsplanung ein. Bauphysikalische Angaben bleiben unverändert. Im Rahmen der Werkstattplanung können nur zu Verbindungsmitteln, Auflager, Anschlüssen und sonstigen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Details der Planung Alternativen vorgeschlagen werden.</p> <p>Alle Änderungen, die sich gegenüber der Ausführungsplanung ergeben haben, sind kenntlich zu machen.</p> <p>Die beigefügten Detailpläne und Planungsunterlagen als Ausschreibungsgrundlage der Hauptpositionen dienen der weiteren fachlichen Konkretisierung dieser Leistungsbeschreibung und geben die formalen architektonischen Ansprüche, bezogen auf das Gesamtbild der Konstruktionen wieder. Die Darstellung der Details zeigt richtungweisend die ideale Einbausituation. Die Ausarbeitung der firmeneigenen Werk- und Montageplanung und bauphysikalisch, konstruktiv richtige Ausführung obliegt dem Bieter.</p> <p>Alle Aufwendungen hierfür sind im Angebotspreis zu kalkulieren.</p> <p>4. EINBAU DER ELEMENTE</p> <p>Die Montage der Einrichtungskonstruktionen muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Höhenpunkten bzw. Meterrissen einzumessen, die bauseits vorhanden sind.</p> <p>Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel wie Laschen, Dübel, Schrauben, Bolzen oder Bau- und Montagekleber sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</p> <p>Ebenso alle noch erforderlichen Zuschnitte und Anpassungsarbeiten für den passgerechten Einbau der Elemente.</p> <p>Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden und müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berücksichtigen und zu befolgen.</p> <p>Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>			
	<p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mindestinhalt der Dokumentationsunterlagen für das Los Tischlerarbeiten Innentüren:</p> <p>Mit Fertigstellung der eigenen Leistungen sind Unterlagen in Form einer losbezogenen Dokumentation vorzulegen, die im A4-Ringordner einfach in Papierform und zusätzlich in digitaler Form auf einem Datenträger (USB-Stick oder Daten-CD) an den Bauherrn zu übergeben sind. Die Übergabe hat spätestens bei Vertragsende (zum Abnahmeterrnin) in geordneter Form zu erfolgen. Betriebs-, wartungs- und sicherheitsrelevante Unterlagen sind immer zu übergeben.</p> <p>Mindestinhalt der Dokumentationsunterlagen für das Los Tischlerarbeiten Möblierung (wenn zutreffend):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhaltsverzeichnis • Fachunternehmererklärung / Errichterbescheinigung • Fachbauleitererklärung • Übereinstimmungserklärungen (Brandschutzrelevante Unterlagen etc.) • Bauaufsichtliche Zulassungen • Zertifikate • Prüfzeugnisse • Prüfbücher • Montageplanungen/ Werkstattzeichnungen • Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter aller verwendeten Baustoffe / Systeme • Materialübersicht/-nachweis (z.B. hinsichtlich Korrosionsschutz und Schwimmhalleneignung) • Revisionsunterlagen/-zeichnungen • Wartungs- und Pflegeanleitungen für alle zu pflegenden Oberflächen sowie Nutzerhinweise etc. • Wartungs- und Bedienungsanleitungen der installierten Geräte • Lieferscheine • Bautagesberichte <p>(Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ggf. sind auftragsbezogen weitere Unterlagen erforderlich.)</p> <p>Die Aufwendungen für diese Dokumentationsunterlagen sind bei der Angebotserarbeitung mit zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>BIETERANGABEN, Produktfamilie Türdrücker, Rahmentürdrücker Beschläge für den Objektbereich, geeignet für Schwimmhallen, Benutzerkategorie gemäß DIN EN 1906, : mind. Klasse 4 Dauerhaftigkeit gemäß DIN EN 1906, : mind. Klasse 7 Gebrauchssicherheit gemäß DIN EN 1906, : mind. Klasse 1</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15 00	LV Titel	Tischlerarbeiten / Innentüren Allgemeines / Vorbemerkungen
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
		<p>Korrosionsverhalten gemäß DIN EN 1906, : mind. Klasse 5 Notausgang gemäß DIN EN 179</p> <p>Produktfamilie Türdrücker mit Kurzschild, Rahmentürdrücker mit Rosette, Türknöpfe mit Kurzschild, Fenstergriff Ausführung in Aluminium, gebürstet</p> <p>Türdrücker / Türknauf beispielhaftes Produkt: FSB 1146 (oder gleichwertiges)</p> <p>Angaben des Bieters Türdrücker Produkt: '.....' Angaben des Bieters Türknauf Produkt: '.....'</p> <p>Produkt Türgriffstange, Ausführung in Aluminium, fein matt gebürstet, Durchmesser 40 mm</p> <p>Türdrücker Griffstange beispielhaftes Produkt: FSB 1146 (oder gleichwertiges)</p> <p>Angaben des Bieters Griffstange Produkt: '.....'</p> <p>Bodentürstopper beispielhaftes Produkt: FSB 3884 00 Aluminium mit FSB 3884 10 Unterlegplatte schwarz (oder gleichwertiges)</p> <p>Angaben des Bieters Bodentürstopper Produkt: '.....'</p> <p>Systembeschreibung / Angaben des Bieters, NASSRAUMTÜR / FEUCHTRAUMTÜR</p> <p>Angaben des Bieters Der Systembeschreibung sowie den Positionstexten für alle Nassraum- und Feuchtraumtüranlagen (Schichtstofftüren), liegen die Angaben des Türsystems WESTAG-GETALIT zu Grunde.</p> <p>Systemzugehörige und damit in der Schichtstoffpalette des Systemherstellers, wurde ein HPL-Schichtstoff, 0,8 mm dick, Oberfläche matt, unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke geplant, beidseitig mit Resopal-Schichtstoffplatten.</p>
		Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Andere, der Beschreibung in den Leistungstexten technisch und optisch gleichwertige und für den jeweiligen Anwendungsfall zugelassene Fabrikate, können selbstverständlich ebenfalls angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot, durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung, zu erbringen.</p> <p>HERSTELLER/ PRODUKTANGABEN</p> <p>Nassraumtür angebotenes Hersteller '.....', angebotenes Produkt:'.....'</p> <p>Feuchtraumtür angebotenes Hersteller '.....', angebotenes Produkt:'.....'</p> <p>Feuchtraumtür angebotenes Hersteller '.....', angebotenes Produkt:'.....'</p> <p>HPL-Schichtstoff geplanter Hersteller Resopal geplantes Produkt: 4232-EM Noce Lyon, Tektur : Elegant Matt (Holzdekor mittel) (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>HPL-Schichtstoff: Hersteller: '..... ', Produkt: '.....'</p> <p>Systembeschreibung / Angaben des Bieters, ZARGEN</p> <p>Angaben des Bieters Grundlage der Planung und Ausschreibung sind AZ-Konstruktionen. Für die Türelemente sind folgende Qualitätsmerkmale mindestens (wenn in den Positionen nicht höher wertig ausgeschrieben) zu sichern und mit dem Angebot nachzuweisen:</p> <p>Aluminium-Umfassungszarge für Türblattdicke ca. 40 mm stumpf (ungefälzt), zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenbau- und Mauerwerksmontage, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite ca. 40/53 mm, Kantenradien ca. 8 mm, Sicken inklusive Wandanschlussdichtung ca. 18 mm, Falzbreite ca. 15 mm, Zarge mit Maulweitenverstellung für Wanddickenausgleich, Materialstärke tragende Teile 3 mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5), inkl. Falz- und Wandanschlussdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen, Zarge auf Gehrung geschnitten, Oberfläche: pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Farbe der Falzdichtung und Wandanschlussdichtung: schwarz</p> <p>Angaben des Bieters HERSTELLER/ PRODUKTANGABEN</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt Aluminiumzarge: AZ-Aluminiumzarge (2-teilig) Profilsystem 201 (wenn in Position nicht anders beschrieben)</p> <p>Aluminiumzarge angebotener Hersteller: '.....', angebotenes Serie / Produktfamilie: '.....'</p> <p>Systembeschreibung / Angaben des Bieters, BESCHLÄGE</p> <p>Um alle technischen und konstruktiven Anforderungen, insbesondere die Kompatibilität der Beschläge und Schlösser zu gewährleisten, wurden für Türbeschläge und Betätigungen bestimmte System/Fabrikate und Produkte geplant.</p> <p>Gleichzeitig ist es erforderlich, das über mehrere Baulose (Aussen- und Innentüren Metallbau, Innentüren Tischler) für Türbeschläge ein objekteinheitliche Design sichergestellt wird.</p> <p>Insofern werden im folgende für alle Türbeschläge die planerisch vorgesehenen Türbeschläge als Leitfabrikate/Leitprodukte benannt.</p> <p>Dem Bieter wird freigestellt, zu diesen Leitprodukten der Beschläge gleichwertige, vorzugweise auch kostengünstigere Türbeschläge und Ausstattungen anzubieten. Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen Fabrikate mit der vorgegebenen Konstruktion, sind entsprechend Produktunterlagen wie Musterabbildungen, Detailzeichnungen aller betreffenden Bauteile, Muster und System-Prüfzeugnisse vorzulegen.</p> <p>Eignung</p> <p>Die angebotenen Produkte müssen aus einer Produktion stammen, die gemäß ISO 14 025 sowie EMAS bzw. DIN EN ISO 14 001 und einem Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die entsprechenden Zertifikate sind vorzulegen. Unsichtbare Befestigung.</p> <p>Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906:</p> <p>Beschläge für den Objektbereich, geeignet für Schwimmhallen, Benutzerkategorie gemäß DIN EN 1906: mind. Klasse 4 Dauerhaftigkeit gemäß DIN EN 1906: mind. Klasse 7 Gebrauchssicherheit gemäß DIN EN 1906: mind. Klasse 1 Korrosionsverhalten gemäß DIN EN 1906: mind. Klasse 5</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hochhaltemechanismus B, ausgeführt für waagerechte 0-Grad Stellung des Türdrückers für Objektüren</p> <p>Über den Klassifizierungsschlüssel hinaus sind folgende normative Qualitäts-Anforderungen zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Mio. Betätigungen gemäß PIV Cert plus • freies Spiel des Türdrückers gemäß DIN EN 1906: ≤1,0mm • freie Winkelbewegung gemäß DIN EN 1906: ≤ 1,0mm • gemäß DIN 18 255: • Führungslager t ≥ 7mm • Drückerführung Ø ≥ 18 mm • festdrehbare Ausgleichlagerung mit reibungsarmen und selbstschmierenden Gleitlagerbuchsen (teflonbeschichtet und wartungsfrei) zum Ausgleich von Montage- und Fertigungstoleranzen im Gefüge von Türbohrungen, Schloss/Schlosstasche und Beschlag <p>Geplante Produktfamilie (Design) für Innentüren als Nassraum- bzw. Feuchtraumtüren - Türdrücker, Türknöpfe (Knauf), ggf. Ausführung auch nach DIN EN 179 (Notausgangsverschluß)</p> <p>beispielhaftes Fabrikat/Produkt: FSB 1146, Wittgensteins Return, Ausführung in Aluminium</p> <p>Türbeschlag mit Ovalrossette angebotener Hersteller: '.....', angebotene Serie / Produktfamilie : '.....'</p> <p>Türbeschlag mit Ovalrossette angebotener Hersteller: '.....', angebotene Serie / Produktfamilie : '.....'</p> <p>WC-Beschlag, angebotener Hersteller: '.....', angebotene Serie / Produktfamilie : '.....'</p> <p>zusätzliche Türbeschläge / Türgriffe:</p> <p>Türschließer als OTS für 1-flg. Türen bis 1,25 m Breite Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im Contur Design, mit CE-Kennzeichnung. Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel vonvorne stufenlos einstellbar. Türblattmontage auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließkraft EN 2-6, jedoch entsprechend der Türflügelbreite. Gehäuse Aluminium, eloxiert, C0 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Öffnungsbegrenzung, zur Integration in die Gleitschiene</p> <p>geplantes Fabrikat/Produkt: GEZE TS 5000 L ECline (oder gleichwertig)</p> <p>Obentürschließer: angebotenes Fabrikat / Hersteller : '.....', angebotenes Serie / Produktfamilie: '.....'</p> <p>Obentürschließer: angebotenes Fabrikat / Hersteller : '.....', angebotenes Serie / Produktfamilie: '.....'</p> <p>Die Ausführung aller Beschläge erfolgt jedoch nach nochmaliger Bemusterung/Vorlage und Freigabe durch den Architekten.</p> <p>SYSTEMBESCHREIBUNG BESCHLÄGE TÜREN</p> <p>formelle Regelungen Türbeschläge: Für alle Konstruktionen sind die in den Fertigungsunterlagen des Systemherstellers ausgewiesenen Beschläge zu verwenden. Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, müssen diese unter Beachtung der gültigen DIN-Normen ausgewählt werden. Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, müssen alle Beschlagteile, mit Ausnahme der Bedienungshebel und Türbänder, verdeckt liegend angeordnet werden. Die im Falz angeordneten Beschläge sind form- und kraftschlüssig mit den Profilen zu verbinden. Bei Schraubverbindungen in Profilwandungen sind Einnietmuttern oder Hinterlegstücke zu verwenden.</p> <p>Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite ist der erforderliche Beschlag und die Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen.</p> <p>Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. Zubehör wie Drehsperrn, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und Fenstergriffe werden gesondert beschrieben. Alle Türen sind gemäß DIN 18040 "Barrierefreies Bauen" auszuführen.</p> <p>Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der Flügel besondere Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der Verglasung, Sonderbauschrauben, Zuschlagsicherung, Verstärkung der</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Profile und Beschläge, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in der Position, zu berücksichtigen. Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher Form incl. der Systemgeberbestätigung nachzuweisen.</p> <p>Nachfolgend werden die für die jeweiligen Anforderungen der Aussentüren, die einzusetzenden Türbänder und Beschläge in ihrer Grundausstattung beschrieben. Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen. Die Stulpbleche der einzusetzenden Schösser und die Schließbleche müssen aus Edelstahl bestehen. Die Befestigung dieser Bauteile erfolgt nach Angaben des System-Herstellers</p> <p>System-Zubehör: Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Drückerstifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör und Fußpunktabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt; diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.</p> <p>Automatische Antriebe für Türen (wenn gefordert): Das maximal zulässige Flügelgewicht ist abhängig von der Türflügelbreite (siehe Unterlagen des Systemgebers).</p> <p>Unabhängig von Türflügelgewicht und Türflügelbreite ist bei Verwendung von Drehtürantrieben ein zusätzliches Türband direkt unter dem oberen Türband anzubringen um die auftretenden Kräfte abzutragen. Die Verwendung von verdecktliegenden Türbändern ist z.Z. nicht zugelassen.</p> <p>Ggf. sind Türanschlagpuffer einzusetzen die ein "Überdrehen" der Türflügel verhindern.</p> <p>Die geltenden Normen und Technische Regel für "Türen und Tore" nach ASR A1.7 und die DIN 18650 sind unbedingt zu berücksichtigen. Ausserdem sind die Richtlinien des DIBt zu beachten.</p> <p>Es ist zwingend eine Risikoanalyse durchzuführen. Der Errichter einer Türanlage ist verpflichtet, die Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) nach DIN 18650 durchzuführen und zu dokumentieren (§ 2 der 9. GPSGV, in Verb. m. Anh. I der Maschinenrichtlinie), hat eine EG-Konformitätserklärung auszustellen und an der Türanlage die CE-Kennzeichnung sichtbar anzubringen (§ 3 der 9. GPSGV in Verb. m. Anh. II der Maschinenrichtlinie).</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Allgemeine Hinweise: Die Elektroverkabelung muss nach Kabelplan des Herstellers der Antriebe erfolgen. Der bauseitiger Anschluss (Abzweigdose) des Antriebes erfolgt durch eine Elektrofirma. Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen Betrieb mit einem gültigem Sachkundenachweis des Herstellers der Antriebe.</p> <p>Prüfung durch Sachkundigen Gemäß der Norm für automatische Türsysteme (DIN 18650-2, Abschnitt 5) und der "Technischen Regeln für Arbeitsstätten, Türen und Tore" (ASR A1.7) müssen kraftbetätigte Türen von einem Sachkundigen in definierten Abständen auf Ihren sicheren Zustand geprüft und gewartet werden. Die erfolgten Prüfungen sind in einem Prüfbuch zu dokumentieren. Der Betreiber ist verpflichtet, die Prüfprotokolle mindestens ein Jahr lang aufzubewahren.</p> <p>Folgende Prüfungen müssen durchgeführt werden: Abnahmeprüfung vor der ersten Inbetriebnahme: Prüfung des fachgerechten Einbau aller Komponenten, des einwandfreien Funktionsverhaltens und der Installation wirksamer Schutzmaßnahmen.</p> <p>Regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen: Mindestens einmal jährlich Prüfung des einwandfreien Funktionsverhaltens und der Schutzeinrichtungen.</p> <p>Wartung: Mindestens einmal jährlich funktionserhaltende Maßnahmen, planmäßiger Austausch von Verschleißteilen.</p> <p>Bei der Montage an Feuer- und Rauchschutztüren ist eine gleichzeitige Abnahme (gem. Richtlinien für Feststellanlagen des DIBt) zwingend erforderlich. (jährliche Wartung gem. DIBT nur durch einen Sachkundigen).</p> <p>In Deutschland ist bei Verwendung an 2-flg Brand- und Rauchschutztüren eine zusätzliche mechanische Schließfolgeregelung zwingend einzusetzen (kontrollierte Schließfolge bei Stromausfall).</p> <p>Rollentürbänder, Innentüren bis 200 kg Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 200 mm, für Flügellasten bis 200 kg.</p> <p>Konstruktionsmerkmale: Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen			
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					
<p>auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden. Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8</p>					
<p>Rollentürbänder, Innentüren bis 120 kg</p>					
<p>Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 170 mm, für Flügellasten bis 120 kg.</p>					
<p>Konstruktionsmerkmale:</p>					
<p>Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden. Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 13 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 6</p>					
<p>Rollentürband, T30</p>					
<p>Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 170 mm, für Flügellasten bis 210 kg.</p>					
<p>Konstruktionsmerkmale:</p>					
<p>Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden. Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 13 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 7</p>					
<p>BT 100 1-flügeliger Türbeschlag, Riegel-Fallen-Schloss,</p>					
<p>BT 100 1-flügeliger Türbeschlag, Riegel-Fallen-Schloss, Drücker/ Drücker</p>					
<p>Türbänder:</p>					
<p>gemäß Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.</p>					
<p>Schloss incl. Zubehör:</p>					
<p>Riegel-Fallen-Schloss, Edelstahlstulp, Riegel und Falle vernickelt, eintourig, mit Wechsel, vorbereitet für Profilzylinder. Schließplatte</p>					
<p>Betätigung Gangflügel:</p>					
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					<p>Übertrag:</p>

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Innen: Türdrücker , gemäß Bietereintragung Außen: Türdrücker oder Türknauf entspr. Positionsbeschreibung, gemäß Bietereintragung</p> <p>BT 120 1-flügeliger Türbeschlag, Antipanik "E" selbstschließend BT 120 1-flügeliger Türbeschlag, Antipanik Riegel-Fallenschloss, Schließfunktion "E" gemäß DIN EN 179</p> <p>Türbänder: gemäß Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.</p> <p>Schloss incl. Zubehör: Antipanik Riegel- Fallenschloss, mit gesicherter Fallenfeststellung, mit Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle. Schließplatte. Vorgefertigt für Profilzylinder.</p> <p>Betätigung innen: Türdrücker nach DIN EN 179 gemäß Bietereintragung.</p> <p>Betätigung außen: Türknauf gemäß Bietereintragung.</p> <p>BT 700 Türschließer mit Gleitschiene Ein Stück oben liegender Obentürschließer für die Montage an 1-flg. Türen, nach EN 1154 A, Größe 3 - 5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar, mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte</p> <p>Farbton: silberfarbig</p> <p>SYSTEMBESCHREIBUNG EINBAUMÖBEL Systembeschreibung Eingangsbereich / Angaben des Bieters</p> <p>Allgemeines: Die Möbel müssen die Qualitätsstandards für den Objektbereich uneingeschränkt gewährleisten. Es muss flexibel und funktionell montierbar sein, die Oberfläche muss ästhetisch, optisch und in der mechanischen Widerstandsfähigkeit höchsten Ansprüchen Genügen. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen:</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserbeständigkeit • Reinigungsfreundlichkeit • Bruch- und Stoßfestigkeit • Kratzunempfindlich <p>Material: Wasserfeste Trägerplatten (ca. 25 mm dick) mit dauerhaft verklebter Oberfläche aus HPL-Schichtstoff (0,7-0,8 mm dick). Auswahl der Stoffe und Materialstärken, sofern in den Positionen nicht anderweitig beschrieben, gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen und Wahl durch den AN.</p> <p>Trägerplatte z. B. aus wasserfest verleimten Mehrschichtplatten (FPY) oder Multiplexplatte nach DIN 68761 o. glw. Trägerplattenmaterial.</p> <p>Unterkonstruktion wasserfest und geeignet für eine schwimmballenatmosphäre nach statischen und konstruktiven Erfordernissen und Wahl durch den AN.</p> <p>Unterkonstruktion z. B. aus wasserfest verleimten Leimholzprofil. Querschnitte ca. 60 x 40 mm bis 80 x 100. o. glw. Konstruktionsmaterial, z. B. Aluminium in entsprechender Dimension.</p> <p>HPL - Oberflächen: Es ist erforderlich, das über mehrere Baulose (Bäderausstattung, Tischlerarbeiten Möblierung) für den HPL-Schichtstoff ein objekteinheitliche Design sichergestellt wird.</p> <p>Insofern werden im folgenden für alle HPL-Schichtstoffe die planerisch vorgesehenen Hersteller und Farben als Leitfabrikate/Leitprodukte benannt.</p> <p>Dem Bieter wird freigestellt, zu diesen Leitprodukten der HPL-Schichtstoffe gleichwertige, vorzugweise auch kostengünstigere Alternativen anzubieten. Andere, der Beschreibung in den Leistungstexten optisch gleichwertige und für den jeweiligen Anwendungsfall zugelassene Fabrikate, können selbstverständlich ebenfalls angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot, durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung, zu erbringen.</p> <p>Unidekor: beispielhafter Hersteller: RESOPAL 4232-EM Noce Lyon, Elegant Matt (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>angeb. Hersteller HPL-Schichtstoff (Unidekor): '.....',</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>angeb. Unidekor mit Farbangabe: '.....'</p> <p>Akzentflächen: beispielhafter Hersteller: RESOPAL D414-RM Shogun, Real Material (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>angeb. Hersteller HPL-Schichtstoff (Holzdekor): '.....'; angeb. Holzdekor mit Farbangabe: '.....'</p> <p>Kanten: Alle freien, sichtbaren Kanten als ABS-Sicherheitskante, 2mm dick, Farbe wie Dekor des Bauteils.</p> <p>Die Aufteilung der Akzentflächen gemäß Position bzw. Planunterlagen.</p> <p>Befestigungsmittel: Die Montage, Verschraubung und Befestigung aller Elemente erfolgt verdeckt. Schraub- und Dübelkombination schwimmballgeeignet.</p> <p>Beschläge: Alle Drehtüren und Schubladen mit mechanischer Öffnungsunterstützung grifflos (TIP - ON) und Schließdämpfung (Soft-Close). Öffnen durch leichtes Antippen der Tür / Schublade - Schließen durch leichtes Andrücken. TIP-ON Mechanismus bleibt unbeschädigt, auch wenn Türen, Klappen oder Auszüge von Hand aufgezo-gen werden. 3 - dimensionale Justierung möglich. Schübe mit Unterflur Vollauszug. Schiebetürbeschläge für versetzt laufende Türen mit grifflosen Bohrungen zum öffnen. Schubladen und Schiebtüren gleichschließend abschließbar.</p> <p>Ausführung jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanung.</p> <p>SYSTEMBESCHREIBUNG KABEL- UND LEITUNGSFÜHRUNGEN IN TÜRELEMENTEN Leitungsführung in Fassaden / Türkonstruktionen: Leitungsführung für elektronische Türüberwachung / Fluchttürsteuerung / Hausalarm und weiteren notwendigen Elektroinstallationen an betreffenden Türflügeln / Öffnungsflügeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1 Reedkontakt Überwachung Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Fluchttürsteuerung • Verkabelung / Leitungsführung für Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Fluchttürsteuerung nach Leistungstitel Fluchttürsteuerung • Verkabelung / Leitungsführung für Hausalarm an allen Türen 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>in Flucht- und Rettungswegen</p> <p>Schnittstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitungsführung durch Pfostenprofile / Rahmenprofile Türen und Einbau Reedkontakte/Magnetkontakte/ Steuereinheiten durch Gewerk Tischler • Anschluss aller Kontakte / Steuereinheiten und Leitungsführung ausserhalb Fassadenkonstruktionen durch Gewerk Elektro <p>Genaue Angaben zur Leitungsführung sowie Austrittspunkten aus Profilsystemen und Konstruktionen gem. Detailplanung Architekt</p> <p>Schnittstell Elektrogewerk ist Hirschmannkupplung</p> <p>Zum Leistungsbereich des Elektrogewerkes gehört das Auflegen und der Anschluß der freien Verkabelungen an die Verteilerdose und von dort aus die weiterführende Verkabelung im gesamten Gebäude, sowie die Montage aller Schalter, Actoren, Steuerungselemente etc. und deren Anschluß.</p> <p>Die Kabelverlegung innerhalb der Fenster- Tür und Fassadenkonstruktion ist gemäß den gültigen VDE-Richtlinien und der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie auszuführen.</p> <p>Besondere Anforderungen für Aluminiumkonstruktionen in Schwimmbädern</p> <p>Besonderheiten beim Einsatz von Aluminiumkonstruktionen in Bereichen mit erhöhter Chloridbelastung, Solebelastungen und durch Desinfektions- und Reinigungsmittel - hier speziell in Hallen- und Schwimmbädern :</p> <p>Um die Schäden durch Belastung mit chloridhaltigen Wässern und Atmosphären, Solen bzw. aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel einzugrenzen bzw. zu vermeiden, sind nachfolgende Maßnahmen zum Schutz der Aluminium-Konstruktion zwingend einzuhalten.</p> <p>Der optimale Korrosionsschutz der Profiloberflächen ist durch eine spezielle, durch den Systemhersteller gelieferte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voranodisation und darauf folgende • hochwertige Pulverlackbeschichtung zu erreichen. <p>-> vgl. vorbeschriebene ZTV's - Oberflächenbehandlung / Farb-Beschichtung</p> <p>Sämtliche Befestigungsmittel, etc. sind ebenfalls gemäß den</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Anforderungen der Belastung entsprechend auszuwählen bzw. mit einer speziellen Voranodisation und Beschichtung auszuführen.</p> <p>Während der gesamten Bearbeitung dürfen keine Beschädigungen der Kunststoffbeschichtung eintreten, um Unterwanderungen der Schicht, ausgehend von solchen Schadstellen, zu vermeiden.</p> <p>Alle Verbindungsstellen im Gehrungs- und Stoßbereich, sowie alle Verschraubungen sind so einzudichten, dass keine Feuchtigkeit in die Profilhohlräume oder in die Nuten und Fugen der Verbindungen gelangen. Aus dem gleichen Grund sind die Profilenden zu schließen, so dass keine feuchte Raumluft bzw. Feuchtigkeit in die Hohlräume eintreten und an der Außenseite kondensieren kann.</p> <p>Sollte doch Feuchtigkeit eintreten, z. B. durch defekte Fugendichtungen, so muss diese kontrolliert nach außen ablaufen bzw. ablüften können. Bauanschlüsse sind nach außen wasserdicht und von innen her luftdicht auszuführen.</p> <p>Es ist in jedem Fall im Rahmen eines Wartungsvertrages (gesond. Position) den Bauherrn und Betreiber des Gebäudes darauf hinzuweisen, dass die Reinigungs- und Pflegevorschriften der Aluminium-Zentrale, Schrift A5, eingehalten werden muß. Diese Schrift kann bezogen werden über die Aluminiumzentrale Aluminium-Verlag GmbH Postfach 10 12 62 40003 Düsseldorf, Die Reinigungs- und Pflegeintervalle müssen der Objektnutzung und dem Standort Rechnung tragen.</p> <p>Formelle Regelung Türbeschläge Rahmenkonstruktionen: Für alle Konstruktionen sind die in den Bieterangaben festgelegten Beschläge zu verwenden. Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, müssen alle Beschlagteile, mit Ausnahme der Bedienungshebel und Türbänder, verdeckt liegend angeordnet werden. Die im Falz angeordneten Beschläge sind form- und kraftschlüssig mit den Profilen zu verbinden. Bei Schraubverbindungen in Profilwandungen sind Einnietmuttern oder Hinterlegstücke zu verwenden. Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen / Gewichte/ Größen und der zu erreichenden</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Öffnungsweite - der erforderliche Beschlag und die Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. Zubehör wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und Fenstergriffe werden gesondert beschrieben.</p> <p>System-Zubehör: Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Drückerstifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör und Fußpunktabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt; diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.</p> <p>Wartungsarme Rollentürbänder : Es sind dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder der Gebrauchsklasse 4 (sehr starker Gebrauch) nach DIN EN 1935, Korrosionsbeständigkeit der Klasse 4 nach DIN EN 1670, Bandklasse 14 nach DIN EN 1935, Mechanische Beanspruchung der Klasse 8 nach DIN EN 12400, Abmessung 22 x 200 mm, einzubauen. Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. In die Hohlkammern der Rahmenprofile sind entsprechende - zum System gehörende - Futterplatten und Klemmanker einzubringen. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung - in der Höhe bis 4 mm und seitlich bis -1,5 / +1,5 mm - vorgenommen werden.</p> <p>ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit</p> <p>1. Bauablauf / Ausführungstermin</p> <p>Folgende Ausführungstermine sind geplant: Ausführungsbeginn: 14.09.2026 Erstellung Werkplanung bis: 14.09.2026 Freigabe Werkplanung bis: 16.11.2026 Fertigung / Lieferung Türen Neuer Anbau bis: 22.02.27 Fertigung / Lieferung Türen Alte Halle bis: 11.01.27 Einbaumöbel: 22.02.27 - 16.03.27 Ausführungsende: 16.03.2027</p> <p>Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen			
Übertrag:					
Ordnungsamt ein.					
<p>Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten.</p>					
<p>Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelungen sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>					
<p>Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht.</p>					
<p>Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautätig vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann.</p>					
<p>Zeichnungsunterlagen / Gutachten</p>					
<p>Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3900_GO_AS Grundriss Erdgeschoss GO - Möblierung NEU • ARC_3462_AH_FA Fenster AF04 Stiefelgang Alte Halle • ARC_3201_GO_SN Schnitte E, F, G, G1, H, I, J, K • ARC_3925_NA_BA Horizontalschnitte Kassentresen • ARC_3926_NA_BA Vertikalschnitte und Ansichten Kassentresen • ARC_3927_NA_BA Ansichten Kassentresen - Farbkonzept • ARC_3928_NA_BA Einbauschränk am Kassentresen Foyer - Neuer Anbau • ARC_3929_NA_BA Verkleidung Gastroautomaten Foyer - Neuer Anbau • ARC_3930_NA_BA Verkleidung Kassenautomaten Foyer - Neuer Anbau • ARC_3931_AH_BA Verkleidung Nachzahlautomat Stiefelgang - Alte Halle 					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3932_AH_BA Fönplätze Alte Halle • ARC_3933_AH_BA Schreibtisch Schwimmerraum • ARC_7010_60_FM_Grundriss Erdgeschoss Materialkonzept Türen • LA_5010_GO_BE_a Baustelleneinrichtungsplan 			
00.1	<p>Dauerelastische Verfugung, Silikon Elastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis, in Innenräumen.</p> <p>Versiegelung von Wand- und Bodenanschlüssen an Möbelstücken.</p> <p>einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse.</p> <p>Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil.</p> <p>Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherrn</p>	50 m	EP	GP
00.2	<p>Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter</p>	10 h	EP	GP
00.3	<p>Stundenlohn Vorarbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter</p>	10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Kantenradien 8mm, incl. Falz- und Wandanschlussdichtung Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbton : RAL 7039 (nach Wahl des Architekten) Korrosionsschutz : nach ZTV Dichtung: 3-seitiges Dämpfungsprofil, Farbe grau Einbau: in lichte Öffnung, incl. Hinterfütterung der Zarge Befestigung: verdeckt, Schraubanker-Montage Bodeneinstand: ohne Sonstiges: mit RST-Gleitschiene und Bürstendichtung sowie integriertem RST-Drehlager und RST-Bodenlager im Zargenfalz integriert und eingebaut</p> <p>TÜRBLATT Material: Vollspan VSP für Feuchtraumeinsatz Blattdicke: ca. 40 mm, ungefälzt (stumpf) Kanten: Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm Oberfläche: HPL-Schichtstoff, 0,8 mm, Muster: nach Bietereintragung (Vorbemerkungen) Auswahl erfolgt nach Bemusterung Sonstiges: Nassraumschutzanleimer an Unterkante, Türblattaufteilung 1/3 und 2/3 mit jeweils 4-seitig umlaufenden verdeckten Verstärkungsrahmen, einseitig aufgehend mit verdeckt eingebautem RST-Beschlagsatz, im Zargenfalz integrierten RST-Drehlager, RST-Bodenlager sowie zwei kugelgelagerten Edelstahl Spezial-Dreirollenbänder und Fingerschutzdichtung zwischen den Türflügeln, mit integrierter Notöffnung von der Bandseite (Außenseite), ca. 15 mm Türunterschnitt</p> <p>BÄNDER Konstruktionsbänder, 2-dimensional verstellbar, Edelstahl, lackiert</p> <p>SCHLOSS Objektschloss als WC-Garnitur Türöffnungsradius bei 90° 1/3 der gesamten Türbreite ab Drehpunkt Bodenlager, Türblatt mit einer Hand leichtlaufend zu bedienen. Klasse 3 (WC-Bad)</p> <p>DRÜCKER / BESCHLÄGE Objektbeschlag nach DIN 18255 sowie Anforderungen nach DIN 1906:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerkategorie - mind. Klasse 3 • Dauerhaftigkeit - Klasse 6 <p>Korrosionsbeständigkeit - Klasse 5</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
01	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich Innentüren			
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlag: als WC-Garnitur, Drücker/ Drücker, zugehörige Rosetten • vorgerichtet für zentrale Verriegelung <p>Ausführung der Beschläge erst nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn / Architekten.</p> <p>SONSTIGES: Aufmaß am Objekt in Eigenverantwortung des AN erforderlich, Türdrückerhöhe: 850mm von OKFF (barrierefrei nach DIN 18024 und 18025)</p> <p>EINBAUORT: • Tür-Nr. AH 301.01 Raum-Nr. AH201/AH301 Stiefelgang / WC/Dusche/Umkleide Behinderte/Durchgang SH</p> <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.01.2	Nassraumtür, 1-flügelig, DIN R, WC/Dusche/Umkleide Behinderte ANFORDERUNGEN			
	<ul style="list-style-type: none"> • Klimaklasse nach RAL-RG 426 Teil 1/ 2 III • Beanspruchungsgruppe E • Nassraumtür nach RAL-RG 426 Teil 3 • geeignet für Schwimmbad, chlorhaltige Luft • Öffnungswinkel mindestens 90°. • Türblatt und Zarge vorgerüstet für Obertürschließer (OTS) <p>GEOMETRIE Bau-Richtmaß nach DIN 18100 in mm: 1.130/ 2.130 mm (B / H) Anschlag: DIN L bzw. R WAND: Mauerwerk 15 bis 30cm, einseitig gefliest</p> <p>ZARGE: Material: Aluminium-Umfassungszarge, aus Strangpressprofilen, für stumpfe Türblätter, zweiteilige Zarge Maulweite: verstellbar, ca. 140-280 mm Spiegelbreite: ca. 40 mm - Bandseite, ca. 53 mm - Bandgegenseite Kantenradien 8mm, incl. Falz- und Wandanschlussdichtung Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbton: RAL 7039 quarzgrau (nach Wahl des Architekten) Korrosionsschutz : nach ZTV</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich	Innentüren			
Übertrag:					
<p>Dichtung: 3-seitiges Dämpfungsprofil, Farbe grau Einbau: in lichte Öffnung, incl. Hinterfütterung der Zarge; Zarge auf Gehrung geschnitten Befestigung: verdeckt, Schraubanker-Montage Bodeneinstand: ohne, Ausparung herstellen - anpassen an Hohlkehlsockelfliese</p>					
<p>TÜRBLATT Material: Spezialhartschaum mit wasserbeständigen Rahmen mit Aluminium-Stabilisierungselement (Klimaschutzplatte) Blattdicke: ca. 40 mm, ungefälzt (stumpf) Kanten: 3-seitig, verdeckter Kunststoffeinleimer Oberfläche: HPL-Schichtstoff, 0,8 mm, Muster: nach Bietereintragung (Vorbemerkungen) Auswahl erfolgt nach Bemusterung Sonstiges: PUR-Anleimer an Unterkante</p>					
<p>BÄNDER Konstruktionsbänder, 2-dimensional verstellbar, Edelstahl, lackiert</p>					
<p>SCHLOSS: Objektschloss für den nachträglichen Einbau eines Profilzylinders, Klasse 3, Profilzylinder bauseits, Schlosskasten geschlossen u. verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, wartungsfreie, dauergeschmierte und geräuschgedämpfte Fallenführung, Stulpführung rund.</p>					
<p>DRÜCKER / BESCHLÄGE Objektbeschlag nach DIN 18255 sowie Anforderungen nach DIN 1906:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerkategorie - mind. Klasse 3 • Dauerhaftigkeit - Klasse 6 • Korrosionsbeständigkeit - Klasse 5 • Beschlag: Drücker/ Drücker, zugehörige Rosetten • vorgerichtet für zentrale Verriegelung 					
<p>Ausführung gem. Systembeschreibung / Bieterangabe</p>					
<p>SCHLIESSER: vorgerichtet für OTS an Zarge und Türblatt</p>					
<p>Ausführung der Beschläge erst nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn / Architekten.</p>					
<p>SONSTIGES: Aufmaß am Objekt in Eigenverantwortung des AN erforderlich, Türdrückerhöhe: 850mm von OKFF (barrierefrei nach DIN 18024 und 18025)</p>					
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
01	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich Innentüren			
Übertrag:				
	<p>EINBAUORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. AH301.02 Raum-Nr. AH301/AH401 <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	1 St	EP	GP
01.01.3	<p>Türschließer, 1-flg. Tür</p> <p>Obentürschließer für die Montage an 1-flg. Innentüren, nach EN 1154 A, Größe 3 - 5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar, mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte liefern und nachträglich montieren</p> <p>Farbton: silberfarbig</p> <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	2 St	EP	GP
01.01.4	<p>Türöffner, elektro-mechanisch</p> <p>Lieferung und Einbau eines elektro-mechanischen Türöffners als Ruhestromöffner mit 100% ED (Einschaltdauer) und verstellbarer Türöffnerfalle und einstellbarer Schließkraft. Montage in zuvor beschriebener Aluminium-Umfassungszarge aus Strangpressprofilen, zur analogen Ver- und Entriegelung der beiden Zugangstüren zum Bereich WC/Dusche/Umkleide für Behinderte. Alle notwendigen Maßnahmen zur Vorrüstung der Zarge sind in der betreffenden Tür-Position zu kalkulieren.</p> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung wahlweise in Arbeits- und Ruhestrom, • 100% ED • Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt (Betätigung über Schieber an der Schlossfalle) • mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen • Festigkeit gegen Aufbruch mind. 3000 N, • DIN-Richtung rechts bzw. links, • Für Räume mit extrem hoher Feuchtebelastung und chlorhaltiger Luft; d.h. für Schwimmbäder geeignet. 			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Bauteil inkl. ggf. notwendigem Flachschießblech liefern und einschließlich Anschluss an die bauseits vorgerüstete Verdrahtung in Zarge montieren (alle Einstellarbeiten inkl.). Für die Funktion weiter notwendige Taster, Schlüsselschalter usw. werden ebenfalls bauseits durch den AN Los Elektrotechnik bereitgestellt, verkabelt und geklemmt. Der notwendige Aufwand für die Zusammenarbeit mit dem AN Los Elektrotechnik und dem zuständigen Fachplaner sind zu kalkulieren.</p> <p>beispielhaftes Produkt: z.B. effeff ASSA ABLOY Elektro-Türöffner 3405RR oder ein gleichwertiges und für den Anwendungsfall zugelassenes Produkt (durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>Bieterangabe:</p> <p>Hersteller Türenöffner: '.....'</p> <p>Produkt/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. AH301.01 Raum-Nr. AH 201/301 Stiefelgang/WC, Dusche, Umkleide Behinderte • Tür-Nr. AH301.2 Raum-Nr. AH301/401 WC, Dusche, Umkleide Behinderte/ Beckenumgang Schwimmerbecken 	2 St	EP	GP
01.01.5	<p>Riegelschaltkontakt</p> <p>Lieferung und Einbau eines Riegelschaltkontaktes zur Überwachung der Verriegelung von Türen bzw. der Funktion zuvor beschriebener Türöffner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Schaltspannung 25V AC/DC • Max. Schaltstrom 1A • Schaltkontakt Wechsler • Schutzart IP 54 • Für Räume mit extrem hoher Feuchtebelastung und chlorhaltiger Luft; d.h. für Schwimmbäder geeignet. <p>Bauteil, inkl. Anschlusskabel, einschließlich Anschluss an die bauseits vorgerüstete Verdrahtung in Zarge montieren (alle Einstellarbeiten inkl.). Für die Funktion weiter notwendige Taster, Schlüsselschalter usw. werden ebenfalls bauseits durch den AN Los Elektrotechnik bereitgestellt, verkabelt und geklemmt. Der notwendige Aufwand für die Zusammenarbeit mit dem AN Los</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich	Innentüren			
Übertrag:					
<p>Elektrotechnik und dem zuständigen Fachplaner sind zu kalkulieren.</p> <p>beispielhaftes Produkt: z.B. effeff ASSA ABLOY Riegelschaltkontakt Modell 878 oder ein gleichwertiges und für den Anwendungsfall zugelassenes Produkt (durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>Bieterangabe:</p> <p>Hersteller Schaltkontakt: '.....'</p> <p>Produkt/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. AH301.01 Raum-Nr. AH 201/301 Stiefelgang/WC, Dusche, Umkleide Behinderte • Tür-Nr. AH301.2 Raum-Nr. AH301/401 WC, Dusche, Umkleide Behinderte/ Beckenumgang Schwimmerbecken <p style="text-align: right;">2 St EP GP</p>					
01.01.6	<p>Netzgerät zur Stromversorgung der Türöffner mit Zubehör</p> <p>Netzgerät zur Stromversorgung der zuvor beschriebenen Türöffner, mit Zubehör, liefern.</p> <p>Netzgerät zum Einbau in Schaltschränke, mit konstanter Ausgangsspannung bei Netzspannungsschwankungen und Lastwechsel.</p> <p>Anschluss bauseits durch den AN Los Elektrotechnik. Der notwendige Aufwand für die Zusammenarbeit mit dem AN Los Elektrotechnik und dem zuständigen Fachplaner sind zu kalkulieren.</p> <p>beispielhaftes Produkt: z.B. effeff ASSA ABLOY Stromversorgung Modell 1003- 24- 1 oder ein gleichwertiges und für den Anwendungsfall zugelassenes Produkt (durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>Bieterangabe:</p>				
Übertrag:					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren			
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich	Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Hersteller Netzgerät: '.....'				
	Produkt/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)				
		1 St	EP	GP	
01.01.7	Lichtsignal für Türöffner				
	Lieferung und Einbau eines Lichtsignals zur Überwachung der Verriegelung von Türen zuvor beschriebener Türöffner.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12/24V • Farbe: rot/ grün • Material: Kunststoff • Montage: Unterputz • Abmessung (HxBxT)ca.: 150 x 80 x 30 mm • Für Räume mit extrem hoher Feuchtebelastung und chlorhaltiger Luft; d.h. für Schwimmbäder geeignet. 				
	Bauteil, inkl. Anschlusskabel. Anschluss bauseits durch den AN Los Elektrotechnik. Der notwendige Aufwand für die Zusammenarbeit mit dem AN Los Elektrotechnik und dem zuständigen Fachplaner sind zu kalkulieren.				
	beispielhaftes Produkt: z.B. effeff ASSA ABLOY Kontrollsignal Jung 938/10 U oder ein gleichwertiges und für den Anwendungsfall zugelassenes Produkt (durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung nachzuweisen).				
	Bieterangabe:				
	Hersteller Lichtsignal: '.....'				
	Produkt/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)				
	Einbauort:				
	<ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. AH301.01 Raum-Nr. AH 201/301 Stiefelgang/WC, Dusche, Umkleide Behinderte • Tür-Nr. AH301.2 Raum-Nr. AH301/401 WC, Dusche, Umkleide Behinderte/ Beckenumgang Schwimmerbecken 				
		2 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
01	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.01	Bereich Innentüren			
Übertrag:				
01.01.8	Zulage Stoßgriff/Anti-Panik-Stange, nach DIN EN1125 Zulage für Lieferung und funktionsfertiger Montage eines Stoßgriffes/Anti-Panik-Stange an vor beschriebenen Innentüren inkl. passendem Türbeschlag	2 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Innentüren , Netto:
01.02 Bereich Einbaumöbel				
01.02.1	Verkleidung Nachzahl-Automat im Stiefelgang (AH201) freitragenden Wandverkleidung als tischlermäßig gefertigte Frontverkleidung herstellen, liefern und montieren. Konstruktion als individuell anzufertigende Wandverkleidung für das Aufstellen verschiedener Automaten innerhalb einer Wandnische als tischlermäßig individuell anzufertigendes Raum-Einbaumöbel, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung <ul style="list-style-type: none"> ARC_3931_AH_BA: Verkleidung Nachzahlautomat Stiefelgang - Alte Halle als Leitdetailplan in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise: Größe / Abmessung Automatenverkleidung (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen) Gesamtabmessungen Automatenverkleidung (B/H): 1.850 x 3.150 mm <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen Verkleidung Oben 1: (B/H) 1.850 x 1.350 mm Abmessungen Verkleidung linke Seite:(B/H) 540 x 1.700 mm Abmessungen Verkleidung rechte Seite:(B/H) 540x1.750mm Abmessungen Öffnung Automat mittig: (B/H) 770 x1.700mm Möbel als mehrteilige Frontverkleidung, freitragend in bauseitige Wandnische und seitlich an massiven Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden im 45°-Winkel anschließen. Oberer			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abschluss frei, Aussteifung nach hinten zur Wand (Dreieck). Geschlossene Front inkl. Aussparungen zur Aufnahme des Nachzahl-Automaten (genaue Abmessung vom Automatenhersteller).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufteilung der Verkleidungselemente gem. zeichnerischer Darstellung • Automatenverkleidung ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Anpassung in die bauseits vorhandenen Wandnische • einschl. eines schadfrei rückbaubaren Verkleidungsbereiches <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Gesamtlänge ca. 1.080 mm (Einzellängen: 2 x 540 mm)</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Montage: Verdeckte Montage der Automatenverkleidung auf vorgenannter Unterkonstruktion. mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage der Verkleidung an vertikalen und horizontalen Kanthölzern ca. 60 mm x 40 mm als Rahmenbau. Der Rückbau der Verkleidung muss zu Wartungszwecken schadlos und einfach möglich sein. Ausbildung einer ca. 20 mm Schattenfuge im Randbereich.</p> <p>Befestigungsmittel schwimmballengeeignet.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemusterung im Zuge der Werkplanung.			
	Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung			
	ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.			
	Einbauort: Automatenverkleidung im Stiefelgang EG, AH201			
		1 St	EP	GP
01.02.2	Frisierplatzanlage - Einbaumöbel / Wandbord			
	Herstellung und Montage einer Frisierplatz-Anlage als individuell gefertigtes, mehrteiliges Einbaumöbel / Wandbordanlage für 7 Frisierplätze, großer durchlaufender Spiegelfläche, zusammengesetzt aus 5 Einzelspiegeln (gesonderte Positionen 3 und 4), Beleuchtung mittels integrierter LED-Lichtband für den Möbeleinbau (gesonderte Position 5).			
	Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage (Einbaumöbel) im Raum AH201 Stiefelgang-/Frisierplatzbereich, aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial gemäß Systembeschreibung sowie nachfolgender Beschreibung und Detailplanung, die in Bezug auf die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit hinsichtlich hohen Besucheraufkommens (z.B. auch Schulklassen), täglicher Reinigung etc. den Anforderungen der Objektausstattung eines öffentlichen Gebäudes und insbesondere den raumklimatischen Bedingungen in einer Schwimmhalle genügen muss.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung Nr.: ARC_3932_AH_BA: Fönplätze Alte Halle			
	Einbaumöbel als umlaufend auskragende, die Spiegelfläche einrahmende, kastenförmige Hohlkörperkonstruktion, freitragend und rückwertig mittels Hilfskonstruktion, in Form von Kragarmen aus feuerverzinktem Stahl-Quadratrohr mit Kopfplatte, an massiver Stahlbetonwand verankert. Lastverteilung zwischen den Kragarmen, nach Wahl des AN bzw. ggf. notwendiger statischer Berechnung, z.B. mittels Alu-Quadratrohr oder ähnlichem, als Unterkonstruktion. Metallbau bauseits durch Schlosser.			
	Abmessungen / Größen der Gesamtanlage (Außenmaß):			
	Gesamtlänge: ca. 7.640 mm			
	Gesamthöhe: ca. 2.150 mm			
	Querschnitt / Baugröße der umlaufenden Hohlkörperkonstruktion: (H/T) ca. 200 x 400 mm			
	OK Ablage unter Spiegelfläche (Fönsteckplätze) bei ca. + 900 ü.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	OK FFb Stiefelgang Laufgitter: (B/H/T) ca. 1.483/950/1.003 mm			Übertrag:
	<p>Ausführung Ablage / Wandbord / Fönsteckplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In die Ablagefläche vor den Spiegeln sind 7 Fönsteckplätze zu integrieren. Hierzu werden in der Anlage kreisrunde Aussparungen mit einem Durchmesser vom ca. 80 mm zur Aufnahme der Hand-Haartrockner eingebracht. Das genaue Maß der Bohrung ist im Zuge der Werkplanung, ggf. unter Verwendung eines bauseits vom AN Elektrotechnik bereitzustellenden Musterföns, an das Gehäuse des Haartrockners anzupassen. Der Rand dieser Aussparung ist so abzurunden, dass das Gehäuse des Haartrockners nicht beschädigt bzw. zerkratzt werden kann. • In der 20 cm hohen Frontblende der Ablagefläche sind 10 Rundlöcher, mit Durchmesser 68 mm, zur Aufnahme der Hohlwanddose für den Stromanschluss der Hand-Haartrockner vorzusehen. Hohlwanddosen, Verkabelung und Stromanschlüsse der Haartrockner erfolgt nach Möbelmontage bauseits durch den AN Elektrotechnik. • Die Unterseite der Ablage ist so zu gestalten, dass zum Schutz vor Überhitzung der Haartrockner Luft zur Kühlung nachströmen kann, der Hohlraum des Korpus nicht für den Mülleinwurf missbraucht werden kann (Einsatz von 7 Edelstahlbechern in passender Größe) und die Verkabelung vor Manipulation durch Badegäste geschützt wird. Ggf. sollte die Unterseite daher weitestgehend offen gestaltet werden. • Zwischen Spiegelfläche und Ablage ist horizontal eine 150 mm Hohe Sockelleiste als Schutz- und Wischkante aus 25 mm HPL-Vollkernplatte vorzusehen. • Zwischen 3. und 4. Fönplatz ist ein Laufstall für Kleinkinder zu integrieren, Hand- und Fußleiste aus physiologisch unbedenklich lackiertem Buchenholz, Füllstäbe kleinkindgerecht aus Edelstahl, dn ca. 10 mm, Abstand lt. Zeichnung, stirnseitig mit 2-flügliger Zugangstür inkl. kindgerechtem nur von außen bedienbaren Beschlag und verdeckten, einklemmsicheren Scharnieren. • Abschlusselement auf der linken Seite zu Anpassung der Konstruktion an die vorh. Ecke (Stahlbetoninnenwand). Breite ca. 400mm, Höhe wie Rahmenkonstruktion 2.150 mm, genaue Maße sind am Bau zu nehmen und in der Werkplanung zu berücksichtigen. <p>Seitenteile und oberes Wandbord als 3-seitige Verkleidung aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial mit Deckschichten aus HPL-Schichtstoff, Plattendicke ca. 0,8 mm, Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros. Notwendige Unterkonstruktion, Höhenausgleich und Anpassungsarbeiten sind zu kalkulieren. In der Unterseite ist eine Fräsung/Aussparung für die LED-Lichtband aus Aluminium (gesonderte Position 5) und die notwendigen Bohrungen für die</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Kabelführung vorzusehen und hier zu kalkulieren. Kopfplatten der oben beschriebenen Kragarme aus feuerverzinktem Stahl-Quadratrohr mit rückwertig mittels durch AN nach Werkplanung bemessenen Befestigungsmittels (Verschraubung) in massiver Mauerwerkswand verankert. Ausführung der Rückverankerung nach konstruktivem Erfordernis und Werkplanung AN Zum Ausgleich von zulässigen Maßtoleranzen im Rohbau kann es notwendig werden, eine geeignete Trägerplatte oder Plattenstreifen als Unterkonstruktion zur Aufnahme der Wandspiegel vorzusehen, deren Materialquerschnitt bei der Festlegung der Detailmaße in der Werkplanung zu berücksichtigen und die Kosten hierfür zu kalkulieren sind. Plattenstöße (Bauteilfugen), zur ggf. notwendigen Segmentierung der Konstruktion, sind nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu beschränken und sollen sich am Maß der 5 Spiegel orientieren. Maximalabmessungen richten sich nach herstellerbedingten Fertigungsmaßen. Genaue Festlegungen hierzu in der Werkplanung. Alle sichtbaren Kanten und Eckausbildungen sind auf Gehrung und leicht gefast zu fertigen, damit der schwarze Plattenkern nicht sichtbar wird. Der Mehraufwand hierfür ist zu kalkulieren.</p> <p>Farben und Dekore: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: ARC_3929_AH_BA Fönplätze Alte Halle sowie entsprechender Detailpläne</p> <p>Holzdekor Korpus: RESOPAL, Decor Noce Lyon, Nr. 4232-EM, Texture: Elegant Matt Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten! Bemusterung im Zuge der Werkplanung. Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung mit beidseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden. Im Preis ist weiterhin die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden, mit den auf der Baustelle bereits tätigen Auftragnehmern des Loses Elektrotechnik, hinsichtlich der Kabelmontage für die Beleuchtung (Leistungsgrenze ist die Steckdose für das Netzteil) und der Föne, zu kalkulieren.</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.02	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	Einbauort: Raum AH201 Stiefelgang/Frisierplätze				
			1 St	EP	GP
01.02.3	Rahmenloser Kristallspiegel, 1.548 x 900 mm, bruchsicher Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.				
	Größe gesamt :				
	Breite ca. 154,80 cm (entspr. Reihung lt. Plan ARC_3929_AH_BA)				
	Höhe 90 cm (entspr. Planung)				
	Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan bzw. tischlerseitige Unterkonstruktion geklebt/befestigt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort.				
	Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge von 2,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein.				
	Ausführung als 5-teiliges Element.				
			3 St	EP	GP
01.02.4	Rahmenloser Kristallspiegel wie vor, jedoch 1.185 x 900 mm Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff wie in Position 01.02.3 beschrieben				
	Größe jedoch :				
	Breite ca. 118,50 cm (entspr. Reihung lt. Plan ARC_3929_AH_BA)				
	Höhe 90 cm (entspr. Planung)				
			2 St	EP	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
01.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.5	<p>LED-Profilleuchte für Einbau in Möbelstück Fönplatz, Länge ca.10 m</p> <p>Lieferung und Einbau einer LED-Beleuchtung, U-förmig, d.h. horizontal über und vertikal neben der Spiegelfläche des Möbels angeordnet. Im Eckbereich, nicht sichtbar (verdeckt) mittels Stecksystem verbunden. Gesamtlänge: ca. 10 lfm Geführt in Aluminium-Strangprofil für Einbaumontage, Profil-Maße: BxH=24 x 12,5 mm, Profil-Oberfläche: Eloxal E6EV1, geliefert in Teillängen bis 5000mm, mit opaler Diffusor Abdeckung zur Lichtverteilung. Die Profile, einschließlich der Abdeckung, sind entsprechend der geometrischen Vorgaben in Länge und Winkel an das Möbelstück anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 lfm LED- Strip • Lichtfarbe 3000K CRI90, IP20, 24V, • geliefert in 2 Teillängen von ca. 5000 mm, örtlich einkürzbar • Teilung aller 10 mm, 1800lm/m, • Lebensdauer L80B10 50.000h, • LED- Leistung 14,4W/m. <p>Der LED- Strip ist in das Aluminium-Strangprofil einzubauen, die elektrische Verkabelung bis zum Netzteil herzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 St Extern. Netzteil 24V/300W mit DALI Schnittstelle, aP-Montage zum Einbau in das Möbelstück (z.B. im Unterschrank) oder die Abhangdecke. <p>Der Anschluss der 230V Versorgungsspannung und des DALI-Steuerkabels erfolgt durch das Gewerk Elektroinstallation. (ggf. Steckdose als Leistungsgrenze)</p> <p>beispielhaftes Produkt: z.B. roled/KE/M-Line extra low 400HE+ oder gleichwertiges Produkt (durch Produktdatenblatt und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung zwingend erforderlich)</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Einbaumöbel , Netto:
01.03	Bereich Innenfensterbänke Sitzflächen			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.03	Bereich	Innenfensterbänke Sitzflächen			
Übertrag:					
01.03.1	Fensterbank als Sitzfläche, innen, bis 45 cm Tiefe, HPL-beschichtet				
	Fensterbank für innen, einteilig, wie in technischer Vorbemerkung/Systembeschreibung "Einbaumöbel" beschrieben liefern und auf Kantholz 60 x 25 mm und 35 x 35 mm waagrecht montieren.				
	Ausladung/Tiefe: bis 450 mm Abkantung: bis 150 mm Gesamtlänge: 13.000 mm Einzellängen: 2.600 bis 2.800 mm				
	Material: formstabile Holzwerkstoffplatte 25 mm mit HPL-Beschichtung min. 0,8mm dick				
	Farbe: nach Bemusterung durch Architekten, ähnlich RESOPAL 4232 Noce Lyon				
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....'				
	(vom Bieter einzutragen)				
	seitlicher Anschluss an Fensterrahmen der folgenden Position.				
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung: ARC_3462_AH_FA: Fenster AF 04 - Stiefelgang - Alte Halle				
	Einbauort: Fenster Stiefelgang AH201, Achse B				
			13 m	EP	GP
01.03.2	Seitliche und obere Verkleidung Fensterleibungen Stiefelgang, L x B x H: ca. 2,60x0,40x1,90m				
	Fensterbankverkleidung für innen, dreiteilig, wie in technischer Vorbemerkung/Systembeschreibung "Einbaumöbel" beschrieben liefern und auf Mauerwerk und Putz waagrecht und senkrecht montieren.				
	Ausladung/Tiefe: bis 400 mm Gesamtlänge: 32.000 mm Einzellängen: 1.860 bis 2.800 mm				
	Material: formstabile Holzwerkstoffplatte 25 mm mit HPL-Beschichtung min. 0,8mm dick				
	Farbe: nach Bemusterung durch Architekten, ähnlich RESOPAL 4232 Noce Lyon				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
01	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
01.03	Bereich Innenfensterbänke Sitzflächen			
			Übertrag:	
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	seitlicher Anschluss an Fensterrahmen der folgenden Position.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung: ARC_3462_AH_FA: Fenster AF 04 - Stiefelgang - Alte Halle			
	Einbauort: Fenster Stiefelgang AH201, Achse B			
		32 m	EP	GP
01.03.3	Fuge abdichten/füllen, Breite 10 - 12,5 mm Füllen und abdichten rohbauseitig vorhandener Fugen, allseitig, mit Mineralfaser eingestopft Fugenbreite: bis 25 mm Fugentiefe: bis 50 mm			
		60 m	EP	GP
01.03.4	Verfugung fensterbänke, dauerelastisch, Silikon Herstellen eines dauerelastischen Fugenverschlusses auf Silikonbasis im mAnschlussbereich Fensterbänke, Sockel- und Fensterprofile, Fensterelement einschließlich Vorreinigung, Hinterfüllung nicht erforderlich. Fugenbreite: bis 10 mm i. M. Farbe: grau bzw. braun, in Anlehnung an Farbton der Fensterbank			
		150 m	EP	GP
Summe Bereich 01.03				
		Innenfensterbänke Sitzflächen , Netto:		
Summe Titel 01				
		Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
03.01 Bereich Innentüren Neubau				
03.01.1	Raumspär-Feuchtraumtür, 1-flügelig, DIN L, Behinderten WC ANFORDERUNGEN			
	<ul style="list-style-type: none"> • Klimaklasse nach RAL-RG 426 Teil 1/ 2 III • Beanspruchungsgruppe E • Feuchtraumtür nach RAL-RG 426 Teil 3 • Barrierefrei gemäß DIN 18024 und 18025 • Öffnungswinkel mindestens 90°. • geeignet für Schwimmbad, chlorhaltige Luft 			
	beispielhafter Hersteller, Produkt: Küffner Raumspartür (od.glw) Typ RST			
	beispielhafter Hersteller, Produkt: 'AZ Metall GmbH' (Bietereintragung) '708b 46-AZ-201'			
	GEOMETRIE Bau-Richtmaß nach DIN 18100 in mm: 1260/ 2130 mm (B / H) lichte Durchgangsbreite nach DIN 18040-1: ≥ 900 mm Anschlag: DIN L			
	WAND: Trockenbau 15cm, einseitig gefliest			
	ZARGE: Material: Aluminium-Umfassungszarge, aus Strangpressprofilen, für stumpfe Türblätter, Zweiteilige Zarge Maulweite: verstellbar, ca. 100 bis 200 mm Spiegelbreite: ca. 40 mm - Bandseite, ca. 53 mm - Bandgegenseite Kantenradien 8mm, incl. Falz- und Wandanschlussdichtung Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbton: RAL 7039 quarzgrau (nach Wahl des Architekten) Korrosionsschutz : nach ZTV Dichtung: 3-seitiges Dämpfungsprofil, Farbe grau Einbau: in lichte Öffnung, incl. Hinterfütterung der Zarge Befestigung: verdeckt, Schraubanker-Montage Bodeneinstand: ohne Sonstiges: mit RST-Gleitschiene und Bürstendichtung sowie integriertem RST-Drehlager und RST-Bodenlager im Zargenfalz integriert und eingebaut			
	TÜRBLATT Material: Vollspan VSP für Feuchtraumeinsatz			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.01	Bereich	Innentüren Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Blattdicke: ca. 40 mm, ungefälzt (stumpf)</p> <p>Kanten: Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm</p> <p>Oberfläche: HPL-Schichtstoff, 0,8 mm, Muster: nach Bietereintragung (Vorbemerkungen) Auswahl erfolgt nach Bemusterung</p> <p>Sonstiges: Nassraumschutzanleimer an Unterkante, Türblattaufteilung 1/3 und 2/3 mit jeweils 4-seitig umlaufenden verdeckten Verstärkungsrahmen, einseitig aufgehend mit verdeckt eingebautem RST-Beschlagsatz, im Zargenfalz integrierten RST-Drehlager, RST-Bodenlager sowie zwei kugelgelagerten Edelstahl Spezial-Dreirollenbänder und Fingerschutzdichtung zwischen den Türflügeln, mit integrierter Notöffnung von der Bandseite (Außenseite), ca. 15 mm Türunterschnitt</p> <p>BÄNDER Konstruktionsbänder, 2-dimensional verstellbar, Edelstahl, lackiert</p> <p>SCHLOSS Objektschloss als WC-Garnitur Türöffnungsradius bei 90° 1/3 der gesamten Türbreite ab Drehpunkt Bodenlager, Türblatt mit einer Hand leichtlaufend zu bedienen. Klasse 3 (WC-Bad)</p> <p>DRÜCKER / BESCHLÄGE Objektbeschlag nach DIN 18255 sowie Anforderungen nach DIN 1906:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerkategorie - mind. Klasse 3 • Dauerhaftigkeit - Klasse 6 • Korrosionsbeständigkeit - Klasse 5 • Beschlag: als WC-Garnitur, Drücker/ Drücker, zugehörige Rosetten <p>Ausführung der Beschläge erst nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn / Architekten.</p> <p>SONSTIGES: Aufmaß am Objekt in Eigenverantwortung des AN erforderlich, Türdrückerhöhe: 850mm von OKFF (barrierefrei nach DIN 18024 und 18025)</p> <p>EINBAUORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. NA 103.01 Raum-Nr. NA101/NA103 Foyer / Behinderten WC <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.01	Bereich	Innentüren Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sonstiges: absenkbare Bodendichtung			
	BÄNDER Konstruktionsbänder, 2-dimensional verstellbar, Edelstahl, lackiert			
	SCHLOSS: Objektschloss für den nachträglichen Einbau eines Profilzylinders , Klasse 3, Profilzylinder bauseits, Schlosskasten geschlossen u. verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, wartungsfreie, dauergeschmierte und geräuschgedämpfte Fallenführung, Stulpführung rund.			
	DRÜCKER / BESCHLÄGE Objektbeschlag nach DIN 18255 sowie Anforderungen nach DIN 1906: <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerkategorie - mind. Klasse 3 • Dauerhaftigkeit - Klasse 6 • Korrosionsbeständigkeit - Klasse 5 • Beschlag: Drücker / Drücker, zugehörige Rosetten 			
	Ausführung gem. Systembeschreibung / Bieterangabe			
	Ausführung der Beschläge erst nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn / Architekten.			
	SONSTIGES : Aufmaß am Objekt in Eigenverantwortung des AN erforderlich,			
	EINBAUORT: <ul style="list-style-type: none"> • Tür-Nr. NA104.01, NA115.01, NA118.01, NA120.01 und NA123.01 Raum-Nr. NA101/104, NA115/127, NA115/118, NA120/127 und NA120/123 im EG 			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		5 St	EP	GP
03.01.3	Feuchtraumtür, Leistung wie Position zuvor, jedoch 1.135x 2.130 mm Leistung wie in der Position 03.03.01.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Baurichtmaß : 1.135 x 2.130 mm liefern und montieren Einbauort: Raum-Nr. NA101/107, Tür-Nr. NA107.01 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
			Übertrag:	
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.01.4	Feuchtraumtür, Leistung wie Position zuvor, jedoch 1.260 x 2.130 mm Leistung wie in der Position 03.03.01.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Baurichtmaß : 1.260 x 2.130 mm liefern und montieren Einbauort: Raum-Nr. NA101/103, Tür-Nr. NA103.01 Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.01.5	Feuchtraumtür, Leistung wie Position zuvor, jedoch 885 x 2.010 mm Leistung wie in der Position 03.03.01.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Baurichtmaß : 885 x 2.010 mm liefern und montieren Einbauort . Raum-Nr. NA104/105, NA104/106, NA117/118, NA115/119, NA120/121 und NA122/123 Tür-Nr. NA105.01, NA106.01, NA117.01, NA119.01, NA121.01 und NA122.01 Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		6 St	EP	GP
03.01.6	Objekttür, 1-flügelig, DIN L/R, Funktionsräume inkl. Umfangszarge ANFORDERUNGEN • Öffnungswinkel mindestens 90°. GEOMETRIE Bau-Richtmaß			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
	Übertrag:			
	nach DIN 18100 in mm: 1130 / 2130 mm (B / H) Anschlag: DIN L bzw. R			
	WAND: Trockenbau 15 cm, beidseitig geputzt			
	ZARGE: Material: Aluminium-Umfassungszarge, aus Strangpressprofilen, für stumpfe Türblätter, Zweiteilige Zarge Maulweite: verstellbar, ca. 100-200 mm Spiegelbreite: ca. 40 mm - Bandseite, ca. 53 mm - Bandgegenseite Kantenradien 8mm, incl. Falz- und Wandanschlussdichtung Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbton: RAL 7039, quarzgrau (nach Wahl des Architekten) Korrosionsschutz : nach ZTV Dichtung: 3-seitiges Dämpfungsprofil, Farbe grau Einbau: in lichte Öffnung, incl. Hinterfütterung der Zarge; Zarge auf Gehrung geschnitten Befestigung: verdeckt, Schraubanker-Montage Bodeneinstand: ohne, Aussparung herstellen - anpassen an Hohlkehlsockelfliese			
	TÜRBLATT Material: Vollspan VSP - Objekttür Blattdicke: ca. 40 mm, ungefälzt (stumpf) Kanten: 3-seitig, verdeckter Kunststoffeinkleimer Oberfläche: HPL-Schichtstoff, 0,8 mm, Muster: nach Bietereintragung (Vorbemerkungen) beispielhaft: RESOPAL 4232 Noce Lyon Auswahl erfolgt nach Bemusterung Sonstiges: absenkbare Bodendichtung			
	BÄNDER Konstruktionsbänder, 2-dimensional verstellbar, Edelstahl, lackiert			
	SCHLOSS: Objektschloss für den nachträglichen Einbau eines Profilzylinders , Klasse 3, Profilzylinder bauseits, Schlosskasten geschlossen u. verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, wartungsfreie, dauergeschmierte und geräuschgedämpfte Fallenführung, Stulpführung rund.			
	DRÜCKER / BESCHLÄGE Objektbeschlag nach DIN 18255 sowie Anforderungen nach DIN 1906: <ul style="list-style-type: none"> Benutzerkategorie - mind. Klasse 3 Dauerhaftigkeit - Klasse 6 			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
			Übertrag:	
	Einbauort . Raum-Nr. NA112/127 und NA124/127 Tür-Nr. NA112.01 und NA124.01			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietertragung)			
		2 St	EP	GP
03.01.9	Brandschutztür, Leistung wie Position zuvor, jedoch Brandschutzanforderungen T-30			
	Leistung wie in der Position 03.03.01.6 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandschutztür T-30 (feuerhemmend) • selbstschließend • mit Obertürschließer 			
	liefern und montieren			
	Einbauort . Raum-Nr. NA113/127 Tür-Nr. NA113.01			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietertragung)			
		1 St	EP	GP
03.01.10	Schiebetüranlage in Trockenbauwand, 1.135 x 2.135 mm			
	Schiebe- Türblatt mit Schiebetür- Einbausatz, 1-fgl., Rohbauöffnung (Trockenbauwand D=15 cm) inkl. Zarge 1.135 mm x 2.135 mm,			
	Türblatt (stumpf), an Laufschiene/Laufwagen vor der Wand laufend, mit Endpuffer, langsam laufend			
	Oberfläche Türblatt HPL-beschichtet, mit Vollspaneinlage, Farbton nach Wahl des AG bzw. gem. Standardkollektion des angebotenen Fabrikates, ähnlich RESOPAL 4232 Noce Lyon, schwimmballgeeignet			
	mit Lichtausschnitt Abm : 800 mm x 1.000 mm			
	Beschläge Griffschalen aus Aluminium, geeignet für Schiebetüren			
	inkl. Schiebetür-Unterkonstruktion für Metallständerwände als Einbausatz aus Aluminiumprofilen für einflügelige Schiebetüren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.01	Bereich	Innentüren Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	incl. Befestigungsmittel			
	liefern und montieren, Koordination mit dem Gewerk Trockenbau ist einzukalkulieren.			
	Einbauort: EG, Raum-Nr. NA112/127 Tür-Nr.: NA112.02			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.01.11	Türüberströmgitter Aluminium pulverbeschichtet, 425 x 125 mm Türüberströmgitter / Sichtschutzgitter, 2 teilig aus Aluminium pulverbeschichtet; Farbe: analog Zarge Abmessung: 425 x 125 mm, freier Querschnitt mind. 150 cm ² einschließlich Gegenrahmen Aluminium naturfarben eloxiert liefern und in Türblatt einbauen, einschließlich Ausschneiden des entsprechenden Querschnittes, Einleimen von Schichtstoffstreifen farblich passend zum Türblatt an den inneren Schnittkanten im Türblatt. Einbauort EG, nach Erfordernis	3 St	EP	GP
03.01.12	Türunterschnitt, 2 cm herstellen Herstellen eines fachgerechten Türunterschnittes von 2 cm zur Sicherstellung der Zuluft bei innenliegenden, mit einer Lüftungsanlage versehenen Räumen bei Türblättern der Breite 885 und 1010 mm Einbauort: EG, nach Erfordernis	3 St	EP	GP
03.01.13	Wandtürpuffer, 15 mm lang, Edelstahl Lieferung und Montage von Wandtürpuffern. Durchmesser 30 mm, Länge 15 mm aus Edelstahl - matt geschliffen, mit gefedertem schwarzem elastischem Puffer, diebstahlgeschützt durch verdeckte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
			Übertrag:	
	Verschraubung, Oberfläche: B = matt liefern und montieren einschl. Befestigungsmaterial			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		25 St	EP	GP
03.01.14	Bodentürpuffer, 22,5 mm hoch, Edelstahl			
	Lieferung und Montage von Bodentürpuffer. Durchmesser 85 mm, Höhe 22,5 mm aus Edelstahl, mit gefedertem schwarzem elastischem Puffer, Oberfläche: B = matt liefern und montieren einschl. Befestigungsmaterial.			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		10 St	EP	GP
03.01.15	Türdrückergarnitur Aluminium			
	Türdrückergarnitur als Innentürbeschlag, L-Form-Griff, bei dem eine hochovale Handhabe im 90°-Gehrungsschnitt mit einem zylindrischen Drückerhals zusammengesetzt ist,			
	beidseitige Bestückung der Tür,			
	Material: Aluminium Oberfläche: fein matt gebürstet			
	liefern und einbauen beidseitige Bestückung der Tür			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		25 St	EP	GP
03.01.16	Zulage 1-flügeliger Türbeschlag WC-Einsteckschloss			
	Zulage Pos. 03.01.02.1 für WC-Türen			
	Türbänder und Sicherungsbolzen: gemäß Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.			
	Schloss incl. Zubehör:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LV Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.01	Bereich Innentüren Neubau			
			Übertrag:	
	WC-Einsteckschloss			
	Einbauort: EG, NA104/105, NA104/106, NA115/119 und NA120/121			
	Tür-Nr.: NA105.01, NA106.01, NA119.01 und NA121.01			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		4 St	EP	GP
03.01.17	Zulage 1-flügeliger Türbeschlag, T 30 nach DIN 4102			
	Zulage Pos. 03.01.02.1 für Brandschutztüren T 30 nach DIN 4102, Riegel-Fallenschloss.			
	Türbänder und Sicherungsbolzen: gemäß Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.			
	Schloss incl. Zubehör: Riegel-Fallen-Schloss, Edelstahlstulp, Riegel und Falle, ohne Wechsel, Schließplatte. Vorgerichtet für Profilzylinder.			
	Einbauort: EG NA113/127			
	Tür-Nr.: NA113.01			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.01.18	Türdrückergarnitur Aluminium als WC-Garnitur, Behinderten- Ausstattung			
	Türdrückergarnitur wie in Position 03.01.02.1 beschrieben, jedoch als WC-Garnitur für Behinderten-WC Tür			
	liefern und einbauen beidseitige Bestückung der Tür,			
	Gesonderte Türgriffhöhe von 85- 105 cm nach DIN 18040- 1 beachten.			
	Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.01	Bereich	Innentüren Neubau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.19	<p>Zulage Obentrschließer Zulage für die Ausrüstung die in den Vorposition beschriebenen Innentüren mit einem Obentürschließer einschließlich Feststeller und Öffnungsbegrenzer gemäß DIN 18263 Teil 2 funktionsgeprüft.</p> <p>Einbauort: EG, NA109/127, NA113/127 und NA126/127 Tür-Nr.: NA109.01, NA113.01 und NA126.01</p> <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	3 St	EP	GP
03.01.20	<p>Einlassmuschelgriff Schiebetür-Muschelgriffe, Aluminium, rechteckig, nach Bemusterung für Schiebetür der Position 03.01.10 liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich erforderlicher Fräs- und Einpassarbeiten im Türblatt</p> <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	2 St	EP	GP
03.01.21	<p>Zulage Stoßgriff/Anti-Panik-Stange, nach DIN EN1125 Zulage für Lieferung und funktionsfertiger Montage eines Stoßgriffes/Anti-Panik-Stange an vor beschriebenen Innentüren inkl. passendem Türbeschlag</p> <p>Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.01			Innentüren Neubau , Netto:
03.02	Bereich Einbaumöbel			

Leistungsverzeichnis

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.1	<p>Schreibtisanlage Schwimmmeisterraum</p> <p>Schreibtisch als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigender Schreibtisch mit einem klaren und minimalistischen Design.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC-3933-NA-BA Schreibtisch Schwimmmeisterraum <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Gesamtabmessung Schreibtisch (B/T/H): 3.933 x 2.440 x 790 mm</p> <p>Abmessung als Abwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisch: ca. 3.933 x 840 x 740 [BxTxH] in mm • Siteboard: ca. 1.600 x 400 x 740 [BxTxH] in mm • Korpus Türenschränk mit 1 Boden: ca. 360 x 400 x 740 [BxTxH] in mm • Korpus Schubladenschränk mit 4 Schüben: ca. 360 x 400 x 740 [BxTxH] in mm • Korpus Schiebetürenschränk mit Mitteltrennwand und 1 Boden: ca. 1.205 x 740 x 840 [BxTxH] in mm • Kabelkanal horizontal 2-seitig: Außenmaß ca. 113 x 113 x (3.707 + 2.275) [BxHxL] in mm, zur Installation unter der Tischplatte • Kabelkanal vertikal, 3-seitig: ca. 126 x 113 x 600 mm (BxTxH) • Stützfüße 4 Stück: Dn 60mm, Höhe 700mm, aus Edelstahl <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktion, sowie des freien Fußraums; lichte Innenabmessung: ca. 100 x 100 mm einschl. Durchbrüche in Korpus. Gesamtlänge ca. 7,00 m</p> <p>Einschl. der Herstellung von bis 4 Stück Kabeldurchlässen in der Arbeitsplatte, einschl. Lieferung und Einbau der zugehörigen Abdeck-Einsatzelemente für Kabelauslässe Größe: bis Durchm. 60 mm</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15 03 03.02	LV Titel Bereich	Tischlerarbeiten / Innentüren Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Einschl. der Herstellung von bis 5 Stück Rundlochbohrung für Steckdoseneinbau auf der Innenseite Kabelkanal gem. Abwicklung, Einbau der Hohlraumdosens mit Abdeckung erfolgt bauseitig durch AN Elektro, Durchmesser ca. 68 mm.</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Montage: Aufstellung des Schreibtisches mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Tisch- und Tresenplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der kassenseitigen Fach- und Ablageböden sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum im Hallenbadbereich, Raumnummer NA126</p>			
		1 St	EP	GP
03.02.2	<p>Kassentresen Foyer Raum NA108 Kassentresen - Anlage als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Tresenanlage als zentrales Möbelement im Kassen-/Foyerbereich, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3925_NA_BA: Horizontalschnitte Kassentresen 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3926_NA_BA: Vertikalschnitte und Ansichten Kassentresen • ARC_3927_NA_BA: Ansicht Kassentresen - Farbkonzept <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Empfangstresen (B/T/H): 4.800 x 2.000 x 1.050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung Tresenfront außen: ca. 6.980 mm • Abwicklung Tresenfront innen: ca. 5.490 mm • Höhe Arbeitsplatte: + 800 mm ü. OK FFb • Höhe Tresenplatte: + 1.050 mm ü. OK FFb • Breite Pendeltür Zugang ca. 940 mm (behindertengerecht) <p>Tresengrundkörper als zweiseitige schräge dem Wandverlauf angepasste Schreibtisanlage mit (kassenraumseitig) offenen und geschlossenen Fronten und durchgehender Arbeitsplattenebene</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. ausziehbaren Schubladen, Drehtüren und Abteilen mit Einlegeböden für die Unterbringung von Computern, Ticketdrucker und sonstigen Kassenausstattungen etc.; • Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Beleuchtung der außenseitigen Tresenfront • einschl. Anpassung an die vorhandenen Trockenbau- und Stahlbetonwände • Arbeitsfläche als Schreibtisch, inkl. Klappdeckelkasse (Lieferung durch AN Kassenanlage); • Zugangstür Kassenarbeitsplatz mit wandseitig montierten Schwenkbeschlägen • farblich abgesetzte Arbeitsplatte bei + 800 OK Fb und Abdeckplatte Tresen bei + 1.050 mm OK Fb inkl. senkrechter Übergang farblich abgesetzte Taschenablage (950 x 315 x 206 mm (BxHXT)) bei + 710 OK FB 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • farblich abgesetzte Horizontalfugen zw. Holzaußenfrontdekorplatten Tresen <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Klappdeckelkasse Einbau von 1 Stück Klappdeckelkasse (Lieferung durch AN Kassenanlagenbau), Größe ca. 460 x 170 mm, einschl. Herstellung der Ausschnitte und Aufnahmekonstruktion wie Seitenwände und Böden (vgl. Detailschnitt, Detailgrundriss)</p> <p>Technik Kassenanlage: Bauseitig werden durch den AN Kassenanlage verschiedene Komponenten der Kassenanlage im bzw. auf dem Kassentresen installiert. Die dazu notwendigen Vorleistungen, z.B. die Aussparung für eine Kassenschublade werden werkseitig durch den AN Möbeltischler ausgeführt. Siehe Planunterlagen.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal: Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktion, lichte Abmessung: ca. 80 x 100 mm einschl. Durchbrüche in Korpus, Gesamtlänge ca.6,00 m, einschl. der Herstellung von bis 8 Stück Kabeldurchlässen in der Arbeitsplatte, einschl. Lieferung und Einbau der zugehörigen Abdeck-Einsatzelemente für Kabelauslässe Größe: bis Durchm. 80 mm, einschl. der Herstellung von bis 18 Stück Rundlochbohrung für Steckdoseneinbau auf der Innenseite Tresenfront (Kassenarbeitsplatz) gem. Abwicklung, Einbau der Hohlraumdosens mit Abdeckung erfolgt bauseitig durch AN Elektro, Durchmesser ca. 68 mm.</p> <p>Beleuchtung: LED-Lichtband entlang der oberen Außenkante vom Kassentresen gemäß Schnittdarstellung. Inkl. passendem Tragprofil. Gesamtlänge ca. 4,20 m, inkl. Eckausbildung, Mehraufwendungen für Gehrungsschnitte der Tragprofile sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Lichtfarbe 3000 K, homogene Ausleuchtung (keine sichtbaren Lichtpunkte), integrierbar in Lichtsteuerung über DALI/KNX, dimmbar, IP-Klasse: IP54. inkl. RF-Funkfernbedienung bzw.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15 03 03.02	LV Titel Bereich	Tischlerarbeiten / Innentüren Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) Einbaumöbel	Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
							Übertrag:
				<p>RF-Funktaster. Einschließlich aller Treiber, Trafos und sonstiger Anlagenteile. Schnittstelle ist eine bauseitige Klemmdose (230V, Leistung AN Elektro), integriert im Kassentresen. Abstimmung zum Standort und Kabelzug erfolgt im Rahmen der Werk- und Montageplanung.</p> <p>beispielhaftes Produkt: PROLED® (MBN GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO • i.V.m. SWITCHING POWER SUPPLIES • i.V.m. RF PWM DIMMER 4-KANAL • i.V.m. RF-Funkfernbedienung bzw. RF-Funktaster, 4 Ausgangskanäle <p>Angeboten wird: '.....'</p> <p>Hersteller/Marke: '.....'</p> <p>Flex Strip: '.....'</p> <p>Dimmer: '.....'</p> <p>Funkfernbedienung / Funktaster: '.....'</p> <p>(Bietereintragung erforderlich)</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Stöße sind im Eckbereich und auf Gehrung anzuordnen. Mehraufwendungen für Gehrungsschnitte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Gesamtlänge ca. 12,00m (Einzellängen bis 3,00 m)</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Montage: Aufstellung des Tresens mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Tisch- und Tresenplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der kassenseitigen Fach- und Ablageböden sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als</p>			
				- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)				
03.02	Bereich	Einbaumöbel				
Übertrag:						
Kalkulationsgrundlage.						
Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.						
In den Preis ist weiterhin die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden mit der auf der Baustelle bereits tätigen Elektrofirma und dem Errichter der Kassenanlage hinsichtlich der Leitungsmontage und der Montage der erforderlichen Anschlussdosen in der Wandung des Eltkanals einzukalkulieren.						
Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.						
Einbauort: Kassentresen im Foyer, Raumnummer NA108						
				1 St	EP	GP
03.02.3	Stützen und Riegel Unterkonstruktion Verglasung					
Lieferung und Einbau von verzinkten Flach-Stahlprofilen als Unterkonstruktion / Stützen + Riegel der Tresenverglasung						
Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:						
<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3925_NA_BA: Horizontalschnitte Kassentresen • ARC_3926_NA_BA: Vertikalschnitte und Ansichten Kassentresen • ARC_3927_NA_BA: Ansicht Kassentresen - Farbkonzept 						
Konstruktion bestehend aus:						
glatte Flachstahlprofile befestigt an Leimholzstützen der Tresenkonstruktion mit zugelassenem Befestigungssystem, oberflächenbündig versenkt						
<ul style="list-style-type: none"> • Profillbreite : ca. 40 mm • Profillänge Stützen: ca. 2.000 mm • Profillänge Riegel (oberer Abschluss der Konstruktion: ca. 3.720 + 1.330 + 580 mm (gesamt: ca. 5.630 mm) • Materialstärke : ca. 5mm • Material : Edelstahl (V4A), schwimmballeneignen (chlorhaltige Umgebung) 						
Flachstahlprofil oberhalb der Tresenplatte mit 3 Stück Bohrungen zur späteren Aufnahme der Glashalter. Bohrung ca. M8. Tatsächliche Lage und Größe jedoch in Abstimmung und nach Angabe des AN Glasbau.						
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.02	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Ausführung der Profile in Edelstahl (V4A), gebürstet, Schutzdauer lang nach DIN EN ISO 12944-2</p> <p>Montageplan nach Detailleitplanung bzw. im Zuge Werkplanung Tresen durch Bieter zu erstellen, einschl. Nachweis der Verbindungsmittel</p> <p>EINBAUORT: Kassentresen, Foyer, Raum NA108</p>	20 m	EP	GP	
03.02.4	<p>Glasabtrennung Kassentresen</p> <p>Liefern und Montieren einer Ganzglasabtrennung (Glaswand) als 6-teilige raumtrennende Konstruktion;</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3925_NA_BA: Horizontalschnitte Kassentresen • ARC_3926_NA_BA: Vertikalschnitte und Ansichten Kassentresen • ARC_3927_NA_BA: Ansicht Kassentresen - Farbkonzept <p>Konstruktion rahmenlos, Befestigung der Einzelscheiben über beidseitig je 3 Stück Punkthalter an vorbereitete Flachstahlprofile als Unterkonstruktion, Verglasung bestehend aus 6 Stück Einzelelementen, insgesamt 2 mal um 45° abgewinkelt.</p> <p>GEOMETRIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruktionshöhe : ca. 70 bis 104 cm • Konstruktionslänge : gesamt ca. 3,60 m • verglaste Fläche 4 x vertikal geteilt, insgesamt 6 Einzelelemente, 2 Stück Anschlüsse im Winkel von 45° abgewinkelt. • Einzelscheibengrößen (BxH) • 1 x ca. 540 mm x 1.040 mm • 1 x ca. 1.330 mm x 990 mm • 2 x ca. 950 mm x 750 mm • 1 x ca. 950 mm x 700 mm - 1 x ca. 788 mm x 750 mm • Scheibenstoß : senkrecht, stumpf gestoßen, Kanten gefast Fugenausbildung max. 5mm, Fuge nicht verschlossen <p>VERGLASUNG</p> <p>Ausführung der Verglasung als durchwurfhemmende Verglasung nach DIN EN 356 A. Verbund -Sicherheitsglas (VSG) nach DIN EN 12543-2 bestehens aus 2 x teilvorgestannnten Glas (TVG) nach DIN EN 1863 - zur Gewährleistung einer definierten Resttragfähigkeit im Bruchzustand.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Glasdicke ca. 8 mm, jedoch nach statischem Erfordernis (stat. Bemessung) unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers, orientierender Wert nach überschlägiger Vorbemessung ca. 8 mm. Kanten umlaufend poliert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glasoptik: Klarglas neutral <p>Ausarbeitung von ca.10 Stück Glasbohrungen in 2 Scheiben 930 x 750 bzw. 1.330 x 990 mm als Sprechöffnung im Bereich der Gelddurchreiche / Kassenarbeitsplätze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Größe durchmesser ca. 10 mm, Anordnung nach Zeichnung/Vorgabe des Architekten <p>ANSCHLÜSSE / BEFESTIGUNG umlaufend freie Glasränder - keine festen Anschlüsse. Jede Glasscheibe mittels 6 Stück Glas-Punkthalter aus Edelstahl an dahinterliegenden Flachstahlstützen befestigt. Punkthalter im zulässigen Befestigungssystem befestigt, einschl. Dübel und Schrauben sowie Abstand der Punkthalter nach statischem Erfordernis; Punkthalter für Glasdicke ca.8-10mm, jedoch nach stat. Erfordernis, Glas-/Stützenabstand bis ca. 10 mm</p> <p>angebotene Glas-Punkthalter : '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Material / Oberflächen der Punkthalter Edelstahl, Oberfläche mattiert. Material: Werkstoffnummer 1.4439 / 1.4539 (höher legierte Stähle) od. glw. - zwingend für den Einsatz in Schwimmbadatmosphäre geeignet!</p> <p>gewählter Edelstahl-Werkstoff : '.....' (Bietereintragung)</p> <p>SONSTIGES : Alle erforderl. bzw. ergänzenden Befestigungsmittel wie Dübel, Schrauben etc. für die Punkthalterbefestigung sowie notwendige Justierschrauben, Unterlegeklötzer sowie das Einsetzen der Dübel mit Silikon (Befestigung am Baukörper) sind einzukalkulieren, Aufmaß am Objekt in Eigenverantwortung des AN; Erstellung und Übergabe von Werkplanungsunterlagen gem. ZTV - Pkt. 3; incl. der optischen Kenntlichmachung der Verglasung bis zur Abnahme und dem anschl. Wiederentfernen dieser Kennzeichnung (kann mit notw. Bauteilschutz verbunden werden). In den Preis einzukalkulieren sind alle Montageaufwendungen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>infolge des relativ hohen Eigengewichtes der Einzelscheiben.</p> <p>EINBAUORT: Kassentresen, Foyer, Raum NA108</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.02.5	<p>Einbauschränk hinter Kassentresen</p> <p>Einbauschränk in Wandnische hinter dem Kassentresen - Anlage als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Schrankanlage als ergänzendes Möbelement im Kassen-/Foyerbereich, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3928_NA_BA: Einbauschränk am Kassentresen Foyer - Neuer Anbau <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Einbauschränk: (B/T/H): 2.000 x 400 x 2.200 mm</p> <p>Schränkgrundkörper als dreiseitige geschlossenen Fronten in vorh. Wandnische aus Trockenbauwänden eingepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. Abteilen mit Einlegeböden sowie Schiebetüren, verschließbar, für die Unterbringung von Ordnern, Werbematerial etc.; • Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Schrankkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Anpassung an die vorhandene Trockenbauwände <p>Oberfläche:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Stöße sind im Eckbereich und auf Gehrung anzuordnen. Mehraufwendungen für Gehrungsschnitte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Gesamtlänge ca. 2,00m</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Montage: Aufstellung des Schrankes mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Schrankwände, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden, Schranktüren sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p> <p>In den Preis ist weiterhin die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden mit der auf der Baustelle bereits tätigen Elektrofirma hinsichtlich der Leitungsmontage und der Montage der erforderlichen Anschlussdosen in der Wandung des Schrankes einzukalkulieren.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.02	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.				
	Einbauort: Einbauschränk im Kassenraum, Raumnummer NA108				
		1 St	EP	GP	
03.02.6	Verkleidung Snack-Automaten				
	freitragenden Wandverkleidung als tischlermäßig gefertigte Frontverkleidung herstellen, liefern und montieren.				
	Konstruktion als individuell anzufertigende Wandverkleidung für das Aufstellen verschiedener Automaten innerhalb einer Wandnische als tischlermäßig individuell anzufertigendes Raum-Einbaumöbel, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung				
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung				
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3929_NA_BA: Verkleidung Gastroautomaten Foyer - Neuer Anbau 				
	als Leitdetailplan in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.				
	Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:				
	Größe / Abmessung Automatenverkleidung (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)				
	Gesamtabmessungen Automatenverkleidung (B/H): 2.300 x 2.200 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Verkleidung Oben 1: (B/H) 2.300 x 310 mm • Abmessungen Verkleidung linke Seite: (B/H) 100 x 1.885mm • Abmessungen Verkleidung zw. Automaten und Abfallbehälter: (B/H) 50 x 1.885 mm • Abmessungen Verkleidung rechte Seite: (B/H) 50 x 1.885 mm • Verkleidung Abfallcontainer: (B/H) 400 x 1.885 mm mit an der Frontangebrachter dicht schließender Lippendichtung zur Verhinderung des Hinterlaufens bei Reinigungsarbeiten im Foyer • Unterschrank mit Gitterkorb: (B/T/H) 400 x 725 x 700 mm mit Schrankrollen zum Herausziehen des Korbes zum Entleeren • Verkleidung mit Einwurflappe: (B/H): 400 x 300 mm Einwurflappe beschriftet (Ätzung/Fräsung) mit "ABFALL" in 				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.02	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
	<p>Abstimmung mit Architekten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkleidung über Einwurfsklappe: (B/H) 400 x 835 mm <p>Möbel als mehrteilige Frontverkleidung, freitragend in bauseitige Wandnische und seitlich an Trockenbauwänden. Oberer Anschluss an Trockenbauverkleidung. Geschlossene Front inkl. Aussparungen zur Aufnahme der Automaten, integrierter Einwurfsklappe und Unterschrank mit Gitterkorb als Papierkorb</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. ausziehbaren Unterschrank mit Rollen, inkl. Griffmulde, inkl. Gitterkorb als Papierkorb und Lippendichtung; • einschl. selbstschließender, Einwurfsklappe inkl. Einbaurahmen aus Edelstahl • Aufteilung der Verkleidungselemente gem. zeichnerischer Darstellung • Automatenverkleidung ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Anpassung in die bauseits vorhandenen Wandnische • einschl. eines schadfrei rückbaubaren Verkleidungsbereiches zur späteren Ergänzung <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Gesamtlänge ca. 60 cm (Einzellängen: 100 mm und 600 mm)</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Montage: Verdeckte Montage der Automatenverkleidung auf vorgenannter</p>				
					Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren			
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
03.02	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Übertrag:</p> <p>Unterkonstruktion. mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage der Verkleidung für die spätere Ergänzung eines weiteren Automaten (freier Stellplatz) vertikalen und horizontalen Kanthölzern ca. 60 mm x 40 mm als Rahmenbau. Der Rückbau dieses Bereiches muss schadlos möglich sein. Ausbildung einer ca. 20 mm Schattenfuge im Randbereich.</p> <p>Befestigungsmittel schwimmballengeeignet.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p> <p>Einbauort: Automatenverkleidung im Foyer EG, NA101</p>	1 St	EP	GP	
03.02.7	<p>Verkleidung Kassenautomat</p> <p>freitragenden Wandverkleidung als tischlermäßig gefertigte Frontverkleidung herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Wandverkleidung für das Aufstellen eines Kassenautomaten innerhalb einer Wandnische als tischlermäßig individuell anzufertigendes Raum-Einbaumöbel, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ARC_3930_NA_BA: Verkleidung Kassenautomaten Foyer - Neuer Anbau <p>als Leitdetailplan in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Automatenverkleidung (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Gesamtabmessungen Automatenverkleidung (B/H): ca. 1.200 x 2.200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Verkleidung Oben 1: (B/H) 1.200 x 445 mm • Abmessungen Verkleidung linke Seite: (B/H) 180 x 1.755mm • Abmessungen Verkleidung rechte Seite: (B/H) 180 x 1.755 mm • Aussparung Kassenautomat: (B/H) ca. 840 x 1.700 mm <p>Möbel als mehrteilige Frontverkleidung, freitragend in bauseitige Wandnische und seitlich an Trockenbauwänden. Oberer Anschluss an Trockenbauverkleidung. Geschlossene Front inkl. Aussparungen zur Aufnahme der Automaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufteilung der Verkleidungselemente gem. zeichnerischer Darstellung • Automatenverkleidung ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Anpassung in die bauseits vorhandenen Wandnische • einschl. eines schadfrei rückbaubaren Verkleidungsbereiches zur späteren Ergänzung <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Edelstahlsockel: Herstellung und Montage eines aufgeschobenen u-förmigen Sockelbleches entlang des unteren Anschlusses aus Edelstahlblech d=1,0 mm, Höhe der Aufkantung beidseitig 150mm, an Unterkanten der Automatenverkleidung, mit Bodendichtung- dauerhaft verklebt, Material: Edelstahlblech (V4A)</p> <p>Gesamtlänge ca. 400 cm (Einzellängen: 2 x 200 mm)</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Montage: Verdeckte Montage der Automatenverkleidung auf vorgenannter Unterkonstruktion. mit ausreichend dimensionierten Schraub-</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15	LV	Tischlerarbeiten / Innentüren		
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
03.02	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und Dübelkombination. Verdeckte Montage der Verkleidung an vertikalen und horizontalen Kanthölzern ca. 60 mm x 40 mm als Rahmenbau. Der Rückbau dieses Bereiches muss schadlos und einfach möglich sein. Ausbildung einer ca. 20 mm Schattenfuge im Randbereich.</p> <p>Befestigungsmittel schwimmballengeeignet.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p> <p>Einbauort: Automatenverkleidung im Foyer EG, NA101</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Einbaumöbel , Netto:
Summe Titel 03			Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad-Los 15 Tischlerarbeiten, Innentüren (2026GM02)

15 LV Tischlerarbeiten / Innentüren				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Allgemeines / Vorbemerkungen	4
01	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)	31
01.01	Bereich	Innentüren	31
01.02	Bereich	Einbaumöbel	39
01.03	Bereich	Innenfensterbänke Sitzflächen	46
03	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)	48
03.01	Bereich	Innentüren Neubau	48
03.02	Bereich	Einbaumöbel	60
Summe LV 15 Tischlerarbeiten / Innentüren				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR