

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026SPA05
Baumpflege in Senftenberg 2026-2029

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01
Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile

Ausführungsbeginn

01.07.2026

Ausführungsende

30.06.2029

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

01.04.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

15.05.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 84

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026SPA05)
Baumpflege in Senftenberg 2026-2029
Leistung (LV)
01 Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt) Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (01.04.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile
<p>Vorbemerkungen zur Baumpflege in Senftenberg einschließlich aller Ortsteile</p>		
<p>1. Vertragsgrundlage Die ZTV Baumpflege - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Ausgabe 2017 der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. - werden Vertragsbestandteil.</p> <p>2. Weitere Gesetze, Verordnungen und sonstige Normen Die Arbeiten sind unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Regelungen und den zutreffenden DIN-Vorschriften nach dem Stand der Technik auszuführen. Insbesondere sind folgende Gesetze, Verordnungen und sonstige Normen zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) • Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) • Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg (Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) • Gehölzschutzverordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz (GehölzSchVO LK OSL) <p>Die naturschutzrechtlichen Genehmigungen werden grundsätzlich vom Auftraggeber eingeholt. Werden nicht beauftragte, genehmigungspflichtige Maßnahmen eigenmächtig ohne Genehmigung durchgeführt, haftet der Auftragnehmer.</p> <p>3. Fachliche Kompetenz Für die Ausführung der Leistungen muss fachkundiges Leitungspersonal eingesetzt werden. Die Inhaberin, der Inhaber oder eine Führungskraft des Unternehmens muss eine der folgenden Ausbildungen nachweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geprüfte(r) Fachagrarwirt/-in Baumpflege und -sanierung (GFB) oder • European Tree Technician (ETT) <p>4. Ausführungszeit Es sind zeitweilige Unterbrechungen bezüglich der Beauftragung möglich. Der Auftragnehmer kann aus den Unterbrechungszeiten keine besonderen Vergütungsansprüche für die An- und Abreise von Mannschaft und Gerät ableiten. Jegliche Unterbrechungen des Ausführungsablaufes eines Einzelauftrages durch den Auftragnehmer sind dem Auftraggeber umgehend schriftlich anzuzeigen. Betriebsbedingte Unterbrechungen (Betriebsurlaub etc.) sind rechtzeitig anzumelden. Bei Einzelaufträgen können verbindliche Ausführungsfristen festgelegt werden, bei Nichteinhaltung ist eine Vertragsstrafe vorgesehen. Durch den Auftragnehmer schuldhaft verursachte Leistungsverzögerungen und daraus resultierende Mehraufwendungen jeglicher Art, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p> <p>5. Massenzusammenstellung mit Einzelaufträgen Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Massen der einzelnen Positionen resultieren aus dem Leistungsbedarf vergangener Jahre. Von daher ist das nachfolgende Leistungsverzeichnis als Leistungskatalog zu verstehen. Die Massenzusammenstellung richtet sich nach dem entsprechenden Bedarf aus. Der tatsächliche Bedarf kann von den im LV angegebenen Massen abweichen. Dadurch ändert sich der Einheitspreis bei der Abrechnung nicht! Die Abrechnung erfolgt auf jeden Fall nach Aufmaß. Die konkreten Leistungen werden in Einzelaufträgen voraussichtlich monatsweise, je nach Bedarf, an den Auftragnehmer erteilt. Mit den</p>		

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile
Vorbemerkungen zur Baumpflege in Senftenberg einschließlich aller Ortsteile		
<p>Einzelaufträgen erhält der Auftragnehmer entsprechendes Kartenmaterial. Die in den Einzelaufträgen mit „Gefahr im Verzug“ gekennzeichneten Bäume sind nach Erhalt des Auftrages innerhalb von 2 Werktagen unverzüglich zu erledigen. Der Auftragseingang, der geplante Ausführungszeitraum, der Ansprechpartner während der Ausführung vor Ort sowie die Fertigstellung der Leistung sind dem Auftraggeber umgehend schriftlich mitzuteilen.</p> <p>6. Nebenleistungen und Besondere Leistungen Die im Abschnitt 0.4 der ATV DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten“ enthaltenen Nebenleistungen und Besonderen Leistungen sind Bestandteil der Hauptleistungen und somit inklusive. Sie sind in die Einheitspreise der Hauptleistungen einzurechnen. Nebenleistungen und Besondere Leistungen dürfen nur in Rechnung gestellt werden, wenn diese extra ohne Hauptleistung schriftlich vom Auftraggeber beauftragt wurden.</p> <p>7. Zusatzleistungen und Stundenlohnarbeiten Werden zur Erlangung eines abnahmefähigen Zustandes oder durch Feststellung von weiteren Gefahren zusätzliche Leistungen notwendig, so ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren. Eine Auftragerweiterung wird vom Auftraggeber geprüft und ggf. schriftlich an den Auftragnehmer gerichtet.</p> <p>8. Ortsteile Die Leistung erfolgt im gesamten Stadtgebiet der Stadt Senftenberg. Dazu gehören die Ortsteile Brieske, Niemtsch, Peickwitz, Hosena, Großkoschen mit Gemeindeteil Kleinkoschen und Sedlitz. Auch können Pflegemaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Waldflächen oder waldähnlichen Flächen erfolgen.</p> <p>9. Ortsbesichtigung Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe vor Ort über die Gegebenheiten zu informieren. Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer, dass er sich sorgfältig über Art und Umfang der zu vergebenden Leistungen durch eine Ortsbesichtigung orientiert und Zweifelsfragen vorher geklärt hat. Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter sich mit den vorgefundenen Gegebenheiten einverstanden. Er kann aus der Nichtkenntnis derselben bei der Angebotsabgabe keine späteren Nachforderungen ableiten. Es wird nicht zwischen Straßenbäumen und Flächenbäumen unterschieden. In Einzelfällen können auch Bäume in den Randbereichen von Waldflächen beauftragt werden. Einige Bäume befinden sich an schwer zugänglichen Stellen. Zum Beispiel in Senftenberg am Verbindungsweg Buchwalder Straße - Dr.-Otto-Rindt-Straße, im Schlosspark oder in städtischen Einrichtungen wie Kitas. Hier besteht unter anderem nur die Möglichkeit der Befahrung mit Technik geringer Spurbreite. Für diese Fälle ist eine entsprechende Zulage-Position vorgesehen. Vegetationsflächen und Wege sind vor Befahrung entsprechend zu schützen. Dies gilt besonders für die Wege im Schlosspark, die mit Metallbändern eingefasst sind. Für evtl. entstandene Schäden haftet der Auftragnehmer.</p> <p>10. Bedenken Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bieter aus Nichtkenntnis der örtlichen Verhältnisse bei der Angebotsabgabe keine späteren Nachforderungen ableiten kann. (siehe Punkt 9)</p>		

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile
Vorbemerkungen zur Baumpflege in Senftenberg einschließlich aller Ortsteile		
<p>Bedenken etc. sind rechtzeitig vor der Angebotsabgabe über den Kommunikationsweg des Vergabemarktplatzes Brandenburg mitzuteilen.</p> <p>11. Verkehrssicherung Zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum mit Auswirkung auf den Verkehr (§ 45 StVO) hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich einen entsprechenden Antrag auf Anordnung bzw. Zustimmung verkehrsregelnder Maßnahmen (Verkehrsrechtliche Anordnung) beim zuständigen Straßenverkehrsamt (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) zu stellen. Maßnahmen der Verkehrssicherung (z.B. Beschilderungen, Absperrungen,..) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Durchführung dieser Maßnahmen (z. B. Parkverbote) ist dem Auftraggeber rechtzeitig, mindestens 2 Tage vor Ausführung, schriftlich anzukündigen.</p> <p>12. Beweissicherung Vor Beginn der Arbeiten ist der Zustand der Straßen, Wege, Geländeoberflächen, Vegetationsbestände und der baulichen Anlagen zu dokumentieren. Während der Leistungsausführung sind Bautagesberichte zu führen. Sie sind dem Auftraggeber nach Abstimmung zu übergeben. Für jede ausgeführte Leistung ist das Datum der Ausführung mit der Fertigstellungsmeldung an den Auftraggeber zu übergeben.</p> <p>13. Schadenersatz Bei Schäden an vorhandenen Gehölzen ist Schadenersatz auf der Grundlage des Sachwertverfahrens nach der Berechnungsmethode von W. Koch zu leisten. Bei Schäden an sonstigen Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen oder Wegeflächen ist Schadenersatz in Höhe der Wiederherstellungskosten zu leisten. Grenzsteine, die durch schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers ihre vorgegebene Lage verlieren, sind auf Kosten des Auftragnehmers durch einen öffentlich bestellten Vermesser wiederherstellen zu lassen.</p> <p>14. Baustelleneinrichtung und -räumung Erforderliche Maßnahmen, wie Maschinentransporte, Bereithalten von Maschinen und Geräte sowie Wartung und Pflege derselben, Wegebeziehungen zwischen den einzelnen Objekten, eventuelle Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellung in Anspruch genommener Nebenflächen in den Urzustand u. ä. sind in die Einzelpreisen einzukalkulieren. Gegenstände und Materialien, die in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen, können nicht gelagert werden und sind unverzüglich zu entfernen. Bei Bedarf kann ein Lagerplatz im Stadtgebiet im Rahmen eines Nutzungsvertrages zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>15. Arbeiten im Wurzelraum Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Leistungen über bestehende erdverlegte Ver- und Entsorgungsleistungen beim Auftraggeber und den zuständigen örtlichen Versorgungsunternehmen bzw. den Anliegern zu informieren. Im Bereich von Kabeln und Leitungen ist grundsätzlich mit der notwendigen Sorgfalt und gemäß den Richtlinien der Betreiber zu arbeiten. Behinderungen durch Kabel und Leitungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>16. Lieferleistungen Alle im LV aufgeführten Positionen, die den Einbau bzw. die Verwendung von Materialien vorsehen, sind einschließlich der Lieferung der</p>		

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile
<p>Vorbemerkungen zur Baumpflege in Senftenberg einschließlich aller Ortsteile</p> <p>Materialien zu kalkulieren. Die Lieferscheine sind dem Auftraggeber im Original, spätestens bei der Rechnungslegung zu übergeben.</p> <p>17. Gleichwertigkeit von Materialien Werden im Angebot andere Materialien als ausgeschrieben als gleichwertig angeboten, sind bereits dem Angebot entsprechende Unterlagen beizufügen, aus denen die Materialzusammensetzung sowie Eignung hervorgehen. Der Auftraggeber entscheidet über die Gleichwertigkeit. Sofern die Gleichwertigkeit vom Auftraggeber nicht bestätigt werden kann, ist das im LV vorgesehene Material zu liefern. Der Angebotspreis ist bindend.</p> <p>18. Entsorgung Für Positionen, die eine Entsorgung beinhalten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders geschrieben, entsprechend einzukalkulieren.</p> <p>19. Abnahme Nach Erfüllung eines Einzelauftrages (ggf. auch Teile dieses Auftrages) erfolgt eine Abnahme durch den Auftraggeber. Eine Teilabrechnung kann bei Vergabe eines Einzelauftrages ausgeschlossen werden. Dies wird bei einer Auftragserteilung angemerkt.</p> <p>20. Abrechnung Die Rechnungslegung erfolgt nach jedem Einzelauftrag, nicht jedoch nach jedem Einzelobjekt innerhalb des Einzelauftrages!</p> <p>Die Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil bei Auftragsvergabe.</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Schnittmaßnahmen				
01.01 Untertitel Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe				
<p>Entfernen von Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustrieben Entfernen von Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustrieben</p> <ul style="list-style-type: none"> Schneiden von toten und gebrochenen Ästen und Zweigen aus Gründen der Verkehrssicherheit Stamm- und Stockausschlag sowie Misteln (bis 5 Stück) sind zu entfernen Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrechnung pro Baum 				
01.01.1	Totholzbeseitigung Höhe bis 10 m, KD bis 10 m Totholzabfuhr an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m	30 Stk	EP	GP
01.01.2	Totholzabfuhr Höhe bis 20 m, KD bis 10 m Totholzabfuhr an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m	225 Stk	EP	GP
01.01.3	Totholzabfuhr Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Totholzabfuhr an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	50 Stk	EP	GP
01.01.4	Totholzabfuhr Höhe bis 25 m, KD bis 10 m Totholzabfuhr an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 10 m	25 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.01	Untertitel	Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.01.5	Totholzbeseitigung Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Totholzbeseitigung an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	15 Stk	EP	GP
01.01.6	Totholzbeseitigung Höhe > 25 m, KD > 25 m Totholzbeseitigung an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m	25 Stk	EP	GP
01.01.7	Totholzbeseitigung an Waldrändern Entfernung von Totholz an Waldrändern, die an Verkehrsflächen angrenzen Abgestorbene Bäume bis Stammdurchmesser D = 10 cm werden nicht gesondert vergütet	1.000 m	EP	GP
01.01.8	Totholzbeseitigung an Fahrradwegen o. Ä. Totholzbeseitigung an Fahrradwegen, touristisch genutzten Wegen oder ähnlichen. Abgestorbene Bäume bis Stammdurchmesser D = 10 cm werden nicht gesondert vergütet.	1.000 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.01		Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.02	Untertitel	Kronenpflege, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Untertitel Kronenpflege, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe				
A0001	Kronenpflege			
Ausführungsbeschr.	Kronenpflege			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschneiden von kranken, gebrochenen, toten, beschädigten, sich kreuzenden und reibenden Ästen und Zweigen. • Nachschneiden von Aststummeln sowie Schnittmaßnahmen überwiegend im Feinastbereich, um Fehlentwicklungen vorzubeugen. Bäume im Verkehrsraum sind dabei auf die Einhaltung des Lichtraumprofils bzw. auf sonstige Auswirkungen und Erfordernisse des Baumumfeldes zu prüfen und ggf. entsprechend zu schneiden. • Aststummel, Misteln (bis 5 Stück), Stamm- und Stockausschlag, Totholz sowie baumfremder Bewuchs sind zu entfernen. • Baumfremde Gegenstände (Drähte, Seile, Kabelbinder, Haken o. ä.) sind zu entfernen, sofern dadurch kein größerer Schaden am Baum entsteht. • Zusätzlicher erforderlicher Rückschnitt (Überwuchs Grundstücksgrenze) von Ästen bis D = 5 cm • Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Alle anfallenden Stoffe gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung pro Baum 			
01.02.1	Kronenpflege Höhe bis 10 m, KD bis 10 m			
	Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m			
		70 Stk	EP	GP
01.02.2	Kronenpflege Höhe bis 20 m, KD bis 10 m			
	Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m			
		280 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.02	Untertitel	Kronenpflege, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.3	Kronenpflege Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	60 Stk	EP	GP
01.02.4	Kronenpflege Höhe bis 25 m, KD bis 10 m Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	20 Stk	EP	GP
01.02.5	Kronenpflege Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	15 Stk	EP	GP
01.02.6	Kronenpflege Höhe > 25 m, KD > 25 m Kronenpflege an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m	30 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.02				
	Kronenpflege, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.03	Untertitel	Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Untertitel	Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze		
	Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze			
	Einkürzen von Kronenteilen und Zusätze			
	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Äste sind entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit und des Lichtraumprofils und/ oder des Baumumfeldes einzukürzen und erforderlichenfalls anzugleichen und/ oder nicht betroffene Kronenbereiche auszulichten. • Aststummel, Stamm- und Stockausschlag, Misteln (bis 5 Stück), baumfremder Bewuchs sowie Totholz sind zu entfernen. • Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) 			
	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung pro Baum 			
01.03.1	Einkürzung von Kronenteilen Höhe bis 10 m, KD bis 10 m			
	Einkürzung von Kronenteilen an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m			
		15 Stk	EP	GP
01.03.2	Einkürzung von Kronenteilen Höhe bis 20 m, KD bis 10 m			
	Einkürzung von Kronenteilen an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m			
		15 Stk	EP	GP
01.03.3	Einkürzung von Kronenteilen Höhe bis 20 m, KD bis 20 m			
	Einkürzung von Kronenteilen an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m			
		10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.03	Untertitel	Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.4	Einkürzung von Kronenteilen Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Einkürzung von Kronenteilen an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	10 Stk	EP	GP
01.03.5	Einkürzung von Kronenteilen Höhe > 25 m, KD > 25 m Einkürzung von Kronenteilen an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m	5 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.03			Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.04	Untertitel	Kroneneinkürzung + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04 Untertitel Kroneneinkürzung + Zusätze				
A0002	Kroneneinkürzung + Zusätze			
Ausführungsbeschr.	Kroneneinkürzung + Zusätze			
	<ul style="list-style-type: none"> Die gesamte Krone ist in ihrer Höhe und/ oder in ihrer seitlichen Ausdehnung entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit und/ oder des Baumumfeldes einzukürzen. Die verbleibende Krone soll einen möglichst arttypischen Habitus behalten bzw. wieder entwickeln können. Aststummel, Stamm- und Stockausschlag, Misteln (bis 5 Stück), baumfremder Bewuchs sowie Totholz sind zu entfernen. Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrechnung pro Baum 			
01.04.1	Kroneneinkürzung Höhe bis 10 m, KD bis 10 m Kroneneinkürzung an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m	15 Stk	EP	GP
01.04.2	Kroneneinkürzung Höhe bis 20 m, KD bis 10 m Kroneneinkürzung an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m	15 Stk	EP	GP
01.04.3	Kroneneinkürzung Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Kroneneinkürzung an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.04	Untertitel	Kroneneinkürzung + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.4	Kroneneinkürzung Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Kroneneinkürzung an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	10 Stk	EP	GP
01.04.5	Kroneneinkürzung Höhe > 25 m, KD > 25 m Kroneneinkürzung an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m	5 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.04			Kroneneinkürzung + Zusätze, Netto:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.05	Untertitel	Kronensicherungsschnitt		
01.05 Untertitel Kronensicherungsschnitt				
A0003	Kronensicherungsschnitt + Zusätze			
Ausführungsbeschr.	<ul style="list-style-type: none"> Entlastende Schnittmaßnahmen an stark bruchgefährdeten Bäumen mit begrenzter Lebenserwartung zur befristeten Herstellung der Verkehrssicherheit. Stamm- und Stockausschlag, Totholz und Misteln (bis 5 Stück) sind zu entfernen. Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrechnung pro Baum 			
01.05.1	Kronensicherungsschnitt Höhe bis 10 m, KD bis 10 m Kronensicherungsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m	3 Stk	EP	GP
01.05.2	Kronensicherungsschnitt Höhe bis 20 m, KD bis 10 m Kronensicherungsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m	3 Stk	EP	GP
01.05.3	Kronensicherungsschnitt Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Kronensicherungsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	3 Stk	EP	GP
01.05.4	Kronensicherungsschnitt Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Kronensicherungsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.05	Untertitel	Kronensicherungsschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.5	Kronensicherungsschnitt Höhe > 25 m, KD > 25 m Kronensicherungsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m			
		3 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.05			Kronensicherungsschnitt, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.06	Untertitel	Kronenregenerationsschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06 Untertitel Kronenregenerationsschnitt				
A0004	Kronenregenerationsschnitt			
Ausführungsbeschr.	<ul style="list-style-type: none"> Besondere Schnittmaßnahme der Kronenpflege zur Förderung einer Sekundärkrone bei physiologisch gestörten Bäumen <p>Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrechnung pro Baum 			
01.06.1	Kronenregenerationsschnitt Höhe bis 10 m, KD bis 10 m Kronenregenerationsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m	3 Stk	EP	GP
01.06.2	Kronenregenerationsschnitt Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Kronenregenerationsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	3 Stk	EP	GP
01.06.3	Kronenregenerationsschnitt Höhe bis 25 m, KD bis 25 m Kronenregenerationsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe bis 25 m Kronendurchmesser bis 25 m	3 Stk	EP	GP
01.06.4	Kronenregenerationsschnitt Höhe > 25 m, KD > 25 m Kronenregenerationsschnitt an Bäumen mit Baumhöhe über 25 m Kronendurchmesser über 25 m	3 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.06			Kronenregenerationsschnitt, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.07	Untertitel	Lichtraumprofilschnitt + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.07 Untertitel Lichtraumprofilschnitt + Zusätze				
A0005	Lichtraumprofilschnitt + Zusätze			
Ausführungsbeschr.	<ul style="list-style-type: none"> Zur Erhaltung oder Herstellung des Lichtraumprofils können Grob- und Schwachäste eingekürzt oder abgesägt werden. Starkäste sollen nur im notwendigen Maße eingekürzt werden. Die dürfen nur im begründeten Einzelfall vollständig entfernt werden. Im Bereich des hergestellten Lichtraumprofils sind Aststummel, Misteln (bis 5 Stück), Stamm- und Stockausschlag, Totholz sowie baumfremder Bewuchs zu entfernen. Verkehrsanlagen und Fassaden sind freizuschneiden (1,5 m Abstand). Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrechnung pro Baum (außer Waldrand) 			
01.07.1	Lichtraumprofilschnitt Jungbaum Herstellung des Lichtraumprofils über Verkehrsflächen am Jungbaum	100 Stk	EP	GP
01.07.2	Lichtraumprofilschnitt Altbaum Herstellung des Lichtraumprofils über Verkehrsflächen am Altbaum	100 Stk	EP	GP
01.07.3	Lichtraumprofilschnitt am Waldrand Herstellung des Lichtraumprofils an Waldrändern, die an Verkehrsflächen und Straßen angrenzen	500 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.07			Lichtraumprofilschnitt + Zusätze, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.08	Untertitel	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.08 Untertitel Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung + Zusätze				
A0006	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung und Zusätzen			
Ausführungsbeschr.	<ul style="list-style-type: none"> • Einkürzung und/ oder Vereinzeln von neu gebildeten Trieben/ Ständern zur Erhaltung der Verkehrssicherheit. • Ggf. Rückschnitt auf alte Kappungsstellen • Die Schnittmaßnahmen sind so durchzuführen, dass sich eine Sekundärkrone bilden kann. • Aststummel, Misteln (bis 5 Stück), Stamm- und Stockausschlag, Totholz sowie baumfremder Bewuchs sind zu entfernen. • Verkehrsanlagen und Fassaden sind freizuschneiden (1,5 m Abstand). • Bei Bäumen mit mehr als 5 Misteln an einem Baum erfolgt eine gesonderte Vergütung (Position - sonstige Schnittmaßnahmen) <p>Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung pro Baum 			
01.08.1	Baumschnitt in gekappter Krone Höhe bis 10 m, KD bis 10 m Baumschnitt in gekappter Krone an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m Kronendurchmesser bis 10 m	3 Stk	EP	GP
01.08.2	Baumschnitt in gekappter Krone Höhe bis 20 m, KD bis 10 m Baumschnitt in gekappter Krone an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 10 m	3 Stk	EP	GP
01.08.3	Baumschnitt in gekappter Krone Höhe bis 20 m, KD bis 20 m Baumschnitt in gekappter Krone an Bäumen mit Baumhöhe bis 20 m Kronendurchmesser bis 20 m	3 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.08	Untertitel	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung + Zusätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.4	Baumschnitt in gekappter Krone Höhe > 20 m, KD > 20 m Baumschnitt in gekappter Krone an Bäumen mit Baumhöhe über 20 m Kronendurchmesser über 20 m	3 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.08				
	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung + Zusä...		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.09	Untertitel	Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.09 Untertitel Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen				
	Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen			
	<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen entsprechend der ZTV Baumpflege, der Leittrieb ist erforderlichenfalls zu stäben, nicht mehr erforderliche Stäbe sind zu entfernen. • Entfernen von Konkurrenztrieben, insbesondere Zwiesel. Seitenäste mit eingewachsener Rinde, sich kreuzende, reibende sowie gebrochene Äste sind zu entfernen. Handelt es sich um Grob- oder Starkäste, sind diese einzukürzen. • Herstellen des Lichtraumprofils. Dabei muss auf der Schnittseite jeweils mindestens die Hälfte der jeweiligen Kronenhöhe erhalten bleiben. • Baumfremde Gegenstände (Drähte, Seile, Kabelbinder, Haken o. ä.) sind zu entfernen, sofern dadurch kein größerer Schaden am Baum entsteht. • Einschließlich ggf. Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe. • Abrechnung pro Baum 			
01.09.1	Erziehungs- und Aufbauschnitt bis 8 m Baumhöhe bis 8 m	135 Stk	EP	GP
01.09.2	Erziehungs- und Aufbauschnitt über 8 m Baumhöhe über 8 m	135 Stk	EP	GP
01.09.3	Leittrieb Stäben Stäben des Leittriebes bei Jungbäumen Einschließlich ggf. Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.	25 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.09	Untertitel	Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.4	Stäbe Entfernen Entfernen nicht mehr erforderlicher Stäbe aus den Kronen von Jungbäumen, Einschließlich Entsorgung aller anfallenden Stoffe.	25 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.09				
	Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.10	Untertitel	Sonstige Schnittmaßnahmen		
01.10 Untertitel Sonstige Schnittmaßnahmen				
A0007	Sonstige Schnittmaßnahmen			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten. Abrechnung pro Baum			
01.10.1	Kopfbauumschnitt	Rückschnitt von bereits hergestellten Kopfbäumen, die in dieser Form regelmäßig geschnitten werden müssen		
		70 Stk	EP	GP
01.10.2	Kugelbaumschnitt	gleichmäßiger Rückschnitt von Kugelgehölzen je nach Erforderlichkeit zur Herstellung des Lichtraumprofils an Verkehrsflächen, an Bäumen mit Baumhöhe bis 10 m, Kronendurchmesser bis 10 m, innerhalb eines Straßenzuges bzw. Objektes sind möglichst gleichgroße Kronendurchmesser herzustellen		
		40 Stk	EP	GP
01.10.3	Baumfremden Bewuchs entfernen Jungbaum	Baumfremden Bewuchs (Misteln, Efeu o.ä.) entfernen am Jungbaum bis 60 cm StU		
		5 Stk	EP	GP
01.10.4	Baumfremden Bewuchs - Efeu o.ä. entfernen Altbaum	Baumfremden Bewuchs (Efeu o. ä.) entfernen am Altbäumen über 60 cm StU		
		10 Stk	EP	GP
01.10.5	Baumfremden Bewuchs - Misteln entfernen Altbaum	Baumfremden Bewuchs (Misteln) entfernen am Altbäumen über 60 cm StU		
	Zulage ab 5 Misteln im Altbaum	10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
01	Titel	Schnittmaßnahmen		
01.10	Untertitel	Sonstige Schnittmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.10.6	Stamm- und Stockastriebe entfernen Jungbaum Stamm- und Stockastriebe entfernen bis zum Kronenansatz am Jungbaum bis 60 cm StU	10 Stk	EP	GP
01.10.7	Stamm- und Stockastriebe entfernen Altbaum Stamm- und Stockastriebe entfernen bis zum Kronenansatz am Altbaum über 60 cm StU	10 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 01.10			Sonstige Schnittmaßnahmen, Netto:
Summe Titel 01			Schnittmaßnahmen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
02	Titel	Obstbaumschnitt und Streuobstwiesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Obstbaumschnitt und Streuobstwiesen			
	<p>Obstbaumschnitt und Streuobstwiesen Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen und anderen Standorten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obstbaumschnitt an Jung- und Altbaum • Entfernen von Konkurrenztrieben, insbesondere Zwiesel. • Seitenäste mit eingewachsener Rinde, sich kreuzende, reibende sowie gebrochene Äste sind zu entfernen. Handelt es sich um Grob- oder Starkäste, sind diese einzukürzen. • Misteln sind zu entfernen • Totholz wenn möglich nur einkürzen • Ggf. sind Arbeiten mit zu Hilfenahme einer Leiter erforderlich • Handsäge, Astschere, Stangensäge o.Ä. • Auf Fuß- und Radwegen sowie Grünflächen ist zum Schutz vor Beschädigungen und Bodenverdichtung nur der Einsatz von Hubsteigern mit zul. Gesamtgewicht von max. 3,5 t zulässig. 			
02.1	<p>Obstbaumschnitt Höhe bis 4 m an Bäumen mit Baumhöhe bis 4 m Kronendurchmesser bis 5 m</p>	50 St	EP	GP
02.2	<p>Obstbaumschnitt Höhe über 4 m an Bäumen mit Baumhöhe über 4 m Kronendurchmesser bis 7 m</p>	20 St	EP	GP
02.3	<p>Zulage Hubsteiger über 4 m Höhe Zulage Hubsteiger über 4 m Höhe Auf Streuobstwiesen - Abstimmung mit AG</p>	1 St	EP	GP
Summe Titel 02				
		Obstbaumschnitt und Streuobstwiesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Kronensicherungsmaßnahmen				
03.01 Untertitel Verletzungsfrei einbaubare Kronensicherungen				
A0008	verletzungsfrei einbaubare Kronensicherungen			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege. Vor Einbau ist durch den ausführenden Baumpfleger zu prüfen, welches Kronensicherungssystem in welcher Dimensionierung für den jeweiligen Einzelfall notwendig ist, die geeignete Maßnahme ist vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Liefern und nach Herstellerangaben einbauen einer verletzungsfreien, ruckdämpfenden Bruchsicherung. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.			
03.01.1	Einkomponentensicherung Hohltau 4 t Einbau Einkomponentensicherung Hohltau Mindestsystembruchlast 4 t, Ruckdämpfer, Scheuerschutz Statisch oder Dynamisch - Entscheidung Vor-Ort oder in Auftrag vermerkt.	20 Stk	EP	GP
03.01.2	Einkomponentensicherung Hohltau 8 t Einbau Einkomponentensicherung Hohltau Mindestsystembruchlast 8 t, Ruckdämpfer, Scheuerschutz Statisch oder Dynamisch - Entscheidung Vor-Ort oder in Auftrag vermerkt.	5 Stk	EP	GP
03.01.3	Einkomponentensicherung Hohltau 16 t Einbau Einkomponentensicherung Hohltau Mindestsystembruchlast 16 t, Ruckdämpfer, Scheuerschutz Statisch oder Dynamisch - Entscheidung Vor-Ort oder in Auftrag vermerkt.	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.01	Untertitel	Verletzungfrei einbaubare Kronensicherungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.01.4	Einkomponentensicherung Gurtband 4 t Einbau Einkomponentensicherung Gurtband Mindestsystembruchlast 4 t	1 Stk	EP	GP
03.01.5	Einkomponentensicherung Gurtband 8 t Einbau Einkomponentensicherung Gurtband Mindestsystembruchlast 8 t	1 Stk	EP	GP
03.01.6	Einkomponentensicherung Gurtband 16 t Einbau Einkomponentensicherung Gurtband Mindestsystembruchlast 16 t	1 Stk	EP	GP
03.01.7	Mehrkomponentensicherung Stahlseil 2 t Einbau Mehrkomponentensicherung Verbindungselement Stahlseil Mindestsystembruchlast 2 t	1 Stk	EP	GP
03.01.8	Mehrkomponentensicherung Stahlseil 4 t Einbau Mehrkomponentensicherung Verbindungselement Stahlseil Mindestsystembruchlast 4 t	1 Stk	EP	GP
03.01.9	Mehrkomponentensicherung Stahlseil 8 t Einbau Mehrkomponentensicherung Verbindungselement Stahlseil Mindestsystembruchlast 8 t	1 Stk	EP	GP
03.01.10	Mehrkomponentensicherung Stahlseil 16 t Einbau Mehrkomponentensicherung Verbindungselement Stahlseil Mindestsystembruchlast 16 t	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.01				
	Verletzungfrei einbaubare Kronensicherungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.02	Untertitel	Nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02 Untertitel Nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen				
A0009	nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen			
Ausführungsbeschr.	<p>Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Einbau von Kronenverankerungen bestehnd aus Stahlgewindestangen als Anker und Verbindungselementen aus Drahtseilen, Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege. Da je nach Anzahl der zu verbindenden Stämme und der Verbundart die Anzahl der zu verwendenden Anker bzw. Verbindungselemente variieren kann, sind diese in einzelne Positionen aufgeteilt, die jedoch immer im Zusammenhang beauftragt werden. Vor Einbau ist durch den ausführenden Baumpfleger zu prüfen, welches Kronensicherungssystem in welcher Dimensionierung für den jeweiligen Einzelfall notwendig ist, die geeignete Maßnahme ist vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Einschließlich Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.</p>			
03.02.1	Einbau Stahlgewindestange 16 mm			
	Einbau Stahlgewindestange als Befestigungsanker für Kronenverankerung, Durchmesser 16 mm, an Stämmen/ Ästen mit 20 - 30 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.4			
		1 Stk	EP	GP
03.02.2	Einbau Stahlgewindestange 18 mm			
	Einbau Stahlgewindestange als Befestigungsanker für Kronenverankerung, Durchmesser 18 mm, an Stämmen/ Ästen mit über 30 - 50 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.5			
		1 Stk	EP	GP
03.02.3	Einbau Stahlgewindestange 20 mm			
	Einbau Stahlgewindestange als Befestigungsanker für Kronenverankerung, Durchmesser 20 mm, an Stämmen/ Ästen mit über 50 - 90 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.6			
		1 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.02	Untertitel	Nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.4	Einbau Drahtseil 8 mm Einbau Drahtseil als Verbindungselement für Kronenverankerung, Durchmesser 8 mm, Länge nach Anforderlichkeit, an Stämmen/ Ästen mit 20 - 30 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.1	1 Stk	EP	GP
03.02.5	Einbau Drahtseil 10 mm Einbau Drahtseil als Verbindungselement für Kronenverankerung, Durchmesser 10 mm, Länge nach Anforderlichkeit, an Stämmen/ Ästen mit über 30 - 50 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.2	1 Stk	EP	GP
03.02.6	Einbau Drahtseil 12 mm Einbau Drahtseil als Verbindungselement für Kronenverankerung, Durchmesser 12 mm, Länge nach Anforderlichkeit, an Stämmen/ Ästen mit über 50 - 90 cm Durchmesser in Verbindung mit Pos. 2.2.3	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.02				
	Nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.03	Untertitel	Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03 Untertitel Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen				
A0010	Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen durch den Einbau von Stahlgewindestangen, Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege. Vor Einbau ist durch den ausführenden Baumpfleger die erforderliche Dimensionierung und Anzahl der notwendigen Stahlgewindestangen zu prüfen, die geeignete Maßnahme ist vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Einschließlich Lieferung von Materialien für Einbau (Muttern und Unterlegscheiben) sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.			
03.03.1	Einbau Stahlgewindestange 16 mm Einbau Stahlgewindestange zur Stabilisierung aufgerissener Stämme und Äste, Durchmesser 16 mm, an Stämmen/ Ästen mit 30 - 50 cm Durchmesser	1 Stk	EP	GP
03.03.2	Einbau Stahlgewindestange 18 mm Einbau Stahlgewindestange zur Stabilisierung aufgerissener Stämme und Äste, Durchmesser 18 mm, an Stämmen/ Ästen mit über 50 - 90 cm Durchmesser	1 Stk	EP	GP
03.03.3	Einbau Stahlgewindestange 20 mm Einbau Stahlgewindestange zur Stabilisierung aufgerissener Stämme und Äste, Durchmesser 20 mm, an Stämmen/ Ästen mit über 90 - 150 cm Durchmesser	1 Stk	EP	GP
03.03.4	Einbau Stahlgewindestange 24 mm Einbau Stahlgewindestange zur Stabilisierung aufgerissener Stämme und Äste, Durchmesser 24 mm, an Stämmen/ Ästen mit über 150 cm Durchmesser	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.03				
Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen, Netto:			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.04	Untertitel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04 Untertitel Sonstiges				
A0011	sonstiges			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege. Vor Einbau ist durch den ausführenden Baumpfleger zu prüfen, welches Kronensicherungssystem in welcher Dimensionierung für den jeweiligen Einzelfall notwendig ist, die geeignete Maßnahme ist vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Einschließlich Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.			
03.04.1	Einbau Baum- oder Aststützen Holz			
	Einbau von Baum- oder Aststützen A-förmig, aus Holzpfehlen, unfallsicher unter dem zu stützenden Ast bzw. Baum aufstellen, Stärke Holzpfehl: Durchmesser mind. 10 cm Größe und nach Erforderlichkeit im Einzelfall, die Auflagefläche ist mit einem Scheuerschutz aus Vlies oder Gummi zu versehen Abrechnung pro m eingebauter Stützenhöhe	5 m	EP	GP
03.04.2	Einbau Baum- oder Aststützen Stahl			
	Einbau von Baum- oder Aststützen A-förmig, aus Stahlrohr, unfallsicher unter dem zu stützenden Ast bzw. Baum aufstellen, Stärke Stahlrohr: Durchmesser mind. 5 cm Größe nach Erforderlichkeit im Einzelfall, die Auflagefläche ist mit einem Scheuerschutz aus Vlies oder Gummi zu versehen Abrechnung pro m eingebauter Stützenhöhe	5 m	EP	GP
03.04.3	Baumverankerung Stahlseil 4 mm			
	Baumverankerung mithilfe von Stahlseilen, verletzungsfreie Befestigung mittels Schlaufen am Kronenansatz, Befestigung durch Erdanker oder Fundamente im Boden, Stärke Stahlseil: 4 mm Länge der Seile nach Erforderlichkeit im Einzelfall Abrechnung pro eingebauten Einzelseil	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen		
03.04	Untertitel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.4	Baumverankerung Stahlseil 8 mm Baumverankerung mithilfe von Stahlseilen, verletzungsfreie Befestigung mittels Schlaufen am Kronenansatz, Befestigung durch Erdanker oder Fundamente im Boden, Stärke Stahlseil: 8 mm Länge der Seile nach Erforderlichkeit im Einzelfall Abrechnung pro eingebauten Einzelseil	3 Stk	EP	GP
03.04.5	Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Kronensicherungen Kontrolle der Funktionsfähigkeit von bestehenden Kronensicherungen, gemäß ZTV-Baumpflege 3.2.7, bei Bedarf nachstellen der Schlaufen. Vorschlag von notwendigen Maßnahmen, Darstellung der Ergebnisse in einer schriftlichen Dokumentation	50 Stk	EP	GP
03.04.6	Ausbau und Entsorgung von Kronensicherungen Ausbau und Entsorgung von nicht mehr benötigten Kronensicherungen	5 Stk	EP	GP
03.04.7	Einbau Eisenring zur Aufnahme der Verbindungselemente Einbau Eisenring zur Aufnahme der Verbindungselemente beim Einbau von Kronensicherungen oder -verankerungen im Zentralverbund	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.04			Sonstiges, Netto:
Summe Titel 03			Kronensicherungsmaßnahmen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
04	Titel	Baumfällungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Baumfällungen				
04.01 Untertitel Baumfällung in Absetztechnik				
A0012	Baumfällung in Absetztechnik			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.			
04.01.1	Baumfällung in Absetztechnik Höhe bis 10 m, SD bis 40 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe bis 10 m Stammdurchmesser bis 40 cm	10 Stk	EP	GP
04.01.2	Baumfällung in Absetztechnik Höhe bis 20 m, SD bis 40 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe bis 20 m Stammdurchmesser bis 40 cm	50 Stk	EP	GP
04.01.3	Baumfällung in Absetztechnik Höhe bis 20 m, SD bis 60 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe bis 20 m Stammdurchmesser bis 60 cm	40 Stk	EP	GP
04.01.4	Baumfällung in Absetztechnik Höhe bis 20 m, SD bis 80 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe bis 20 m Stammdurchmesser bis 80 cm	15 Stk	EP	GP
04.01.5	Baumfällung in Absetztechnik Höhe > 20 m, SD bis 60 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe über 20 m Stammdurchmesser bis 60 cm	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
04	Titel	Baumfällungen		
04.01	Untertitel	Baumfällung in Absetztechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.6	Baumfällung in Absetztechnik Höhe > 20 m, SD bis 80 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe über 20 m Stammdurchmesser bis 80 cm	10 Stk	EP	GP
04.01.7	Baumfällung in Absetztechnik Höhe > 20 m, SD bis 100 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe über 20 m Stammdurchmesser bis 100 cm	1 Stk	EP	GP
04.01.8	Baumfällung in Absetztechnik Höhe > 20 m, SD > 100 cm Baumfällung in Absetztechnik für Bäume Baumhöhe über 20 m Stammdurchmesser über 100 m	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 04.01			Baumfällung in Absetztechnik, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
04	Titel	Baumfällungen		
04.02	Untertitel	Baumfällung forstüblich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02 Untertitel Baumfällung forstüblich				
A0013	Baumfällung forstüblich			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.			
04.02.1	Baumfällung forstüblich Höhe bis 20 m, SD bis 40 cm			
	Baumfällung forstüblich für Bäume Baumhöhe bis 20 m Stammdurchmesser bis 40 cm			
		1 Stk	EP	GP
04.02.2	Baumfällung forstüblich Höhe > 20 m, SD > 40 cm			
	Baumfällung forstüblich für Bäume Baumhöhe über 20 m Stammdurchmesser über 40 cm			
		1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 04.02				
		Baumfällung forstüblich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
04	Titel	Baumfällungen		
04.03	Untertitel	Baumfällungen in Waldähnlichen Flächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03 Untertitel Baumfällungen in Waldähnlichen Flächen				
04.03.1	Baumfällungen in Wald und Waldähnlichen Flächen			
	Fällung bzw. Absetzen von:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bäumen (Nadel und / oder Laubgehölzen, Hängern, Schiefstand durch Hebung des Wurzelteller, abgestorbenen Bäumen) 			
	auf Waldähnlichen Flächen bei normaler Bestandsdichte - in Absprache mit AG und, falls erforderlich mit Forstrevierleiter			
	In Absprache mit AG:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbleiben Stammholz • Häckselgut kann als organische Masse ausgebracht werden 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu Flächen wird als Lichtraumschnitt gesondert vergütet. • Bäume über 15 cm Stammdurchmesser werden gesondert vergütet. • Bäume an Leitungen, Gebäuden o.ä. können gesondert vergütet werden 			
	Abrechnung nach Quadratmeter			
		1.000 m²	EP	GP
Summe Untertitel 04.03				
			Baumfällungen in Waldähnlichen Flächen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
04	Titel	Baumfällungen		
04.04	Untertitel	Baumfällungen von Aufwuchs an Straßen / Kreisstraßen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.04	Untertitel	Baumfällungen von Aufwuchs an Straßen / Kreisstraßen		
04.04.1	<p>Baumfällungen von Aufwuchs an Straßen / Kreisstraßen Entnahme von Aufwuchs und/oder kleineren Bäumen, welche sich im oder am Bankettbereich befinden und von der Straße / Weg mittels Hubsteiger erreichbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entnahme von Aufwuchs / Bäume über 15 cm Stammdurchmesser werden gesondert vergütet. <p>In Absprache mit AG:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbleiben Stammholz Häckselgut kann als organische Masse ausgebracht werden Zugang zu Flächen wird als Lichtraumschnitt gesondert vergütet. Bäume an Leitungen, Gebäuden o.ä. können gesondert vergütet werden 			
		100 m	EP	GP
Summe Untertitel 04.04				
	Baumfällungen von Aufwuchs an Straßen / Kreisstraßen, Netto:		
Summe Titel 04				
	Baumfällungen, Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		
	Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
05	Titel	Baumstumpf entfernen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Baumstumpf entfernen				
05.01 Untertitel Baumstumpf ausfräsen				
A0014	Baumstumpf ausfräsen			
Ausführungsbeschr.	<p>Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Das Fräsloch ist niveaugleich mit Oberboden zu verfüllen, im Wegebereich mit Schotter. Sollte das Fräsen und das Verfüllen nicht am selben Werktag erfolgen, sind die Fräslöcher gegen Unfallgefahren zu sichern. Die in Anspruch genommenen Flächen sind gesäubert zu hinterlassen, entnommene Pflastersteine sind wieder einzubauen. Anfallendes Material (Fräsgut, Steine, Beton u. ä.) ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen. Durchmesser des Baumstumpfes gemessen ab Wurzelanlauf</p>			
05.01.1	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 30 cm, SD bis 30 cm			
	Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 30 cm in einem Umkreis von 60 cm Durchmesser hier Stubbendurchmesser bis 30 cm	15 Stk	EP	GP
05.01.2	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 30 cm, SD bis 60 cm			
	Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 30 cm in einem Umkreis von 1 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 30 - 60 cm	50 Stk	EP	GP
05.01.3	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 30 cm, SD bis 100 cm			
	Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 30 cm in einem Umkreis von 1,5 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 60- 100 cm	20 Stk	EP	GP
05.01.4	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 30 cm, SD > 100 cm			
	Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 30 cm in einem Umkreis von 2 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser über 100 cm	5 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile			
05	Titel Baumstumpf entfernen			
05.01	Untertitel Baumstumpf ausfräsen			
Übertrag:				
05.01.5	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 60 cm, SD bis 30 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 60 cm in einem Umkreis von 60 cm Durchmesser hier Stubbendurchmesser bis 30 cm	20 Stk	EP	GP
05.01.6	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 60 cm, SD bis 60 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 60 cm in einem Umkreis von 1 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 30 - 60 cm	50 Stk	EP	GP
05.01.7	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 60 cm, SD bis 100 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 60 cm in einem Umkreis von 1,5 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 60 - 100 cm	20 Stk	EP	GP
05.01.8	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 60 cm, SD > 100 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 60 cm in einem Umkreis von 2 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser über 100 cm	5 Stk	EP	GP
***Bedarfspos.				
05.01.9	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 100 cm, SD bis 30 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 100 cm in einem Umkreis von 60 cm Durchmesser hier Stubbendurchmesser bis 30 cm	1 Stk	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
05.01.10	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 100 cm, SD bis 60 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 100 cm in einem Umkreis von 1 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 30 bis 60 cm	1 Stk	EP	- Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
05	Titel	Baumstumpf entfernen		
05.01	Untertitel	Baumstumpf ausfräsen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
05.01.11	Baumstumpf ausfräsen Tiefe 100 cm, SD > 100 cm Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Ausfrästiefe ab Oberkante Gelände 100 cm in einem Umkreis von 2 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser > 100 cm	1 Stk	EP	- Nur EP -
Summe Untertitel 05.01			Baumstumpf ausfräsen, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
05	Titel	Baumstumpf entfernen		
05.02	Untertitel	Baumstumpf roden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02 Untertitel Baumstumpf roden				
A0015	Baumstumpf roden			
Ausführungsbeschr.	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Sollte das Roden und das Verfüllen nicht am selben Werktag erfolgen, sind die Rodungslöcher gegen Unfallgefahren zu sichern. Die in Anspruch genommenen Flächen sind gesäubert zu hinterlassen, entnommene Pflastersteine sind wieder einzubauen. Rodungsloch ist niveaugleich mit Oberboden zu verfüllen, im Wegebereich mit Schotter. Anfallendes Material (Wurzeln, Steine, Beton u. ä.) ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen. Durchmesser des Baumstumpfes gemessen ab Wurzelanlauf			
05.02.1	Baumstumpf entfernen durch Roden, SD bis 30 cm Baumstumpf entfernen durch Roden 30 bis 60 cm tief in einem Umkreis von 60 cm Durchmesser hier Stubbendurchmesser bis 30 cm	1 Stk	EP	GP
05.02.2	Baumstumpf entfernen durch Roden, SD bis 60 cm Baumstumpf entfernen durch Roden 30 bis 60 cm tief in einem Umkreis von 1 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser 30 - 60 cm	1 Stk	EP	GP
05.02.3	Baumstumpf entfernen durch Roden, SD > 60 cm Baumstumpf entfernen durch Roden 30 bis 60 cm tief in einem Umkreis von 1,5 m Durchmesser hier Stubbendurchmesser über 60 cm	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 05.02			Baumstumpf roden, Netto:
Summe Titel 05			Baumstumpf entfernen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06 Titel Baumumfeldverbesserung				
06.01 Untertitel Entsiegelung				
	Entsiegelung			
	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: Entfernung der Oberflächenbefestigung im Wurzelbereich und auffüllen mit funktionsgerechtem Material. Ausführung entsprechend ZTV Baumpflege 3.6.2, Einschließlich Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe.			
06.01.1	Entfernung Pflasterfläche			
	Entfernung Pflasterfläche mit Unterbau im Gehwegbereich zur Vergrößerung der Baumscheibe ggf. Rückenstütze herstellen bzw. Randsteine in Beton legen, auffüllen mit funktionsgerechtem Material, ausgebaute Pflastersteine sind bei Bedarf dem Auftraggeber zu überlassen			
		5 m ²	EP	GP
06.01.2	Entfernung Asphaltfläche			
	Entfernung Asphaltfläche mit Unterbau im Gehwegbereich zur Vergrößerung der Baumscheibe, auffüllen mit funktionsgerechtem Material			
		5 m ²	EP	GP
06.01.3	Entfernung Betonfläche			
	Entfernung Betonfläche mit Unterbau im Gehwegbereich zur Vergrößerung der Baumscheibe, auffüllen mit funktionsgerechtem Material			
		5 m ²	EP	GP
06.01.4	Ausbau von Betonpalisaden oder Formteile			
	Betonpalisaden oder Betonformteilen bis 50 cm Höhe als Eingrenzung von Baumscheiben mit Unterbau ausbauen, vorhandener Boden und Bewuchs ist nach Anweisung des Auftraggeber ebenerdig abzutragen (außer bei vorhandenem Baumbestand), ausgebaute Betonelemente sind bei Bedarf dem Auftraggeber zu überlassen			
		5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.01	Untertitel	Entsiegelung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 06.01				
			Entsiegelung, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.02	Untertitel	Bodenlockerung, Belüftung, Bewässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.02 Untertitel Bodenlockerung, Belüftung, Bewässerung				
06.02.1	Bodenlockerung mittels Grabegabel oberflächlich verdichteten Boden in Handarbeit, 10 bis 15 cm tief wurzelschonend lockern durch Umgraben mittels Grabegabel, Planum herstellen, Pflanzenteile, Unrat und Steine über 5 cm Durchmesser sind zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.	10 m²	EP	GP
06.02.2	Bodenlockerung mittels Druckluft tiefgründig verdichteten Boden lockern zu Verbesserung der Belüftung im Bereich vorhandener Bäume mittels Injektion von Druckluft, Tiefe mindestens 1 m, Ausführung in 25 cm-Stufen, 4 m ³ ölfreie Luft/ Injektion, max. Luftdruck des Luftstromes 3,00 bar, gleichzeitiges Einbringen von Bodenhilfsstoff 1 l/Injektion und von Tiefenvorratsdünger NPK-Dünger - Kaliumbetont 0,5 l/Injektion bzw. nach Herstellervorgaben 1 Injektion = 1 Stück	10 Stk	EP	GP
06.02.3	Bodenbelüftung herstellen Bodenbelüftung herstellen durch Löcher im Wurzelbereich mittels Erdbohrer Durchmesser 150 mm Lochtiefe: bis 80 cm Abstand: ca. 1 m Verfüllen mit Lava (Körnung: 8-16 mm) gleichzeitiges Einbringen von Tiefenvorratsdünger NPK-Dünger (6%N, 8% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O, 2% MgO) 400-600 g pro Loch, im befestigten Bereich Abschluss mit Lüftungskappe, Deckenanschluss mit anstehendem Material herstellen Abrechnung je Loch	10 Stk	EP	GP
06.02.4	Wurzelbewässerung einbauen, Höhe ca. 45 cm Wurzelbewässerung bestehend aus Gitterkorb mit Deckel und Schutzhülle gegen Sandeintritt einbauen, ohne Anschluss an zentrale Wasserversorgung, Durchmesser 10 cm, Höhe 45 cm,	1 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.02	Untertitel	Bodenlockerung, Belüftung, Bewässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.02.5	Wurzelbewässerung einbauen, Höhe ca. 90 cm Wurzelbewässerung bestehend aus Gitterkorb mit Deckel und Schutzhülle gegen Sandeintritt einbauen, ohne Anschluss an zentrale Wasserversorgung, Durchmesser 10 cm, Höhe 90 cm,	1 Stk	EP	GP
06.02.6	Baumscheibe beim Jungbaum herstellen Baumscheibe bei Jungbaum herstellen, Gießring mit Oberboden ausformen, Größe je nach Kronengröße oder entsprechend der örtlichen Verhältnisse, Bedeckung mit Rindenmulch aus Nadelholzrinde	5 Stk	EP	GP
06.02.7	Baumscheibe mulchen Aufbringen von Mulchmaterial im Bereich von Baumscheiben Material: Rindenmulch aus Nadelholzrinde, Stärke der Mulchschicht: mind. 8 cm im gesetzten Zustand	10 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.02				
			Bodenlockerung, Belüftung, Bewässerung, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.03	Untertitel	Bodenaustausch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.03 Untertitel Bodenaustausch				
06.03.1	Bodenaushub 30 cm per Hand Verdichteten und ungeeigneten Boden im Wurzelbereich von Bestandsbäumen bis 30 cm entfernen und fachgerecht entsorgen, freigelegte Wurzeln sofort gegen Austrocknung und Frost schützen, Bodenaushub per Hand	5 m³	EP	GP
06.03.2	Bodenaushub 30 cm Absaugtechnik Verdichteten und ungeeigneten Boden im Wurzelbereich von Bestandsbäumen bis 30 cm entfernen und fachgerecht entsorgen, freigelegte Wurzeln sofort gegen Austrocknung und Frost schützen, Bodenaushub mittels Absaugtechnik	5 m³	EP	GP
06.03.3	Bodenaushub 80 cm verdichteten und ungeeigneten Boden bzw. anderes vorhandenes Material (einschließlich Wurzelreste, Steine u. ä.) im Baumscheibenbereich ohne Bestandsbäumen bis 80 cm tief entfernen und fachgerecht entsorgen	10 m³	EP	GP
06.03.4	Oberboden auffüllen Oberboden entsprechend der Aushubtiefe niveaugleich auffüllen, im Wurzelbereich in Handarbeit einbringen	10 m³	EP	GP
06.03.5	Verkehrsfläche auffüllen mechanisch belastete Flächen (z. B. Verkehrsflächen) mit grobporenreichem und strukturstabilem Baustoffgemisch oder Gesteinskörnung niveaugleich auffüllen, im Wurzelbereich in Handarbeit einbringen	3 m³	EP	GP
Summe Untertitel 06.03			Bodenaustausch, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.04	Untertitel	Nährstoffversorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.04 Untertitel Nährstoffversorgung				
06.04.1	Bodenprobe entnehmen und Bodenanalyse durchführen. Bodenprobe mittels Erdbohrer an mind. 3 Standorten eines Objektes (Straße, Einrichtung, Fläche) entnehmen und Bodenanalyse durch zugelassenes Labor durchführen lassen, Ermittlung der physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens, Lieferung eines schriftlichen Analyseprotokolls mit Düngeempfehlung	3 Stk	EP	GP
06.04.2	Jungbaum düngen Jungbaum düngen, pro Baumstandort 3 Bohrlöcher, Tiefe 50 cm, Durchmesser 5 cm im Wurzelbereich herstellen, einbringen von 2 kg zu liefernden Tiefenvorratsdünger, NPK-Dünger (Kaliumbetont mit Spurenelemente), Einbringen von Sofortdünger entsprechend vorliegender Bodenanalyse oder nach Angaben des Auftraggebers, Sofortdünger wird nach Lieferschein abgerechnet, Bohrlöcher mit anstehendem Material verfüllen	15 Stk	EP	GP
06.04.3	Baum düngen Baum düngen durch Einbringen von Tiefenvorratsdünger in den Wurzelbereich über Bohrlöcher, Bohrlöcher im Wurzelbereich herstellen, Tiefe 50 cm, Durchmesser 5 cm, 600 g Tiefenvorratsdünger, NPK-Dünger (Kaliumbetont mit Spurenelemente) pro Bohrloch nach Herstellerangaben einbringen, bei Bedarf Sofortdünger entsprechend vorliegender Bodenanalyse oder nach Angaben des Auftraggebers nach Herstellerangaben einbringen, Bohrlöcher mit anstehendem Material verfüllen, Abrechnung pro Bohrloch, Sofortdünger wird nach Lieferschein abgerechnet	15 Stk	EP	GP
06.04.4	organisch-mineralischen NPK-Dünger liefern NPK-Dünger liefern und ausbringen Eine Düngung sollte Kaliumbetont sein oder mit Absprache AG.	25 kg	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
06.04	Untertitel	Nährstoffversorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
06.04.5	Kohlensauren Kalk liefern Kohlensauren Kalk liefern	25 kg	EP	GP
06.04.6	Kalkammonsalpeter liefern Kalkammonsalpeter liefern	10 kg	EP	GP
06.04.7	Schwefelsauren Kali liefern Schwefelsauren Kali liefern	10 kg	EP	GP
06.04.8	Patentkali (Kalimagnesia) liefern Patentkali (Kalimagnesia) liefern	10 kg	EP	GP
06.04.9	Superphosphat liefern Superphosphat liefern	10 kg	EP	GP
06.04.10	Schwefelsaures Ammoniak liefern Schwefelsaures Ammoniak liefern	10 kg	EP	GP
06.04.11	Bodenverbesserung mit Mykorrhiza-Pilzen Bodenverbesserung mit baumartspezifischen, nicht auf sterilem Substrat gezogenen Mykorrhiza-Pilzen im Wurzelbereich von Bestandsbäumen, Lieferung von baumartspezifischem Mykorrhiza-Impfstoff und einbringen nach Herstellerangaben in den Boden, Menge und Verarbeitung nach Baumgröße und Herstellerangaben, Einbringung auch in Verbindung mit Pos. 5.2.1, 5.2.2, oder 5.3.4 möglich Abrechnung pro Liter Impfstoff	20 l	EP	GP
Summe Untertitel 06.04			Nährstoffversorgung, Netto:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
06	Titel	Baumumfeldverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 06				
			Baumumfeldverbesserung, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07 Titel Sonstiges				
07.01 Untertitel Behandlung von Baumschäden				
07.01.1	Behandlung von Rindenablösungen mit Folie am Jungbaum Behandlung von frischen, flächigen Rindenablösungen (z. B. Unfallschäden) entsprechend ZTV-Baumpflege 3.4.2 unter Verwendung von lichtundurchlässiger Folie am Jungbaum (bis 60 cm Stammumfang) vom Bieter einzutragen: Hersteller '.....'	3 Stk	EP	GP
07.01.2	Behandlung von Rindenablösungen mit Folie am Altbaum Behandlung von frischen, flächigen Rindenablösungen (z. B. Unfallschäden) entsprechend ZTV-Baumpflege 3.4.2 unter Verwendung von lichtundurchlässiger Folie am Altbaum (über 60 cm Stammumfang) vom Bieter einzutragen: Hersteller '.....'	3 Stk	EP	GP
07.01.3	Behandlung von Rindenverletzungen mit Wundverschlussmittel am Jungbaum Behandlung von frischen Rindenverletzungen (z. B. Unfallschäden) entsprechend ZTV-Baumpflege 3.4.2 unter Verwendung von Wundverschlussmittel am Jungbaum (bis 60 cm Stammumfang)	3 Stk	EP	GP
07.01.4	Behandlung von Rindenverletzungen mit Wundverschlussmittel am Altbaum Behandlung von frischen Rindenverletzungen (z. B. Unfallschäden) entsprechend ZTV-Baumpflege 3.4.2 unter Verwendung von Wundverschlussmittel am Altbaum (über 60 cm Stammumfang)	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.01	Untertitel	Behandlung von Baumschäden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.01.5	Behandlung abgerissener Wurzeln unter 3 cm Behandlung abgerissener bzw. gesplinterter Wurzeln unter 3 cm Durchmesser baumseitig zurückschneiden, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen, Abrechnung pro m Baugrube im Wurzelbereich	5 Stk	EP	GP
07.01.6	Behandlung abgerissener Wurzeln 3 - 10 cm Behandlung abgerissener bzw. gesplinterter Wurzeln von 3 - 10 cm Durchmesser baumseitig glatt abschneiden und mit Wundbehandlungsstoffen behandeln, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen, Abrechnung pro Wurzel	5 Stk	EP	GP
07.01.7	Behandlung abgerissener Wurzeln über 10 cm Behandlung abgerissener bzw. gesplinterter Wurzeln von über 10 cm Durchmesser baumseitig glatt abschneiden und mit Wundbehandlungsstoffen behandeln, das anfallende Schnittgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen, Abrechnung pro Wurzel	5 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 07.01			Behandlung von Baumschäden, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.02	Untertitel	Baumschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.02 Untertitel Baumschutz				
07.02.1	Wurzelüberfahrtschutz herstellen Wurzelüberfahrtschutz zur Vermeidung von Bodenverdichtungen und Druckschäden bei Überfahrungen, auflegen von druckveteilendem Geotextil Mindestgewicht 300 g/m ² , Überdeckung mit Schotter 0/32, Schichtdicke 20 cm, Auflegen von Platten in Stabilität: Befahrbarkeit mit LKWs herstellen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen	10 m²	EP	GP
07.02.2	Wurzelüberfahrtschutz vorhalten Wurzelüberfahrtschutz aus Vorposition vorhalten und regelmäßig kontrollieren, bei Bedarf reparieren Kosten pro Monat Vorhaltezeit	10 m²	EP	GP
07.02.3	Baumeinhausung herstellen mittels Bauzaun Baumeinhausung mittels Stahlgittermatten (Bauzaun) zum Schutz des Wurzelbereiches sowie aller Baumteile herstellen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen Einzelfeldlänge 2,5 m Mindesthöhe über Boden: 1,8 m Dicke der Stahlgittermatten 3 mm	10 m	EP	GP
07.02.4	Baumeinhausung mittels Bauzaun vorhalten Baumeinhausung mittels Bauzaun aus Vorposition vorhalten und regelmäßig kontrollieren, bei Bedarf reparieren Kosten pro Monat Vorhaltezeit	10 m	EP	GP
07.02.5	Baumeinhausung herstellen mittels Stangengeviert Baumeinhausung mittels Stangengeviert aus Holz zum Schutz des Wurzelbereiches sowie aller Baumteile herstellen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen, Seitenlänge: je 2 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile			
07	Titel Sonstiges			
07.02	Untertitel Baumschutz			
			Übertrag:	
	Stangen: 4 Stück, Länge mind. 2,5 m, Zopf mind. 8 cm Mindesthöhe nach Einbau über Boden: 1,8 m mit Brettern verbinden, je 3 Bretter übereinander Bretter mind. 20 mm stark und 20 cm breit	1 Stk	EP	GP
07.02.6	Baumeinhausung mittels Stangengeviert vorhalten Baumeinhausung mittels Stangengeviert aus Vorposition vorhalten und regelmäßig kontrollieren, bei Bedarf reparieren Kosten pro Monat Vorhaltezeit	1 Stk	EP	GP
07.02.7	Stammschutz herstellen durch Ummantelung aus Brettern Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Polsterung gegen den Stamm bis zum Kronenansatz aus Dränrohren, Mindestdurchmesser 80 mm herstellen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen	1 Stk	EP	GP
07.02.8	Stammschutz vorhalten Stammschutz aus Vorposition vorhalten und regelmäßig kontrollieren, bei Bedarf reparieren, Kosten pro Monat Vorhaltezeit	1 Stk	EP	GP
07.02.9	Baumschutzbügel liefern und einbauen Baumschutzbügel liefern und einbauen einschließlich Fundament und Erdarbeiten, Baumschutzbügel nahtlos gebogen, Enden mit Kreuzquetschung zum Einbetonieren Material: Stahlrohr 60 x 2,5 mm Gesamthöhe 145 cm, Breite: 75 cm, feuerverzinkt	1 Stk	EP	GP
07.02.10	Anbringen von Schilfmatten am Jungbaum Schilfmatten als Stammschutz vor Sonnenschäden liefern und am gesamten Stamm fachgerecht einbauen, Luftzirkulation muss möglich sein, am Jungbaum (bis 60 cm Stammumfang)	1 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.02	Untertitel	Baumschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02.11	<p>Anbringen von Schilfmatten am Altbaum</p> <p>Schilfmatten als Stammschutz vor Sonnenschäden liefern und im gesamten Stammbereich und bei Bedarf an den Hauptästen fachgerecht einbauen, Luftzirkulation muss möglich sein, am Altbaum (über 60 cm Stammumfang)</p>	5 m²	EP	GP
07.02.12	<p>Rindenschutz durch Stammschutzfarbe herstellen am Jungbaum</p> <p>Rindenschutz durch Stammschutzfarbe incl. Voranstrich zum Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung nach Herstellerangaben am Jungbaum (bis 60 cm Stammumfang) herstellen.</p> <p>1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit dem Voranstrich "satt" streichen.</p> <p>2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (mind. 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.</p>	5 Stk	EP	GP
07.02.13	<p>Rindenschutz durch Stammschutzfarbe herstellen am Altbaum</p> <p>Rindenschutz durch Stammschutzfarbe incl. Voranstrich zum Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von freigestellten Bäumen gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung nach Herstellerangaben am Altbaum (über 60 cm Stammumfang) herstellen.</p> <p>Unter Umständen ist eine Zuhilfenahme einer Leiter oder Hubsteigers erforderlich.</p> <p>1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit dem Voranstrich "satt" streichen.</p> <p>2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (mind. 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.</p>	5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.02	Untertitel	Baumschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02.14	Stammschutzmanschette anbringen Stammschutzmanschette aus Kunststoff zum Schutz der Baumrinde vor mechanischen Beschädigungen bei Mäharbeiten liefern und nach Herstellerangaben am Stammfuß einbauen, schließen durch Steckverbindungen, bei stärkeren Stammumfängen mehre Manschetten durch Steckverbindungen miteinander verbinden, Höhe: 21 cm, Breite: 36 cm, Stärke: 2 mm, Farbe: braun			
		5 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 07.02			Baumschutz, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.03 Untertitel Arbeiten im Wurzelbereich				
	Wurzelschutz			
	Für alle folgenden Positionen dieses Titels gilt: im Bereich von Leitungen ist eine vorherige Suchschachtung auszuführen, Ausführung im Bereich von Leitungen und im Wurzelbereich in Handarbeit. Einschließlich Lieferung von Materialien für Einbau bzw. Verwendung sowie Entsorgung aller anfallenden Stoffe und aller Nebenarbeiten.			
07.03.1	Wurzelschutzbahn einbauen 75 cm			
	Wurzelschutzbahn zum Schutz von Leitungen oder Bauwerken, Material: Kunststoff HDPE Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 75 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau mind. 2 m entfernt vom Stamm parallel zur vorhandenen Leitung bzw. Bauwerk			
		3 m	EP	GP
07.03.2	Wurzelschutzbahn einbauen 100 cm			
	Wurzelschutzbahn zum Schutz von Leitungen oder Bauwerken, Material: Kunststoff HDPE Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 100 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau mind. 2 m entfernt vom Stamm parallel zur vorhandenen Leitung bzw. Bauwerk			
		3 m	EP	GP
07.03.3	Wurzelschutzbahn einbauen 150 cm			
	Wurzelschutzbahn zum Schutz von Leitungen oder Bauwerken, Material: Kunststoff HDPE Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 150 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Länge: nach Erforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau mind. 2 m entfernt vom Stamm parallel zur vorhandenen Leitung bzw. Bauwerk	3 m	EP	GP
07.03.4	Wurzelschutzplatten einbauen 100 cm Wurzelschutzplatten zum Schutz von Leitungen oder Bauwerken, Material: Kunststoff HDPE Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 100 cm Länge: nach Erforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau mind. 2 m entfernt vom Stamm parallel zur vorhandenen Leitung bzw. Bauwerk	3 m	EP	GP
07.03.5	Wurzelschutzplatten einbauen 150 cm Wurzelschutzplatten zum Schutz von Leitungen oder Bauwerken, Material: Kunststoff HDPE Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 150 cm Länge: nach Erforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau mind. 2 m entfernt vom Stamm parallel zur vorhandenen Leitung bzw. Bauwerk	5 m	EP	GP
07.03.6	Wurzelführungsplatten einbauen 30 cm Wurzelführungsplatten mit senkrechten Führungsrippen und wurzelfester Kopplung zum leiten der Wurzeln in tiefere Erdschichten, Material: Kunststoff CPP Stärke: mind. 2 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe: mind. 30 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau unter 2 m Entfernung vom Stamm möglich	5 m	EP	GP
07.03.7	Wurzelführungsplatten einbauen 60 cm Wurzelführungsplatten mit senkrechten Führungsrippen und wurzelfester Kopplung zum leiten der Wurzeln in tiefere Erdschichten, Material: Kunststoff CPP Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 60 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau unter 2 m Entfernung vom Stamm möglich	5 m	EP	GP
07.03.8	Wurzelführungsplatten einbauen 90 cm Wurzelführungsplatten mit senkrechten Führungsrippen und wurzelfester Kopplung zum leiten der Wurzeln in tiefere Erdschichten, Material: Kunststoff CPP Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 90 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau unter 2 m Entfernung vom Stamm möglich	5 m	EP	GP
07.03.9	Wurzelführungsplatten einbauen 120 cm Wurzelführungsplatten mit senkrechten Führungsrippen und wurzelfester Kopplung zum leiten der Wurzeln in tiefere Erdschichten, Material: Kunststoff CPP Stärke: mind. 2 mm Höhe: mind. 120 cm Länge: nach Anforderlichkeit (Vorgaben des AG) liefern und nach Herstellerangaben und Vorgaben des Auftraggebers einbauen, Einbau unter 2 m Entfernung vom Stamm möglich	5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.03.10	Wurzelsuchschachtung - Handschachtung Wurzelsuchschachtung - Graben herstellen in Handschachtung zur Ermittlung von Wurzelaufliegen und Wurzelverlauf, Aushub bis 80 cm Tiefe. Einschließlich Behandlung geschädigter Wurzeln und Schutzmaßnahmen gegen Austrocknung und Frosteinwirkung nach Vorgaben des AG, Lieferung einer Dokumentation der Lage der Wurzeln ab 3 cm Durchmesser mittels bemaßter Lageskizze sowie Fotomaterial. Einschließlich wiederverfüllen nach erfolgter Dokumentation.	10 m	EP	GP
07.03.11	Wurzelsuchschachtung - Saugbagger Wurzelsuchschachtung - Graben herstellen mittels Saugbagger zur Ermittlung von Wurzelaufliegen und Wurzelverlauf, Aushub bis 80 cm Tiefe. Einschließlich Behandlung geschädigter Wurzeln und Schutzmaßnahmen gegen Austrocknung und Frosteinwirkung nach Vorgaben des AG. Lieferung einer Dokumentation der Lage der Wurzeln ab 3 cm Durchmesser mittels bemaßter Lageskizze sowie Fotomaterial. Einschließlich wiederverfüllen nach erfolgter Dokumentation	5 m	EP	GP
07.03.12	Absperrung zur Sicherung des hergestellten Grabens Absperrung zur Sicherung des hergestellten Grabens errichten, wenn aus Gründen die nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat der Graben nicht sofort wieder geschlossen werden kann, falls erforderlich, verkehrsrechtliche Anordnung einholen, einschließlich Abbau nach Schließen des Grabens	10 m	EP	GP
07.03.13	Wurzelvorhang herstellen Handschachtung Wurzelvorhang herstellen in Handschachtung Ausführung gemäß ZTV-Baumpflege, Aushub bis 80 cm Tiefe, Einschließlich Behandlung geschädigter Wurzeln nach Vorgaben des AG	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.03.14	Wurzelvorhang herstellen Saugbagger Wurzelvorhang herstellen mittels Saugbagger Auführung gemäß ZTV-Baumpflege, Aushub bis 80 cm Tiefe, Einschließlich Behandlung geschädigter Wurzeln nach Vorgaben des AG	5 m	EP	GP
07.03.15	Wurzelvorhang feuchthalten Wurzelvorhang feuchthalten, 1 Arbeitsgang mit einer durchdringenden Wässerung von mind. 20 l je m Wurzelvorhang	10 m	EP	GP
Summe Untertitel 07.03			Arbeiten im Wurzelbereich, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.04	Untertitel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.04 Untertitel Sonstiges				
07.04.1	Baumfremde Gegenstände entfernen Baumfremde Gegenstände (Dähle, Seile, Kabelbinder, Haken, Nägel o. ä.) aus Krone bzw. Stamm soweit wie möglich entfernen, ohne dadurch größere Schäden am Baum zu verursachen, bei Bedarf Wundverschlußmittel verwenden. Alle anfallenden Stoffe gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten. Abrechnung pro Baum	5 Stk	EP	GP
07.04.2	Verwendung von Wundverschlußmittel Jungbaum Verwendung von Wundverschlußmittel nach Schnittmaßnahmen in der Krone am Jungbaum	5 Stk	EP	GP
07.04.3	Verwendung von Wundverschlußmittel Altbaum Verwendung von Wundverschlußmittel nach Schnittmaßnahmen in der Krone am Altbaum	5 Stk	EP	GP
07.04.4	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl herstellen Pflanzenverankerung an vorhandenem Jungbaum herstellen, mittels Baumpfahl, weiß geschält, Pfahllänge entsprechend Baumgröße, Zopfstärke 6/8 cm, Bindegut aus Kokosstrick, dick (25g/m) oder Bindematerial mit mind. 4 cm breiter Auflagefläche am Stamm	3 Stk	EP	GP
07.04.5	Pflanzenverankerung Zweibock herstellen Pflanzenverankerung an vorhandenem Jungbaum herstellen, mittels Zweibock, Pfähle weiß geschält, Pfahllänge entsprechend Baumgröße, Zopfstärke 6/8 cm, Bindegut aus Kokosstrick, dick (25g/m) oder Bindematerial mit mind. 4 cm breiter Auflagefläche am Stamm	3 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.04	Untertitel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.04.6	Pflanzenverankerung Dreibock herstellen Pflanzenverankerung an vorhandenem Jungbaum herstellen, mittels Dreibock mit Latterahmen, Pfähle weiß geschält, Pfahllänge entsprechend Baumgröße, Zopfstärke 6/8 cm, Bindegut aus Kokosstrick, dick (25g/m) oder Bindematerial mit mind. 4 cm breiter Auflagefläche am Stamm			
		3 Stk	EP	GP
07.04.7	Baumstumpf behandeln mit Herbizid Baumstumpf einschließlich evtl. vorhandener Stammaustriebe und Blattmasse behandeln mit systemisch wirkendem Herbizid entsprechend Herstellerangaben im Streichverfahren. Ausbringung nur durch Personal, für das die erforderliche Sachkunde nachgewiesen werden kann!			
		2 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 07.04			Sonstiges, Netto:

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
07	Titel	Sonstiges		
07.05	Untertitel	Massaria - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.05 Untertitel Massaria - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen				
07.05.1	Massaria - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen Massaria (<i>Splanchnonema platani</i>) - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen und Rückinfo an AG	4 St	EP	GP
Summe Untertitel 07.05				
Massaria - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen, Netto:			
Summe Titel 07				
Sonstiges, Netto:			
zzgl. MwSt. (19,0 %):			
Gesamtsumme, Brutto:			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
08	Titel	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08 Titel Zulagen				
08.1	Zulage für den Einsatz auf Abruf Zulage für den Einsatz auf Abruf In dringenden Fällen, bei denen Gefahr im Verzug besteht, Unfallgefahr ist eine Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden einzukalkulieren. (Zulage pauschal pro Auftrag)	3 Psch	EP	GP
08.2	Unvorhersehbarer Einsatz Arbeiten, die im Rahmenleistungsverzeichnis nicht spezifisch aufgeführt sind (Bsp. Havariearbeiten, Sturmschadenbeseitigung o.ä.). 1 Arbeitskraft mit Maschineneinsatz.	25 h	EP	GP
08.3	Zulage für Technik geringer Spurbreite pro Einzelbaum Zulage für die Nutzung von Technik mit geringer Spurbreite, wenn aufgrund der Ausbaubreite der Zuwegungen Technik mit üblicher Spurbreite nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pro Baum)	5 Stk	EP	GP
08.4	Zulage für Technik geringer Spurbreite pro Objekt ab 5 Bäume Zulage für die Nutzung von Technik mit geringer Spurbreite, wenn aufgrund der Ausbaubreite der Zuwegungen Technik mit üblicher Spurbreite nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 5 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)	2 Psch	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 08	LV Titel	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.5	<p>Zulage für Technik geringer Spurbreite pro Objekt ab 15 Bäume Zulage für die Nutzung von Technik mit geringer Spurbreite, wenn aufgrund der Ausbaubreite der Zuwegungen Technik mit üblicher Spurbreite nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 15 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)</p>	2 Psch	EP	GP
08.6	<p>Zulage für Technik mit Raupenfahrwerk pro Einzelbaum Zulage für die Nutzung von Technik mit Raupenfahrwerk wenn aufgrund der Beschaffenheit der Zuwegungen übliche Technik nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pro Baum)</p>	5 Stk	EP	GP
08.7	<p>Zulage für Technik mit Raupenfahrwerk pro Objekt ab 5 Bäume Zulage für die Nutzung von Technik mit Raupenfahrwerk wenn aufgrund der Beschaffenheit der Zuwegungen übliche Technik nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 5 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)</p>	2 Psch	EP	GP
08.8	<p>Zulage für Technik mit Raupenfahrwerk pro Objekt ab 5 Bäume Zulage für die Nutzung von Technik mit Raupenfahrwerk wenn aufgrund der Beschaffenheit der Zuwegungen übliche Technik nicht zum Einsatz kommen kann, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 15 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)</p>	2 Psch	EP	GP
08.9	<p>Zulage für seilunterstütztes Arbeiten (SKT) Zulage für seilunterstütztes Arbeiten (Klettertechnik) wenn der Baum mit Hubarbeitsbühne nicht erreichbar ist, einschließlich Entsorgung Schnittgut (Zulage pro Baum)</p>	15 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
08	Titel	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.10	Zulage für Beräumung von Schnittgut pro Einzelbaum Zulage für Beräumung von Schnittgut an schwer zugänglichen Stellen wenn der Baumstandort nicht mit der üblichen Häcksler-Technik erreicht werden kann. (Zulage pro Baum)	2 Stk	EP	GP
08.11	Zulage für Beräumung von Schnittgut pro Objekt ab 5 Bäume Zulage für Beräumung von Schnittgut an schwer zugänglichen Stellen wenn der Baumstandort nicht mit der üblichen Häcksler-Technik erreicht werden kann. (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 5 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)	1 Psch		GP
08.12	Zulage für Beräumung von Schnittgut pro Objekt ab 15 Bäume Zulage für Beräumung von Schnittgut an schwer zugänglichen Stellen wenn der Baumstandort nicht mit der üblichen Häcksler-Technik erreicht werden kann. (Zulage pauschal pro Objekt mit mind. 15 Bäumen, nicht für jeden Einzelbaum)	1 Psch		GP
08.13	Zulage Krantechnik bei Baumfällungen Zulage für die Nutzung von Krantechnik (bis 60 t) bei Baumfällungen an schwierigen Standorten (Zulage pauschal pro Objekt mit max. 5 Bäumen)	1 psch		GP
Summe Titel 08			Zulagen, Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
09	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09 Titel Stundenlohnarbeiten				
09.1	Vorarbeiter Vorarbeiter	3 h	EP	GP
09.2	Baumpfleger Baumpfleger	3 h	EP	GP
09.3	Landschaftsgärtner Landschaftsgärtner	3 h	EP	GP
09.4	Arbeiter Arbeiter	3 h	EP	GP
09.5	LKW LKW einschließlich Fahrer	2 h	EP	GP
09.6	LKW mit Ladekran LKW mit Ladekran einschließlich Fahrer	2 h	EP	GP
09.7	Hubsteiger, Arbeitshöhe > 15 - 20 m Hubsteiger, Arbeitshöhe > 15 - 20 m, einschließlich Bedienungspersonal	2 h	EP	GP
09.8	Hubsteiger, Arbeitshöhe > 20 - 30 m Hubsteiger, Arbeitshöhe > 20 - 30 m, einschließlich Bedienungspersonal	2 h	EP	GP
Summe Titel 09		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten			
	Maßnahmen zur Bekämpfung von Prozessionsspinnerarten			
	Maßnahmen zur Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten, welche zu einer Gefährdung von Menschen führen kann.			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.01	Untertitel	Absaugen (z.B. EPS)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.01	Untertitel Absaugen (z.B. EPS)			
	Schädlingsbekämpfung mittels Absaugen			
	Schädlingsbekämpfung mittels Absaugen			
	Die Kosten für die Benutzung eines passenden Hubsteigers, Hubbühne sind in die Einzelpositionen mit einzurechnen			
10.01.1	Entfernen von Prozessionsspinnerarten, Höhe bis 10 m			
	Baumhöhe bis 10 m			
	Rückstandsfreies Absaugen von Raupen und Nestern des Eichenprozessionsspinners an Bäumen, Stamm und Krone. Abgesaugte Raupen und Nester in partikeldichten Beuteln sammeln und ordnungsgemäß entsorgen, inkl. Entsorgungsnachweis. Sowie Dokumentierung der abgesaugten Nester pro Baum incl. aller notwendigen Nebenarbeiten			
	Baumhöhe bis 10 m			
	Abrechnung nach Anzahl der Behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.01.2	Entfernen von Prozessionsspinnerarten, Höhe bis 20 m			
	Baumhöhe bis 20 m			
	Rückstandsfreies Absaugen von Raupen und Nestern des Eichenprozessionsspinners an Bäumen, Stamm und Krone. Abgesaugte Raupen und Nester in partikeldichten Beuteln sammeln und ordnungsgemäß entsorgen, inkl. Entsorgungsnachweis. Sowie Dokumentierung der abgesaugten Nester pro Baum incl. aller notwendigen Nebenarbeiten			
	Baumhöhe bis 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der Behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.01.3	Entfernen von Prozessionsspinnerarten, Höhe über 20 m			
	Baumhöhe über 20 m			
	Rückstandsfreies Absaugen von Raupen und Nestern des Eichenprozessionsspinners an Bäumen, Stamm und Krone. Abgesaugte Raupen und Nester in partikeldichten Beuteln sammeln und ordnungsgemäß entsorgen, inkl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.01	Untertitel	Absaugen (z.B. EPS)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Entsorgungsnachweis. Sowie Dokumentierung der abgesaugten Nester pro Baum incl. aller notwendigen Nebenarbeiten Baumhöhe über 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der Behandelten Bäume			
		1 St	EP	GP
10.01.4	Zulage Seilklettertechnik (SKT) Entfernen des Eichenprozessionsspinners mit Hilfe von SKT			
	Entfernen des Eichenprozessionsspinners mittels Baumkletterer Rückstandsfreies Absaugen von Raupen und Nestern des Eichenprozessionsspinners an Bäumen, Stamm und Krone. Abgesaugte Raupen und Nester in partikeldichten Beuteln sammeln und ordnungsgemäß entsorgen, inkl. Entsorgungsnachweis. Sowie Dokumentierung der abgesaugten Nester pro Baum incl. aller notwendigen Nebenarbeiten Abrechnung nach Anzahl der Behandelten Bäume			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 10.01				
			Absaugen (z.B. EPS), Netto:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.02	Untertitel	Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.02	Untertitel Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)			
	Anwendung von biologischen PSM			
	Biologische Schädlingsbekämpfung			
	Die Kosten für die Benutzung eines passenden Hubsteigers, Hubbühne sind in die Einzelpositionen mit einzurechnen			
10.02.1	Gleichmäßiges Ausbringen des biologischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel Höhe bis 20 m			
	Gleichmäßiges Ausbringen des biologischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel			
	Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet. Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach dem Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.			
	Ausbringtemperatur beachten!			
	Hinweis biologisches PSM:			
	<ul style="list-style-type: none"> ökologische Biozid Wirkstoff: Margosa-Extrakt nicht Bienengefährlich 			
	vom Bieter einzutragen:			
	Hesteller '.....'			
	Hinweis Benetzungsmittel:			
	<ul style="list-style-type: none"> wird der Spritzbrühe beigemischt zur besseren Anhaftung auf der Blattfläche und Aufnahme des PSM 			
	vom Bieter einzutragen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.02	Untertitel	Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hesteller '.....'			
	Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.			
	Baum Höhe bis 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.02.2	<p>Gleichmäßiges Ausbringen des biologischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel Höhe über 20 m</p> <p>Gleichmäßiges Ausbringen des biologischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel</p> <p>Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet. Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach dem Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Ausbringtemperatur beachten!</p> <p>Hinweis biologisches PSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ökologische Biozid • Wirkstoff: Margosa-Extrakt • nicht Bienengefährlich <p>vom Bieter einzutragen:</p> <p>Hesteller '.....'</p> <p>Hinweis Benetzungsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wird der Spritzbrühe beigemischt • zur besseren Anhaftung auf der Blattfläche und Aufnahme des PSM <p>vom Bieter einzutragen:</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.02	Untertitel	Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hesteller '.....'			
	Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.			
	Baum Höhe über 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.02.3	<p>***Bedarfspos.</p> <p>- Nur in Absprache mit Pflanzenschutzamt - Gleichmäßiges Ausbringen des chemischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel Höhe bis 20 m</p> <p>Gleichmäßiges Ausbringen des chemischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel</p> <p>Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet. Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach dem Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Ausbringtemperatur beachten!</p> <p>zugelassenes PS-Mittel - Absprache mit AG</p> <p>Baum Höhe bis 20 m</p> <p>Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume</p> <p>3 St EP - Nur EP -</p>			
10.02.4	<p>***Bedarfspos.</p> <p>- Nur in Absprache mit Pflanzenschutzamt - Gleichmäßiges Ausbringen des chemischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel Höhe über 20 m</p> <p>Gleichmäßiges Ausbringen des chemischen PS-Mittels inkl. Benetzungsmittel</p> <p>Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.02	Untertitel	Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach den Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Ausbringtemperatur beachten!</p> <p>zugelassenes PS-Mittel - Absprache mit AG</p> <p>Baum Höhe über 20 m</p> <p>Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume</p>	3 St	EP	- Nur EP -
Summe Untertitel 10.02		Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM), Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.03	Untertitel	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von Bacillus thuringensis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.03	Untertitel Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von Bacillus thuringensis			
	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von 'Bacillus thuringiensis'			
	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von 'Bacillus thuringiensis'			
10.03.1	Gleichmäßiges Ausbringen von Bacillus thuringiensis Höhe bis 20 m			
	Gleichmäßiges Ausbringen von Bacillus thuringiensis Höhe bis 20 m			
	Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet. Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach dem Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Ausbringung sind mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.			
	Ausbringtemperatur beachten!			
	vom Bieter einzutragen:			
	Hesteller '.....'			
	Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.			
	Baum Höhe bis 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.03.2	Gleichmäßiges Ausbringen von Bacillus thuringiensis Höhe über 20 m			
	Gleichmäßiges Ausbringen von Bacillus thuringiensis Höhe über 20 m			
	Mittel zu Anwendung auf den kompletten Baum (Stamm und Baumkrone) gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.03	Untertitel	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von Bacillus thuringensis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Der Zeitpunkt bzw. das Zeitfenster für die Spritzung richtet sich nach den Witterungsbedingungen und dem Entwicklungsstadium der Raupe. Die Bereiche der Ausbringung sind mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Ausbringtemperatur beachten!</p> <p>vom Bieter einzutragen:</p> <p>Hesteller '.....'</p> <p>Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.</p> <p>Baum Höhe über 20 m</p> <p>Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume</p>	3 St	EP	GP
Summe Untertitel 10.03				
	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von Bacillus thuring...		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.04	Untertitel	Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.04	Untertitel	Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen		
10.04.1	<p>Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen bis 20 m Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen bis 20 m</p> <p>2-malige Anwendung im Abstand von 10-14 Tagen: April - Mai (junges Stadium der Raupen - bis L3)</p> <p>Ausbringtemperatur über 5 °C Ausbringung an nicht sonnigen Tagen oder nach 17 Uhr - abends, nahezu Windstill</p> <p>Mittel zu Anwendung in der Baumkrone gegen die Raupe bis L3 des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Auf vollständige Benetzung der Baumkrone ist achten!</p> <p>Die Bereiche der Ausbringung sind mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Es sind 2 Anwendungen pro Baum zu kalkulieren. Die Anwendungen sind dem AG mind. 2 Tage vorher per E-Mail mitzuteilen.</p> <p>vom Bieter einzutragen:</p> <p>Hesteller '.....' <u>und</u> Älchen-Art '.....'</p> <p style="text-align: right;">3 St EP GP</p>			
10.04.2	<p>Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen über 20 m Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen über 20 m</p> <p>2-malige Anwendung im Abstand von 10-14 Tagen: April - Mai (junges Stadium der Raupen - bis L3)</p> <p>Ausbringtemperatur über 5 °C Ausbringung an nicht sonnigen Tagen oder nach 17 Uhr - abends, nahezu Windstill</p> <p>Mittel zu Anwendung in der Baumkrone gegen die Raupe</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.04	Untertitel	Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>bis L3 des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea). Auf vollständige Benetzung der Baumkrone ist achten!</p> <p>Die Bereiche der Ausbringung sind mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Es sind 2 Anwendungen pro Baum zu kalkulieren. Die Anwendungen sind dem AG mind. 2 Tage vorher per E-Mail mitzuteilen.</p> <p>vom Bieter einzutragen:</p> <p>Hesteller '.....' und Älchen-Art '.....'</p>			
		3 St	EP	GP
Summe Untertitel 10.04		Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01 10 10.05	LV Titel Untertitel	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten Anwendung eines biologischen zugelassenen Mittels zur Fixierung der Nester von Prozes...
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10.05	Untertitel	Anwendung eines biologischen zugelassenen Mittels zur Fixierung der Nester von Pro...
10.05.1	<p>Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe bis 10 m</p> <p>Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe bis 10 m</p> <p>Wasserbasiertes Fixiermittel auf der Grundlage hochwertiger erneuerbarer pflanzlicher Grundstoffe zur Fixierung der Nester und der Raupen des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea) im Nest.</p> <p>Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p> <p>vom Bieter einzutragen:</p> <p>Hesteller '.....'</p> <p>Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.</p> <p>Baum Höhe bis 10 m</p> <p>Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume</p>	<p style="text-align: right;">3 St EP GP</p>
10.05.2	<p>Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe bis 20 m</p> <p>Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe bis 20 m</p> <p>Wasserbasiertes Fixiermittel auf der Grundlage hochwertiger erneuerbarer pflanzlicher Grundstoffe zur Fixierung der Nester und der Raupen des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea) im Nest.</p> <p>Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.</p>	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
10.05	Untertitel	Anwendung eines biologischen zugelassenen Mittels zur Fixierung der Nester von Prozes...		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	vom Bieter einzutragen:			
	Hesteller '.....'			
	Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.			
	Baum Höhe bis 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
10.05.3	Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe über 20 m			
	Selektives Anwenden eines biologischen Fixiermittels auf Nester des Prozessionsspinners Höhe über 20 m			
	Wasserbasiertes Fixiermittel auf der Grundlage hochwertiger erneuerbarer pflanzlicher Grundstoffe zur Fixierung der Nester und der Raupen des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoes processionea) im Nest.			
	Mittel entsprechend der Herstellerangaben ausbringen. Materiallieferung wird nicht gesondert vergütet.			
	Die Bereiche der Spritzung sind vor der Ausführung mit der Stadt Senftenberg festzulegen. Die Arbeiten sind mit einer entsprechenden Baustellenabsicherung durchzuführen.			
	vom Bieter einzutragen:			
	Hesteller '.....'			
	Nachkontrolle und ggf. Nachbehandlung der Bäume.			
	Baum Höhe bis 20 m			
	Abrechnung nach Anzahl der behandelten Bäume			
		3 St	EP	GP
Summe Untertitel 10.05				
	Anwendung eines biologischen zugelassenen Mittels zur Fixierung de...		

Leistungsverzeichnis

Baumpflege in Senftenberg 2026-2029 (2026SPA05)

01	LV	Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile		
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozessionsspinnerarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 10				
	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) oder andere Prozes...		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

01 LV Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Schnittmaßnahmen	8
01.01	Untertitel	Totholz, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe	8
01.02	Untertitel	Kronenpflege, Misteln, Stamm- u. Stockaustriebe	10
01.03	Untertitel	Einkürzen von Kronenteilen + Zusätze	12
01.04	Untertitel	Kroneneinkürzung + Zusätze	14
01.05	Untertitel	Kronensicherungsschnitt	16
01.06	Untertitel	Kronenregenerationsschnitt	18
01.07	Untertitel	Lichtraumprofilschnitt + Zusätze	19
01.08	Untertitel	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbil...	20
01.09	Untertitel	Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen	22
01.10	Untertitel	Sonstige Schnittmaßnahmen	24
02	Titel	Obstbaumschnitt und Streuobstwiesen	26
03	Titel	Kronensicherungsmaßnahmen	27
03.01	Untertitel	Verletzungsfrei einbaubare Kronensicherungen	27
03.02	Untertitel	Nicht verletzungsfrei einbaubare Kronenverankerungen	29
03.03	Untertitel	Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen	31
03.04	Untertitel	Sonstiges	32
04	Titel	Baumfällungen	34
04.01	Untertitel	Baumfällung in Absetztechnik	34
04.02	Untertitel	Baumfällung forstüblich	36
04.03	Untertitel	Baumfällungen in Waldähnlichen Flächen	37
04.04	Untertitel	Baumfällungen von Aufwuchs an Straßen / Kreisstraßen	38
05	Titel	Baumstumpf entfernen	39
05.01	Untertitel	Baumstumpf ausfräsen	39
05.02	Untertitel	Baumstumpf roden	42
06	Titel	Baumumfeldverbesserung	43
06.01	Untertitel	Entsiegelung	43
06.02	Untertitel	Bodenlockerung, Belüftung, Bewässerung	45

LV-Zusammenfassung

01 LV Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
06.03	Untertitel	Bodenaustausch	47
06.04	Untertitel	Nährstoffversorgung	48
07	Titel	Sonstiges	51
07.01	Untertitel	Behandlung von Baumschäden	51
07.02	Untertitel	Baumschutz	53
07.03	Untertitel	Arbeiten im Wurzelbereich	57
07.04	Untertitel	Sonstiges	62
07.05	Untertitel	Massaria - Kontrolle bei Baumpflege an Platanen	64
08	Titel	Zulagen	65
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	68
10	Titel	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner (EPS) ode...	69
10.01	Untertitel	Absaugen (z.B. EPS)	70
10.02	Untertitel	Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)	72
10.03	Untertitel	Anwendung eines zugelassenen Mittels auf Basis von Baci...	76
10.04	Untertitel	Biologische Bekämpfung mit insektenparasitären Älchen	78
10.05	Untertitel	Anwendung eines biologischen zugelassenen Mittels zur ...	80
Summe LV 01 Baumpflege Senftenberg einschließlich der Ortsteile				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>