

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		Titel						
02.01	Estricharbeiten		Ber...						
02.01.01	Untergrundvorbereitung		Abs...						
02.01.01.3	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang	320	m²						
02.01.01.5	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen	320	m²						
02.01.01.6	Zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang	320	m²						
02.01.01.11	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz	320	m²						
02.01.02	Verbund-Gefällestrich Halle		Abs...						
02.01.02.1	Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich	320	m²						
02.01.02.2	Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort	320	m²						
02.01.02.7	Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, D 10 mm h 60-100 mm	90	m						
02.01.02.12	Stahlwinkel als Estrichwinkel 130 x 50 x 5 mm, feuerverzinkt	20	m						
02.01.02.13	Einbau Edelstahl-Bodendurchführung für Schwimmlen	5	St						
02.01.03	Gefälle-, Heiz-, Zementestrich		Abs...						
02.01.03.2	Zementestrich als Gefälleestrich	260	m²						
02.01.03.3	Mehrdicke Zementestrich als Gefälleestrich, für 10 mm Mehrstärke	130	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.03.4	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung als besondere Leistung	360	m²						
02.01.03.6	Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 5 mm	130	m²						
02.01.03.9	Wärmedämmschicht, EPS D=110 mm 0,035W/mK	100	m²						
02.01.03.10	Wärmedämmschicht, EPS D=30 mm 0,035W/mK	260	m²						
02.01.03.11	Trennschicht PE-Folie, einlagig, 0,2 mm	230	m²						
02.01.03.14	Zement-Heizestrich CT -C30 -F5, D 65mm, Einbau ebenflächig	130	m²						
02.01.03.15	Zementestrich CT -C30 -F5, D 65 mm, Einbau ebenflächig	230	m²						
02.01.03.18	Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5	100	m						
02.01.03.19	Zulage Anarbeiten Estrich an Entwässerungsrinnen, lineare Einbauten	110	m						
02.01.04	Estricharbeiten Edelstahlbeck...		Abs...						
02.01.04.1	Unterbeton / Zementestrich SB - CT-C30 -F4, D i.M. 50 mm, Einbau ebenflächig	315	m²						
02.02	Abdichtungen		Ber...						
02.02.01	Bodenflächen		Abs...						
02.02.01.3	Risssanierung Betonsockel, Rissverpressung kraftschlüssig	50	m						
02.02.01.4	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen	340	m²						
02.02.01.6	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen	760	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.01.7	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I	680	m²						
02.02.01.11	Bewegungsfuge (Bauteilfuge)	40	m						
02.02.01.12	Kontaktschicht Reaktionsharz auf Edelstahlbeckenkopfflansch	90	m						
02.02.01.13	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung	90	m						
02.02.01.14	Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang)	90	m						
02.02.01.15	Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen	150	m						
02.02.01.19	Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm	5	m						
02.02.01.21	Selbstklebendes Schnittschutzband	990	m						
02.02.02	Wandflächen		Abs...						
02.02.02.1	Wandflächen grundieren	460	m²						
02.02.02.2	Verbundabdichtung Wandflächen	460	m²						
02.02.02.3	Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Türöffnungsleibungen	240	m						
02.03	Fliesenarbeiten		Ber...						
02.03.01	Bodenfliesen		Abs...						
02.03.01.01	Bodenfliesen Halle		Posi...						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	320	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30 cm	90	m						
02.03.01.0...	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, R10/B, horizontale Flächen	5	m²						
02.03.01.0...	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, vertikale Flächen	5	m²						
02.03.01.0...	Zulage Türnischen	10	St						
02.03.01.02	Bodenfliesen, Sanitär- und U...		Posi...						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Umkleidebereich Halle (Stiefelgang), 60 x 60 cm, R 10/A,	100	m²						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich, nass, 60 x 60 cm, R 11/B,	230	m²						
02.03.01.0...	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel	100	m²						
02.03.01.0...	Liegender Kehlsockel	100	m						
02.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30cm	60	m						
02.03.01.0...	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage	150	m						
02.03.01.03	Sonstiges		Posi...						
02.03.01.0...	Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge	500	m²						
02.03.01.0...	Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge)	70	m						
02.03.01.0...	Edelstahl Werk Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404	150	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.01.0...	Edelstahl-Belagsabschluss-/ein...	100	m						
02.03.01.0...	Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A	50	m						
02.03.01.0...	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen	250	m						
02.03.01.0...	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand	990	m						
02.03.02	Taktiler System		Abs...						
02.03.02.1	Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen	50	m						
02.03.02.2	Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen	40	St						
02.03.03	Wandfliesen		Abs...						
02.03.03.02	Wandfliesen Umkleide- und S...		Posi...						
02.03.03.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen Sanitär	320	m²						
02.03.03.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, Umkleidebereich	100	m²						
02.03.03.0...	Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert	18	St						
02.03.03.0...	Edelstahl-Wandbelagsabschlus...	40	m						
02.03.03.03	Wandspiegel		Posi...						
02.03.03.0...	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 m, bruchsicher	1	St						
02.03.03.0...	Rahmenloser Kristallspiegel, 143 x 120 m, bruchsicher	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.03.04	Sonstiges		Posi...						
02.03.03.0...	Edelstahl-Wandbelagsabschlus...	370	m						
02.03.03.0...	Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm	40	St						
02.03.03.0...	Revisionsklappe, rechteckig ca. 300x300, befliesbar	10	St						
02.03.03.0...	WEDI-Bauplatte, d= 6 mm, einbauen	25	m²						
03	Erlebnisbereich (EB - Gebäud...		Titel						
03.01	Untergrundvorbereitungen		Ber...						
03.01.18	Manuelles Abschleifen / Abräsen noch vorhandener vorhandener Mörtel- und Kleberrester, einschl. Absaugung auf	100	m²						
03.01.20	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Wände / Sockel	270	m²						
03.01.21	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang	270	m²						
03.02	Estricharbeiten		Ber...						
03.02.01	Verbundestrich Beckenumgan...		Abs...						
03.02.01.3	Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich 50 bis 105 mm	400	m²						
03.02.01.9	Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, Dicke 10 mm, Höhe 30-60 mm	140	m						
03.02.02	Verbundestrich Erlebnisbecken		Abs...						
03.02.02.3	Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d=40-75 mm	210	m²						
03.02.02.4	Mehrdicke Verbundestrich als Schnellestrich CT - C60 - F7, für 5mm Mehrstärke	80	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.02.7	Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm	150	m						
03.02.02.8	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 150 x 150 mm	10	St						
03.02.02.9	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rund, Durchm. ca. 50-80 mm	30	St						
03.03	Abdichtungen		Ber...						
03.03.01	Bodenflächen Beckenumgang		Abs...						
03.03.01.3	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen	240	m ²						
03.03.01.4	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen	520	m ²						
03.03.01.5	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I	520	m ²						
03.03.01.8	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung	200	m						
03.03.01.17	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen	15	St						
03.03.02	Sockelflächen Beckenumgang		Abs...						
03.03.02.3	Untergrund ausgleichen / spachteln neue Betonsockel u. dgl.	210	m ²						
03.03.02.4	Grundierung Sockelflächen auftragen	210	m ²						
03.03.02.5	Verbundabdichtung Sockelflächen, W3-I	210	m ²						
03.03.02.6	Abdichten von Anschlussfugen, Sockel-Fassade mittels Wannendichtband	60	m						
03.03.03	Wandflächen		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.03.3	Verbundabdichtung Wandflächen	20	m²						
03.03.04	Abdichtung Erlebnisbecken		Abs...						
03.03.04.1	Abdichtung Einströmdüsen in Epoxidharzblock	30	St						
03.03.05	Abdichtung Kinderplanschbe...		Abs...						
03.03.05.1	Grundierung Boden- u. Wandflächen Planschbecken auftragen	60	m²						
03.03.05.2	Ausgleichsspachtel Beckenwände / Beckenboden im Mittel 25 mm	60	m²						
03.03.05.3	Feinspachtelung Beckenwände/Beckenboden	60	m²						
03.03.05.4	Ausmodellieren Beckenkopf, Rinnekopf, Schichtdicke 25 mm	30	m						
03.03.05.7	Verbundabdichtung Bodenflächen / Wandflächen Planschbecken	60	m²						
03.03.05.8	Armierungseinlage Eckbereiche	50	m						
03.03.05.9	Abdichtung Einströmdüsen/Verankerung Attraktionen in Epoxydharzblock	25	St						
03.04	Fliesenarbeiten		Ber...						
03.04.01	Bodenfliesen Beckenumgänge		Abs...						
03.04.01.01	Bodenfliesen Beckenumgang ...		Posi...						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 60 x 60 cm, R 11/B, sand	240	m²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 15 x 15 cm, R 10/B, sand	100	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	40	m²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Pflanzbecken Erlebnisbereich, 20 x 20 cm, hellgrau	70	m²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Treppenanlagen Beckenumgang, 30x 60 cm, R 11/B	20	m²						
03.04.01.0...	Zulage Sicherheitsriemchen Trittstufen, schwarz	40	m						
03.04.02	Sockelbefliesung		Abs...						
03.04.02.3	Befliesung sonstige Sockel, Höhe 10 bis 60 cm	20	m²						
03.04.02.4	Bekleidung Sockel Stahlstützen	15	m²						
03.04.02.7	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken außen, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, R10/B,	20	m²						
03.04.02.8	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, vertikale und horizontale Fl	110	m²						
03.04.03	Fliesen Erlebnisbecken		Abs...						
03.04.03.01	Ausgleichputz Beckenwände		Posi...						
03.04.03.0...	Haftbrücke / Grundierung auf Kunstharzbasis auf Stahlbeton-Beckenwände	105	m²						
03.04.03.0...	auftragen Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm	90	m²						
03.04.03.0...	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm	15	m²						
03.04.03.0...	Mehrdicke Ausgleichputz Wände, für 5mm Mehrstärke	25	m²						
03.04.03.02	Fliesen Beckenwände		Posi...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.03.0...	Bekleidung / Verlegung Wandfliesen, AB Croma, 12,5 x 25 cm, stranggepresste	105	m²						
03.04.03.0...	Steinzeugplatte, blau mittel Kapillarbrechenden Fugenfüllung hinter Überlaufrinne	105	m						
03.04.03.0...	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß/blau	110	St						
03.04.03.0...	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß	100	St						
03.04.03.0...	#Lieferung und Herstellung Steigleiternische, Zulage	1	St						
03.04.03.03	Fliesen Beckenboden		Posi...						
03.04.03.0...	Bekleidung / Verlegung Beckenboden, AB Croma, 25 x 25 cm, stranggepresste	190	m²						
03.04.03.0...	Steinzeugplatte, azur hell Zulage andersfarbige Fliesen, azur dunkel	1.450	St						
03.04.03.0...	Mehr- bzw. Minderpreis andersformatige und andersfarbige Fliesen, azur dunkel, 12,5 x 25 cm	150	St						
03.04.03.0...	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen, vorwiegend rund	35	St						
03.04.04	Fliesen Planschbecken		Abs...						
03.04.04.02	Fliesen Beckenwände		Posi...						
03.04.04.0...	Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25x25 mm, rot-Mix, R10/B	5	m²						
03.04.04.0...	Zulage für die Ausbildung von Radien Anschlüsse/Abschlüsse	30	m						
03.04.04.0...	Zulage für die Ausbildung von Radien ca. 15cm an Wandenden und Wandköpfen	10	m²						
03.04.04.0...	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.04.0...	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt, in Radien verlegt	15	m						
03.04.04.0...	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Bodenfliese, weiß neutral/matt, in Radien verlegt	90	m						
03.04.04.03	Fliesen Beckenboden		Posi...						
03.04.04.0...	Bekleidung Beckenboden Planschbecken/Treppe, Mosaik 25x25 mm, pacific-blue-mix, R10/B	25	m²						
03.04.04.0...	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen und Einbauteile Attraktionen,	30	St						
03.05	Ausstattung Planschbecken		Ber...						
03.05.1	Lieferung / Montage Kleinkinderrutsche Delfin aus Edelstahl	1	St						
03.05.5	Lieferung und Einbau Universalbodenanker für Badeattraktionen	16	St						
04	Neuer Anbau (NA - Gebäudete...		Titel						
04.01	Estricharbeiten		Ber...						
04.01.3	Abschalen Decken- und Türöffnungen, Niveauunterschiede	50	m						
04.01.6	Wärmedämmung, EPS 035 DEO, dh - 40 mm	390	m2						
04.01.9	Heizestrich, Bauart A, CT-C35-F5-S70 (FB06/FB07 Fliesen/Sauberlaufzonen)	380	m2						
04.01.15	Zulage Estrofasern	400	m2						
04.01.31	Zementgebundene hochfeste Vergussmasse unter Schlammwasserbehälter liefern und einbauen UG Neuer Anbau	27	m²						
04.03	Fliesenarbeiten		Ber...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.01	Bodenfliesen		Abs...						
04.03.01.01	Bodenfliesen Funktionsräume...		Posi...						
04.03.01.0...	Bodenfliesen, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/B,	170	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen Foyer, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/A,	140	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen, Hallenwart, Geräteraum, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	50	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen, Nassbereiche Personal, 60 x 60 cm, R 11/B,	20	m²						
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30 cm, mud	30	m						
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30cm, graphite	60	m						
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30cm, anthrazit	290	m						
04.03.02	Wandfliesen		Abs...						
04.03.02.01	Wandfliesen Funktionsbereich		Posi...						
04.03.02.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Fliesenspiegel	220	m²						
04.03.02.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Säule	10	m²						
04.03.02.02	Wandspiegel		Posi...						
04.03.02.0...	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 m, bruchssicher	7	St						
04.04	Sauberlaufzonen		Ber...						
04.04.1	Sauberlaufmatte Eingang/Windfang	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						27.01.2026				
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg										
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg										
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.01.3	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang	320	m ²						
02.01.01.11	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz	320	m ²						
02.01.03.9	Wärmedämmschicht, EPS D=110 mm 0,035W/mK	100	m ²						
02.01.03.10	Wärmedämmschicht, EPS D=30 mm 0,035W/mK	260	m ²						
02.01.03.18	Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5	100	m						
02.02.01.4	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen	340	m ²						
02.02.01.6	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen	760	m ²						
02.02.01.7	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I	680	m ²						
02.02.01.12	Kontaktschicht Reaktionsharz auf Edelstahlbeckenkopfflansch	90	m						
02.02.01.15	Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen	150	m						
02.02.01.21	Selbstklebendes Schnittschutzband	990	m						
02.02.02.1	Wandflächen grundieren	460	m ²						
02.02.02.2	Verbundabdichtung Wandflächen	460	m ²						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	320	m ²						
02.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30 cm	90	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.01.0...	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, R10/B, horizontale Flächen	5	m ²						
02.03.01.0...	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, vertikale Flächen	5	m ²						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Umkleidebereich Halle (Stiefelgang), 60 x 60 cm, R 10/A,	100	m ²						
02.03.01.0...	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich, nass, 60 x 60 cm, R 11/B,	230	m ²						
02.03.01.0...	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel	100	m ²						
02.03.01.0...	Liegender Kehlsockel	100	m						
02.03.01.0...	Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge)	70	m						
02.03.01.0...	Edelstahl Werk Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404	150	m						
02.03.01.0...	Edelstahl-Belagsabschluss-/ein...	100	m						
02.03.01.0...	Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A	50	m						
02.03.02.1	Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen	50	m						
02.03.02.2	Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen	40	St						
02.03.03.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen Sanitär	320	m ²						
02.03.03.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, Umkleidebereich	100	m ²						
02.03.03.0...	Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert	18	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.03.0...	Edelstahl-Wandbelagsabschlus...	40	m						
02.03.03.0...	Edelstahl-Wandbelagsabschlus...	370	m						
03.02.02.3	Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d=40-75 mm	210	m ²						
03.02.02.7	Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm	150	m						
03.03.01.3	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen	240	m ²						
03.03.01.4	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen	520	m ²						
03.03.01.5	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I	520	m ²						
03.03.02.6	Abdichten von Anschlussfugen, Sockel-Fassade mittels Wannendichtband	60	m						
03.03.03.3	Verbundabdichtung Wandflächen	20	m ²						
03.03.04.1	Abdichtung Einströmdüsen in Epoxidharzblock	30	St						
03.03.05.1	Grundierung Boden- u. Wandflächen Planschbecken auftragen	60	m ²						
03.03.05.2	Ausgleichsspachtel Beckenwände / Beckenboden im Mittel 25 mm	60	m ²						
03.03.05.3	Feinspachtelung Beckenwände/Beckenboden	60	m ²						
03.03.05.4	Ausmodellieren Beckenkopf, Rinnekopf, Schichtdicke 25 mm	30	m						
03.03.05.7	Verbundabdichtung Bodenflächen / Wandflächen Planschbecken	60	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 60 x 60 cm, R 11/B, sand	240	m ²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 15 x 15 cm, R 10/B, sand	100	m ²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	40	m ²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Pflanzbecken Erlebnisbereich, 20 x 20 cm, hellgrau	70	m ²						
03.04.01.0...	Bodenfliesen, Treppenanlagen Beckenumgang, 30x 60 cm, R 11/B	20	m ²						
03.04.01.0...	Zulage Sicherheitsriemchen Trittstufen, schwarz	40	m						
03.04.02.3	Befliesung sonstige Sockel, Höhe 10 bis 60 cm	20	m ²						
03.04.02.4	Bekleidung Sockel Stahlstützen	15	m ²						
03.04.02.7	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken außen, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, R10/B,	20	m ²						
03.04.02.8	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, vertikale und horizontale Fl	110	m ²						
03.04.03.0...	Haftbrücke / Grundierung auf Kunstharzbasis auf Stahlbeton-Beckenwände auftragen	105	m ²						
03.04.03.0...	Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm	90	m ²						
03.04.03.0...	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm	15	m ²						
03.04.03.0...	Bekleidung / Verlegung Wandfliesen, AB Croma, 12,5 x 25 cm, stranggepresste Steinzeugplatte, blau mittel	105	m ²						
03.04.03.0...	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß/blau	110	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.03.0...	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß	100	St						
03.04.03.0...	#Lieferung und Herstellung Steigleiternische, Zulage	1	St						
03.04.03.0...	Bekleidung / Verlegung Beckenboden, AB Croma, 25 x 25 cm, stranggepresste	190	m²						
03.04.04.0...	Steinzeugplatte, azur hell Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25x25 mm, rot-Mix, R10/B	5	m²						
03.04.04.0...	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt	20	m						
03.04.04.0...	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt, in Radien	15	m						
03.04.04.0...	verlegt Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Bodenfliese, weiß neutral/matt, in Radien	90	m						
03.04.04.0...	verlegt Bekleidung Beckenboden Planschbecken/Treppe, Mosaik 25x25 mm, pacific-blue-mix, R10/B	25	m²						
03.05.1	Lieferung / Montage Kleinkinderrutsche Delfin aus Edelstahl	1	St						
03.05.5	Lieferung und Einbau Universalbodenanker für Badeattraktionen	16	St						
04.01.31	Zementgebundene hochfeste Vergussmasse unter Schlammwasserbehälter liefern	27	m²						
04.03.01.0...	und einbauen UG Neuer Anbau Bodenfliesen, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/B,	170	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen Foyer, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/A,	140	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen, Hallenwart, Geräteraum, 60 x 60 cm, R 11/B, mud	50	m²						
04.03.01.0...	Bodenfliesen,Nassbereiche Personal, 60 x 60 cm, R 11/B,	20	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2026		
Baumaßnahme 2405 - AP Sanierung Erlebnisbad Senftenberg									
Sanierung und Erweiterung Erlebnisbad Senftenberg									
Leistung LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30 cm, mud	30	m						
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30cm, graphite	60	m						
04.03.01.0...	Stellsockel, Höhe 30cm, anthrazit	290	m						
04.03.02.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Fliesenspiegel	220	m²						
04.03.02.0...	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Säule	10	m²						
04.04.1	Sauberlaufmatte Eingang/Windfang	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.