


Typ: F0a-M (Erdgeschoss)
2,04⁵m x 3,24m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal,
Stoßlüftung)
Griffhöhe 1,77m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- RC2*
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Bei Absturzhöhe größer als 1m:
Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung
gemäß DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** Vorbau-Markise mit ZIP Führung,
Ausführung mit hoher Revisionsblende,
motorische Bedienung, gem. Bemusterung.
- Fc-Wert Behang nach Vorgabe
Bauphysiker, gem. Bemusterung
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



Typ: F0b-M (erdgeschoss)
2,04⁵m x 3,43m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal,
Stoßlüftung)
Griffhöhe 1,27m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- RC2*
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Bei Absturzhöhe größer als 1m:
Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung
gemäß DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** Vorbau-Markise mit ZIP Führung,
Ausführung mit hoher Revisionsblende,
motorische Bedienung, gem. Bemusterung.
- Fc-Wert Behang nach Vorgabe
Bauphysiker, gem. Bemusterung
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



Typ: F1-M
1,79⁵m x 3,00⁵m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal,
Stoßlüftung)
Griffhöhe 1,27m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- RC2*
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung
gemäß DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** Vorbau-Markise schienengeführt,
Ausführung mit hoher Revisionsblende,
motorische Bedienung, gem.
Bemusterung.
- Fc-Wert Behang nach Vorgabe
Bauphysiker, gem. Bemusterung
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



Typ: F1 (Fassade Nord)
1,79⁵m x 3,00⁵m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal)
Griffhöhe 1,27m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- RC2*
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung
gemäß DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** -
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



Typ: F2-M
Typ: F2-M-MB (Motorische Bedienung)
1,54⁵m x 2,75⁵m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** F2-M:
Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal,
Stoßlüftung)
Griffhöhe 1,27m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- F2-M-MB:
Raum A2.15: Fenster mit Motorischer
Bedienung, Drehbeschlag, kein Griff
erf. Öffnungsfläche: 0,93m²
(für Nachtlüftung $n \geq 2,0$ h⁻¹)
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung gem. DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** Vorbau-Markise schienengeführt,
Ausführung mit hoher Revisionsblende,
motorische Bedienung, gem.
Bemusterung.
- Fc-Wert Behang nach Vorgabe
Bauphysiker, gem. Bemusterung
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



Typ: F2 (Fassade Nord)
1,54⁵m x 2,75⁵m RBM

- Profile:** 2-teiliges Fensterelement bodentief aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung
- Beschläge:** Einhand-Drehbeschlag,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 30°,
mit abschließbarer 90°-Drehfunktion
(für Reinigungs-und Lehrpersonal)
Griffhöhe 1,27m ü. OKFF,
15cm ü. UK Fensterflügel
- RC2*
- Verglasung:** g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker

VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011
- Festverglaste Brüstungen mit
absturzsichernder Verglasung
gemäß DIN 18008
- Schallschutz:** bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB
nach Vorgabe Bauphysik
- Markisen:** -
- Farbigkeit:** Alle sichtbare Bauteile gemäß
Farbkonzept
- Wärmeschutz:** $U_w \leq 0,9$ W/(m²K)



* Sollten für die Elemente, bedingt durch die Größe, Form, Profilauswahl etc., kein Prüfzeugnis vorliegen, so hat die Ausführung in Anlehnung an das entsprechende Zeugnis zu erfolgen, die Abweichungen sind dem AG schriftlich mitzuteilen.

Bildungscampus BOS - Erweiterung

Bauherr	Stadt Spremberg am Markt 1 03130 Spremberg	Planinhalt	Übersicht Außenfenster
		Planungsphase	Ausführungsplanung
Planer		Stand: Maßstab:	22.12.2025 1:50
		Bearbeitet:	sam
		Plannummer:	BOS-5-ARC-DT-334-01-1a

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu halten.
Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

Datum	gez.	Vermerke und Änderungshinweise	Index
15.08.2025	sam	Planerstellung	-
06.10.2025	sam	verschiedene Anpassungen, Ergänzung Fenstertür FT1	a
22.12.2025	bf	Anpassung Schallschutz gem. Ang. Bauphysik	b
			c
			d