



LOS 1

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns und der Grünanlagen in den Ortsteilen Großziethen, bewohnter Gemeindeteil Kleinziethen, Schönefeld, Selchow und Waßmannsdorf der Gemeinde Schönefeld

Projektnummer:

2021_0261

Ausführungsbeginn

01.04.2022

Ausführungsende

30.11.2022

(mit der Option auf Verlängerung bis auf 4 Jahre)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes

Abgabefrist

17.11.2021

Abgabezeit

09.00 Uhr

Abgabeort

elektronische Abgabe über Vergabemarktplatz

Bindefrist

14.01.2022

MwSt.

19%

Währung

Euro

LOS 1 - Leistungsverzeichnis

Projekt

Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns und der Grünanlagen in den Ortsteilen Großziethen, bew. Gemeindeteil Kleinziethen, Schönefeld, Selchow und Waßmannsdorf der Gemeinde Schönefeld

Auftraggeber

Gemeinde Schönefeld	Ansprechpartner:	Frau Rilka
Der Bürgermeister		
Hans-Grade-Allee 11	Telefon:	030/ 53 67 20 - 261
12529 Schönefeld	Email:	bauverwaltung-gruen@gemeinde-schoenefeld.de

Diese Unterlagen sind vollständig und mit Stempel / Unterschrift einzureichen.

Bitte sorgen Sie für die termingerechte, elektronische Abgabe über die Vergabemarktplatzplattform.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

.....
Anbieter - Ort, Datum

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Allgemeines

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift / Stempel sind auf den Seiten "Eins" und "Zwei" erforderlich.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Sicherheitseinbehalt: 5,00 % v.H. der Auftragssumme
(Vertragserfüllungseinbehalt)
- Gewährleistungsbürgschaft -
- Vergabeart : offenes Verfahren

.....
Anbieter - Datum, Unterschrift

Objekt:

Gemeindegebiet Schönefeld in 12529 Schönefeld mit den Ortsteilen Großziethen, bewohnter Gemeindeteil Kleinziethen, OT Schönefeld, OT Selchow und OT Waßmannsdorf.

Vorbemerkung:

Der Ausführungszeitraum ist von April bis November 2022, monatlich durchzuführen.

Auftragsgrundlagen: Grundlage für die Landschaftspflegearbeiten ist die DIN 18919, Unterhaltungspflege von Grünflächen, die der Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes dient.

Premiumflächen: Premiumflächen sollen das Ortsbild präsentieren. Sie sind prioritär zu behandeln.

Pflege Blumenzwiebeln: Straßenbegleitend wurden im OT Schönefeld, Hans-Grade-Allee und im OT Waßmannsdorf, Waßmannsdorfer Tor Blumenzwiebeln gesteckt. Diese sind erst nach Verwelken der Blätter abzumähen.

Strauchwerkpflege: Unter Berücksichtigung der Pflanzenart einen Gehölzschnitt (Verjüngen durch Auslichten von überalterten Trieben kurz über der Erde, KEIN radikaler Rückschnitt) an den Sträuchern einschließlich der freiwachsenden Hecken durchführen. Abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Auf gemulchten Flächen ist der Fremdaufwuchs zu beseitigen. Besonderheiten sind mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen. (Die Anzahl der Pflegegänge sind aus den einzelnen Positionen zu entnehmen.)

Bodendeckerpflege: Der Fremdaufwuchs ist zu beseitigen. Abgeblühte / abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Bodendecker sind zurückzuschneiden. Besonderheiten sind mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen. (Die Anzahl der Pflegegänge sind aus den einzelnen Positionen zu entnehmen.)

Mengenansätze Flächen getrennt nach:

m² Rasen (Straßenbegleitend)

m² Rasen (Grünfläche)

m² Strauchwerk

m² Bodendecker

Müll: Herumliegender Müll (z.B. Papier, Plastik, Kunststoff, Metall) auf den zu mähen- den Flächen sowie auf den Strauch- und Bodendeckerflächen ist **tagesaktuell** vor der Mahd abzusammeln. Nachweise zur fachgerechten Entsorgung sind nach Aufforderung dem AG vorzulegen.

Mahd: Das Mähgut inkl. organischer Störstoffe ist aufzunehmen und spätestens am Folgetag fachgerecht zu entsorgen. Das Laden, Abfahren und die ordnungsgemäße Entsorgung des Mähgutes bzw. Schnittgutes sind in die Dienstleistung einzurechnen und

werden nicht gesondert vergütet.

Bäume: Die Mahd im Bereich der Bäume ist besonders vorsichtig auszuführen. Beschädigungen an Bäumen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Laub: Das Laub ist innerhalb der Pflegegänge auf den Rasenflächen, Bodendecker- und Strauchwerkflächen aufzunehmen und zu Lasten des Auftragnehmers (AN) spätestens am Folgetag fachgerecht zu entsorgen.

Säuberung bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum: Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Die Auflagen der Straßenverkehrsordnung sind dabei zwingend einzuhalten. Erforderliche Absperrungen, Hinweisschilder u.a. sowie Genehmigungen sind vom AN bereitzuhalten bzw. einzuholen und nach Eigenverantwortlicher Rücksprache mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde gemäß deren Weisung aufzustellen. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Kalkulation der Einheitspreise einzukalkulieren.

Verursachte Verschmutzungen an den benutzten Straßen, Gehwegen und Zufahrten sind sofort zu säubern.

Anzeigepflicht: Der AN wird seitens des AG verpflichtet die Arbeitsgänge pro Ortsteil dem AG, mind. 2 Werkzeuge vor und nach der Durchführung schriftlich anzuzeigen. Evtl. Gefahren bzw. Handlungsbedarf ist dem AG gesondert in schriftlicher Form unter Angabe evtl. entstehender Kosten anzuzeigen. Verursachte Schäden sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.

Abnahme: Der AG behält sich eine Abnahme nach Durchführung eines Pflegeganges mit dem AN vor.

Schäden und Ersatzmaßnahmen: Verursachte Schäden (z.B. an Bäumen) sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Die vom AN verursachten Beschädigungen gehen zu Lasten des AN und sind von fachlich qualifizierten Betrieben zu beheben. Die Schadensbehebung erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

Laufzeit und Kündigung: Der Auftrag wird für den Zeitraum 01.04.2022 bis 30.11.2022 zwischen den Vertragsparteien geschlossen. Der Auftrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht bis zum 30.10. des Jahres gekündigt wird.

Es ist vorgesehen die Vergabe für die Dienstleistung nach VgV für 1 Jahr, mit der Option zur Verlängerung bis auf 4 Jahre, zu vergeben.

Rechnungslegung: Die Rechnung ist monatlich nach erfolgtem Pflegedurchgang zu stellen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Rasenflächen (Straßenbegleitgrün) Rasen mähen mit Aufnahme Mähgut, 8x / J.				
1.1	Ausführungszeitraum von April bis November, monatlich Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 8 Schnitthöhe 4 cm. Das Laub und das Mähgut inkl. organischer Störstoffe ist aufzunehmen und spätestens am Folgetag fachgerecht zu entsorgen. Durch Maschinen verursachte Rasenschäden müssen nachgebessert werden. 1x Pflegegang = 305.303 m ² 8x Pflegegänge = 2.442.425 m ² /pro Jahr 1 m ² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)				
		2442425	m ²
1.1.1	Fachgerechte Müllentsorgung Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 8 Der Müll/Unrat ist <u>tagesaktuell</u> vor der Mahd aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. 1x Arbeitsgang auf 305.303 m ² 8x Arbeitsgänge auf 2.442.425 m ² /pro Jahr 1 m ² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)				
		2442425	m ²
		1	Rasenflächen (Straßenbegleitgrün)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

2 Rasenflächen (Grünanlagen)

2.1 Rasen mähen mit Aufnahme Mähgut, 4x / J.

Ausführungsorte:
Grünanlage Klärwerksableiter Thomas-Dachser-Allee,
Parkanlage Schönefelder Seen
Ausführungszeitraum: Mai, Juli, September, Ende
Oktober/Anfang November
Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 4
Schnitthöhe 4 cm.
Das Laub und das Mähgut inkl. organischer Störstoffe ist aufzunehmen und spätestens am Folgetag fachgerecht zu entsorgen.
Durch Maschinen verursachte Rasenschäden müssen nachgebessert werden.

1x Pflegegang = 179.872 m²
4x Pflegegänge = 719.488 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

719488 m²

2.1.1 Fachgerechte Müllentsorgung

Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 4
Der Müll/Unrat ist tagesaktuell vor der Mahd aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

1x Arbeitsgang auf 179.872 m²
4x Arbeitsgänge auf insg. 719.488 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

719488 m²

2.2 Rasen mähen mit Aufnahme Mähgut, 8x / J.

Ausführungsort: übrige Grünflächen
Ausführungszeitraum von April bis November, monatlich
Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 8
Schnitthöhe 4 cm.
Das Laub und das Mähgut inkl. organischer Störstoffe ist aufzunehmen und spätestens am Folgetag fachgerecht zu entsorgen.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Durch Maschinen verursachte Rasenschäden müssen nachgebessert werden.

1x Pflegegang = 114.367 m²
8x Pflegegänge = 914.938 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

914938 m²

2.2.1 **Fachgerechte Müllentsorgung**

Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 8
Der Müll/Unrat ist tagesaktuell vor der Mahd aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

1x Arbeitsgang auf 114.367 m²
8x Arbeitsgänge auf insg. 914.938 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

914938 m²

2 Rasenflächen (Grünanlagen) _____

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	Strauchwerk (Straßenbegleitend und Grünanlagen)				
3.1	Strauchwerkpflege 3x / J.				
	Ausführungsort: übrigen Flächen Ausführungszeitraum: 01.05. - 15.06. / 01.07. - 15.08. / 01.10. - 15.11. Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 3 Schnittgut/Unkraut/Unrat/Laub zeitnah entsorgen Besonderheiten sind mit dem AG abzustimmen. Verkehrssicherungsschnitt, Formschnitt, Hecken- schnitt, unerwünschten Aufwuchs entfernen, ver- drängte Gehölze entfernen				
	1x Pflegegang = 23.115 m ² 3x Pflegegänge = 69.345 m ² /pro Jahr				
	1m ² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)				
		69345 m ²	
3.1.1	Fachgerechte Müllentsorgung				
	Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 3 Der Müll/Unrat ist <u>tagesaktuell</u> vor dem Pflegegang aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.				
	1x Arbeitsgang auf 23.115 m ² 3x Arbeitsgänge auf insg. 69.345 m ² /pro Jahr				
	1 m ² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)				
		69345 m ²	
	3 Strauchwerk (Straßenbegleitend und Grünanlagen)			

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4 Bodendecker (Straßenbegleitend und Grünanlagen)

4.1 Bodendeckerpflege 3x / J.

Ausführungsort: übrigen Flächen
 Ausführungszeitraum
 01.05. - 15.06. / 01.07. - 15.08. / 01.10. - 15.11.
 Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 3
 Schnittgut/Unkraut/Unrat/Laub zeitnah entsorgen
 Besonderheiten sind mit dem AG abzustimmen.
 Verkehrssicherungsschnitt, Formschnitt, unerwünschten Aufwuchs entfernen, verdrängte Gehölze entfernen

1x Pflegegang = 2.078 m²
 3x Pflegegänge = 6.234 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

6234 m²

4.1.1 Fachgerechte Müllentsorgung

Anzahl der Arbeitsgänge / Kalenderjahr: 3
 Der Müll/Unrat ist tagesaktuell vor dem Pflegegang aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

1x Arbeitsgang auf 2.078 m²
 3x Arbeitsgänge auf insg. 6.234 m²/pro Jahr

1 m² = _____ € (bis 3 Nachkommastellen)

6234 m²

4 Bodendecker (Straßenbegleitend und Grünanlagen) _____

Zusammenstellung

1	Rasenflächen (Straßenbegleitgrün)
2	Rasenflächen (Grünanlagen)
3	Strauchwerk (Straßenbegleitend und Grünanlagen)
4	Bodendecker (Straßenbegleitend und Grünanlagen)
		Summe
		zzgl. MwSt % <u>.....</u>
		Gesamtsumme <u>.....</u>

Inhaltsverzeichnis

1	Rasenflächen (Straßenbegleitgrün).....	5
2	Rasenflächen (Grünanlagen).....	6
3	Strauchwerk (Straßenbegleitend und Grünanlagen).....	8
4	Bodendecker (Straßenbegleitend und Grünanlagen).....	9