

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Sanierung Schönfelder Welle
Rudower Chaussee
12529 Schönefeld

Leistungsbeschreibung

LV 18 Tischlerarbeiten

Art der Ausschreibung

öffentliche Ausschreibung

Seiten

38

--

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

LV 18 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 173-240315
Offenes Verfahren

Bauvorhaben **Sanierung Schönefelder Welle**
Rudower Chaussee
12529 Schönefeld

Bauherr **Gemeinde Schönefeld**
Hans Grade Allee 11
12529 Schönefeld

Planverfasser

Bauleitung

Fax

--

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

LV 18 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 173-240315
Offenes Verfahren

Sonstige Vereinbarungen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01	Titel	Vorbemerkungen	

Allgemeine Baubeschreibung

Text

Allgemeine Baubeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Teilsanierung eines Schwimmbades.

Im Schwimmbad werden u.a. vorgesehen:

Kassentresen
Garderobenschränke
Umkleide- und WC- Kabinen
Arbeitsplatten
Fönplätze u.a.

Ausführungshinweise

Text

Die Arbeiten finden im Zuge der laufenden Baustelle statt.

Transporte / BE-Fläche

Die BE-Fläche befindet sich vor dem Gebäude auf dem Parkplatz und wird vom AG für die Nutzung durch die am Bau Beteiligten bereitgestellt. Auf der Baustelleneinrichtungsflächen stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Baustrom

Baustrom 230V bis 400V (16 und 32 Ampere CEE) ist im Gebäude im Erdgeschoss und vorhanden. Die Weiterverteilung ab Zapfstelle bzw. Anschluss bis zur Einsatzstelle ist Sache des Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergütet. Die Stromkosten werden vom AG getragen.

Bauwasser

Anschlüsse für Bauwasserversorgung und anfallendes Abwasser ist auf der BE-Fläche vorhanden. Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Aufenthaltsräume

Die Bereitstellung von Unterkünften als Tagesunterkunft und zur firmenseitigen bautechnischen Überwachung der Baustelle erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.

Sanitäranlagen

Sanitäranlagen werden vom AG für die Benutzung der anderen am Bau tätigen Firmen bereitgestellt.

Baustellenbeleuchtung

Die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze mit zugelassenen Strahlern entsprechend DIN EN 60598-1 erfolgt durch den AN und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Anschlussleitungen in Mindestausführung H07RNF oder gleichwertig. Zur Orientierung werden die Untergeschosse durch eine allg. Raumausleuchtung ausgestattet.

Entsorgung

Abzubrechende Materialien sind fachgerecht in entsprechende Container zu sammeln und zu entsorgen. Der AN ist für den vorschriftsmäßigen Transport und die vorschriftsmäßige Endlagerung bzw. Verwertung der Abfälle verantwortlich. Kopien der Wiegescheine sind spätestens mit der Schlussrechnung beim Auftraggeber vorzulegen. Die Einheitspreise für die Demontage und Entsorgung verstehen sich einschließlich Verpackung, Abfalltrennung, Sammlung in Containern, Konditionierung, Aufladen, Abtransport, Abladen gem. Deponieauflagen/ Verwertungsauflagen. Bereitstellung, Transport und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

Sicherheit, Ordnungsgemäße Durchführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Der AN ist verpflichtet, die von ihm übernommenen Arbeiten ordnungsgemäß nach den genehmigten Bauvorlagen, Bauplänen, den öffentl. rechtl. Regeln der Baukunst und Technik auszuführen. Der AN trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Einrichtung sowie den sicheren Betrieb auf der Baustelle, insbesondere für die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Geräte etc. und die strikte Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen bzw. Unfallverhütungsvorschriften. Es sind außerdem die Arbeiten so abzustimmen, dass sie ohne gegenseitige Gefährdung Dritter durchgeführt werden.

Sämtliche auf die Baustelle gelieferten Materialien sind in geeigneter Weise gegen Diebstahl, Beschädigungen durch Dritte bzw. Witterungsschäden zu schützen. Die Aufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind einzukalkulieren.

Bei Arbeiten mit Chemikalien sind entsprechend Herstellerangaben Schutzausrüstungen zu tragen. Die Bereitstellung und der Verschleiß von Schutzkleidung, Handschuhen und Staubmasken, welche für die Arbeiten im Dach erforderlich sind, werden nicht besonders vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Absperren von Gefahrenbereichen im Arbeitsbereich des AN liegt in der Verantwortung des AN. Bei Unterbrechung der Arbeiten und bei Verlassen der Arbeitsstelle hat eine sofortige Sicherung von Gefahrenstellen zu erfolgen. Die vom AN erstellten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Das Baufeld ist mit einem Bauzaun umgeben, der ungewolltes/ unbefugtes Betreten verhindert. Als Schutz gegen Diebstähle aber nur eingeschränkt geeignet ist. Der AN ist hier aufgefordert, eigene Vorkehrungen zu treffen.

Die Gebäudezugänge sind außerhalb der Arbeitszeiten zu sichern und verschlossen zu halten.

Gesundheits- und Brandschutz
Der AN ist verpflichtet, alle Einrichtungen zu beschaffen und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften oder sonst nach Lage der örtlichen Verhältnissen zum Schutz der Beschäftigten sowie zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im und um das Gebäude erforderlich sind. In den Gebäuden ist das Rauchen nicht gestattet. Schneid-, Schweiß- und Brennarbeiten sind der Bauleitung anzeigepflichtig. Diese Arbeiten dürfen erst nach Ausstellung eines Schweißerlaubnisscheines durchgeführt werden. Bei der Durchführung dieser thermischen Arbeiten sind die entsprechenden Bestimmungen strikt einzuhalten.

Baureinigung
Die Beseitigung aller von eigenen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen im Gebäude, auf dem Baugelände sowie im öffentlichen Verkehrsraum hat je nach anfallender Verschmutzung täglich zu erfolgen. Bei Unterlassen der Beseitigung von Bauschutt kann die Bauleitung diese durch eigens beauftragte Fremdfirmen durchführen lassen und dem AN in Rechnung stellen. Auf Sauberkeit und staubarmes Arbeiten ist besonders Wert zu legen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Schutzmaßnahmen

Angrenzende im Bestand vorhandene Bauteile sind für die Zeit der Arbeiten dauerhaft gegen Beschädigungen, Verschmutzungen u.ä. zu schützen, ebenso die Transportwege während der Belieferung und des Abtransports der Materialien. Die Aufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ortsbesichtigung

Es wird angeraten, die Baustelle vor der Angebotserstellung zu besichtigen. Eine Gebäudebesichtigung von außen ist jederzeit möglich, von innen nach Absprache.

Grundlage des Angebots sind Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung des Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. Dem LV beiliegende Pläne sind keine Ausführungspläne. Sie gelten nur für das Angebot.

Anzubietende Leistungen

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind entsprechend den jeweils gültigen und aktuellen Regeln der Technik anzubieten und auszuführen. Übergeordnet zu den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen gelten hierfür grundsätzlich sämtliche relevante Normen, Vorschriften, Hinweise von Fachverbänden und Richtlinien des jeweiligen Baustandortes in den aktuellsten Ausgaben. Ausnahmen sind explizit angegeben und als solche gekennzeichnet.

Grundsätzlich sind alle Positionen mit Lieferung und Montage anzubieten. Ausnahmen sind im Positionstext kenntlich gemacht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Bauzeit

Der AN erstellt einen Bauablaufplan für die eigenen Leistungen. Dieser wird dann unter Berücksichtigung der Terminvorgaben der anderen am Bauablauf beteiligten Gewerke in den Gesamtbauablaufplan eingearbeitet.

Arbeitsgerüste

Leitern und Montagegerüst bis zu einer Standhöhe von 2,00 m über Aufstellfläche sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und, sofern erforderlich bzw. angewiesen, das Auslegen von lastverteilenden Unterlagen unter den Standfüßen, -rollen.

Schutz eigener Leistung

Alle Bauteile sind grundsätzlich vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen, auch wenn Bauteile nicht besonders abgedeckt oder bereits geschützt sind. Werden Umbauarbeiten durchgeführt, so sind diese Arbeiten mit Umsicht und Sorgfalt durchzuführen.

Bautageberichte

Es sind arbeitstätig Bautagesberichte mit Angaben zu den Wetterverhältnissen, Anzahl und Bezeichnung der AK, Beschreibung der ausgeführten Leistungen sowie das Erfassen von besonderen Ereignissen bzw. Anweisungen anzufertigen. Die Bautagesberichte sind zu den wöchentlichen Baubesprechungsterminen vorzulegen, spätestens nach Ablauf von 4 Kalenderwochen.

Umgang mit Schadstoffen

Die Einhaltung der geforderten Schutzmaßnahmen obliegt dem AN in alleiniger Verantwortung. Mit der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
01	Titel	Vorbemerkungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Angebotsabgabe hat der AN folgende Unterlagen vorzulegen:
Nachweis für qualifizierte elektronische Signatur gemäß Nachweis V

Alle erforderlichen Unterlagen für den Arbeitsschutz (Arbeitsplan nach TRGS, Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilung, personengebundene Nachweise etc.) sind während der Arbeiten auf der Baustelle vorzuhalten. Aus der Nichtbeachtung der Anforderungen resultierende Bauzeitverzögerungen und Mehrkosten sind durch den AN zu übernehmen. Erneut erforderliche Freimessungen von gleichen Abschnitten durch beispielsweise Überschreitungen der zulässigen Faseranteile gehen zu Lasten des AN.

Während der Arbeiten ist immer zu berücksichtigen:
- keine unangemeldete Beeinträchtigung der Flucht und Rettungswege innerhalb und außerhalb des Gebäudes
- Wahl der Arbeitsverfahren, bei denen eine Belästigung der Nutzer anliegender Gebäude möglichst vermieden wird

Durchführung der Leistungen:
- staubarmes Arbeiten
- Materialien nicht werfen, reißen, etc.
- Einsatz schnellaufender Maschinen nur mit Absaugung nicht mit Druckluft anblasen

Termine

Text

Termine
Die Ausführung der Arbeiten soll unmittelbar nach Auftragserteilung erfolgen.

Der Beginn der Arbeiten ist zwei Wochen nach Zuschlagserteilung vorgesehen.(Werkplanung)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten**
01 Titel Vorbemerkungen

Projekt-Nr.: 173-240315

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01. -

Einbau- und Montagearbeiten
Beginn: 27.07.2026
Fertigstellung: 28.08.2026

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
02	Titel	Baustelleneinrichtung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02	Titel	Baustelleneinrichtung	
-----------	--------------	------------------------------	--

02.1

Position

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten, Betreiben sowie Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Arbeiten, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen soweit keine eigenen Positionen im LV dafür vorgesehen sind :

- Sicherungsmaßnahmen, auch der Verkehrswege, im Gebäude, usw., wie Geländer, Umwehrungen, Abschränkungen, Absperrungen, Brüstungen, Abdecken von Öffnungen, Seitenschutz, Schrammborde, Hilfsbauwerke, Leiteinrichtungen, Beleuchtungen etc.
- Zuleitungen für Strom und Wasser von den Anschlußstellen bis zu den Verwendungsstellen,
- sämtliche Arbeits- und Schutzgerüste für die eigenen Arbeiten die über das bauseitige Arbeits- und Schutzgerüst hinaus eventuell notwendig werden.
- sämtliche Sanitäreinrichtungen und Pausenräume nach Arbeitsstättenrichtlinien bzw. Arbeitsstättenverordnung, die über das bauseitige Bau-WC hinaus eventuell notwendig werden.
- Materialbarracken
- sämtliche notwendigen Baumaschinen
- Baukran, Autokräne, Bauaufzüge, Förderungsanlagen etc.
- alle notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel

- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- Stellen des Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfers; maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften, SiGe-Koo, sowie sonstiger mitwirken- der Behörden,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten		Projekt-Nr.: 173-240315
02	Titel	Baustelleneinrichtung		

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.1 -

- Amtsstellen und Körperschaften
- Abfallcontainer
- besondere Schutzmassnahmen gegen Witterungsschäden
- zusätzliche Massnahmen für die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem Auftragnehmer nicht ohnehin obliegen.
- besondere Massnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher Anlagen
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungs- gemässen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat.
- sowie alle in den zusätzlichen technische Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen.

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

02.2
Position

Werkplanung

Erstellen der Werkplanung inklusive der Detail-, und Montageplanung für die beschriebene Leistung.

Zunächst ist ein Aufmaß vor Ort vorzunehmen. Auf Grundlage des Aufmaßes ist die Werkplanung vorzunehmen.

Darzustellen sind alle Anschlüsse an das Bauwerk.

Weiterhin ist eine Ansichtsplanung sowie die Details darzustellen.

Nach erstellen der Werkplanung ist diese dem Architekten zur Pruefung zuzuleiten. Auch mehrfache Änderungen der Werkplanung sind bis zur Freigabe der Werkplanung einzuarbeiten.

Die Pläne sind in 2-facher Ausführung in Papierform sowie als pdf und dwg Datei bei der BL einzureichen.

Im Zuge des Baufortschrittes/ Planungsfort-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
02 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

beschreibung sind die Pläne kontinuierlich fortzuschreiben und zu indexieren. Diese Pläne sind an die BL in 2-facher Ausführung sowie als pdf und dwg Datei innerhalb von 5 Wochen nach Beauftragung zu übergeben.

1	psch	EP	GP
---	------	----------	----------

Titel 02 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
03	Titel	Garderobenanlage	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03	Titel	Garderobenanlage	

Garderobenschränke herstellen, liefern und

Text

Garderobenschränke herstellen, liefern und einbauen.

Bestehend aus wasserfesten Trägerplatten 19 mm mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1, inklusive Kantenanleimer.

Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 22%, EN 13721/04, Stärke 0,9 mm

Formaldehydemission EN 13986, E 1

NSF zertifiziert, NSF ANSI 35

Farbe: verde bracc FX 0773 außen

Farbe: bianco male FX 0029 innen

Fabrikat HPL:

Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Befestigung der Platten untereinander:

Ecken auf Gehrung

Stumpfe Anschlüsse mit Dübel

(unsichtbar)

Abmessungen:

Breite: 35 cm

Tiefe: 50 cm

Höhe: 185 cm

Barrierefrei Garderobenschränke:

Breite: 50 cm

Tiefe: 50 cm

Höhe: 185 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 LV Tischlerarbeiten Projekt-Nr.: 173-240315
03 Titel Garderobenanlage

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03. -

1 Zwischenboden
im oberen Schrankbereich montiert.

1 Tür
Türbeschläge
3 Stück Türhänge je Tür, 100 x 86 mm,
Edelstahl Fabrikat Schwepper oder glw.

1 Schloß
bauseitig bereitgestellt.
Notwendige Montageöffnungen, Bohrungen,
Fräsungen etc. herstellen.
Öffnungen wasserdicht versiegeln.
Montage des Schlosses erfolgt bauseits.

1 Garderobenstange
Aluminiumrohr D = 20mm

1 Wandhaken

Montage auf Mauerwerkssockel und Wand
Befestigung mit Edelstahlwinkel und Dübel
Verdeckte Montage.

Oberhalb des Garderobenschrankes vorspringende
Wand/ Deckenverkleidung aus HPL Platten wie
beschrieben.

Vorsprung: 14 cm

Senkrechte Verkleidung: Höhe 50 cm

Montage an Decke, Stahlbeton und Wand,
Mauerwerk/ Stahlbeton

Abhängehöhe von der Decke ca. 80 cm

Inklusive Unterkonstruktion/ Abhängung von der
Decke.

Sitzbank vor dem Garderobenschrank:
Durchlaufend

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
03	Titel	Garderobenanlage	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03. -

Stärke 38 mm
Tiefe der Sitzfläche: 250 mm
Höhe Sitzbank ca. 40 cm
Inklusive Unterkonstruktion
Alle Teile HPL beschichtet wie beschrieben
An den Vorderkanten, Sitzfläche
Kante abgerundet 3 mm

03.1 Position	Garderobenschränke liefern und einbauen. Garderobenschränke liefern und einbauen. Wie in den Vorbemerkungen beschrieben.		
	136 Stck	EP	GP

03.2 Position	Garderobenschränke, barrierefrei liefern und einbauen. Garderobenschränke, barrierefrei liefern und einbauen. Wie in den Vorbemerkungen beschrieben.		
	5 Stck	EP	GP

03.3 Position	Zulage Montageöffnung für Einbauleuchte im Bereich Zulage Montageöffnung für Einbauleuchte im Bereich der Garderobenschränke, Vorsprung. Runde Öffnung, Durchmesser 70 - 120 mm. Schnittkanten wasserfest versiegeln. Einbauleuchte bauseits.		
	34 Stck	EP	GP

Titel 03 Garderobenanlage

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände	

Durchgangs- Umkleidekabinen herstellen, liefern und

Text

Durchgangs- Umkleide- und WC- Kabinen herstellen, liefern und einbauen.

Bestehend aus wasserfesten Trägerplatten 24 mm mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1, Inklusive Kantenleimer.

Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 17%, EN 13721/04, Stärke 0,9 mm

Formaldehydemission EN 13986, E 1

NSF zertifiziert, NSF ANSI 35

Farbe: azzuro naxos FX 0771

Fabrikat HPL:

Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Befestigung der Platten untereinander:

Ecken auf Gehrung

Stumpfe Anschlüsse mit Dübel

(unsichtbar)

Bodenabstand der Umkleidekabinen: 12 cm

Punktuelle Aufständigung der Umkleidekabinen mit

Edelstahlstützungen, Oberfläche matt,

Werkstoffnummer 1.4571

Untere Befestigung Edelstahlring D 32 mm, Dicke 8

mm, mit 2 Stück Senkkopfschlitzschrauben, sowie

Rundstahl D=10 mm, Höhe 106 mm, sowie

Befestigungsplatte Edelstahl 24/80/6 mm mit je 4

Senkschrauben mit den Trägerplatten verschrauben.

Je Kabine 6 Stück Befestigungen.

Verdübelung im Untergrund (Estrich mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04. -

Fliesenbelag)
 Edelstahlring mit Epoxidharz gegen den
 Fliesenuntergrund absiegeln, damit kein
 Wassereindringen kann.

Sitzbank in den Umkleidekabinen:
 Stärke 38 mm
 Tiefe der Sitzfläche: 280 mm
 Länge der Sitzbank: 1262 mm
 je Sitzbank 3 Stück Stützscherer, 24 mm
 abgeschrägt
 Sitzhöhe ca. 500 mm
 Alle Teile HPL beschichtet wie beschrieben
 An den Vorderkanten, Sitzfläche
 Kante abgerundet 3 mm

Türen Umkleidekabinen:
 Bestehend aus Trägerplatten 24 mm mit allseitiger
 HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1,
 Je Kabine 2 Türen sowie inklusive naturfarbener
 Aluminium Zentralverriegelung für den gleichzeitigen
 Verschluß beider Kabinentüren.
 Türabmessungen ca. 0,70 x 2,25 m
 Bodenabstand 12 cm
 3 Stück Türhänge, 100 x 86 mm,
 Edelstahl Fabrikat Schwepper oder glw.

Verschluß WC Türen
 Möbelschnappschloss Edelstahl/ Aluminium Fabrikat
 Schwepper oder glw.

Angebotenes Fabrikat Türhänge:

(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04. -

Kleiderhaken für Umkleidekabine,
 Aluminium, Naturfarben,
 Zylinderform D 20 mm
 Länge ca. 60 mm
 Mit Kerbe. 2 Stück je Umkleidekabine.
 Befestigung an den Wänden der Umkleidekabinen.

Kleiderhaken in WC Kabine wie beschrieben.

04.1
Position

Umkleidekabinenwände wie in den Vorbemerkungen
 Umkleidekabinenwände wie in den Vorbemerkungen
 beschrieben. Insgesamt 14 Umkleidekabinen in 2
 Reihen. D.h. 7 Umkleidekabinen befinden sich in
 einer Reihe.
 (Siehe Zeichnungen in der Anlage)

96,5	m²	EP	GP
-------------	----------------------	----------	----------

04.2
Position

Sitzbänke für Umkleidekabinen, wie in den
 Sitzbänke für Umkleidekabinen, wie in den
 Vorbemerkungen beschrieben.
 In Einzellängen.

19	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

04.3
Position

Türen für Umkleidekabinen
 Türen für Umkleidekabinen wie in den
 Vorbemerkungen beschrieben, liefern und einbauen.
 Je Kabine 2 Türen sowie einen Zentralverschluß.
 Mengenangabe je Kabine (Die Anzahl der Kabinen
 ist angegeben)

12	Stck	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

04.4
Position

Schiebetür für Umkleidekabine.
 Schiebetür, 1-flügelig für Umkleidekabine.
 Ausführung wie in den Vorbemerkungen beschrieben
 (HPL beschichtete Trägerplatte 24 mm)
 Abmessungen ca. 0,95 x 2,25 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.4 -

Lichte Türöffnung 90 cm
 Inklusive Schiebetübeschläge mit Laufschiene Aluminium naturfarben, Laufwerk mit Achsenlagerung, ohne Einzugsdämpfung, Schienenpuffer mit Rückhaltefeder; Türflügelgewicht: Stoßdämpfer, Schließgeschwindigkeit bis 0,4 m/s; Aufhängung mit aufgeschraubtem Tragflansch, Wandmontage.
 Je Kabine 2 Türen sowie inklusive naturfarbener Aluminium Zentralverriegelung für den gleichzeitigen Verschluß beider Kabinentüren.
 (Mengenangabe je Kabine d.h. 2 Türen und 1 Verschluß je Kabine)

Fabrikat:
 Häfele Slido D-Line11 80P, 80 kg, mit Dämpfung oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

2	Stck	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

04.5 **Kleiderhaken für Umkleidekabine wie in den**
 Position Kleiderhaken für Umkleide- und WC- Kabine wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

23	Stck	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

04.6 **Zulage Anarbeitung von 2 Umkleidekabinen an**
 Position Zulage Anarbeitung von 2 Umkleidekabinen an Stahlbetonstütze. Abmessungen ca. 40/40 cm. Inklusive aller Ausschnitte und Anarbeitung HPL Beschichtungen.

2	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
04 Titel Umkleideanlagen, Trennwände

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.7 Position	WC- Kabinenwände wie in den Vorbemerkungen WC- Kabinenwände wie in den Vorbemerkungen Umkleidekabine beschrieben. Insgesamt 7 WC- Kabinen. (Siehe Zeichnungen in der Anlage)		
	28 m²	EP	GP
04.8 Position	Türen für Umkleidekabinen wie in den Türen für Umkleidekabinen wie in den Vorbemerkungen beschrieben, liefern und einbauen. Je Kabine 2 Türen sowie einen Zentralverschluß. Mengenangabe je Kabine (Die Anzahl der Kabinen ist angegeben)		
	7 Stck	EP	GP
Titel 04 Umkleideanlagen, Trennwände	
		MWSt. (19,0 %)
		Gesamtsumme inkl. MWSt.
		LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.	

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
05 Titel Möbel, Einbauten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05 **Titel** **Möbel, Einbauten**

05.1 **Fönplätze herstellen, liefern und einbauen.**
Position Fönplätze herstellen, liefern und einbauen.
Bestehend aus:

Wasserfeste Trägerplatte:
Tiefe 36 cm, 38 mm stark.
Abrundung Vorderseite Trägerplatte 2 mm

Mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1,
Inklusive Kantenleimer.
Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 17%,
EN 13721/04, Stärke 0,9 mm
Formaldehydemission EN 13986, E 1
NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
Farbe: cacao orinoco FX 0749

Fabrikat HPL:
Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

In Einzellängen liefern und zwischen Wandnischen/
Umkleidschränken einbauen.
Befestigung an der Wand mit Schwertern,
angeschrägt sowie Edelstahlwinkeln, versnkter
Verschraubung und Dübeln.
Unterkonstruktion:
Mauerwerkswand, Stahlbetonwand, teils gefliest.

10,5 **m** EP GP

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
05 Titel Möbel, Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.2
Position

Zulage Fönplatz, Halterung für Fön

Zulage Fönplatz, Halterung für Fön
Runde Öffnung in der Trägerplatte.
Durchmesser bis zu 80 mm
Schnittkanten wasserfest versiegeln.
Auskleidung der Öffnung mit Aluminiumring und
Abkantung.

12 **Stck** EP GP

05.3
Position

Waschtischplätze herstellen, liefern und einbauen.

Waschtischplätze herstellen, liefern und einbauen.
Für Aufbauwasschbecken, aus Stahl emaliert,
bauseits bereitgestellt, bestehend aus:

Wasserfeste Trägerplatte:
Tiefe ca. 52 cm, 38 mm stark.
Kantenabrundung Vorderseite Trägerplatte 2 mm

Mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1,
Inklusive Kantenleimer.
Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 17%,
EN 13721/04, Stärke 0,9 mm
Formaldehydemission EN 13986, E 1
NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
Farbe: cacao orinoco FX 0749

Fabrikat HPL:
Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

In Einzellängen liefern und zwischen Wandnischen/
einbauen.

Befestigung an der Wand mit Schwertern,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
 05 Titel Möbel, Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.3 -

angeschrägt sowie Edelstahlwinkeln, versenkter Verschraubung und Dübeln.
 Unterkonstruktion:
 Seitlich Mauerwerkswand, Längsseite
 Trockenbauwand, zementgebundene Bauplatte mit verstärkter Unterkonstruktion, bauseitige wasserfeste OSB Platte. Bereich ist gefliest.

7,5 **m** EP GP

05.4
 Position

Zulage Waschtischplatz

Zulage Waschtischplatz
 Montage eines bauseitigen Waschbeckens auf vorbeschriebener Waschtischplatte. Inklusive Ausführung einer runden Durchdringung für die Abwasserleitung D ca. 80 mm.
 Schnittkanten wasserfest versiegeln.
 Auskleidung der Öffnung mit Aluminiumring und Abkantung.

9 **Stck** EP GP

05.5
 Position

Arbeitsplatte Waschmaschinenraum liefern, Arbeitsplatte Waschmaschinenraum liefern, herstellen und einbauen.

Wasserfeste Trägerplatte:
 Tiefe 36 cm, 38 mm stark.
 Abrundung Vorderseite Trägerplatte 2 mm
 Abmessung:
 TxL 0,65 m x 3,10 m

Mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1, Inklusive Kantenleimer.
 Oberfläche Hochmatt,
 EN 13721/04, Stärke 0,9 mm
 Formaldehydemission EN 13986, E 1
 NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
 Farbe: verde brac FX 0773

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
05 Titel Möbel, Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.5 -

Fabrikat HPL:
Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

In Einzellängen liefern und zwischen Wandnischen/
Umkleidschränken einbauen.

Befestigung an der Wand mit Schwertern,
angeschrägt sowie Edelstahlwinkeln, versnkter
Verschraubung und Dübeln.

Unterkonstruktion:

Mauerwerkswand, Stahlbetonwand, teils gefliest.1

1	Stck	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

05.6
Position

Hocker für Fönplatz herstellen, liefern und

Hocker für Fönplatz herstellen, liefern und montieren.

Bestehend aus
wasserfester Trägerplatte:

19 mm stark.

Abmessungen

BxTxH

40x40x38 cm

Sockel 10 mm nach innen versetzt.

Höhe 8 cm

Vorderseitig mit geklebten Messingblech 3 mm,
natur, vorbewittert, Rückseitig HPL Gegenzug

Obere Hockerfläche 30 mm tiefer einbauen.

Innenabmessungen ca. 36/36 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
05	Titel	Möbel, Einbauten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.6 -

Kissen H ca. 8 cm aus festen Schaumstoff mit 3 mm starken Kunstleder bezogen als Sitzaufleger für Hocker.

Stepnähte, Farbe Bordeauxrot

Mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1, Inklusive Kantenleimer.

Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 17%, EN 13721/04, Stärke 0,9 mm

Formaldehydemission EN 13986, E 1

NSF zertifiziert, NSF ANSI 35

Farbe: cacao orinoco FX 0749

Fabrikat HPL:

Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Unsichtbare Montage im Bereich der Fönplätze im Fliesen- Estrichboden.

10	Stck	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

05.7
Position

Sitzbank Foyer herstellen, liefern und montieren.

Sitzbank Foyer herstellen, liefern und montieren.

Bestehend aus wasserfester Trägerplatte:

19 mm stark.

Abmessungen

BxTxH

250x40x38 cm

Sockel 10 mm nach innen versetzt.

Höhe 8 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
05	Titel	Möbel, Einbauten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.7 -

Außenseite allseitig mit geklebten Messingblech
3 mm, natur, vorbewittert, Rückseitig HPL Gegenzug

Obere Hockerfläche 30 mm tiefer einbauen.
Innenabmessungen ca. 36/246 cm

Kissen H ca. 8 cm aus festen Schaumstoff mit 3 mm
starken Kunstleder bezogen als Sitzauflager für
Hocker.
Stepnähte, Farbe Bordeaux rot

Mit allseitiger HPL Beschichtung nach DIN EN 438-1,
Inklusive Kantenleimer.
Oberfläche Hochmatt, Lichtreflexion 17%,
EN 13721/04, Stärke 0,9 mm
Formaldehydemission EN 13986, E 1
NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
Farbe: cacao orinoco FX 0749

Fabrikat HPL:
Arpa Fenix NTM oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Unsichtbare Montage im Bereich des Foyers im
Fliesen- Estrichboden.

2	Stck	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
05	Titel	Möbel, Einbauten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
05.8 Position	Randleisten, Aluminium, naturfarben Randleisten, Aluminium, naturfarben Abmessungen 25x4 mm, an Wand/ Schrank geklebt. Untergrund Putz/ HPL In Einzellängen.		
	27 m	EP	GP
05.9 Position	Zulage Randleisten Aluminium Zulage Randleisten Aluminium Eckverbindung als Gehrung, innen und außen.		
	16 Stck	EP	GP

Titel 05 Möbel, Einbauten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
06	Titel	Kassentresen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06	Titel	Kassentresen	
-----------	--------------	---------------------	--

06.1
Position

Wandverkleidung im Bereich des Kassentresens
 Wandverkleidung im Bereich des Kassentresens bestehend aus Trägerplatte 19 mm mit HPL Deckbeschichtung mit Gegenzug, nach DIN EN 438-1, Hochmatt, Lichtreflexion 22%, EN 13721/04, Stärke 0,9 mm
 Formaldehydemission EN 13986, E 1
 NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
 Farbe: verde brac FX 0773
 Fabrikat HPL:
 Arpa Fenix NTM oder glw.
 Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Wandabstand ca. 30 cm, inklusive Unterkonstruktion.

Befestigungsuntergrund:
 Mauerwerk/ Stahlbetonwand
 Plattenbreite: ca. 92 cm
 Vertiefte Fuge zwischen den Platten 5/10 mm
 Plattenhöhe: ca. 2,45 m

22,5 **m²** EP GP

06.2
Position

Zulage Vorpostion
 Zulage Vorpostion
 Kantenanleimer HPL Material wie in der Vorposition
 Breite 19 mm

35,5 **m** EP GP

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
06 Titel Kassentresen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.3 **Türen in der Wandverkleidung**

Position

Türen in der Wandverkleidung

Doppelflügeltür:

ca. 1,35 m x 1,65 m

3 Stück Topfscharniere

Schubstangenschloß mit Zylinder und 3 Schlüssel

2 **Stck** EP GP

06.4 **Regalböden liefern und einbauen**

Position

Regalböden liefern und einbauen

in Einzellängen

Abmessungen ca. 1,65 x 0,28 m

Stärke 19 mm

Allseitig HPL beschichtet,

Material wie in der Vorbemerkung beschrieben.

Farbe: verde brac FX 0773

6,5 **m** EP GP

06.5 **Deckenblende im Bereich des Kassentresens**

Position

Deckenblende im Bereich des Kassentresens

Abhängehöhe ca. 1,17 m

Sichtbare Blende unterhalb der abgehängten Decke:

Höhe ca. 35 cm

Material HPL 0,9 mm wie in den Vorbemerkungen
beschrieben.

2 Stück Abrundungen D ca. 0,80 m

Farbe: verde brac FX 0773

Abmessungen:

HxB: 35x40 cm

Blendenbreite ca. 40 cm

Ausschnitte in der Blende für

Beleuchtungseinrichtungen

8 Stück rund 20 -100 mm

6,5 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
 06 Titel Kassentresen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.6
Position

Waagerechte Deckenverkleidung

Waagerechte Deckenverkleidung
 im Bereich des Kassentresens
 bestehend aus Trägerplatte 16 mm mit HPL
 Deckbeschichtung mit Gegenzug,
 nach DIN EN 438-1,
 Hochmatt, Lichtreflexion 81%, EN 13721/04,
 Stärke 0,8 mm
 Formaldehydemission EN 13986, E 1
 NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
 Farbe: bianco male FX 0029
 Fabrikat HPL:
 Arpa Fenix NTM oder glw.
 Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Abhängehöhe Decke ca. 1,12 m,
 inklusive Unterkonstruktion.

Befestigungsuntergrund:
 Stahlbetondecke
 Plattenbreite: ca. 92 cm
 Vertiefte Fuge zwischen den Platten 5/10 mm

15,5 **m²** EP GP

06.7
Position

Korpus Kassentresen

Korpus Kassentresen
 bestehend aus Trägerplatte 19 mm mit HPL
 Deckbeschichtung mit Gegenzug,
 nach DIN EN 438-1,
 Hochmatt, Lichtreflexion 22%, EN 13721/04,
 Stärke 0,9 mm
 Formaldehydemission EN 13986, E 1
 NSF zertifiziert, NSF ANSI 35
 Farbe Korpus außen: verde bracc FX 0773

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten**
06 Titel Kassentresen

Projekt-Nr.: 173-240315

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.7 -

Farbe Korpus innen: bianco male FX 0029
 Höhe: 92 cm, OK Arbeitsplatte
 Tiefe: 80 cm
 Länge: 3,65 m
 2 Stück Abrundungen D = 85 cm
 An den Enden 2 seitliche Verkleidungen
 HxBxT: 92x80x3,8 cm

Zwischenteilung mit 2 fest eingebauten
 Unterschränken:
 HxBxT: 88x50x70 cm
 Mit 4 Stück abschließbaren Schubkästen.
 Zurückgesetzter Sockel H = 8 cm

Sockel an der Außenseite:
 H = 20 cm
 5 cm Rücksprung
 Materialstärke 24 mm, wasserfeste Trägerplatte
 Vorderseitig mit geklebten Messingblech 3 mm,
 natur, vorbewittert, Rückseitig HPL Gegenzug

Arbeitsplatte:
 Tiefe 80 cm, 38 mm stark.
 Länge 3,65 m, 2 Abrundungen wie Korpus
 HPL beschichtet wie beschrieben
 Farbe: bianco male FX 0029
 Abrundung der Arbeitsplatte innen 2 mm

Thekenaufsatz:
 bestehend aus Trägerplatte 19 mm,
 HPL beschichtet
 Farbe außen: verde brac FX 0773
 Farbe innen: bianco male FX 0029
 Höhe 38 cm, Tiefe 30 cm,
 An den Enden 2 seitliche Verkleidungen
 HxBxT: 45x30x3,8 cm
 Obere Platte:
 Tiefe 35 cm, 38 mm stark

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
06	Titel	Kassentresen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.7 -

Länge ca. 2,05 m
 Innenteilung alle 30 cm mit Trägerplatte 19 mm
 Abmessungen 41 x 30 cm (6 Stück)
 Farbe: bianco male FX 0029
 1 Abrundung

Hinweis:
 Ein Bereich mit einer Breite von ca. 1,60 m wird
 barrierefrei mit einer Höhe von 80 cm ausgeführt.
 Der Korpus ist entsprechend auszuführen.

1	Stck	EP	GP
---	------	----------	----------

06.8
Position

Zulage, Einbindung Betonstütze

Zulage, Einbindung Betonstütze
 Im Bereich des Kassentresens befindet sich ein
 Stahlbetonstütze die umbaut wird.
 Hierfür sind Anarbeiten im Bereich des
 Kassentresens erforderlich.

1	Stck	EP	GP
---	------	----------	----------

06.9
Position

Schwingtür Zugang Kassentresen

Schwingtür Zugang Kassentresen
 Abmessungen:
 HxBxT= 1,30 x 0,95 x 38 mm
 Allseitig HPL beschichtet
 Farbe: verde brac FX 0773
 Kanten abgerundet 1 mm
 Mit 3 Stück verdeckt liegenden Bändern, Edelstahl
 Abschließbar mit Zylinderschloß
 OK Tür bündig mit oberem Tresenbrett

1	Stck	EP	GP
---	------	----------	----------

Titel 06 Kassentresen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Text

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten
 Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszuführen. Der AG ist berechtigt, die zum Einsatz kommenden Arbeitskräfte in Abstimmung mit der Projektleitung des AN auszuwählen. Vor Ausführung der Arbeiten ist der ungefähre Stundenaufwand vom AN anzugeben und vom AG zur Ausführung freigegeben zu lassen. Weiterhin ist vor Ausführung der Arbeiten die Zustandssituation mit Fotos zu dokumentieren und vorzulegen. Sollten nachts und am Wochenende bzw. an Feiertagen Arbeiten auf der Baustelle ausgeführt werden, ist die behördliche Zustimmung vom AN dafür einzuholen.

Spätestens am folgenden Arbeitstag nach Ausführung sind die vollständigen Stundenzettel 2-fach dem Bauherrn vorzulegen. Die Nachweise über Stundenlohnarbeiten müssen enthalten:

1.
Name, Berufsbezeichnung und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn beschäftigten Personen
2.
Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien und Baustoffe
3.
Aufstellung der eingesetzten Geräte inkl. Typangabe und BGL-NR
4.
Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistungen
5.
Fotodokumentation der durchgeführten Leistungen soweit diese später nicht sichtbar sind

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18	LV	Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 173-240315
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 07. -			

Für nicht genehmigte Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei Vergütungsanspruch des AN. Es werden nur die tatsächlichen Arbeitsstunden vergütet. Die Stundenzettel gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch den Bauherrn als anerkannt. Die Rückgabe der Stundenzettel erfolgt innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang. Eine Nichtrückgabe der Stundenzettel durch den AG bedeutet nicht deren Anerkennung.

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Es dürfen nur Leistungen im Stundenlohn abgerechnet werden, die keine Vertragsleistungen oder vertraglichen Nebenleistungen sind. Stellt sich bei der Rechnungsprüfung oder bei späteren Nachprüfungen heraus, dass Vertragsleistungen oder vertragliche Nebenleistungen über Stundenlohn abgerechnet wurden, verfällt der Vergütungsanspruch des AN für diese Stundenlohnleistung einschl. Material, auch wenn der Zettel schon abgezeichnet wurde. In diesem Fall wird der betroffene Betrag, der zu viel bezahlten/zu viel berechneten Stundenleistung einschl. Material von der Rechnung des AN abgezogen oder der Betrag ist vom AN dem AG zurückzuerstatten.

07.1
Position

Stundensatz Vorarbeiter
Stundensatz Vorarbeiter

1	h	EP	GP
----------	----------	----------	----------

Übertrag:

--

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

18 **LV** **Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 173-240315**
07 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.2 **Stundensatz Facharbeiter**
Position **Stundensatz Facharbeiter**
1 **h**

EP GP

Titel 07 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 38.

--

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: SW Sanierung 25 m Becken

Projekt-Nr.: 173-240315

LV 18 Tischlerarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung
03	Titel	Garderobenanlage
04	Titel	Umkleideanlagen, Trennwände
05	Titel	Möbel, Einbauten
06	Titel	Kassentresen
07	Titel	Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme		LV 18 Tischlerarbeiten
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.