
Leistungsverzeichnis

August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

Projekt: ABStr PFLANZ

Auftraggeber: Stadtverwaltung Wittenberge
August- Bebel- Straße 10
19322 Wittenberge

Erstellt von: LAGA GgmbH

Summe netto: EUR
zzgl. 19% MwSt: EUR
Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Die allgemeinen, technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) sowie alle, jeweils gültigen DIN-Normen sind ausdrücklicher Vertragsbestandteil.
2. Der Unternehmer hat sich vor Abgabe des Angebots von dem Zustand der Baustelle und den örtlichen Verhältnissen eingehend zu überzeugen. Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass die vorhandenen Unterlagen für eine einwandfreie Kalkulation der angebotenen Preise ausreichend sind und sich dem Umfang seiner Leistungen bewusst ist. Später vorgebrachte Einwendungen können nicht berücksichtigt werden. Die beigelegten Pläne sind Bestandteil der Ausschreibung.
3. Die Leistungen sollen als Ganzes vergeben werden. Bauherr und Bauleitung sind berechtigt, einzelne Positionen des Angebotes zu streichen, anderweitig zu vergeben oder Änderungen in den Massen aus Gründen der Ersparnis oder wegen Änderung in der Ausführung vorzunehmen, ohne dass hieraus Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden können.
4. Sämtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger, einwandfreier Ausführung gemäß VOB/C einschl. Lieferung und Lagerung der erforderlichen Materialien frei Verwendungsstelle sowie Leistungen aller Nebenarbeiten, An- und Abtransport von Maschinen, Geräten, Bauwagen usw., falls der Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.
5. Die ausführende Firma ist verpflichtet, durch laufende Kontrollen während der Durchführung der Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen zu überprüfen und bei Erhöhung jeweils vor Beginn der Arbeiten Mitteilung zu machen. Für Mehrarbeiten oder andere Ausführungen als ausgeschrieben ist die schriftliche Bekanntgabe der Vergütungsforderung und ihre Genehmigung durch die Bauleitung erforderlich.
6. Die Lage evtl. noch vorhandener Kabel und Leitungen sowie deren Tiefe sind nicht lokalisiert. Bei Auffinden sind sie zu beachten, zu sichern und zu schützen.
Bei Beschädigungen sind die Kosten für die Wiederherstellung zu übernehmen.
7. Die anzuliefernden Materialien sind der Bauleitung ohne besondere Aufforderung anzukündigen und vor der Verarbeitung abzuzeichnen. Die Original-Lieferscheine für alle Materialien sind von der örtlichen Bauleitung gegenzeichnen zu lassen und bei Rechnungsstellung wieder einzureichen. Sämtliche Materialien sind in der für das gesamte Bauvorhaben geforderten Menge in gleichmäßiger, unveränderter Qualität (Güteklasse, Farbe usw.) zu liefern. Die Bauleitung behält sich eine Qualitätsprüfung der angelieferten Materialien und Stoffe vor.
Der Bauleitung sind regelmäßig und unaufgefordert Qualitätsunterlagen insbesondere des verwendeten Betons bzw. Bestätigungen der Lieferfirma bei Verwendung von Lieferbeton vorzulegen.
8. Vor endgültiger Fertigstellung müssen nicht mehr messbare bzw. erkennbare Lieferungen und Leistungen von der Bauleitung zwischenzeitlich anerkannt und abgenommen werden.
9. Die in Verbindung mit der Auftragserteilung festgelegten Fertigstellungstermine sind unbedingt einzuhalten.
10. Wenn Arbeitskräfte, Geräte oder Baustoffe so unzureichend sind, dass der Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug gerät und die Ausführungsfristen nicht eingehalten werden können, behält sich der Bauherr das Recht vor, auf Kosten des Auftragnehmers eine andere Firma mit der termingerechten Fertigstellung der Arbeiten zu beauftragen.
11. Materiallagerungen und Überfahrungen sind im Wurzelbereich der Bäume nicht gestattet.
12. Sämtliche überflüssigen Materialien (Unrat, Verpackungsmaterial usw.) sind gem. Logistikhandbuch zu entsorgen.
13. Für die Zeit der Baudurchführung sind vom Auftragnehmer Bautageberichte zu führen und der Bauleitung in regelmäßigen Abständen, 1 x wöchentlich, zur Gegenzeichnung vorzulegen.
14. Bäume, die während der Baudurchführung beschädigt werden, sind zu Lasten des Auftragnehmers baumpflegerisch zu behandeln. Der Auftraggeber benennt die ausführende Firma.
Die im Bereich der Baustelle zu erhaltenden Bäume sind während der Bauarbeiten gegen alle schädlichen Einflüsse zu schützen.
Hierbei wird im Besonderen auf die Einhaltung der in DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen", RAS-LG IV sowie in der Berliner Baumschutzverordnung getroffenen Bestimmungen und Auflagen hingewiesen.
Wege und Bauwerke, die während der Baudurchführung beschädigt werden, sind zu Lasten des Auftragnehmers instand zu setzen. Der Auftraggeber benennt die ausführende Firma.
15. Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Arbeiten und Materialien bis zur vollständigen Abnahme ausreichend vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen.
16. Unvollendete Bauabschnitte und der jeweilige Arbeitsbereich sind ausreichend abzusichern. Aller evtl. hieraus entstehenden Forderungen sind vom Auftragnehmer zu übernehmen.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

17. Stundenlohnarbeiten sind nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung auszuführen und gem. der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis abzurechnen. Besondere Maßnahmen die nicht ausdrücklich im LV aufgeführt sind, müssen rechtzeitig vor Baubeginn angezeigt und ggf. gesondert angeboten werden.
18. Abnahmen für einzelne, abgeschlossene Bauteile sind schriftlich vom AN zu beantragen. Dieses gilt insbesondere für die Schlussabnahme des gesamten Gewerkes.
19. Vor bzw. mit Schlussrechnungslegung ist vom Auftragnehmer ein prüffähiger Massennachweis einschl. aller originalen. Liefer- und Schüttscheine in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Vergütung erfolgt gemäß der hiernach tatsächlich erbrachten Leistungen.
20. Der AG benennt die Gewährleistungsfrist für die Leistungen vom Tage der Abnahme des gesamten Gewerkes gerechnet. Die während der Gewährleistungszeit bei ordnungsgemäßigem Gebrauch der Anlage auftretenden Schäden sind vom AN sofort, jedoch mind. innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Aufforderung unentgeltlich zu beseitigen. Bei Verzug ist der AG berechtigt eine andere Firma mit der Beseitigung der Mängel zu beauftragen. Die Aus diesem Verfahren entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Die Gewährleistungsfrist wird bei Mängeln bis zur vollständigen Beseitigung unterbrochen. Die Durchführung einer förmlichen Abnahme nach Fertigstellung der Arbeiten ist vom AN, gemäß Baubestimmungen der VOB, schriftlich zu beantragen.

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Bearbeitungsgebiet ist der Heinrich- Heine- Platz sowie der Kreisverkehr `Stern` und der Bereich der Einmündungen der fünf Zubringerarme Perleberger Straße, August- Bebel- Straße, Lenzener Straße, Turmstraße und Am Stern in 19322 Wittenberge

1.1 Art und Umfang der auszuführenden Leistungen:

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Erdarbeiten, vegetationstechnische Bodenarbeiten und Pflanzungen sind in zwei Teile unterteilt:

Teil 1 - Pflanzarbeiten auf dem Heinrich- Heine- Platz

Teil 2 - Pflanzarbeiten auf dem Kreisverkehr `Stern`

Teil 1 Heinrich- Heine- Platz

vegetationstechnische Bodnarbeiten/ Pflanzarbeiten/ Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Menge Einh. Leistung/ Material

- Pflanzflächen

225 m² Pflanzflächen vorbereiten

225 m² Pflanzflächen herstellen einschl.

225 m² Fertigstellungspflege Pflanzung

225 m² Entwicklungspflege Pflanzung

1272 St. Stauden und Gräser

2500 St. Blumenzwiebeln

Teil 2 Kreisverkehr `Stern`

Erdarbeiten/ vegetationstechnische Bodnarbeiten/ Pflanzarbeiten/ Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Menge Einh. Leistung/ Material

- Rodung Rosen

550 m² Kleinstrauchrosen roden und entsorgen

- Bodenab- und auftrag

140 m³ Boden ausheben und entsorgen

85 m³ Oberbodenauftrag

- Pflanzflächen

550 m² Pflanzflächen vorbereiten

550 m² Pflanzflächen herstellen einschl.

550 m² Fertigstellungspflege Pflanzung

550 m² Entwicklungspflege Pflanzung

Projekt: ABStr PFLANZ
LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1950 St. Kleinstrauchrosen
1088 St. Stauden und Gräser
1895 St. Blumenzwiebeln

Vor Beginn der Arbeiten sind angrenzende Bauteile, Wege- und Vegetationsflächen so zu schützen, dass keine Schäden auftreten.

Dies betrifft auch den schonenden Umgang von Stamm und Wurzeln von Bäumen bspw. bei der Neuanlage von Wegen.

Diese und alle darüber hinaus gehenden erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten

Wegebauarbeiten rund um den Heinrich- Heine- Platz und zur Querung des Platzes sowie Vorbereitung der Pflanzflächen auf dem Heinrich- Heine- Platz.

1.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Umgestaltung der August- Bebel- Straße, Umgestaltung Heinrich- Heine- Platz, 19322 Wittenberge

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Heinrich- Heine- Platz und Kreisverkehr `Stern` in 19322 Wittenberge

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Das Bearbeitungsgebiet ist über die Ernst- Thälmann- Straße und die Dr.- Wilhelm-Külz- Straße sowie über die Perleberger Straße und weiter über die Lenzener Straße und die Bundesstraße 189 zu erreichen.

2.3 Zugänge, Zufahrten

Der Heinrich- Heine- Platz ist über die Ernst- Thälmann- Straße erreichbar.

Der Kreisverkehr ist über die Perleberger Straße, die August- Bebel- Straße, die Lenzener Straße, die Turmstraße und die Straße Am Stern erreichbar.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass Material- und Maschinenbeschickung ohne Beschädigungen an Verkehrsflächen, Bauwerken, Pflanzungen etc. von statten geht. Beschädigungen an den Wegedecken sind auf Kosten des AN wieder herzustellen. In den Zufahrts- und Durchfahrtsbereichen ist vor allem auf die vorhandenen Bäume zu achten, ein entsprechender Baum- und Wurzelschutz ist ggf. vorzusehen.

Sämtliche notwendige Maßnahmen einschl. Transportwege von bis zu 50 m mit Schubkarren o.ä. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es wird ausdrücklich empfohlen, vor Abgabe des Angebots die örtliche Situation zu besichtigen.

2.4. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen Es sind weder Wasser-, Abwasser- oder Stromanschlüsse vorhanden. Bei Bedarf mit AG/Bauleitung zu klären.

2.5 Baustelleneinrichtung, Lagerplätze

- Plätze für Baustelleneinrichtung und Materiallagerung werden in Abstimmung mit AG/Bauleitung vor Ort festgelegt. Kosten für Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

- Plätze für Unterkünfte

Plätze für Unterkünfte werden im Baustellenbereich nicht zu Verfügung gestellt.

2.6 Anlagen im Baubereich

- Bäume, Baumwurzeln

2.7 Baugrundverhältnisse

Die Baugrundverhältnisse wurden nicht geprüft.

- Straßen-/ Wegebefestigungen

Zufahrtsstraßen: Asphalt, Natursteinpflaster

2.8 Schutzbereiche und -objekte

- Bäume und Gehölze

Materiallagerungen und Überfahrungen sind im Wurzelbereich von Bäumen nicht gestattet. Die Vorschriften der DIN 18920 – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen – sind zu beachten. Schuldhaft Beschädigungen an

Bäumen werden durch einen anerkannten und vom Bauherrn bestimmten Baumchirurgen behandelt und gehen zu Lasten des AN.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.9 Öffentlicher Verkehr im Baubereich

- Fußgängerverkehr, Autoverkehr, Fahrradverkehr

Unvollendete Arbeitsbereiche sind während der Baudurchführung abzusperren. Bei Bedarf ist eine halbseitige Straßensperrung spätestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn bei der Stadt Wittenberge zu beantragen.

Materiallagerungen sind außerhalb von Wegen anzuordnen.

Sämtliche Arbeitsschutzbestimmungen als auch Vorkehrungs- und Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung der Arbeiten sind zum Schutz von sich dort aufhaltenden Personen zu berücksichtigen.

3 Angaben zur Ausführung

3.1 Der Bauablauf erfolgt in Absprache mit dem AG und der Bauleitung. Es ist ein Bauzeitenplan auf Grundlage der Rahmentermine zu erstellen und mit den anderen am Bau Beteiligten abzustimmen.

3.2 Aufmaß und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach Aufmaß gemäß § 14 Nr. 2 VOB/B.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen gelten für die feste Masse ohne Auflockerung (Abrechnungs- bzw. Kalkulationsgrundlage). Für nicht über Aufmaß abrechenbare Leistungen sind Lieferscheine oder sonstige Nachweise

unmittelbar nach Leistungserbringung der Bauleitung vorzulegen. Das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß nachträglich nicht

mehr festzustellenden Massen ist vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Nicht aufgemessene Flächen werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig eigenverantwortlich um die Aufmessung zu bemühen, so dass im Arbeitsablauf keine Verzögerungen eintreten.

Die Anfuhr und das Verfahren des gesamten Materials innerhalb der Baustelle sowie die Abfuhr des Materials einschl. der evtl. dafür zu zahlenden Gebühren sind Sache des AN und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Lieferscheine werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb einer Woche nach Leistungserbringung der Bauleitung des AG zur Gegenzeichnung vorgelegt werden.

3.3 Sonstige Angaben zur Ausführung

3.3.1 Baustellenordnung

Der AN ist verpflichtet die Ausführung seiner vertraglichen Leistungen zu leiten und für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen.

3.3.2 Verunreinigungen/ Beschädigungen

Eventuelle Verunreinigungen und Beschädigungen durch den Unternehmer an vorhandenen Baulichkeiten, Leitungen, Wegen und Bewuchs sind umgehend zu beseitigen. Die Arbeitsplätze sind grundsätzlich zum Feierabend besenrein zu verlassen, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nur um eine temporäre Unterbrechung der Arbeiten handelt. Sollte sich der AN nicht an diese Anweisung halten, so werden nach Ablauf einer angemessenen Frist unverzüglich Ersatzmaßnahmen ausgeführt.

3.3.3 Abfallentsorgung

Erfolgt über den AN und ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.

3.3.4 Entsorgung

Die rechtlichen Regelungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) und des Landesabfallgesetzes (LAbfG) sind einzuhalten.

Von der Baustelle aufgenommene Abfallstoffe sind nach Abfallfraktionen getrennt auf Haufwerk zu sammeln, mit der Bauleitung des AG gemeinsam aufzumessen und gesetzeskonform zu entsorgen. Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind der Bauleitung des AG unaufgefordert zu übergeben. Die Abrechnung erfolgt über Massenaufmaß. Kippzettel dienen lediglich dem Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung.

3.3.5 Fachbauleitung

Der Auftragnehmer hat einen für die technisch einwandfreie und unfallsichere Ausführung verantwortlichen Fachbauleiter in schriftlicher Form bei Beauftragung zu benennen. Ein ausnahmsweiser Wechsel oder die Vertretung dieses Bauleiters ist sofort anzuzeigen.

3.3.6 Besprechungstermine

Besprechungs- und Besichtigungstermine finden nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber und der Bauleitung mind. wöchentlich statt. Sie sind von dem benannten Fachbauleiter wahrzunehmen.

3.3.7 Nachunternehmer

Nachunternehmer müssen bei Abgabe des Angebots angegeben werden, einschließlich Qualifikationsnachweise.

3.3.8 Personaleinsatz

Als Arbeitskräfte darf nur qualifiziertes Personal mit den entsprechenden Qualifizierungsnachweisen eingesetzt

Vorbemerkungen / Vertragstexte

werden. Im Bedarfsfall vor Auftragserteilung hat der Auftragnehmer eine Liste des einzusetzenden Personals mit Qualifikationsnachweis vorzulegen. Ein Ansprechpartner für Koordinationen, Aufmaße etc. (Fachbauleiter) ist ebenfalls zu nennen.

Dem Auftragnehmer sind die Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) bekannt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich daher, sicherzustellen, dass die Regelungen des vorbezeichneten Gesetzes strikt eingehalten werden und gewährleistet, auch im Fall einer Einschaltung von Subunternehmern, dass diese oder sonstige Dritte nicht gegen die Regelungen des AEntG verstoßen. Der Auftraggeber darf jederzeit ohne vorherige Ankündigung im Hinblick auf sein Haftungsrisiko Überprüfungen durchführen, ob Verstöße gegen das vorbezeichnete Gesetz vorliegen.

4 Ausführungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Dem AN werden bei Auftragsvergabe folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Pflanzübersichtspläne

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen

- Erläuterung des Bauablaufs, gegebenenfalls Einsatz von Spezialgeräten. Ist vom AN eigenverantwortlich in Abstimmung mit der Bauleitung des AG zu klären.

- Baustelleneinrichtungsplan

Ist vom AN eigenverantwortlich in Abstimmung mit der Bauleitung des AG zu klären.

- Bauzeitenplan

In Abstimmung mit dem AG unter Einhaltung der Rahmentermine.

- Ausführungspläne, Werkpläne, Bemessungsunterlagen

Anfertigung von notwendigen Bemessungen mit allen erforderlichen Detailangaben zur konstruktiven Ausführung auf Grundlage der vom Planungsbüro erstellten schematischen Ausführungspläne und in Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und das gewählte System sind gemäß Leistungsbeschreibung bei Bedarf zu erbringen.

- Standsicherheitsnachweis

Standsicherheitsnachweise sind für die entsprechenden LV-Positionen ohne gesonderte Aufforderung vor Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

- Dokumentationsaufnahmen

Besondere Funde im Baustellenbereich im Zuge von Schachtarbeiten oder Erdbewegungen sind der Bauleitung anzuzeigen und fotografisch zu dokumentieren und digital auf CD-Rom im JPG-Format zu übergeben. Die Überbauung oder Beseitigung ist erst nach Freigabe erlaubt.

Alle Besonderheiten, die im Laufe der Arbeiten zu Tage treten und im Zusammenhang mit dem Objekt und seiner Umgebung stehen könnten, sind fotografisch festzuhalten und zu dokumentieren. Die Fortsetzung der Arbeiten kann erst nach Freigabe durch den Bauherrn oder die Bauleitung erfolgen.

Nicht mehr nachvollziehbare, zusätzliche, aber notwendige Leistungen sind im eigenen Interesse fotografisch zu dokumentieren.

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Alle derzeit gültigen Vorschriften und Technischen Regelwerke sind zu beachten.

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Teil 1 - Heinrich- Heine- Platz			
01.01	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010	Baustelleneinrichtung			
	KG 591			
	<p>Baustelle mit Maschinen und Werkzeugen in Absprache mit der Bauleitung einrichten, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder rückbauen. Der Anliegerverkehr und die freie Zufahrt für Rettungsdienste sind sicherzustellen. Die Baustellenabschnitte sind so zu wählen, das Fahrzeuge anderer Gewerke über den Baustellenbereich ein- und ausfahren können. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle Gebühren, die für das Betreiben der Baustelle anfallen, sofern nicht in separaten Leistungstexten erfaßt.</p>			
	1 psch	
Summe 01.01	Baustelleneinrichtung		
01.02	Vegetationstechnische Bodenarbeiten			
01.02.0010	Kompost gemäß RAL GZ 251 liefern und aufbringen			
	KG 571			
	<p>Kompost gemäß RAL GZ 251 liefern und in einer Stärke von 5 cm auf vorh. und neu anzulegenden Pflanzflächen andecken und einarbeiten. Die Abrechnung erfolgt über Flächenaufmass, auf Grundlage der einzureichender Lieferscheine. Der Gütenachweis ist unaufgefordert vorzulegen.</p>			
	11 m³	
01.02.0020	Pflanzflächen düngen, Feinplanum			
	KG 571			
	<p>Pflanzflächen vorbereiten: - Feinplanum herstellen, - Hornspäne, 150 g/m², einarbeiten. Steine u. Fremdkörper ab 3 cm sowie Unkraut ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, Stoffe laden und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung in der Abwicklung.</p>			
	225 m²	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0030	Staudenmulch, Körnung 20-40 mm liefern und aufbringen			
	KG 571			
	<p>Staudenmulch, Körnung 20-40 mm liefern und in einer Stärke von 7 cm auf den Pflanzflächen andecken. Mulchstoff mit dem Gütezeichen RAL „Rinde für Pflanzenbau“ RAL GZ 250/1-1 und mit Qualitätsmerkmalen der FLL Gütebestimmungen für organische Mulchstoffe und Komposte für den Landschaftsbau. Die Abrechnung erfolgt über Flächenaufmass, auf Grundlage der einzureichender Lieferscheine. Der Gütenachweis ist unaufgefordert vorzulegen.</p>			
	225 m²	
Summe 01.02	Vegetationstechnische Bodenarbeiten		

01.03 **Pflanzarbeiten**

Pflanzung gemäß DIN 18916.
 Die in den folgenden Positionen beschriebenen Leistungen beinhalten zusätzlich das Ausstellen nach Weisung der Bauleitung sowie den erforderlichen Pflanzschnitt und das erstmalige durchdringende Anwässern der Pflanzen.

Die Leistung der Lieferung aller in den folgenden Positionen beschriebenen Pflanzen und Pflanzarbeiten umfasst im Wesentlichen:
 Lieferung der Pflanzen einschl. Oberboden, Dünger, Baumverankerungen frei Baustelle, Zwischentransport, Lagerung bzw. Einschlag der Pflanzen falls erforderlich und Transport zur Verwendungsstelle.
 Die Pflanzen müssen den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen" nach FLL-Richtlinie und den Bestimmungen der DIN 18916 in der ausgeschriebenen Qualität entsprechen.
 Alle Vorarbeiten sind so durchzuführen, dass die Pflanzen unmittelbar nach Anlieferung gepflanzt werden können. Die gelieferten Pflanzen werden auf ihre auftragsgemäße Beschaffenheit durch die Bauleitung nach Anlieferung überprüft. Der Liefertermin ist vorher rechtzeitig anzuzeigen. Die Bodenvorbereitung ist vor der Pflanzung nach Ankündigung durch den AN durch die Bauleitung abzunehmen.
 Ersatzlieferungen für nicht nach Pflanzenliste erhältliche Pflanzen sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Bauleitung zulässig.

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0010	Stauden und Gräser pflanzen			
	KG 573			
	Nachfolgend aufgeführte Stauden und Gräser, Tb 9 liefern und entsprechend der Planung bzw. nach Angaben der Bauleitung pflanzen.			
	1272 St	
01.03.0020	Achillea `Coronation Gold`			
	KG 573			
	Achillea `Coronation Gold` - Gold- Schafgarbe			
	24 St	
01.03.0030	Achnatherum calamagrostis `Algäu`			
	KG 573			
	Achnatherum calamagrostis `Algäu` - Silberährengras			
	12 St	
01.03.0040	Anemone sylvestris			
	KG 573			
	Anemone sylvestris - Großes Windröschen			
	72 St	
01.03.0050	Athemis tinctoria `Sauce Hollandaise`			
	KG 573			
	Athemis tinctoria `Sauce Hollandaise` - Färber- Kamille			
	24 St	
01.03.0060	Aster sedifolius `Nanus`			
	KG 573			
	Aster sedifolius `Nanus` - Zwerg- Aster			
	24 St	
01.03.0070	Bergenia cordifolia `Herbstblüte`			
	KG 573			
	Bergenia cordifolia `Herbstblüte` - Bergenie			
	48 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0080		Brunnera macrohylla `Jack Frost` KG 573 Brunnera macrohylla `Jack Frost` - Kaukasus- Vergißmeinnicht		
	48 St	
01.03.0090		Calamagrostis acutiflora `Karl Förster` KG 573 Calamagrostis acutiflora `Karl Förster` - Reitgras,		
	12 St	
01.03.0100		Calamintha nepeta `Triumphator` KG 573 Calamintha nepeta `Triumphator` - Steinquendel		
	48 St	
01.03.0110		Catananche caerulea KG 573 Catananche caerulea - Blaublühende Rasselblume		
	48 St	
01.03.0120		Dryopteris filix- mas KG 573 Dryopteris filix- mas - Echter Wurmfarne		
	12 St	
01.03.0130		Echinops sphaerocephalus `Veitch`s Blue` KG 573 Echinops sphaerocephalus `Veitch`s Blue` - blaue Kugeldistel		
	48 St	
01.03.0140		Euphorbia characias ssp. wulfenii KG 573 Euphorbia characias ssp. wulfenii - Mittelmeer- Wolfsmilch		
	48 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0150		Geranium macrorhizum `Spessart` KG 573 Geranium macrorhizum `Spessart` - Balkan- Storchschnabel		
	96 St	
01.03.0160		Helianthemum x cult. `Lawrensons Pink` KG 573 Helianthemum x cult. `Lawrensons Pink` - Sonnenröschen,		
	96 St	
01.03.0170		Heuchera villosa var. macrorrhiza KG 573 Heuchera villosa var. macrorrhiza- Heuchera,		
	72 St	
01.03.0180		Iris pallida KG 573 Iris pallida - Bleiche Schwertlilie		
	60 St	
01.03.0190		Kalimeris incisa `Madiva` KG 573 Kalimeris incisa `Madiva` - Schönaster		
	24 St	
01.03.0200		Lavandula angustifolia `Hidcote Blue` KG 573 Lavandula angustifolia `Hidcote Blue` - Lavendel		
	48 St	
01.03.0210		Lychnis coronaria `Alba` KG 573 Lychnis coronaria `Alba` - Weiße Kronlichtnelke		
	48 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0220		Nepeta x faassenii 'Walkers Low' KG 573 Nepeta x faassenii 'Walkers Low' - Blauminze		
	72 St	
01.03.0230		Origanum laevigatum `Herrenhausen` KG 573 Origanum laevigatum `Herrenhausen` - Blumen- Dost,		
	48 St	
01.03.0240		Phlomis russeliana KG 573 Phlomis russeliana - Brandkraut		
	24 St	
01.03.0250		Salvia nemorosa `Caradonna` KG 573 Salvia nemorosa `Caradonna` - Ziersalbei		
	24 St	
01.03.0260		Salvia nemorosa `Ostriesland` KG 573 Salvia nemorosa `Ostriesland` - Ziersalbei		
	48 St	
01.03.0270		Saponaria officinalis KG 573 Saponaria officinalis- Seifenkraut		
	24 St	
01.03.0280		Sedum `Matrona` KG 573 Sedum `Matrona` - rotblättrige Fetthenne		
	24 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0290	Sesleria autumnalis KG 573 Sesleria autumnalis - Herbst- Kopfgras			
	48 St	
01.03.0300	Stipa tenuissima KG 573 Stipa tenuissima - Federgras			
	48 St	
01.03.0310	Frühjahrsblüher/ Geophyten in Arten und Sorten KG 573 Frühjahrsblüher/ Geophyten in Arten und Sorten nach Angabe des AG/ Bauleitung liefern und pflanzen. Ca. 25-30 Stck/ m ²			
	100 m²	
Summe 01.03	Pflanzarbeiten		
01.04	Ferigstellungspflege			
01.04.0010	Fertigstellungspflege der Pflanzung KG 573 Fertigstellungspflege der Pflanzflächen. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen bis zur Abnahme gemäß DIN 18916. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.			
	225 m²	
Summe 01.04	Ferigstellungspflege		
01.05	Entwicklungspflege			

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0010	Entwicklungspflege der Pflanzung 1. Jahr			
	KG 573			
	<p>Entwicklungspflege der Pflanzflächen im 1. Jahr nach der Abnahme. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen, Nachmulchen der Pflanzflächen mit gütegesichertem Staudenmulch, Körnung 20-40 mm, Schichtdicke 5 cm. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.</p>			
	225 m²	
01.05.0020	Entwicklungspflege der Pflanzung 2. Jahr			
	KG 573			
	<p>Entwicklungspflege der Pflanzflächen im 2. Jahr nach der Abnahme. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen, Nachmulchen der Pflanzflächen mit gütegesichertem Staudenmulch, Körnung 20-40 mm, Schichtdicke 5 cm. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.</p>			
	225 m²	
Summe 01.05	Entwicklungspflege		

01.06	Stundenlohnarbeiten			
	<p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Alle Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätestunden einschließlich Fahrer bzw. Bedienung. Vergütet werden nur die mit Zustimmung des AG ausgeführten Arbeiten nach Maßgabe der</p>			

Projekt: ABStr PFLANZ
LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

tatsächlich geleisteten und anerkannten Arbeitsstunden.

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0010		Regiestunden - Facharbeiter GaLa-Bau KG 599		
		Regiestunden - Facharbeiter GaLa-Bau zum Nachweis. Für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind bspw. Handschachtung. Nur auf Anweisung der Bauüberwachung.		
	3 h	
Summe 01.06	Stundenlohnarbeiten		
Summe 01	Teil 1 - Heinrich- Heine- Platz		
02		TEIL 2 - Kreisverkehr `Stern`		
02.01		Baustelleneinrichtung		
02.01.0010		Baustelleneinrichtung KG 591		
		Baustelle mit Maschinen und Werkzeugen in Absprache mit der Bauleitung einrichten, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder rückbauen. Der Anliegerverkehr und die freie Zufahrt für Rettungsdienste sind sicherzustellen. Die Baustellenabschnitte sind so zu wählen, das Fahrzeuge anderer Gewerke über den Baustellenbereich ein- und ausfahren können. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle Gebühren, die für das Betreiben der Baustelle anfallen, sofern nicht in separaten Leistungstexten erfaßt.		
	1 psch	
Summe 02.01	Baustelleneinrichtung		
02.02		Verkehrssicherung		
02.02.0010		Verkehrssicherung kürzerer Dauer durchführen KG 593		
		Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle innerorts, Bereich Kreisverkehrsinnenfläche Aufstellen von Vz 123 (Baustellenschild) im Annäherungsbereich aller fünf Zubringerarme des Kreisverkehrs. Absperrung der inneren Kreisverkehrs-Fahrbahn durch Abbaken mit Leitkegeln. Sämtliche Arbeiten auf der Kreisverkehrsfläche sind ausschließlich von innen durchzuführen.		

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0010	Tropfschläuche ausbauen, sichern und wieder einbauen			
	KG 594			
	Tropfschläuche der Bewässerungsanlage ausbauen, sichern und nach Beendigung der Pflanzmaßnahmen vor dem Auftrag der Mulchschicht wieder einbauen, einschließlich ggf. erforderlicher Ergänzung von Bodenspießen zur Befestigung.			
	1	psch
02.03.0020	Flächige Rosenpflanzung roden			
	KG 594			
	Flächige Rosenpflanzung, Höhe bis 1,0 m nach Angabe der Bauleitung einschließlich Wurzelstöcke roden, Material laden und entsoren. Abrechnung nach Flächenaufmaß.			
	550	m²
Summe 02.03	Vorarbeiten		

02.04 **Erdbauarbeiten**

02.04.0010 **Bodenaushub Pflanzflächen**

KG 511

Bodenaushub für Pflanzflächen profilgerecht auskoffern, laden und auf Haufwerken zur Abfuhr lagern. Oberboden getrennt lagern.
 Abtragstiefe 25 cm
 Bodenklasse 3 -5 gem. DIN 18300.
 Abrechnung nach bestätigten Abtragsprofilen, feste Masse.

140

.....

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.04.0020	Bodenuntersuchung nach LAGA			
	KG 721			
	Bodenuntersuchung nach LAGA, Überprüfung Tragfähigkeit, Bestimmung Korngrößenverteilung, Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit, Bodenuntersuchungen/Düngeplan. Umweltanalytische Untersuchung des Bodens gemäß LAGA-Werten von Haufwerken. Untersuchung durch anerkanntes Prüflabor, Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht, Probeentnahme am Haufwerk oder Entnahme von Einzelproben am Ausbauort, je Untersuchung Probenahme und Analyse von 2 Bodenmischproben, Zusammenstellung und Auswertung der Prüfergebnisse. Die Untersuchung ist mit entspr. Vorlauf durchzuführen damit der ausgebaute Boden direkt zur Entsorgung abgefahren werden kann und keine zeitliche Verzögerung entsteht. Berichtsübergabe in Papierform und als PDF-Datei.			
	3 St	
02.04.0030	Bodenaushub abfahren, Z1.1			
	KG 511			
	Vorhandenen Boden der vorgenannten Position, auf Haufwerken lagernd, nach Vorlage der Beprobungsergebnisse aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist der Bauleitung vorzulegen. Abrechnung nach Aufmaß in Verbindung mit Entsorgerscheinen/Wiegekarten. Bodenklasse Z1.1			
	140 m³	
Summe 02.04		Erdbauarbeiten	
02.05	Vegetationstechnische Bodenarbeiten			
02.05.0010	Oberboden für künftige Vegetationsflächen liefern			
	KG 571			
	Oberboden für künftige liefern, profilgerecht ca. 30 cm stark auftragen. Bodengruppe 2 bis 4 gem. DIN 18915, Teil 1, mit mind. 2- 4 Gew.-% org. Substanz Abrechnung nach Auftragsprofil feste Masse und Lieferscheinen, spätere Setzungen sind zu berücksichtigen.			
	85 m³	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05.0020	Kompost gemäß RAL GZ 251 liefern und aufbringen			
	KG 571			
	Kompost gemäß RAL GZ 251 liefern und in einer Stärke von 5 cm auf vorh. und neu anzulegenden Pflanzflächen andecken und einarbeiten. Die Abrechnung erfolgt über Flächenaufmass, auf Grundlage der einzureichender Lieferscheine. Der Gütenachweis ist unaufgefordert vorzulegen.			
	30 m³	
02.05.0030	Pflanzflächen düngen, Feinplanum			
	KG 571			
	Pflanzflächen vorbereiten: - Feinplanum herstellen, - Hornspäne, 150 g/m², einarbeiten. Steine u. Fremdkörper ab 3 cm sowie Unkraut ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, Stoffe laden und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung in der Abwicklung.			
	550 m²	
02.05.0040	Rosen- und Staudenmulch, Körnung 20-40 mm liefern und aufbringen			
	KG 571			
	Rosen- und Staudenmulch, Körnung 20-40 mm liefern und in einer Stärke von 5 cm auf den Pflanzflächen andecken. Mulchstoff mit dem Gütezeichen RAL „Rinde für Pflanzenbau“ RAL GZ 250/1-1 und mit Qualitätsmerkmalen der FLL Gütebestimmungen für organische Mulchstoffe und Komposte für den Landschaftsbau. Die Abrechnung erfolgt über Flächenaufmass, auf Grundlage der einzureichender Lieferscheine. Der Gütenachweis ist unaufgefordert vorzulegen.			
	550 m²	
Summe 02.05	Vegetationstechnische Bodenarbeiten		
02.06	Pflanzarbeiten			
	Pflanzung gemäß DIN 18916. Die in den folgenden Positionen beschriebenen Leistungen beinhalten zusätzlich das Ausstellen nach Weisung der Bauleitung sowie den erforderlichen Pflanzschnitt und das erstmalige durchdringende Anwässern der Pflanzen.			

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0040		Achillea tomentosa KG 573 Achillea tomentosa - Teppich Garbe		
	12 St	
02.06.0050		Alchemilla epipsila KG 573 Alchemilla epipsila - Kahler Frauenmantel		
	12 St	
02.06.0060		Alyssum saxatile KG 573 Alyssum saxatile - Felsen- Steinkraut		
	15 St	
02.06.0070		Anaphalis triplinervis `Sommerschnee` KG 573 Anaphalis triplinervis `Sommerschnee` - Perlkörbchen		
	20 St	
02.06.0080		Anaphalis triplinervis `Silberregen` KG 573 Anaphalis triplinervis `Silberregen` - Perlkörbchen		
	20 St	
02.06.0090		Anthemis tinctoria `Dwarf Form` KG 573 Anthemis tinctoria `Dwarf Form` - Färber- Kamille		
	7 St	
02.06.0100		Arabis procurrens `Glacier` KG 573 Arabis procurrens `Glacier` - Schaumkresse		
	24 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0110		Armeria pseudarmeria `Ballerina Red` KG 573 Armeria pseudarmeria `Ballerina Red` - Grasnelke		
	18 St	
02.06.0120		Artemisia schmidtiana `Nana` KG 573 Artemisia schmidtiana `Nana` - Zwerg- Silberraute		
	24 St	
02.06.0130		Aster amellus `Sternkugel` KG 573 Aster amellus `Sternkugel` - Sommer- Aster		
	7 St	
02.06.0140		Aster dumosus `Mittelmeer` KG 573 Aster dumosus `Mittelmeer` - Kissen- Aster		
	12 St	
02.06.0150		Aster ericoides `Snowflurry` KG 573 Aster ericoides `Snowflurry` - Teppich- Aster		
	20 St	
02.06.0160		Aster linosyris KG 573 Aster linosyris - Gold- Aster		
	12 St	
02.06.0170		Aster novae- angliae `Purple Dome` KG 573 Aster novae- angliae `Purple Dome` - Raublatt- Aster		
	9 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0180		Aubrieta `Blaumeise` KG 573 Aubrieta `Blaumeise` - Blaukissen		
	12 St	
02.06.0190		Aubrieta `Rosengarten` KG 573 Aubrieta `Rosengarten` - Blaukissen		
	12 St	
02.06.0200		Bergenia cordifolia `Herbstfreude` KG 573 Bergenia cordifolia `Herbstfreude` - Bergenie		
	9 St	
02.06.0210		Brunnera macrophylla `Jack Frost` KG 573 Brunnera macrophylla `Jack Frost` - Kaukasus- Vergißmeinnicht		
	12 St	
02.06.0220		Calamintha nepeta `Triumphator` KG 573 Calamintha nepeta `Triumphator` - Steinquendel		
	20 St	
02.06.0230		Catananche caerulea KG 573 Catananche caerulea - Blaue Rasselblume		
	24 St	
02.06.0240		Centranthus ruber `Coccineus` KG 573 Centranthus ruber `Coccineus` - Spornblume		
	15 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0250		Dianthus carthusianorum KG 573 Dianthus carthusianorum - Karthäusernelke		
	15 St	
02.06.0260		Dianthus delthoides `Leuchtfunk` KG 573 Dianthus delthoides `Leuchtfunk` - Heidenelke		
	24 St	
02.06.0270		Doronicum orientale `Little Leo` KG 573 Doronicum orientale `Little Leo` - Zwerg- Gemswurz		
	12 St	
02.06.0280		Eryngium planum `Blauer Zwerg` KG 573 Eryngium planum `Blauer Zwerg` - Kleiner Mannstreu		
	15 St	
02.06.0290		Euphorbia seguieriana `Sternenwolke` KG 573 Euphorbia seguieriana `Sternenwolke` - Steppen- Wolfsmilch		
	12 St	
02.06.0300		Festuca cinerea `Elijah Blue` KG 573 Festuca cinerea `Elijah Blue` - Blau- Schwingel		
	24 St	
02.06.0310		Geranium macrorrhizum `White Ness` KG 573 Geranium macrorrhizum `White Ness` - Balkan- Storchschnabel		
	24 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0320		Geranium renardii `Philippe Vapelle` KG 573 Geranium renardii `Philippe Vapelle` - Kaukasus- Storchschnabel		
	24 St	
02.06.0330		Geranium sanguineum `Tiny Monster` KG 573 Geranium sanguineum `Tiny Monster` - Blut- Storchschnabel		
	7 St	
02.06.0340		Geranium wallichianum `Rozanne` KG 573 Geranium wallichianum `Rozanne` - Dauerblüher- Geranium		
	9 St	
02.06.0350		Helianthemum x cult. `Lawrensons Pink` KG 573 Helianthemum x cult. `Lawrensons Pink` - Sonnenröschen,		
	9 St	
02.06.0360		Helictrotrichon sempervirens `Saphierstrudel` KG 573 Helictrotrichon sempervirens `Saphierstrudel` - Blaustrahlhafer		
	7 St	
02.06.0370		Hieracium pilosella `Nivum` KG 573 Hieracium pilosella `Nivum` - Kleines Habichtskraut		
	20 St	
02.06.0380		Heuchera micrantha `Palace Purple` KG 573 Heuchera micrantha `Palace Purple` - Purpurglöckchen		
	24 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0390		Iberis sempervirens KG 573 Iberis sempervirens -Schleifenblume		
	20 St	
02.06.0400		Iris barbata `Path of Gold` KG 573 Iris barbata `Path of Gold` - Bartiris		
	12 St	
02.06.0410		Iris barbata `Cherry Blossom` KG 573 Iris barbata `Cherry Blossom` - Bartiris		
	9 St	
02.06.0420		Iris barbata `Piroska` KG 573 Iris barbata `Piroska` - Bartiris		
	12 St	
02.06.0430		Iris pallida KG 573 Iris pallidatiris - Bleiche Schwertlilie		
	15 St	
02.06.0440		Knautia macedonia `Mars Midget` KG 573 Knautia macedonia `Mars Midget` - Witwenblume,		
	7 St	
02.06.0450		Kniphofia uvaria `Poco Red` KG 573 Kniphofia uvaria `Poco Red` - Fackellilie		
	12 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0460		Lavandula angustifolia `Dwarf Blue` KG 573 Lavandula angustifolia `Dwarf Blue` - Lavendel		
	9 St	
02.06.0470		Linnaria purpurea KG 573 Linnaria purpurea - Purpur- Leinkraut		
	7 St	
02.06.0480		Lupinus polyphyllus `Nanus Gallery Yellow Shades` KG 573 Lupinus polyphyllus `Nanus Gallery Yellow Shades` - Lupine		
	9 St	
02.06.0490		Lupinus polyphyllus `Red Rum` KG 573 Lupinus polyphyllus `Red Rum` - Lupine		
	12 St	
02.06.0500		Lychnis arkwrightii `Vesuvius` KG 573 Lychnis arkwrightii `Vesuvius` - Lichtnelke		
	18 St	
02.06.0510		Nepeta x faassenii 'Cat`s Pajamas' KG 573 Nepeta x faassenii 'Cat`s Pajamas' - Blauminze		
	20 St	
02.06.0520		Penstemon x cultorum `Garnet` KG 573 Penstemon x cultorum `Garnet` - Großblütiger Bartfaden		
	24 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0530		Phlomis russeliana KG 573 Phlomis russeliana - Brandkraut,		
	12 St	
02.06.0540		Pulstilla vulgaris KG 573 Pulstilla vulgaris - Kuhschelle		
	15 St	
02.06.0550		Pulstilla vulgaris `Pinwheel Rot` KG 573 Pulstilla vulgaris `Pinwheel Rot` - Kuhschelle		
	24 St	
02.06.0560		Salvia nemorosa `Adrian` KG 573 Salvia nemorosa `Adrian` - Weißer Ziersalbei		
	24 St	
02.06.0570		Salvia nemorosa `Marcus` KG 573 Salvia nemorosa `Marcus` - Ziersalbei		
	20 St	
02.06.0580		Salvia nemorosa `Mainacht` KG 573 Salvia nemorosa `Mainacht` - Ziersalbei		
	20 St	
02.06.0590		Salvia nemorosa `Pink Delight` KG 573 Salvia nemorosa `Pink delight` - Rosa Ziersalbei		
	18 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0600		Santolina chamaecyparissus KG 573 Santolina chamaecyparissus - Silbrigblättriges Heiligenkraut		
	7 St	
02.06.0610		Saponaria officinalis KG 573 Saponaria officinalis- Seifenkraut		
	12 St	
02.06.0620		Sedum `Immergrünchen` KG 573 Sedum `Immergrünchen` - Immergrünes Fettblatt		
	20 St	
02.06.0630		Sedum `Matrona` KG 573 Sedum `Matrona` - rotblättrige Fetthenne		
	9 St	
02.06.0640		Sedum spurium `Fuldaglut` KG 573 Sedum spurium `Fuldaglut` - Teppich- Fettblatt		
	30 St	
02.06.0650		Sedum telephium `Red Cauli` KG 573 Sedum telephium `Red Cauli` - rotblättrige Fetthenne		
	15 St	
02.06.0660		Solidago cultorum `Laurin` KG 573 Solidago cultorum `Laurin` - Goldrute		
	12 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0670		Stachys byzantina KG 573 Stachys byzantina - Wollziest		
	24 St	
02.06.0680		Teucrium chamaedrys KG 573 Teucrium chamaedrys - Edel- Gamander		
	12 St	
02.06.0690		Thymus praecox `Red Carpet` KG 573 Thymus praecox `Red Carpet` - Teppich- Thymian		
	30 St	
02.06.0700		Verbascum nigrum KG 573 Verbascum nigrum - Schwarze Königskerze		
	12 St	
02.06.0710		Viola cornuta `Beshlie` KG 573 Viola cornuta `Beshlie` - Hornveilchen		
	24 St	
02.06.0720		Veronica teucrium `Knallblau` KG 573 Veronica teucrium `Knallblau` - Gamander- Ehrenpreis		
	20 St	
02.06.0730		Frühjahrsblüher/ Geophyten stecken KG 573 Nachfolgend aufgeführte Frühjahrsblüher/ Geophyten in Arten und Sorten nach Angabe des AG/ Bauleitung liefern und pflanzen. Ca. 25-30 Stck/ m²		
	1895 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0740		Allium aflatunense `Purple Sensation` KG 573 Allium aflatunense `Purple Sensation` - Kugellauch		
	35 St	
02.06.0750		Allium atropurpureum KG 573 Allium atropurpureum - Purpurlauch		
	50 St	
02.06.0760		Allium `Mount Everest` KG 573 Allium `Mount Everest` - Weißer Zierlauch		
	50 St	
02.06.0770		Allium senescens ssp. senescens KG 573 Allium senescens ssp. senescens - Berglauch		
	75 St	
02.06.0780		Anemone blanda `Blue Shades` KG 573 Anemone blanda `Blue Shades` - Strahlen- Windröschen		
	100 St	
02.06.0790		Anemone blanda `White Spledour` KG 573 Anemone blanda `White Spledour` - Strahlen- Windröschen		
	100 St	
02.06.0800		Chionodoxa luciliae `Alba` KG 573 Chionodoxa luciliae `Alba` - Schneeglantz		
	100 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0810		Crocus chrysanthus `Blue Pearl` KG 573 Crocus chrysanthus `Blue Pearl` - Garten- Krokus		
	100 St	
02.06.0820		Crocus flavus KG 573 Crocus flavus - Gold- Krokus		
	150 St	
02.06.0830		Crocus tommasinianus `Ruby Giant` KG 573 Crocus tommasinianus `Ruby Giant` - Großer Elfen- Krokus		
	150 St	
02.06.0840		Eranthis hyemalis KG 573 Eranthis hyemalis - Winterling		
	50 St	
02.06.0850		Galanthus nivalis KG 573 Galanthus nivalis - Schneeglöckchen		
	150 St	
02.06.0860		Muscari armeniacum `Christmas Pearl` KG 573 Muscari armeniacum `Christmas Pearl` - Traubenhyazinthe		
	100 St	
02.06.0870		Narcissus `Mount Hood` KG 573 Narcissus `Mount Hood` - Weiße Narzisse		
	60 St	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0880		Narcissus `Tete a Tete` KG 573 Narcissus `Tete a Tete` - Gelbe Narzisse		
	75 St	
02.06.0890		Scilla siberica KG 573 Scilla siberica - Sibirischer Blaustern		
	100 St	
02.06.0900		Tulipa bakeri `Lilac Wonder` KG 573 Tulipa bakeri `Lilac Wonder` - Felsen- Tulpe		
	100 St	
02.06.0910		Tulipa fosteriana `Yellow Purissima` KG 573 Tulipa fosteriana `Yellow Purissima` - Fosteriana- Tulpe		
	100 St	
02.06.0920		Tulipa kaufmanniana `Early Harvest` KG 573 Tulipa kaufmanniana `Early Harvest` - Botanische Tulpe		
	100 St	
02.06.0930		Tulipa praestans `Füselier` KG 573 Tulipa praestans `Füselier` - Mehrblütige Tulpe		
	150 St	
Summe 02.06	Pflanzarbeiten		
02.07		Ferigstellungspflege		
02.07.0010		Fertigstellungspflege der Pflanzung		

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		KG 573		
		Fertigstellungspflege der Pflanzflächen. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen bis zur Abnahme gemäß DIN 18916. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.		
	550 m²	
Summe 02.07		Fertigstellungspflege	
02.08		Entwicklungspflege		
02.08.0010		Entwicklungspflege der Pflanzung 1. Jahr		
		KG 573		
		Entwicklungspflege der Pflanzflächen im 1. Jahr nach der Abnahme. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen, Nachmulchen der Pflanzflächen mit gütegesichertem Staudenmulch, Körnung 20-40 mm, Schichtdicke 5 cm. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.		
	550 m²	

Projekt: ABStr PFLANZ
 LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.08.0020	Entwicklungspflege der Pflanzung 2. Jahr			
	KG 573			
	<p>Entwicklungspflege der Pflanzflächen im 2. Jahr nach der Abnahme. Lockern und Säubern der Pflanzflächen und Wässern der Pflanzen, Nachmulchen der Pflanzflächen mit gütegesichertem Staudenmulch, Körnung 20-40 mm, Schichtdicke 5 m. Eingegangene Pflanzen ersetzen, einschl. Entsorgung. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört das Entfernen von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie das Absammeln von Unrat. Chemische Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung dürfen nicht eingesetzt werden. Steine ab 5 cm Durchmesser, Holz und sonstiger Unrat sind abzusammeln und zu einer zugelassenen Deponie abzufahren. Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Jeder Pflegegang ist der Bauleitung mind. einen Tag vorher schriftlich anzukündigen. Nicht angekündigte Pflegegänge gelten als nicht erbracht.</p>			
	550 m²	
Summe 02.08	Entwicklungspflege		
02.09	Stundenlohnarbeiten			
	<p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Freiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Alle Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätestunden einschließlich Fahrer bzw. Bedienung. Vergütet werden nur die mit Zustimmung des AG ausgeführten Arbeiten nach Maßgabe der tatsächlich geleisteten und anerkannten Arbeitsstunden.</p>			
02.09.0010	Regiestunden - Facharbeiter GaLa-Bau			
	KG 599			
	<p>Regiestunden - Facharbeiter GaLa-Bau zum Nachweis. Für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind bspw. Handschachtung. Nur auf Anweisung der Bauüberwachung.</p>			
	3 h	
Summe 02.09	Stundenlohnarbeiten		
Summe 02	TEIL 2 - Kreisverkehr `Stern`		

Projekt: ABStr PFLANZ
LV-Bezeichnung: August- Bebel- Straße Pflanzarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Teil 1 - Heinrich- Heine- Platz
02	TEIL 2 - Kreisverkehr `Stern`
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: