



Planverfasser ...

Architekturbüro Jeannine Meierholz
Bad Wilsnacker Str. 55
19322 Wittenberge

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2025-006

Umgestaltung Nedwighafen

Bauvorhaben

Umgestaltung Nedwighafen

-

Elbstraße 65

19322 Wittenberge

Leistung (LV)

17

Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen

Ausführungsbeginn

ca. April 2026

Ausführungsende

ca. Juni 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Veröffentlichung...

Abgabezeit

siehe Veröffentlichung

Abgabeort

siehe Veröffentlichung

Zuschlagsfrist

siehe Veröffentlichung

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 19

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-006)

Umgestaltung Nedwighafen

Leistung (LV)

17 Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen

Bauvorhaben

Umgestaltung Nedwighafen

Elbstraße 65

19322 Wittenberge

Bauherr

Stadtverwaltung Wittenberge

August-Bebel-Straße 10

19322 Wittenberge

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Architekturbüro Jeannine Meierholz

Bad Wilsnacker Str. 55

19322 Wittenberge

Telefon

Fax

Bauleitung

Architekturbüro Jeannine Meierholz

Bad Wilsnacker Str. 55

19322 Wittenberge

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Veröffentlichung) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

-
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Baubeschreibung Stellplatz Hafenblick	5
		Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	5
		Vorbemerkungen	6
01	Titel	Stellplatz Hafenblick	8
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung	8
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	19

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen
Allgemeine Baubeschreibung Stellplatz Hafenblick		
Allgemeine Baubeschreibung Stellplatz Hafenblick Der Stellplatz Hafenblick wird im Rahmen der Umgestaltung Nedwighafen in Vorbereitung auf die Landesgartenschau 20 umgestaltet und zur Steigerung der Qualität z.T. verfestigt. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 1.0 Vorschriften und Richtlinien Fu"r das Angebot und die Ausfu"hrung gelten die VOB Teil A, B und C, sowie sämtliche fu"r dieses Gewerk zutreffenden DIN-Normen in der gu"ltigen Fassung, weiterhin sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdr"cklich eine andere Regelung vorgesehen ist. Besonders wird hingewiesen auf: - Bauordnung des Landes Brandenburg und Auflagen der Behörden - Gewerbeordnung - Arbeitsstättenverordnung - Betriebssicherheits-Verordnung - Baustellen-Verordnung - Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien - Verarbeitungs- und Einbauvorschriften der Hersteller - DIN EN 1935 Tu"r- und Fensterbänder jeweils in den neuesten Fassungen. Jeder Bieter hat die fu"r sein Gewerk zutreffenden Vorschriften zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz zu beru"cksichtigen und in seine Kalkulation einzubeziehen. Fu"r die Baustelle werden eine Baustellenordnung, eine Brandschutzordnung und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan erarbeitet. Die darin enthaltenen allgemeinen und gewerkespezifischen Forderungen werden Inhalt der abzuschließenden Verträge. Leistungsabgrenzung Die in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen geforderten Leistungen, fu"r die keine besonderen Positionen in der Leistungsbeschreibung vorgesehen sind, sind als Leistungen in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Sämtliche Positionen verstehen sich einschließlich Herstellung, Lieferung, Einbau und Entsorgung, auch wenn in den Positionen nicht ausdr"cklich erwähnt. In die Einheitspreise und Gesamtpreise des diesem Gewerk beiliegenden Leistungsverzeichnisses sind als Nebenkosten alle Kosten einzukalkulieren, die im Hinblick auf Einrichten, Vorhalten und Räumen der fu"r die in diesen ausgeschriebenen Bauleistungen erforderlichen Baustelleneinrichtung einschließlich Hebmittel, Geru"ste, Arbeitsbu"hnen auch u"ber 2,00 m Höhe notwendig werden, mit Ausnahme der ausgeschriebenen Baustelleneinrichtung und dort veranschlagten Leistungen		

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Vorbemerkungen Mit der Bauleitung sind regelmäßig Absprache durchzuführen! Nach Abschluß der Arbeiten hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle gereinigt übergeben wird! Für die gesamte Sanierung ist keine Rüstung ausgeschrieben, diese ist bei Bedarf durch den AN in Eigenleistung gem. den gesetzlichen Bestimmungen zu stellen, vorzuhalten und nach Abschluß der Arbeiten wieder zu beseitigen. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht, die Kosten sind mit dem Gesamtangebot abgegolten! Schutzmaßnahmen vor Beschädigungen und Verschmutzungen bei Stellung von Gerüsten sind ebenfalls einzurechnen! Für den gesamten Terrassenbereich ist kein Schutz ausgeschrieben. Sollten die Flächen für BE, Transport von Material oder dergleichen benutzt werden, so sind diese eigenständig entsprechend zu schützen, vorab ist ein Pflasterprotokoll anzufertigen und der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben. Kosten für den Schutz der Terrasse sind in der allgemeinen Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. Der Ausführung liegen zu Grunde: 1. VOB Teil A, B und C in der neuesten Fassung 2. Dieses Leistungsverzeichnis und die Vereinbarungen 3. Pläne und Anweisungen des Architekten bzw. Bauleiters. Diese Vorbemerkung ist Bestandteil des Angebotes. Planbeilagen: Nachstehende Pläne ergänzen das Leistungsverzeichnis, sind als Kalkulationshilfe zu verstehen und sind fester Bestandteil des Leistungsverzeichnisses: Entwurfsplan Stellplatz Hafenblick Datum: 17.07.2025 Stellplatz Hafenblick		

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17 LV Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen

Vorbemerkungen



Einfriedung / Platzgestaltung - Thema "Block"

- deichseitige Markierung der Stellplatzkanten mit Betonm Fertigteil-Block
- Masse variieren
- lockere Anordnung



Markierung Parkfelder


Teil 1:
Farbanstrich auf best. Betonpflaster und Rasenfugenstein



Teil 2:
Einleger in Rasengitterstein (Farbangebot: grau, anthrazit, rot) oder Anstrich wie Teil 1



Architekt:

architekturbüro
Jeannine Meierholz

Bad Wilsnacker Straße 55
19322 Wittenberge
Telefon 038/77 / 957 18 15
E-Mail buero@jm-architektur.de
www.jm-architektur.de

Bauherr:

Kultur-, Sport- u. Tourismusbetrieb Wittenberge
Paul-Lincke-Platz 1
19322 Wittenberge

Bauvorhaben:

Umgestaltung Nedwighafen
Elbestraße 65
19322 Wittenberge

Planinhalt:

Entwurfsplan
Stellplatz Hafenblick

Planformat:	DIN A3	Plannummer:		Index:	
Maßstab:		Datum:	17.07.2025	gez.:	mm

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Stellplatz Hafenblick			
01.01	Bereich Erweiterung und Einfriedung			
01.01.1	Bauzaun aufstellen/entfernen Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m			
		170 psch	EP	GP
01.01.2	Bauzaun/ -tor, Absperrungen, Schutzvorrichtungen vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltdauer: 5 Wochen			
		850 mWo	EP	GP
01.01.3	Oberboden abtragen und entsorgen 30cm Oberboden in unterschiedlicher Dicke lösen und fördern. Laden und Abtransport des Aushubmaterials auf einen vom AN zu bestimmenden Platz, einschließlich anfallender Kippgebühren. Das Material wird Eigentum des AN. Die laufende Reinigung der Straßen ist Sache des AN. Abtragsdicke: i.M. 30cm Förderort: nicht versiegelte Flächen auf dem Grundstück			
		570 m²	EP	GP
01.01.4	Planum herstellen Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul = 45 MN/m²			
		570 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.5	Tragschicht Rasengittersteine Herstellung eines entsprechenden Unterbaus / einer entsprechenden Frost und Tragschicht für eine anschließende Pflasterung der Stellplätze mit Rasengittersteinen, ohne Beimengung wassergefährdender Stoffe, liefern und einfüllen in vorhandene Baugrube und verdichten, Verdichtungsgrad gem. Norm. Einbaudicke=20 bis 25 cm.	570 m²	EP	GP
01.01.6	Rasengittersteine, Beton, setzen und verfüllen Leistung: Setzen von Rasengittersteinen aus Beton auf ungebundener Bauweise und Verfüllen der Kammern mit einem Oberboden-Sand-Gemisch, einschließlich Ansäen mit geeignetem Saatgut. Technisches Regelwerk: FLL-Richtlinie – „Begrünbare Flächenbefestigungen“ Einbauort: Stellplätze Hafenblick Verkehrsbelastungsklasse: gemäß vorgesehener Nutzung als Stellplatz für Wohnmobile, Wohnwagen und ähnliche Fahrzeuge Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Schichtdicke 4 cm Steinformate: 40 × 60 × 10 cm Verlegeart: in Reihe Farbe: grau Wabenfüllung: Oberboden-Sand-Gemisch Zuschlagstoffe / Mischungsverhältnis: Saatgut: Parkplatzrasen RSM 5.1 / FLL, Saatgutmenge 25 g/m ² Einschließlich: fachgerechtem Verlegen der Rasengittersteine auf vorbereiteter Bettung, Verfüllen der Kammern mit Oberboden-Sand-Gemisch, Ansäen der Flächen mit geeignetem Rasen-Saatgut, Anschlüssen an Ränder und Einbauten in der Pflasterdecke mit erforderlichem Zuschnitt der Steine mittels Nassschnitt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	alle Nebenarbeiten zur vollständigen und funktionsgerechten Herstellung der Fläche.			
	Abrechnung: nach m ² fertig verlegter und verfüllter Fläche. Angebotenes Fabrikat:			
		570 m²	EP	GP
01.01.7	Markierungssteine Parkfläche (Füllsteine) Liefern und fachgerechtes Einlegen von Rasengitterfüllsteinen zur Stellplatzmarkierung. Einlegen in Rasengitter gem. Vorposition, Ausführung passend zum gewählten System, einschließlich Anpassung an Systemmaß, Fugenausbildung und höhengerechtem Einbau. Rasengitterfüllsteine aus Beton, farbig eingefärbt. Farbton: rot inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen sowie vollständiges höhen- und fluchtgerechtes Verlegen. Abrechnung erfolgt nach m im System verlegter Markierung. Anordnung der Markierungssteine auf Anweisung Bauleitung.			
		100 m	EP	GP
01.01.8	Bordsteine / Einfassungen Stellplätze 8/25/100 cm Liefern und Herstellen einer Einfassung der Stellplätze (Rasengittersteine) mittels Tiefbord. Die Borde / Kantsteine werden in feuchten Beton gesetzt. inkl. Betonieren gegen Erdreich, inkl. profilgerechtes Lösen des Bodens. 8/25/100 cm Betongüte: C8/10 Expositionsklasse: XF1 Überwachungsklasse: Überwachungsklasse 1 inkl. Zuschneiden der Borde / Kantsteine.			
		170 m	EP	GP
01.01.9	Betonkabelkanal mit innenliegendem Deckel, 100x160mm Betonkabelkanal mit innenliegendem Deckelaufleger aus Stahlbeton, hergestellt nach DIN 1045-1, Betonfestigkeitsklasse C35/45 mit erhöhtem Wassereindringwiderstand.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Innenmaß (lichte Weite): Breite: 100 mm Höhe: 160 mm Außenabmessungen sowie Boden-, Wand- und Deckenstärken nach statischen Erfordernissen einschließlich erforderlicher Bewehrung, Transport- und Montageanker sowie aller zur fachgerechten Herstellung notwendigen Einbauteile. Einschließlich Lieferung und Einbau passender Deckelsteine aus Stahlbeton mit innenliegender Auflagerausbildung, abnehmbar, lastgerecht dimensioniert und passend zum Kanalsystem. Liefern, Zuschneiden und Versetzen der Kanalelemente in ein frisches Betonbett. Einschließlich: profilgerechtem Lösen und Herstellen des Kanalgrabens, Einbau in feuchten Beton, Betonieren gegen Erdreich, Ausrichten und höhengerechtem Einbau, aller Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen Herstellung. Unterbeton / Bettung: Betonfestigkeitsklasse: C8/10 Expositionsklasse: XF1 Überwachungsklasse: 1 Abrechnung nach laufendem Meter eingebautem Betonkabelkanal.			
		120 m	EP	GP
01.01.10	Zulage: Richtungswechsel / Eckausbildung 90° für Betonkabelkanal			
	Zulage zur Hauptposition für die fachgerechte Herstellung von Richtungswechseln oder Eckausbildungen (90°) im Verlauf des Betonkabelkanals. Einschließlich: Herstellen des Kanalgrabens in erforderlicher Breite und Tiefe für die Eckausbildung, fachgerechtem Zuschneiden der Kanalelemente auf die			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eckgeometrie, inkl. Deckel			Übertrag:
	Setzen und Ausrichten der Kanalelemente im 90°-Winkel gemäß Höhen- und Fluchtvorgaben,			
	Anpassung der Tragschicht an die Eckausbildung,			
	ggf. erforderliche Anarbeitung und Zuschneiden des Deckelsteins passend zur Eckgeometrie,			
	Einbau in feuchten Beton einschließlich Verdichten, Ausrichten und Höhenausgleich.			
	Abrechnung als Zulage je Richtungswechsel / Eckausbildung (90°).			
		2 St	EP	GP
01.01.11	Zulage: Einbau Betonkabelkanal in bestehender Pflasterfläche			
	Zulage zur Hauptposition für den Einbau des Betonkabelkanals innerhalb einer bereits hergestellten Pflasterfläche aus Rasengittersteinen und Betonpflaster auf bestehender Stellplatzfläche.			
	Einschließlich: Öffnen und Aufnehmen der vorhandenen Pflasterfläche in erforderlicher Breite,			
	profilgerechtem Lösen und Aufnehmen von Bettung und Tragschicht,			
	Herstellen des Kanalgrabens und Einbau des Kanals gemäß Hauptposition,			
	fachgerechtem Wiederherstellen und Anarbeiten der Tragschicht,			
	Zuschneiden und Anarbeiten des vorhandenen Betonpflasters an den neu eingebauten Betonkanal einschließlich aller erforderlichen Pass- und Schneidarbeiten,			
	höhen- und fluchtgerechtem Wiedereinbau der angrenzenden Pflasterflächen.			
	Einschließlich Abfuhr und fachgerechter Entsorgung von überschüssigem und nicht wiederverwendbarem Material.			
	Abrechnung als Zulage je laufendem Meter eingebautem Betonkabelkanal.			
		57 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.12	Zulage: Schneiden bestehender Bordsteine und Leitungsdurchführung Zulage zur Hauptposition für die fachgerechte Durchführung des Betonkabelkanals durch bestehende Bordsteine und für erforderliche Leitungsdurchführungen. Einschließlich: Fachgerechtem Auftrennen bzw. Schneiden von bestehenden Bordsteinen auf erforderliche Breite und Höhe, Herstellung der Leitungsdurchführung durch Bordsteine oder sonstige vorhandene Bauteile, Setzen und Ausrichten der Kanalelemente im Bereich der Durchführungen, Anpassung der Tragschicht und ggf. des Betonbetts an die Durchführungsstellen, Anarbeitung der Kanalelemente und Deckelsteine zur passgenauen Integration, Wiederherstellung der angrenzenden Flächen, inkl. Auffüllen, Verdichten und Anpassen der Oberfläche. Abrechnung als Zulage je Durchführungsstelle oder Schnitt am Bordstein.			
		2 St	EP	GP
01.01.13	Sitzelementen aus Betonfertigteilen, 50x50x40cm Liefern und fachgerecht versetzen von massiven Sitzelementen aus Betonfertigteilen für den Einsatz im öffentlichen Außenraum (z. B. Platz-, Park- oder Wegebereich). Die Sitzelemente sind als monolithische, kubische Körper mit klarer geometrischer Formgebung auszuführen und für eine dauerhafte Außenwitterung geeignet. Material: Betonfertigteile aus hochwertigem Beton, frost- und tausalzbeständig, geeignet für dauerhafte Nutzung im öffentlichen Raum. Betonvollkörper, auftriebssicher bei möglicher örtlicher Überschwemmung (kein Hohlkörper!). Sichtflächen hochwertig ausgeführt. Sichtbeton glatt geschalt, stahlsandgestrahlt, geschliffen und gestrahlt oder gleichwertige Oberflächenqualität. Farbgebung gemäß Farbkonzept des Auftraggebers. Kantenbearbeitung: Umlaufende Fase wählbar, 3x3 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gleichmäßige und saubere Kantenausbildung.			
	Einbau / Versetzen: Lieferung einschließlich Abladen, Transport auf der Baustelle und Einbau. Aufstellung auf vorhandenem befestigtem Belag. Versetzen mittels integrierter Transportanker oder geeigneter Vakuumtechnik.			
	Anforderungen an die Ausführung: Gleichmäßige Farb- und Oberflächenwirkung. Keine Kiesnester, Abplatzungen oder Schalungsfehler in Sichtbereichen. Vandalismusresistente und wartungsarme Ausführung. Dauerhaft standsichere Montage.			
	Geometrie / Abmessungen: LxBxH: ca. 50x50x40 cm ,			
	Abrechnungseinheit: Abrechnung je Stück, komplett geliefert und eingebaut.			
		27 St	EP	GP
01.01.14	Sitzelementen aus Betonfertigteilen, 50x100x40cm Wie Position 01.01.13 (Seite 13) jedoch: Sitzelementen aus Betonfertigteilen, ca. 50x100x40cm			
		24 St	EP	GP
01.01.15	Sitzelementen aus Betonfertigteilen, 50x200x40cm Wie Position 01.01.13 (Seite 13) jedoch: Sitzelementen aus Betonfertigteilen, ca. 50x200x40cm			
		7 St	EP	GP
01.01.16	Feinplanie für Rasenansaat Feinplanie für Rasenansaat herstellen, Steine größer als 3 cm, Wurzeln, Unkräuter und sonstigen Unrat aufnehmen und entsorgen. Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.Rasensaatfläche lockern, Feinplanie und Rasenansaat			
		740 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.17	Rasensaat, Landschaftsrasen, 20 g/m² Rasensaat mit Regelsaatgutmischung (RSM) inkl. Einigeln und Abwalzen. Saatgutmenge: 20 g/m² Saatgut: Landschaftsrasen, RSM 7.1.1	740 m²	EP	GP
01.01.18	Rasen-Fertigstellungspflege, Beregnen, 5 Arbeitsgänge Rasen-Fertigstellungspflege durch Beregnen der Rasenflächen nach dem Auflaufen bis zur Abnahme bei Bedarf (je nach Witterung) in Absprache mit dem Auftraggeber. Wasser und Anschlussmöglichkeit für Regner werden bauseits zur Verfügung gestellt. Abrechnung nach m² pro Arbeitsgang. Wassermenge je Arbeitsgang: 10 - 15 Liter/m² Anzahl der Arbeitsgänge: ca. 5 bis Abnahme	740 m²	EP	GP
01.01.19	Markierungsarbeiten Stellplätze auf Betonpflaster / Rasenfugenstein Herstellen von dauerhaften Stellplatzmarkierungen auf befestigten Verkehrsflächen aus Betonpflastersteinen bzw. Rasenfugensteinen durch Farbbeschichtung. Leistungsumfang: Reinigen der Oberfläche zur Herstellung eines tragfähigen, staub-, schmutz- und fettfreien Untergrundes. Entfernen loser Bestandteile sowie erforderliche Untergrundvorbereitung. Einmessen der Markierungen gemäß Ausführungsplanung sowie Abkleben der Markierungsbereiche. Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer hochabriebfesten, witterungs-, UV- und tausalzbeständigen Markierungsfarbe, geeignet für mineralische Pflasteroberflächen im Außenbereich. Ausführung im Rollen- oder Spritzverfahren als deckender Farbanstrich mit scharfkantigen Rändern. Anpassung an die Oberflächenstruktur des vorhandenen Pflasters bzw. der Rasenfugensteine. Eigenschaften: - geeignet für PKW-befahrene Verkehrsflächen - frost- und witterungsbeständig - beständig gegen übliche mechanische Beanspruchung - rutschhemmende Oberfläche entsprechend Einsatzbereich Markierungsbreite: 10–12 cm, sofern nicht anders angegeben. Farbton: weiß, sofern nicht anders angegeben. Schichtdicke gemäß technischen Vorgaben des Beschichtungsstoffes.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Abrechnung: Abrechnung nach laufendem Meter fertiger Markierung.				
Einheit: m				
		200 m	EP	GP
01.01.20	Bordsteinrampen aus Hartgummi einschließlich Befestigung Liefen und fachgerechtes Herstellen von überfahrbaren Bordsteinrampen aus hochbelastbarem, witterungs- und UV-beständigem Hartgummi zur barrierearmen Überfahrt bzw. Niveauangleichung an Hochborden auf Verkehrsflächen mit Betonpflasterbelag. Leistungsumfang: Aufmaß und Einteilung der Rampelemente entsprechend örtlicher Gegebenheiten. Vorbereiten des Untergrundes im Bereich der Befestigung, einschließlich Reinigen der Pflasteroberfläche sowie erforderlichem Anpassen einzelner Pflastersteine. Lieferung passgenauer Rampelemente einschließlich Endstücke, Eck- und Verbindungselemente soweit erforderlich. Mechanische Befestigung der Rampelemente auf vorhandenem Betonpflaster mittels zugelassener Schwerlastbefestigungen (z. B. Schraub-/Dübelverankerung) einschließlich aller erforderlichen Bohrarbeiten. Bohrlöcher herstellen, reinigen und fachgerecht verschließen bzw. abdichten. Oberfläche bündig und kippsicher montieren. Eigenschaften: - geeignet für regelmäßige Überfahrt mit Wohnmobilen und PKW's - rutschhemmende Oberfläche - witterungs-, frost- und tausalzbeständig - hochabriebfest und formstabil - schwarze Ausführung - ohne integrierten Reflex- bzw. Warnmarkierungen Abmessungen: Rampenhöhe passend zur vorhandenen Bordsteinhöhe (ca. 80–120 mm), genaue Anpassung vor Ort. Elementtiefe und Neigung entsprechend Herstellerstandard für sichere Überfahrbarkeit. Nebenleistungen: Alle erforderlichen Anpass-, Schneid- und Passarbeiten, Befestigungsmittel sowie Transport und Montage sind im Einheitspreis enthalten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Abrechnung: Abrechnung nach laufendem Meter fertig montierter Bordsteinrampe. Kalkulationshinweis: Gesamtlänge: ca. 35 m 35 m EP GP			
01.01.21	Einzelfundament / Betonsockel für Elektrosäule Caravanstellplatz Herstellen eines Einzelfundamentes aus Ortbeton als standsicherer Betonsockel zur Aufnahme einer Elektrosäule auf einschließlich aller erforderlichen Erd-, Schal- und Betonarbeiten. Leistungsumfang: Abstecken der Fundamentlage gemäß Ausführungsplanung. Aushub der Baugrube in gewachsenem Boden einschließlich seitlicher Lagerung sowie Abfuhr des überschüssigen Bodens. Planum herstellen und verdichten. Herstellen eines Fundamentkörpers aus Beton einschließlich erforderlicher Schalung über Geländeoberkante. Oberfläche waagerecht abgezogen und für die Montage der Elektrosäule geeignet ausgeführt. Einbau von Leerrohr DN 50 für Stromzuleitungen gemäß Vorgabe des Auftraggebers, einschließlich dichter Durchführung durch das Fundament. Verfüllen der Baugrube lagenweise mit geeignetem Material und fachgerechtes Verdichten. Geländeoberfläche an Bestand angleichen. Technische Anforderungen: - Beton: mindestens C25/30, Expositionsklasse XC4/XF1 oder gleichwertig - frostbeständige Ausführung - Fundamentoberkante ca. 30 cm über Gelände - Oberflächen eben und montagefertig - Kanten gefast Abmessungen (Richtmaß, sofern nicht anders angegeben): Fundament ca. 60 x 60 cm, Tiefe ca. 80 cm (frosthfrei gegründet). Nebenleistungen:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
01	Titel	Stellplatz Hafenblick		
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Alle erforderlichen Nebenarbeiten, Kleinmaterialien, Schalungen, Befestigungsmittel, Transport- und Entsorgungsleistungen sind im Einheitspreis enthalten. Abrechnung je Stück fertig hergestelltes Fundament.			
		6 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Erweiterung und Einfriedung, Netto:		
Summe Titel 01		Stellplatz Hafenblick, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Umgestaltung Nedwighafen (2025-006)

17	LV	Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Stellplatz Hafenblick	8	
01.01	Bereich	Erweiterung und Einfriedung	8	
Summe LV 17 Los 17 GaLa - Einfriedung Stellplatz Hafen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR <u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u> Anbieter - Unterschrift