

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26/01/P/Ö	
Baumaßnahme K6 - 3. BA der Auwaldentwicklung am Karthanehafen		
Angebot für K6 - 3. BA der Auwaldentwicklung am Karthanehafen		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitanatz ²	Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ^{2,4}	Sonstiges ²	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Vorbemerkungen									
	ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen									
1	3. BA - LAP									
1.1	Baustelleneinrichtung, Erstabsteckung									
1.1.10	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle	1,000	PSCH							
1.1.20	Einholen Leitungspläne und Schachtscheine	1,000	PSCH							
1.1.30	Bestandsunterlagen liefern	1,000	PSCH							
1.1.40	Bestandsdokumentation erstellen	1,000	PSCH							
1.1.50	Hochwasserschutz- und Havarieplan erstellen	1,000	PSCH							
1.1.60	Räumung Baustelle Hochwasser	1,000	PSCH							
1.1.70	Einrichtung Baustelle nach Hochwasser	1,000	PSCH							
1.2	Vegetationstechnische Vorarbeiten									
1.2.10	Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung	1,000	PSCH							
1.2.20	Vegetationsfläche mähen ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	10700,000	m2							
1.2.30	Pflanzliche Bodendecke abräumen, laden und entsorgen	180,000	m3							
1.2.40	Vegetationsfläche vorbereiten *gesch.Pflanzdecke grubbern, fräsen*Grobplanum	3670,000	m2							
1.2.50	Steine auflösen ... Freitext ...*Steine über 5 cm	3670,000	m2							
1.2.60	Aufgelesene Steine weiterverwenden ... Freitext ...	5,000	m3							
1.2.70	N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen Gebühr einrechn.	0,200	t							
1.3	Erdarbeiten									
1.3.10	Abtrags- und Auftragsflächen in der Örtlichkeit abstecken	1,000	PSCH							
1.3.20	Oberboden abtragen und lagern	720,000	m3							
1.3.30	Boden lösen, umlagern und wiedereinbauen	1500,000	m3							
1.3.40	Zwischengelagerten Oberboden wiedereinbauen	720,000	m3							
1.3.50	Nachprofilierung der Geländeoberfläche durchführen	3600,000	m2							
1.3.60	Geländeoberfläche im Baubereich wiederherstellen	7100,000	m2							
1.4	Pflanzenlieferung									
1.4.	Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung: Gehölze	0,000								
1.4.10	Einschlagplatz f. Gehölze einricht. ... Freitext ...	1,000	PSCH							
1.4.20	Gehölze ohne Ballen einschlagen J, I.Hei, Str	1070,000	St							
1.4.	Sträucher	0,000								
1.4.30	Cornus sanguinea liefern v.Str 4Tr.60-100*VkG 1.2	125,000	St							
1.4.40	Crataegus monogyna liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 1.2	90,000	St							
1.4.50	Euonymus europaeus liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 1.2	155,000	St							
1.4.60	Rhamnus cathartica liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 1.2	95,000	St							
1.4.70	Rosa canina liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 1.2	60,000	St							
1.4.80	Salix viminalis liefern v.Str 4Tr.60-100*VkG 1.2	10,000	St							
1.4.90	Sambucus nigra liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 1.2	85,000	St							
1.4.100	Viburnum opulus liefern v.Str 4Tr. 60-100*VkG 1.2	70,000	St							
1.4.	Heister	0,000								
1.4.110	Acer campestre liefern v.Hei 5cm 125-150*VkG 1.2	105,000	St							
1.4.120	Carpinus betulus liefern v.Hei 5cm 125-150*VkG 1.2	40,000	St							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitansatz ²	Löhne 2,3	Stoffe ²	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.130	Malus sylvestris liefern v.Hei 6cm 150-200*VkG 1.2	80,000	St						
1.4.140	Pyrus communis syn. pyrastrer liefern v.Hei 6cm 150-200*VkG 1.2	35,000	St						
1.4.150	Quercus robur liefern v.Hei 6cm 150-200*VkG 1.2	65,000	St						
1.4.160	Ulmus laevis liefern v.Hei 6cm 150-200*VkG 1.2	55,000	St						
1.5	Pflanzarbeiten								
1.5.10	Granulat zur Wasser- und Nährstoffspeicherung liefern	22,000	kg						
1.5.20	Organischen Dünger liefern	40,000	kg						
1.5.30	Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Algenkonzentrat*v.Hei, v.Str	1070,000	St						
1.5.40	Gehölz pflanzen v.Str. Loch 30x30x30 cm*Boden einplan.*Bodenverbesserungsstoffe einbauen	690,000	St						
1.5.50	Gehölz pflanzen v.Hei. Loch 40x40x40 cm*Boden einplan.*Bodenverbesserungsstoffe einbauen	380,000	St						
1.6	Schutzmaßnahmen, Baumverankerung								
1.6.10	Baumverankerung (Baumpfahl) setzen L 1,5m, DU 4-6 cm*bunt geschält 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 30 mm	380,000	St						
1.6.20	Verbiss-/Fegeschutz herstellen Drahtthose m. H.*Höhe 1,50 m eingraben,verank.	112,000	St						
1.6.30	Verbiss-/Fegeschutz herstellen Drahtthose m. H.*Höhe 1,50 m eingr., Baumpfahl	183,000	St						
1.6.40	Pflanzenschutz Splintkäfer	115,000	St						
1.6.50	Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 40*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	1070,000	St						
1.6.60	Verbißschutzzaun herstellen Abst. 150/40-130*Gefl. eingraben Höhe 1,8 m*Pfahl Metall Pfahl 2,10 m*Pfahlabstand 4 m	700,000	m						
1.6.70	Tor in Verbißschutzzaun herstellen	17,000	St						
1.7	Fertigstellungspflege								
1.7.	Hinweis Fertigstellungspflege	0,000							
1.7.10	Einzelgehölz Heister pflegen 1. Pflegegang*Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.7.20	Zulage zu vorheriger Position, Drahtthose öffnen/schließen	295,000	St						
1.7.30	Einzelgehölz Heister pflegen 2. Pflegegang*Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.7.40	Zulage zu vorheriger Position, Drahtthose öffnen/schließen	295,000	St						
1.7.50	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 ... Freitext ...*Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.7.60	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 ... Freitext ...*Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.7.70	Pflanzenschutz Splintkäfer, Frühjahr	115,000	St						
1.7.80	Pflanzenschutz Splintkäfer, Sommer	115,000	St						
1.7.90	Wässerungsgang Heister, 20 Liter pro Heister	12,000	St						
1.7.100	Wässerungsgang Sträucher, 10 Liter pro Strauch	12,000	St						
1.8	Entwicklungspflege, 1. Jahr								
1.8.	Hinweis Entwicklungspflege	0,000							
1.8.10	Einzelgehölz Heister pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.8.20	Zulage zu vorheriger Position, Drahtthose öffnen/schließen	295,000	St						
1.8.30	Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.8.40	Zulage zu vorheriger Position, Drahtthose öffnen/schließen	295,000	St						
1.8.50	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.8.60	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.8.70	Pflanzenschutz Splintkäfer, Frühjahr	115,000	St						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.80	Pflanzenschutz Splintkäfer, Sommer	115,000	St						
1.8.90	Wässerungsgang Heister, 20 Liter pro Heister	10,000	St						
1.8.100	Wässerungsgang Sträucher, 10 Liter pro Strauch	10,000	St						
1.9	Entwicklungspflege, 2. Jahr								
1.9.	Hinweis Entwicklungspflege	0,000							
1.9.10	Einzelgehölz Heister pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.9.20	Zulage zu vorheriger Position, Drahtrose öffnen/schließen	295,000	St						
1.9.30	Einzelgehölz Heister pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.9.40	Zulage zu vorheriger Position, Drahtrose öffnen/schließen	295,000	St						
1.9.50	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.9.60	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.9.70	Pflanzenschutz Splintkäfer, Frühjahr	115,000	St						
1.9.80	Pflanzenschutz Splintkäfer, Sommer	115,000	St						
1.9.90	Wässerungsgang Heister, 20 Liter pro Heister	8,000	St						
1.9.100	Wässerungsgang Sträucher, 10 Liter pro Strauch	8,000	St						
1.10	Entwicklungspflege, 3. Jahr								
1.10.	Hinweis Entwicklungspflege	0,000							
1.10.10	Einzelgehölz Heister pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.10.20	Zulage zu vorheriger Position, Drahtrose öffnen/schließen	295,000	St						
1.10.30	Einzelgehölz Heister pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 40 cm Pfl.sch bis 40 cm*Bindung nachbess. richten,entfernen	125,000	St						
1.10.40	Zulage zu vorheriger Position, Drahtrose öffnen/schließen	295,000	St						
1.10.50	Baumverankerung entfernen Einzelpfahl*Verank. Verw. AN	425,000	St						
1.10.60	Schutzvorrichtung entfernen Draht./K.mansch.	295,000	St						
1.10.70	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.10.80	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*richten,entfernen Mähgut Verw. AN	3400,000	m2						
1.10.90	Verbissschutzzaun abbauen Höhe Gefl. 1,80 m*Pfahl Metall Pfahl 2,10 m*Pfahlabstand 4 m	665,000	m						
1.10.100	Pflanzenschutz Splintkäfer, Frühjahr	115,000	St						
1.10.110	Pflanzenschutz Splintkäfer, Sommer	115,000	St						
1.10.120	Wässerungsgang Heister, 20 Liter pro Heister	6,000	St						
1.10.130	Wässerungsgang Sträucher, 10 Liter pro Strauch	6,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.