

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Erläuterungen zum Bauvorhaben

Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) plant die Sanierung und den Umbau der vorhandenen Grundschule "Erich Kästner". Das Bauvorhaben ist erreichbar über die "Kleine Lindenstr." in 14550 Groß Kreutz (Havel).

Der Gesamtbaukörper der 2-zügigen Grundschule setzt sich aus zwei Gebäudeteilen (Gebäudeteil A und Gebäudeteil B) zusammen, die über einen Verbinder (Gebäudeteil V) erschlossen werden. Alle Gebäudeteile sind voll unterkellert und besitzen ein Warmdach mit Innenentwässerung.

Das Schulgebäude wurde in Stahlbeton-Plattenbauweise der Typenreihe WBS 70 Gesellschaftsbau mit deckentragenden Längswänden und einer Geschosshöhe von 3,30 m errichtet. Die Außenwände bestehen aus einer Dreischichtenplatte mit 150 mm Beton-Tragschicht, 70 mm Dämmung und 80 mm besplittete Beton-Wetterschale. Die Geschoss- und Dachdecken bestehen aus Spannbeton-hohlraumelementen.

Die Sanierung des Bestandsobjektes aus den 80-er Jahren beinhaltet die brandschutztechnische Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege einschl. kompletter Innensanierung, die energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie eine Neugestaltung der Aussenanlagen.

Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen ist in drei Bauabschnitten geplant. Die nachstehende Leistungsbeschreibung bezieht sich ausschließlich auf den 2. und den 3. Bauabschnitt (Gebäudeteil B/V).

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Angebot

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor der Angebotsabgabe über die Art, den Umfang, die Örtlichkeit und den Schwierigkeitsgrad der Baumaßnahme zu informieren.

Ansprechpartner: Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
Potsdamer Landstr. 49 b
14550 Groß Kreutz

Nachforderungen, die aus Unkenntnis oder Missverstehen der Unterlagen oder der örtlichen Verhältnisse entstehen, können nicht berücksichtigt werden.
Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.

Baukoordination

Es erfolgen wöchentliche Baubesprechungen, eine Teilnahme ist verpflichtend vorzusehen und durch einen bevollmächtigten Vertreter des AN abzusichern, Abweichungen müssen gesondert vereinbart werden.

Nachunternehmer sind vor dem Einsatz beim Auftraggeber anzukündigen, die erforderlichen Eignungsnachweise und Nachweise zum Mindestlohn sind mit der Anzeige vorzulegen. Nachunternehmer ohne Anmeldung werden von der Baustelle verwiesen.

Baustrom, Bauwasser

Bauwasser- und Baustromanschlüsse werden durch die Auftragnehmer in Los 03 (Baustromanschluss) und Los 06 (Erweiterte Rohbauarbeiten) auf dem Grundstück hergestellt und stehen den weiteren AN zur Verfügung. Erforderliche Zuführungskabel bzw. Leitungen zur Verwendungsstelle sind vom jeweiligen Unternehmer selbst zu erbringen.

Die Kostenbeteiligung des Auftragnehmers für den Verbrauch ist in den Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Bauherrn geregelt.

Baustelleneinrichtung

Teile der Baustelleneinrichtung wie der Bauzaun und Sanitärcontainer sind im Leistungsumfang Los 31 - Erweiterte Rohbauarbeiten enthalten. Die Umlagekosten hierfür sind in den Zusätzlichen Vertragsbedingungen geregelt.

Die sonstige von den Anbietern zur Ausführung ihrer Leistungen benötigte Baustelleneinrichtung, sowie die Baustelleneinrichtung gemäß der einschlägigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft und der örtlichen Aufsichtsbehörden ist in den jeweiligen Einheitspreisen zu berücksichtigen.
Einzukalkulieren sind auch Kosten für Kran und sonstige Hebevorrichtungen.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht zusätzlich vergütet werden.

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG vorgegeben und zugewiesen. Flächen, die im Zuge der Bauarbeiten mit Materialien belegt werden, sind vor unbefugtem Betreten zu sichern (Bauzaun etc. ist vom AN zu stellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren).

Verschmutzungen der Zufahrtwege und Wege im Baustellenbereich sind laufend zu beseitigen.

Die Verkehrssicherung liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers.

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Sämtliche Beschädigungen an öffentlichen Straßen, Wegebefestigungen usw. sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen.

Bauschutt

Die Sammlung des Bauschuttes in und außerhalb des Gebäudes und der Transport zu den Sammelstellen auf dem Gelände sowie deren Sortierung (entsprechend den gesetzlichen Vorschriften) ist eine Nebenleistung des AN. Die Entsorgung ist mit lückenlosen Nachweisen der Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen. Für eine Zwischenlagerung sind ausschließlich verschließbare Container zu verwenden. Für die Sicherung des Containers gegen Fremdentorgung ist der AN verantwortlich. Containerstandorte sind mit der örtlichen Bauüberwachung vor einer Abstellung abzustimmen, dem AN ist bekannt, dass durch den Bauablauf Veränderungen des Containerstandortes erforderlich werden können. Die Kosten für eine Umsetzung trägt der AN.

Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes, auch von sämtlichen Belagsflächen der Gerüste haben umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen.

Sollte die Beräumung der Baustelle nicht erfolgen, wird die Bauleitung die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers durch Dritte ausführen lassen.

Die dabei entstandenen Kosten werden dem AN von seiner Abrechnungssumme abgezogen.

Materialfreigabe

In der Bauausführung sind für die für den Einbau vorgesehenen Produkte die entsprechenden Datenblätter an den AG bzw. die Bauüberwachung einzureichen. Die Bestellung / Fertigung darf erst nach Freigabe durch den AG/Bauüberwacher erfolgen.

Für die Güte und Ausführung der Leistungen gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, einschl. der VOB, Teil C, neueste Fassung

Den Nachweis der Güteüberwachung bzw. ein gültiges Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt hat der AN zu erbringen.

Besondere Maßnahmen

Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen einschließlich der Nachunternehmer dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und der Landesbauordnung, die Anordnungen der örtlichen Bauordnungsbehörde sowie sonstige einschlägige Vorschriften eingehalten und alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachen getroffen werden.

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle bis zur Abnahme beachtet wird.

Für alle infolge fehlender oder mangelhafter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Anordnungen entstehenden Personen- und Sachschäden haftet der Auftragnehmer dem Geschädigten in vollem Umfang. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Beschädigungen jeder Art am und auf dem Baugelände, an Nachbargrundstücken und deren Gebäuden, auf benachbarten Straßen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit er diese verursacht hat.

Bis zur Abnahme gemäß der Vertragsbedingungen trägt der Auftragnehmer die Gefahr der zufälligen Beschädigung oder Zerstörung, sofern nicht vom AG verursacht. Dies gilt auch für seine Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer, die er beauftragt.

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Die Arbeiten werden bei im Bauteil "B" laufendem Schulbetrieb durchgeführt. Der Unterricht findet Montag bis Freitag von 7.45 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Lärmintensive Arbeiten innerhalb dieser Zeiten dürfen nur in Abstimmung mit der Schulleitung ausgeführt werden. Können die Arbeiten nicht während dieser Schulbetriebszeit ausgeführt werden ist eine Arbeitszeitverlagerung in die unterrichtsfreie Zeit am Nachmittag erforderlich.

Auf dem Gelände sowie im gesamten Schulgebäude gilt ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot.

Auf dem Gelände der Grundschule sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.

Die Fläche der Baustelleneinrichtung darf nur zum Be- und Entladen der Baumaterialien befahren werden. Durch den Schulbetrieb dürfen sich in Baustellennähe Fahrzeuge nur in Schrittgeschwindigkeit bewegen. Die Rücksetzung von Lieferfahrzeugen ohne Einweisungspersonal ist nicht zulässig.

Für Fahrzeuge des AN bestehen Parkmöglichkeiten neben dem Sportplatz in der Nähe der Buswendestelle. Die Fläche der Buswendestelle ist ständig freizuhalten.

Flächen, die im Zuge von Bauarbeiten mit Materialien belegt werden, sind vor unbefugten Betreten zu sichern.

Arbeitstäglich ist der Baustellenbereich abzugrenzen, zu reinigen und gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Gerüste

Innen- und Hilfsgerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Tagesberichte

Der Auftragnehmer hat für die Zeit der Bauausführung täglich Tagesberichte anzufertigen und davon dem AG eine Durchschrift wöchentlich zu übergeben.

Die Tagesberichte müssen u.a. enthalten:

- Stand der Arbeiten getrennt nach einzelnen Titeln
- evtl. Behinderungen und Verzögerungen
- besondere Vorkommnisse
- Personalstärke
- Geräteeinsatz
- Wetter, Temperatur

Die Tagesberichte gelten nicht als Nachweis für Stundenlohnarbeiten und nicht für Leistungsvergütungen.

Grundlagen des Angebotes

Die Bauleistungen sind nach den folgenden Richtlinien und Verordnungen auszuführen:

- Die Bauordnung des Landes Brandenburg, neueste Fassung.
- Die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst.
- Die VOB/Teil B und C, in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung gültigen Fassung
- Die einschlägigen gültigen DIN-Vorschriften neueste Fassung.

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Dokumentation

Für den gesamten Leistungsumfang sind Dokumentationsunterlagen mit mindestens nachfolgend aufgeführten Unterlagen, mit eindeutiger Zuordnung Bauteil und Einbauposition und Inhalts-/Planverzeichnis zu erstellen und zu übergeben.

Übergabeformat: digital auf Datenträger als USB 3.0 Stick, sortiert / nummeriert im pdf Format.

Übergabetermin: 2 Wochen vor Endabnahme

Hinweis: Eine Abnahme erfolgt erst mit termingerechter Vorlage der kompletten Dokumentation!

Unterlagen:

- Fachunternehmererklärung
- Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Produkte/Bauarten wie Material-/Qualitätsnachweise, Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse / Zulassungen (Kopien)
- Nachweis Klassifikation der Dämmungen, Verkleidungen mit brandschutztechnischen Anforderungen
- Hersteller- / Fabrikatsverzeichnis
- Produkt-Datenblätter, Sicherheitshinweise
- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise
- Bautagebuch / Bautagesberichte
- Abnahme- und Freigabeprotokolle

Zusätzliche Dokumentationsunterlagen z.B. für Grundleitungen und Erdungsanlage sind in gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis erfasst.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

- 2-25v_Lageplan BE_2.BA (VORABZUG)
- 2-01v_BTBTB_Grundriss UG (VORABZUG)
- 2-02v_BTBTB_Grundriss EG (VORABZUG)
- 2-03v_BTBTB_Grundriss 1.OG (VORABZUG)
- 2-04v_BTBTB_Grundriss 2.OG (VORABZUG)
- 2-05v_BTBTB_Grundriss 3.OG (VORABZUG)
- 2-15v_BTBTB_Schnitt A-A (VORABZUG)
- 2-16v_BTBTB_Schnitt D-D (VORABZUG)
- 26-02-26_Grobablaufplan BT B (Entwurf)
- 2-72v_Innengeländer Treppenhaus (VORABZUG)
- 2-92v_Farbkonzzept Flure (VORABZUG)
- 2-93v_Farbkonzzept TRH (VORABZUG)

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Technische Vorbemerkungen

Hinweis AG:

Es sind nur emissionsarme, für Schulen geeignete und zertifizierte Materialien (Anstriche, Tapeten, Kleber, Spachtelung, etc.) mit Umweltlabel zu verwenden.

Der Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Arbeiten einen Gutachter für Luftanalysen zur Kontrolle/Überprüfung der Werte einsetzen.

Oberflächenqualität Spachtelung:

Qualitätsstufen der Spachtelung analog Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten - Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten".

Gerüst:

durch den Gerüstbauer (Los 40) werden neben einem Fassadengerüst auch ein Innengerüst im Treppenhaus zur Bearbeitung der Treppenhausköpfe bauseits erstellt.

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1. Titel: Vorbereitende Arbeiten

1.1. Boden abdecken, Folie, 2. BA

Böden mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT V/B

2.000,00 m2

1.2. Boden abdecken, Folie, 3. BA

Böden mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

700,00 m2

1.3. Bauteile schützen, Folie / Fenster, Türen 2. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Jeweils mindestens ein Fensterflügel eines jeden Raumes muss zu Lüftungszwecken geöffnet werden können, ohne dass die Abklebungen dadurch zerstört werden.

Die Türen sind so abzukleben, dass eine ständige Nutzung derselben sichergestellt ist ohne dass Unfallquellen entstehen.

Das hierfür benötigte Material und ggf. anfallende Stunden für Nacharbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Bauteile :

- Fenster innenseitig, einschließlich Fensterbänke
- Außentüren innenseitig
- Innentüren beidseitig

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT V/B

640,00 m2

1.4. Bauteile schützen, Folie / Fenster, Türen 3. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Jeweils mindestens ein Fensterflügel eines jeden Raumes muss zu Lüftungszwecken geöffnet werden können, ohne dass die Abklebungen dadurch zerstört werden.
Die Türen sind so abzukleben, dass eine ständige Nutzung derselben sichergestellt ist ohne dass Unfallquellen entstehen.
Das hierfür benötigte Material und ggf. anfallende Stunden für Nacharbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Bauteile :

- Fenster innenseitig, einschließlich Fensterbänke
- Außentüren innenseitig
- Innentüren beidseitig

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

240,00 m2

1.5. Bauteile schützen, Folie / Innenbauteile, 2. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Bauteile :

- geflieste Wandflächen
- Bauteile innen, Heizkörper, etc.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

510,00 m2

1.6. Bauteile schützen, Folie / Innenbauteile, 3. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Bauteile :

- geflieste Wandflächen
- Bauteile innen, Heizkörper, etc.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

60,00 m2

1.7. Bauteile schützen, Folie / Geländer, 2. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Bauteile : Geländer, Handläufe

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT V/B

120,00 m2

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.8. Bauteile schützen, Folie / Geländer, 3. BA

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, nach Beendigung der Malerarbeiten rückstandslos beseitigen.

Bauteile : Geländer, Handläufe

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

120,00 m2

1.9. Schützen Treppenstufen , Kautschukbelag, Folie, 2. BA

Treppenstufen schützen mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

Stufenabmessung bis ca. 1,60 x 0,30 / 0,15 m

vorhandener Belag: Kautschukbelag (Winkelstufen)

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT V/B

88,00 St

1.10. Schützen Treppenstufen, Kautschukbelag, Folie, 3. BA

Treppenstufen schützen mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

Stufenabmessung bis ca. 1,60 x 0,30 / 0,15 m

vorhandener Belag: Kautschukbelag (Winkelstufen)

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

88,00 St

1.11. Tapetenbeschichtung entfernen und entsorgen, 2.BA

Tapetenbeschichtung auf vorhandenen Wänden aus Stb., mehrlagig, beschichtet mit Dispersions- oder Latexanstrich, bis auf den tragfähigen Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Bauteil: Wandfläche

Raumhöhe: bis 3,00 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V

1.700,00 m2

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.12. Tapetenbeschichtung entfernen und entsorgen, 3.BA

Tapetenbeschichtung auf vorhandenen Wänden aus Stb., mehrlagig, beschichtet mit Dispersions- oder Latexanstrich, bis auf den tragfähigen Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Bauteil: Wandfläche

Raumhöhe: bis 3,00 m

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

800,00 m²**1.13. Tapetenbeschicht. der Leibungen und Sturz entfernen, 2.BA**

Raufasertapete, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch auf Leibungen- und Sturzbeschichtungen, entfernen und entsorgen.

Bauteil : Leibung/Sturz

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

410,00 m

1.14. Tapetenbeschicht. der Leibungen und Sturz entfernen, 3.BA

Tapetenbeschichtung, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch auf Fenster- und Türleibungen entfernen und entsorgen.

Bauteil : Leibung/Sturz

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

170,00 m

1.15. Farbbesch. entfernen, Wand, 2. BA

Vorhandene Altanstriche aus Dispersions- oder Latexfarbe, auf Innenwandflächen, für Erneuerungsbeschichtung bis auf den Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

290,00 m²**1.16. Farbbesch. entfernen, Wand, 3. BA**

Vorhandene Altanstriche aus Dispersions- oder Latexfarbe, auf Innenwandflächen, für Erneuerungsbeschichtung bis auf den Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

190,00 m²

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.17. Farbbesch. entfernen, Leibungen und Sturz, 2. BA

Farbbeschichtung wie in der Vorposition beschrieben
entfernen und entsorgen, jedoch

Bauteil : Leibung

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

150,00 m

1.18. Farbbesch. entfernen, Leibungen und Sturz, 3. BA

Farbbeschichtung wie in der Vorposition beschrieben
entfernen und entsorgen, jedoch

Bauteil : Leibung

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

27,00 m

1.19. Farbbesch. entfernen, Decken und Treppenläufe, 2. BA

Vorhandene Altanstriche aus Dispersions- oder Latexfarbe,
auf Deckenflächen, für Erneuerungsbeschichtung bis auf den
Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

80,00 m²**1.20. Farbbesch. entfernen, Decken und Treppenläufe, 3. BA**

Vorhandene Altanstriche aus Dispersions- oder Latexfarbe,
auf Deckenflächen, für Erneuerungsbeschichtung bis auf den
Putz/Spachtelputz entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

60,00 m²**1.21. Flockbeschichtung entfernen, Wand, 2. BA**

Vorhandene Flockbeschichtung auf Wandflächen, für
Erneuerungsbeschichtung bis auf den Putz/Spachtelputz
mechanisch entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführung: BT B Treppenhaus

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

225,00 m²**1.22. Flockbeschichtung entfernen, Wand, 3. BA**

Vorhandene Flockbeschichtung auf Wandflächen, für
Erneuerungsbeschichtung bis auf den Putz/Spachtelputz
mechanisch entfernen, einschließlich Entsorgung.

Ausführung: BT B Treppenhaus

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

225,00 m²**1.23. Flockbeschichtung entfernen, Leibungen und Sturz, 2. BA**

Flockbeschichtung wie in der Vorposition beschrieben

mechanisch entfernen und entsorgen, jedoch

Bauteil : Leibung und Sturz

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

27,00 m

1.24. Flockbeschichtung entfernen, Leibungen und Sturz, 3. BA

Flockbeschichtung wie in der Vorposition beschrieben

mechanisch entfernen und entsorgen, jedoch

Bauteil : Leibung und Sturz

Breite : bis ca. 15 cm

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG - 3. OG

27,00 m

Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

2. Titel: Deckenflächen / Unterzüge

2.1. Spachtelung BS Verkleidungen Q3, 2. BA

Spachtelung von Brandschutzverkleidungen vollflächig
 Qualitätsstufe Q3 für nachfolgenden Anstrich, einschließlich
 Grundierung
 Qualitätsstufe analog Merkblatt des Bundesverbandes der
 Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V. (Merkblatt Nr. 2
 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten"). mit
 einem zementgebundenen, mineralischen Betonspachtel.
 Ausführung einschl. Schließen von Fehlstellen und Auffüllung
 von Unebenheiten

Untergrund: Brandschutzverkleidungen
 Deckenhöhe: 3,00 m

Ausführung: BT B Stützenverkleidung
 Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

11,00 m2

2.2. Spachtelung Q3 Deckenbalken, 2. BA

Spachtelung von Deckenbalken vollflächig Qualitätsstufe Q3
 für nachfolgenden Anstrich, einschließlich Grundierung
 Qualitätsstufe analog Merkblatt des Bundesverbandes der
 Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V. (Merkblatt Nr. 2
 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten"). mit
 einem zementgebundenen, mineralischen Betonspachtel.
 Ausführung einschl. Schließen von Fehlstellen und Auffüllung
 von Unebenheiten

Untergrund: Stahlbeton
 Deckenhöhe: 3,00 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT V UG - EG

11,00 m2

2.3. Spachtelung Q3 Rohrverkleidungen GKB, 2.BA

Spachtelung von Rohrverkleidungen GKB vollflächig im
 Deckenbereich, Qualitätsstufe Q3 für nachfolgenden Anstrich,
 einschließlich Grundierung
 Qualitätsstufe analog Merkblatt des Bundesverbandes der
 Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V. (Merkblatt Nr. 2
 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten"). mit
 einem zementgebundenen, mineralischen Betonspachtel.
 Ausführung einschl. Schließen von Fehlstellen und Auffüllung
 von Unebenheiten

Untergrund: GKB
 Deckenhöhe: 3,00 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT V UG - EG

50,00 m2

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

2.4. Spachtelung Q3 Untersicht, Beton-FT Treppen, Wangen, 2.BA

Spachtelung von Untersichten und Wangen, vollflächig,
Qualitätsstufe Q3 gemäß Vorposition für nachfolgenden
Anstrich, einschließlich Haftbrücke,

Spachteluntergrund: Stahlbeton, Werkstein
Deckenhöhe: 3,00 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
Ausführungsort: BT B UG - EG
Treppenläufe, Wangen

58,00 m2

2.5. Spachtelung Q3 Untersicht, Beton-FT Treppen, Wangen, 3.BA

Spachtelung von Untersichten und Wangen, vollflächig,
Qualitätsstufe Q3 gemäß Vorposition für nachfolgenden
Anstrich, einschließlich Haftbrücke,

Spachteluntergrund: Stahlbeton, Werkstein
Deckenhöhe: 3,00 m

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt
Ausführungsort: BT B UG - EG
Treppenläufe, Wangen

58,00 m2

2.6. Disp.-anstrich weiß, Nassabr. Kl. 3, Decke, 2.BA

Beschichtung der vorbereiteten Deckenflächen im
Innenbereich, deckend mit lösungsmittel- und
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, TÜV schadstoffgeprüft,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300,
Zwischenanstrich und Schlussanstrich
Glanzgrad: matt,
Farbton: weiß

Bauteil: Deckenflächen
Deckenhöhe: bis 3,00 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
Ausführungsort: BT V UG
Decke

20,00 m2

2.7. Überholungsbesch. Decken, Disp.hell, Nassabr.Kl 3, Nebenräume, 2. BA

Überholungsanstrich auf Deckenflächen, deckend,
wie folgt:

- Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen
- Grundierung
- Zwischen- und Schlussanstrich mit lösungsmittel- und
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, geruchs- und
schadstoffarm, hoch diffusionsfähig,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300,

Glanzgrad: matt
Farbton: weiss

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

vorhandener Untergrund: Dispersionsfarbanstrich

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG

375,00 m2

2.8. Disp.-anstrich weiß, Nassabr. Kl. 2, Untersichten Treppen, 2.BA

Beschichtung von Flächen mit Dispersionsfarbe wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300,

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG - EG

Treppenläufe, Wangen

58,00 m2

2.9. Disp.-anstrich weiß, Nassabr. Kl. 2, Untersichten Treppen, 3.BA

Beschichtung von Flächen mit Dispersionsfarbe wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300,

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG - EG

Treppenläufe, Wangen

58,00 m2

2.10. Fugendichtung, innen, Acryl

Acrylverfugung im Bereich von Wand- / Deckenixeln, überstreichbar, liefern und fachgerecht ausführen, einschl. Reinigen, abkleben und grundieren.

(Hinweis: die Acrylverfugung der Wand- und Deckenanschlüsse bei Abhangdecken gegen massive Bauteile ist im Los 08 - Trockenbauarbeiten enthalten).

330,00 m

Summe Titel 2. Deckenflächen / Unterzüge

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3. Titel: Wandflächen

3.1. Spachtelung Innenwand, Beton, Q3, 2. BA

Spachtelung von Innenwänden, vollflächig, Qualitätsstufe Q3 für nachfolgenden Anstrich, einschließlich Grundierung; Qualitätsstufe analog Merkblatt des Bundesverbandes der Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V. (Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten") mit einem zementgebundenen, mineralischen Betonspachtel. Ausführung einschl. Schließen von Dübellöchern in Wandflächen sowie Entfernung von Dübeln. Untergrund: Beton, ungeputzt; Mauerwerk, geputzt

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT V/B

2.270,00 m²

3.2. Spachtelung Innenwand, Beton, Q3, 3. BA

Spachtelung von Innenwänden, vollflächig, Qualitätsstufe Q3 für nachfolgenden Anstrich, einschließlich Grundierung; Qualitätsstufe analog Merkblatt des Bundesverbandes der Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V. (Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten") mit einem zementgebundenen, mineralischen Betonspachtel. Ausführung einschl. Schließen von Dübellöchern in Wandflächen sowie Entfernung von Dübeln. Untergrund: Beton, ungeputzt; Mauerwerk, geputzt

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B

1.050,00 m²

3.3. Spachtelung Pfalzleibungen/Sturz, Beton, Q3, T: 15 cm, 2.BA

Spachtelung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch auf Pfalzleibungsflächen und Sturzflächen Abwicklung bis 15 cm

Untergrund: Stahlbeton, KS Mauerwerk geputzt

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

550,00 m

3.4. Spachtelung Pfalzleibungen/Sturz, Beton, Q3, T: 15 cm, 3.BA

Spachtelung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch auf Pfalzleibungsflächen und Sturzflächen Abwicklung bis 15 cm

Untergrund: Stahlbeton, KS Mauerwerk geputzt

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

190,00 m

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.5. Spachtelung Leibungen/Sturz, Beton/GKB, Q3, T: 30 cm, 2. BA

Spachtelung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch auf Leibungsflächen und Sturzflächen
Tiefe bis 30 cm

Untergrund: Stahlbeton / GKB

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

135,96 m

3.6. Spachtelung Innenwand, GKB neu, Q3, 2. BA

Spachtelung von Innenwänden vollflächig, Qualitätsstufe Q3
für nachfolgenden Anstrich, einschließlich Grundierung.

Untergrund: neue Gipskartonflächen, durch Gewerk

Trockenbau in Qualitätsstufe Q2 gespachtelt

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

500,00 m2

3.7. Spachtelung Innenwand, GKB neu, Q3, 3. BA

Spachtelung von Innenwänden vollflächig, Qualitätsstufe Q3
für nachfolgenden Anstrich, einschließlich Grundierung.

Untergrund: neue Gipskartonflächen, durch Gewerk

Trockenbau in Qualitätsstufe Q2 gespachtelt

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

48,00 m2

3.8. Glasgew.-Tap., fein. Disp. helle Farbtöne, Nassabr. Kl. 2, 2.BA

Beschichtungsaufbau der vorbereiteten Wandflächen im
Innenbereich,

- Glasgewebe-Tapete, auf Stoß
tapeziert, lösemittelfrei und schadstoffarm,
schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102,
Struktur: mittel strukturiert,
- Beschichtung, deckend mit lösungsmittel- und
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, TÜV schadstoffgeprüft,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300,
Zwischenanstrich und Schlussanstrich
Glanzgrad: seidenmatt,
Farbton: helle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
Bemusterung durch den AG

Raumhöhe bis ca. 3,00 m

Produkt der Planung: Fa. ZERO Dessin ZR 01

Angabe des Bieters: '.....'

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG

2.400,00 m2

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.9. Glasgew.-Tap., fein. Disp. helle Farbtöne, Nassabr. Kl. 2, 3.BA

Beschichtungsaufbau der vorbereiteten Wandflächen im Innenbereich,

- Glasgewebe-Tapete, auf Stoß
tapeziert, lösemittelfrei und schadstoffarm,
schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102,
Struktur: fein strukturiert,
- Beschichtung, deckend mit lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, TÜV schadstoffgeprüft, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300, Zwischenanstrich und Schlussanstrich
Glanzgrad: seidenmatt,
Farbton: helle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach Bemusterung durch den AG

Raumhöhe bis ca. 3,00 m

Produkt der Planung: Fa. ZERO Dessin ZR 01

Angaben des Bieters: '.....'

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG-3.OG
TH, Flure

1.030,00 m2

3.10. Glasgew.-Tap. fein. Disp., Nassabr. Kl. 2, Leibung/Sturz 15 cm, 2.BA

Beschichtungsaufbau mit Glasgewebe-Tapete und Dispersionsanstrich wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Bauteil: Leibung/Sturz

Struktur: fein

Tiefe bis 15 cm, abgewickelt

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG -3.OG

550,00 m

3.11. Glasgew.-Tap. fein. Disp., Nassabr. Kl. 2, Leibung/Sturz 15 cm, 3.BA

Beschichtungsaufbau mit Glasgewebe-Tapete und Dispersionsanstrich wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Bauteil: Leibung/Sturz

Struktur: fein

Tiefe bis 15 cm, abgewickelt

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG -3.OG

310,00 m

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.12. Glasgew.-Tap. fein. Disp, Nassabr. Kl. 2, Leibung/Sturz 30 cm, 2.BA

Beschichtungsaufbau mit Glasgewebe-Tapete und
Dispersionsanstrich wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch

Bauteil: Leibung

Struktur: fein

Tiefe bis 30 cm.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG -3.OG

Aufzugsvorraum

60,00 m

3.13. Überholungsbesch. Wände, Disp.hell, Nassabr.Kl 3, Nebenräume, 2. BA

Überholungsanstrich auf Wandflächen, deckend,
wie folgt:

- Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen
- Grundierung
- Zwischen- und Schlussanstrich mit lösungsmittel- und
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, geruchs- und
schadstoffarm, hoch diffusionsfähig,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300,

Glanzgrad: matt

Farbton: weiss

vorhandener Untergrund: Dispersionsfarbanstrich

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG

940,00 m²**3.14. Disp.-Schimmelsch., weiß, Nassabr.Kl 2, Sanitärräume, 2. BA**

Dispersionsanstrich auf Wandflächen, deckend,
wie folgt:

- Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen
- Grundierung
- kleinere Fehlstellen mit Füll- und Spachtelmasse egalisieren
- Zwischen- und Schlussanstrich mit lösungsmittel- und
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, geruchs- und
schadstoffarm, hoch diffusionsfähig, fungizid und bakterizid
ausgerüstet, zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300,

Glanzgrad: stumpfmatt,

Farbton: weiss

vorhandener Untergrund: Dispersionsfarbanstrich

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Sanitärräume, Oberwände bis 3,00

m

210,00 m²

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.15. Mehrpreis Sockel farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, TRH/Flure, 2.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,
 Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),
 Ausführung als Wandsockel ca. 0,40 m hoch, mit
 Dispersionsfarbe:
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition,
 einschl. dunkle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
 Bemusterung durch den AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

175,00 m2

3.16. Mehrpreis Sockel farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, TRH/Flure, 3.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,
 Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),
 Ausführung als Wandsockel ca. 0,40 m hoch, mit
 Dispersionsfarbe:
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition,
 einschl. dunkle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
 Bemusterung durch den AG

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

75,00 m2

3.17. Mehrpreis Sockel farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, TRH/Flure, 2.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,
 Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),
 Ausführung als Wandsockel zwischen 0,60 und 1,10 m hoch,
 mit Dispersionsfarbe:
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition,
 einschl. mittlere Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
 Bemusterung durch den AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

280,00 m2

3.18. Mehrpreis Sockel farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, TRH/Flure, 3.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,
 Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),
 Ausführung als Wandsockel zwischen 0,60 und 1,10 m hoch,
 mit Dispersionsfarbe:
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition,
 einschl. mittlere Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
 Bemusterung durch den AG

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

130,00 m2

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.19. Mehrpreis mittlere Farbtöne, Nassabr. Kl. 1, TRH/Flure, 2.BA

Beschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe:

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition,
einschl. mittlere Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und nach
Bemusterung durch den AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT UG/EG V Foyer, Aufzugsvorraum

260,00 m2

3.20. Mehrpreis Tür farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, Flur, 2.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,

Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),

Ausführung als Türrahmen (Türabmessungen bis 88,5 x,211
m) bis ca. 3,00 m hoch und beidseitig mit 30 cm abgesetzt,
mit Dispersionsfarbe:

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition

Farbton: dunkle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und
nach Bemusterung durch den AG

75,00 m2

3.21. Mehrpreis Tür farbl. abgesetzt, Nassabr. Kl. 1, Flur, 3.BA

Beschichtung im Innenbereich andersfarbig absetzen,

Farbübergang sauber herstellen (beschneiden),

Ausführung als Türrahmen (Türabmessungen bis 88,5 x,211
m) bis ca. 3,00 m hoch und beidseitig mit 30 cm abgesetzt,
mit Dispersionsfarbe:

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

als Mehrpreis zum Dispersionsanstrich der Vorposition

Farbton: dunkle Farbtöne gemäß Farbtonkonzept und
nach Bemusterung durch den AG

75,00 m2

3.22. Transparenter Tapetenschutz, 2. BATransparenten und abwischbaren Tapetenschutz im Bereich
der Bewegungsflächen auf Weisung der örtlichen
Bauüberwachung, incl. der erforderlichen Flächenabgrenzung
aufbringen.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

Flur, TH

660,00 m2

3.23. Transparenter Tapetenschutz, 3. BATransparenten und abwischbaren Tapetenschutz im Bereich
der Bewegungsflächen auf Weisung der örtlichen
Bauüberwachung, incl. der erforderlichen Flächenabgrenzung
bis zu einer Höhe von 1,10 m aufbringen.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

Flur, TH

280,00 m²**3.24. Gebäudefugenprofil, 20 mm, 2. BA**

Dehnfugenprofil für den Innenbereich, als Aufsatzprofil für vorhandene Putzflächen in die Aufspachtelung der Vorposition einbetten.

Fugenbreite bis 20 mm

32,00 m

3.25. Gebäudefugenprofil, 30 mm, Innenecke, 2. BA

Dehnfugenprofil für den Innenbereich, als Aufsatzprofil für vorhandene Putzflächen in die Aufspachtelung der Vorposition einbetten.

Fugenbreite bis 30 mm

8,00 m

3.26. Gebäudefugenprofil, 30 mm

Dehnfugenprofil für den Innenbereich, als Aufsatzprofil für vorhandene Putzflächen.

Fugenbreite bis 30 mm

15,00 m

3.27. Fleckspachtelung bis 0,25 m², 2. BA

Fleckspachtelung von Unebenheiten im Bereich der Stb-Fertigteiloberfläche, Auffüllung der Oberflächenstruktur mit einem Dispersionsspachtel bis zu einer Fläche von 0,25 m² und einer Tiefe bis ca. 20 mm

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

30,00 St

3.28. Fleckspachtelung bis 0,25 m², 3. BA

Fleckspachtelung von Unebenheiten im Bereich der Stb-Fertigteiloberfläche, Auffüllung der Oberflächenstruktur mit einem Dispersionsspachtel bis zu einer Fläche von 0,25 m² und einer Tiefe bis ca. 20 mm

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

5,00 St

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.29. Verschluss von Öffnungen, 2.BA

Verschluss von Öffnungen in der Oberfläche der Stb-Fertigteilelemente mit einer Größe H/B/T ca. 10/10/10 cm mit einem geeignetem Saniermörtel.

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

20,00 St

3.30. Verschluss von Fugen, 2.BA

Verschluss von Fugen in der Oberfläche der Stb-Fertigteilelemente mit einer Größe H/B/T ca. 10/6 cm mit einem geeignetem Saniermörtel.

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

200,00 m

3.31. Verschluss von Öffnungen, 3.BA

Verschluss von Öffnungen in der Oberfläche der Stb-Fertigteilelemente mit einer Größe H/B/T ca. 10/10/10 cm mit einem geeignetem Saniermörtel.

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

5,00 St

3.32. Verschluss von Fugen, 3.BA

Verschluss von Fugen in der Oberfläche der Stb-Fertigteilelemente mit einer Größe H/B/T ca. 10/6 cm mit einem geeignetem Saniermörtel.

Hinweis: eine Festlegung der Sanierungsbereiche erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem AG.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

Flur, TH

50,00 m

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3.33. Fugendichtung, innen, Acryl, 2.BA

Acrylverfugung im Bereich von Wand- / Deckenixeln,
Anschlüsse an Türen, Fenster u.ä., überstreichbar, liefern und
fachgerecht ausführen, einschl. Reinigen, abkleben und
grundieren.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

Flur, TH

2.800,00 m

3.34. Fugendichtung, innen, Acryl, 3.BA

Acrylverfugung im Bereich von Wand- / Deckenixeln,
Anschlüsse an Türen, Fenster u.ä., überstreichbar, liefern und
fachgerecht ausführen, einschl. Reinigen, abkleben und
grundieren.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B/V UG -3.OG

Flur, TH

990,00 m

Summe Titel 3. Wandflächen

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

4. Titel: Bodenflächen

4.1. Beschichtung Bereich Sauberlaufmatten

Beschichtung mineralischer Untergründe, hochabriebfest,
 Nassabriebklasse 2 (scheuerbeständig),
 wasserdampfdurchlässig, schadstoffarm, trittfest,
 Rutschhemmklasse R9

Bauteil: Aussparungen im Estrich für Sauberlaufmatten

Untergrund: neuer Zementestrich, Beton oder
 Ausgleichsschicht

Farbton: grau, nach Abstimmung mit dem
 AG/Bauüberwachung

20,00 m2

Summe Titel 4. Bodenflächen

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

5. Titel: Beschichtung Stahlbauteile**5.1. Beschichtung Stahlumfassungszarge, 635/2010/150 mm, 2.BA**

Beschichtung auf grundierte Metallzargen
(Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit
wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und
schadstoffarm, leicht zu reinigen,
wie folgt:

- Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Spezialgrundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Größe : bis 635/2010

Maulweite : bis 150 mm

Oberfläche : seidenmatt

Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

5,00 St

5.2. Beschichtung Stahlumfassungszarge, 885/2010/200 mm, 2.BA

Beschichtung auf grundierte Metallzargen
(Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit
wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und
schadstoffarm, leicht zu reinigen,
wie folgt:

- Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Spezialgrundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Größe : bis 885/2010

Maulweite : bis 200 mm

Oberfläche : seidenmatt

Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B EG -3.OG

24,00 St

5.3. Beschichtung Stahlumfassungszarge, 885/2010/200 mm, 3.BA

Beschichtung auf grundierte Metallzargen
(Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit
wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und
schadstoffarm, leicht zu reinigen,
wie folgt:

- Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Spezialgrundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Größe : bis 885/2010
 Maulweite : bis 200 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT B EG -3.OG

8,00 St

5.4. Beschichtung Stahlumfassungszarge, 885/2010/150 mm, 2.BA

Beschichtung auf grundierte Metallzargen
 (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit
 wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und
 schadstoffarm, leicht zu reinigen,
 wie folgt:
 - Zarge säubern und leicht anschleifen
 - Schadstellen der Spezialgrundierung nachbearbeiten
 - Zwischenbeschichtung
 - ggf. Zwischenschliff
 - Schlussbeschichtung

Größe : bis 885/2010
 Maulweite : bis 150 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT B EG -3.OG

5,00 St

5.5. Beschichtung, Stahlblechtür mit SUZ, innen, 885/2.010 mm, MW 150 mm

Beschichtung auf grundierte Stahlblechtür, Türblatt beidseitig
 sowie Stahl-Umfassungszarge, im Innenbereich, deckend, mit
 wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und
 schadstoffarm, leicht zu reinigen, wie folgt:
 - Beschlagteile, Lichtausschnitte schützen durch abkleben,
 einschließlich wieder entfernen
 - Türblatt und Zarge säubern und leicht anschleifen
 - Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
 - Zwischenbeschichtung
 - ggf. Zwischenschliff
 - Schlussbeschichtung

Größe: bis 0,885/2,010 m
 Maulweite Zarge : bis 150 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt
 Ausführungsort: BT B UG

15,00 St

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

5.6. Beschichtung, Stahlblechtür mit SUZ, innen, 1.010/2.010 mm, MW 150 mm

Beschichtung auf grundierte Stahlblechtür, Türblatt beidseitig sowie Stahl-Umfassungszarge, im Innenbereich, deckend, mit wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und schadstoffarm, leicht zu reinigen, wie folgt:

- Beschlagteile, Lichtausschnitte schützen durch abkleben, einschließlich wieder entfernen
- Türblatt und Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Größe: bis 1,010/2,010 m
 Maulweite Zarge : bis 150 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG

4,00 St

5.7. Beschichtung, Stahlblechtür mit SUZ, innen, 1.010/2.010 mm, MW 200 mm

Beschichtung auf grundierte Stahlblechtür, Türblatt beidseitig sowie Stahl-Umfassungszarge, im Innenbereich, deckend, mit wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und schadstoffarm, leicht zu reinigen, wie folgt:

- Beschlagteile, Lichtausschnitte schützen durch abkleben, einschließlich wieder entfernen
- Türblatt und Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Größe: bis 1,010/2,010 m
 Maulweite Zarge : bis 200 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG

1,00 St

5.8. Beschichtung, Stahlblechtür mit SUZ, innen, 1.135/2.135 mm, MW 150 mm

Beschichtung auf grundierte Stahlblechtür, Türblatt beidseitig sowie Stahl-Umfassungszarge, im Innenbereich, deckend, mit wasserbasiertem Lack, blockfest, lichtbeständig, geruchs- und schadstoffarm, leicht zu reinigen, wie folgt:

- Beschlagteile, Lichtausschnitte schützen durch abkleben, einschließlich wieder entfernen
- Türblatt und Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

- Schlussbeschichtung

Größe: bis 1,135/ 2,135 m
 Maulweite Zarge : bis 150 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

5,00 St

5.9. Beschichtung, Stahlblechrevis mit SUZ, innen, 1.135/ 520 mm, MW 150 mm

Beschichtung auf grundierte Stahlblechrevisionsklappe,
 Klappe beidseitig sowie Stahl-Umfassungszarge, im
 Innenbereich, deckend, mit wasserbasiertem Lack, blockfest,
 lichtbeständig, geruchs- und schadstoffarm, leicht zu reinigen,
 wie folgt:

- Beschlagteile, Lichtausschnitte schützen durch abkleben,
einschließlich wieder entfernen
- Türblatt und Zarge säubern und leicht anschleifen
- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Zwischenbeschichtung
- ggf. Zwischenschliff
- Schlussbeschichtung

Größe: bis 1,135/0,520 m
 Maulweite Zarge : bis 150 mm
 Oberfläche : seidenmatt
 Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Ausführungsort: BT B UG -3.OG

5,00 St

5.10. Beschichtung Geländer, Stahlkonstruktion, innen, KH, 2. BA

Beschichtung auf grundierte Treppengeländer in den
 Treppenhäusern, allseitig deckend, einschließlich der
 Anbindungen sowie der Befestigungs- und Verbindungsmittel,
 mit aromatenfreiem Kunstharzlack mit hoher Stoß-, Schlag-
 und Scheuerfestigkeit.

Ausführung einschließlich:

- Abklebung von Rand- und V2A Bauteilen
- Untergrund säubern und leicht anschleifen
- ggf. Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Grundierung
- Zwischen- und Schlussbeschichtung

Oberfläche : seidenmatt

Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Geländerausführung:

- Geländerstreben aus Flachstahl 40 x 6 mm,
Einzellänge: bis ca. 1100 mm
Strebenabstand: ca. 110 mm
- Obergurt aus Flachstahl 50 x 10 mm,
mit Geländerstreben verschweißt,
- Untergurt aus Flachstahl 50 x 5 mm

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

- Geländerpfosten QR 50/50, abgewinkelt
mit unterseitig angeschweißter Grundplatte
210/150/15 mm L = 1.700 mm
- Handlaufenbindungen aus Flachstahl
- zugehörige Kopf-, Fuß-, Stegplatten, Winkel- und
Anschlussbleche

Geländerhöhe : ca. 1,10 m

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

(2-läufige Treppe mit Zwischenpodesten)

37,00 m

5.11. Beschichtung Geländer, Stahlkonstruktion, innen, KH, 3. BA

Beschichtung auf grundierte Treppengeländer in den Treppenhäusern, allseitig deckend, einschließlich der Anbindungen sowie der Befestigungs- und Verbindungsmittel, mit aromatenfreiem Kunstharzlack mit hoher Stoß-, Schlag- und Scheuerfestigkeit.

Ausführung einschließlich:

- Abklebung von Rand- und V2A Bauteilen
- Untergrund säubern und leicht anschleifen
- ggf. Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten
- Grundierung
- Zwischen- und Schlussbeschichtung

Oberfläche : seidenmatt

Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Geländerausführung:

- Geländerstreben aus Flachstahl 40 x 6 mm,
Einzellänge: bis ca. 1100 mm
Strebenabstand: ca. 110 mm
- Obergurt aus Flachstahl 50 x 10 mm,
mit Geländerstreben verschweißt,
- Untergurt aus Flachstahl 50 x 5 mm
- Geländerpfosten QR 50/50, abgewinkelt
mit unterseitig angeschweißter Grundplatte
210/150/15 mm L = 1.700 mm
- Handlaufenbindungen aus Flachstahl
- zugehörige Kopf-, Fuß-, Stegplatten, Winkel- und
Anschlussbleche

Geländerhöhe : ca. 1,10 m

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

(2-läufige Treppe mit Zwischenpodesten)

37,00 m

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

5.12. Beschichtung Handlaufhalterungen, innen, KH, 2. BA

Beschichtung auf grundierte Halterungen für Wandhandläufe, in den Treppenhäusern, allseitig deckend, wie in Vorposition beschrieben, jedoch

- Handlaufenbindungen aus Flachstahl (Abmessungen ca. 40 /10 mm)

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

(2-läufige Treppe mit Zwischenpodesten)

48,00 St

5.13. Beschichtung Handlaufhalterungen, innen, KH, 3. BA

Beschichtung auf grundierte Halterungen für Wandhandläufe, in den Treppenhäusern, allseitig deckend, wie in Vorposition beschrieben, jedoch

- Handlaufenbindungen aus Flachstahl (Abmessungen ca. 40 /10 mm)

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

(2-läufige Treppe mit Zwischenpodesten)

48,00 St

5.14. Beschichtung Installationsrohr, KH, 2. BA

Beschichtung auf Installationsrohren für Heizungsinstallation, deckend, mit Kunstharz wie folgt:

- Untergrund entrosten bzw. entfetten
- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Rohrdurchmesser : DN 10 - DN 20

Oberfläche : matt

Farbe : weiß

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

30,00 m

5.15. Beschichtung Installationsrohr, KH, 3. BA

Beschichtung auf Installationsrohren für Heizungsinstallation, deckend, mit Kunstharz wie folgt:

- Untergrund entrosten bzw. entfetten
- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Rohrdurchmesser : DN 10 - DN 20

Oberfläche : matt

Farbe : weiß

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

10,00 m

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreuz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Summe Titel 5. Beschichtung Stahlbauteile

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

6. Titel: Kantenschutz, Edelstahl**6.1. Kantenschutzschiene, Rammschutz, VA Eckprofil, 20/20, verklebt, 2.BA**

Kantenschutzprofil (Eckprofil) für Innenbereich;
 mit verdeckter Befestigung,
 Profil: 1-fach gekantet, ca. 20/20 mm, d = 1 mm
 Material: Edelstahl (V2A)
 Oberfläche: gebürstet,
 Einbaulänge: ca. 1,50 m,

Einbauort:

freie Leibungskanten in Durchgangsbereichen an Leibungen
 sowie freien Wandenden, nach Angabe der Bauleitung.

Ausführungszeitraum: 2. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

76,00 St

6.2. Kantenschutzschiene, Rammschutz, VA Eckprofil, 20/20, verklebt, 3.BA

Kantenschutzprofil (Eckprofil) für Innenbereich;
 mit verdeckter Befestigung,
 Profil: 1-fach gekantet, ca. 20/20 mm, d = 1 mm
 Material: Edelstahl (V2A)
 Oberfläche: gebürstet,
 Einbaulänge: ca. 1,50 m,

Einbauort:

freie Leibungskanten in Durchgangsbereichen an Leibungen
 sowie freien Wandenden, nach Angabe der Bauleitung.

Ausführungszeitraum: 3. Bauabschnitt

Einbauposition: BT B, UG - 3.OG

8,00 St

Summe Titel 6. Kantenschutz, Edelstahl

Projekt: A 20-19 2. BA - Sanierung GS Erich-Kästner, Groß Kreutz

Bauherr:

Planung: KÖBER-PLAN GmbH

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

7. Titel: Sonstige Leistungen

Nachweisleistungen

Der Einheitspreis für Stundenlohnarbeiten beinhaltet alle Lohnnebenkosten und Zuschläge.

7.1. Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter

10,00 h		
---------	--	--

7.2. Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Helfer

10,00 h		
---------	--	--

Summe Titel 7. Sonstige Leistungen

Summe LV Los 38 - Malerarbeiten

Bauherr:

LV: Los 38 - Malerarbeiten

Titel 1.	Vorbereitende Arbeiten	_____	EUR
Titel 2.	Deckenflächen / Unterzüge	_____	EUR
Titel 3.	Wandflächen	_____	EUR
Titel 4.	Bodenflächen	_____	EUR
Titel 5.	Beschichtung Stahlbauteile	_____	EUR
Titel 6.	Kantenschutz, Edelstahl	_____	EUR
Titel 7.	Sonstige Leistungen	_____	EUR

Gesamt netto _____ **EUR**

zzgl. 19,0 % MwSt. _____ **EUR**

Gesamt brutto _____ **EUR**