



Hinweise zur Ausführung:
Elektroenergie (ELT):
 Der Austausch von Niederspannungskabeln (NS-Kabel) und Kabelmuffen erfolgt optional, je nach vorgefundenem Zustand während der Tiefbauarbeiten.
 Der Zustand der aufgefundenen Kabel wird während der Tiefbauarbeiten durch die SWP beurteilt.

IT/Kommunikation (LWL):
 Beim BV Heinrich-Heine-Straße sollen Rohrverbunde mitverlegt werden, die Verlegung wird von den Stadtwerken realisiert. Wir benötigen 5 Arbeitstage Vortlauf für die Terminierung zur Verlegung der einzelnen Abschnitte.
 Für die Hausnummern 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 und 55 soll der Tiefbau bis an die Gebädekante erfolgen, die genaue Lage wird vor Baubeginn festgelegt, auch hier, die Verlegung und das Setzen der Verbinder erfolgt durch den AG.
 Die Einmessung der Rohr- und HA-Trassen sowie der Verbinder erfolgt unmittelbar nach der Verlegung auch durch den AG.

Der AN erhält zur Ausführung Koordinatenlisten für die eigenverantwortlich Absteckung der Trassen.

Erdverlegte Leitungen in den Außenanlagen

	Bestand	Planung
Schmutzwasserleitung	— SW —	— SW —
Regenwasserleitung	— RW —	— RW —
Trinkwasserleitung	— TW —	— TW —
ELT-Trassen (Ns)	— Ns —	— Ns —
ELT-Trassen (Ms)	— Ms —	— Ms —
Gasleitung (Erdgas)	— GAS —	— GAS —
KSR IT/Kommunikation	— KSR —	— KSR —
Wärmeleitung (Fernwärme)	— FW —	— FW —
Oberflurhydrant	○ POFH441	○ POFH441
Unterflurhydrant	● H80	● H80
Abspermmatur	— S150 —	— S150 —
Leitung stillgelegt	— —	— —
Leitung für Abbruch vorgesehen	— —	— —
Leitungsverlauf oder Funktion unklar	— —	— —

Kataster 1957 - bildet teilweise die ursprüngliche Gebäudeflächen (Abstand) entlang der Straßen ab

Höhensystem: DHHN2016 Lagesystem: ETRS89 / Zone 33

Datum	Name	Unterschrift
02/2026	cauer	
02/2026	cauer	
02/2026	cauer	

STADTWERKE PRENZLAU	Objekt: Heinrich-Heine-Straße von Bau-km 0+000,00 bis Bau-km 0+229,50	Datum	Name	Unterschrift
		bearbeitet		
		gezeichnet		
		geprüft		
Ausf.-Nr.:				

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.3/4
 LP Trassen ELT und LWL
 Maßstab: 1 : 250

Grundhafter Ausbau Heinrich-Heine-Straße
 Infrastrukturplanung

aufgestellt:

Prenzlau, den ...