

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadtverwaltung Hohen Neuendorf
Kontaktstelle	Vergabestelle
Postanschrift	Oranienburger Str. 2
Ort	16540 Hohen Neuendorf
E-Mail	vergabestelle@hohen-neuendorf.de
URL	www.hohen-neuendorf.de

Art und Umfang der Leistung

Straßenbau, RW-Kanalbau

8 Stk. Wurzelstubben gefällter Bäume, d = 10 - 30 cm, roden 7 Stk. Wurzelstubben gefällter Bäume, d = 31 - 60 cm, roden 125 m² Strauch- und Buschwerk roden 210 m³ Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen, verwerten 160 m³ Oberbodenandeckung, d = 10 cm, herstellen 980 m² Rasenansaat inkl. 1-jährige Fertigstellungspflege und 1-jährige Entwicklungspflege 60 m² div. Befestigungen aus Pflaster, Platten und Beton aufbrechen, aufnehmen und verwerten 70 m div. Bordeinfassungen aus Beton aufnehmen und verwerten 400 m³ Boden lösen, zwischenlagern, verwerten 145 m³ ungeb. Wegebefestigung/Tragschichtmaterial lösen, zwischenlagern, verwerten 65 m³ vorh. Schotter-TS 0/32 mm, d = 37 cm bis auf 25 cm zurückb., zwischenlag. u. wieder einb. 85 m³ Füllboden liefern, einbauen 885 m² Planum herstellen, Ev2 ? 45 MPa 535 m² Zwischenplanum herstellen auf vorh. Schottertragschicht, Ev2 ? 120 MPa 345 m² Schottertragschicht 0/32 mm, d = 25 cm, f. Asph.-Fahrbahn herstellen 270 m² Schottertragschicht 0/32 mm, d = 25 cm, f. Asph.-Fahrbahn m. vorh. Material herstellen 350 m² Schottertragschicht 0/32 mm aus Naturstein, d = 25 cm, f. Pflasterflächen herstellen 35 m² Schottertragschicht 0/32 mm aus Naturstein, d = 15 cm, f. Pflasterflächen herstellen 1.150 m² Asphalttragschicht AC 22 T N, BM 70/100, d = 8 cm, herstellen 1.150 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N, BM 50/70, d = 4 cm, herstellen 495 m Betonhoch- u. Betonrundbord HB 150x300 u. RB 180x220 setzen 60 m Betontiefbord TB 100x250 setzen 235 m Betontiefbord TB 80x200 setzen 320 m² Betonsteinpflaster 200x100x80, Farben: anthrazit u. sandgelb, verlegen 65 m² Rasengitterpflaster 600x400x100, Farbe: grau, verlegen 160 m Rohrleitung DN 200 u. 300 PE profiliert, verlegen 6 Stk. Fertigteilschacht DN 600 PE setzen 25 m Anschlussrohrleitung DN 150 PE flex, verlegen 6 Stk. Straßenabläufe 300x500 oder ggf. 500x500, Kl. D, setzen 1 Stk. Versickerungsbecken, ASohle = 270 m², T = 25 cm, m. 2 Zuläufen herstellen

Haupterfüllungsort

Postanschrift	Lindaustraße
Ort	16540 Hohen Neuendorf

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Bauausführung Bauzeit 3,5 Monate zwischen 13.04. - 24.7.2026 oder spätestens

Baubeginn ab 27.04.2025 mit spätesten Fertigstellungstermin am 07.08.2026

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	PST Baugesellschaft mbH
Ort	16928 Pritzwalk

Verfahrensart

Verfahrensart	Öffentliche Ausschreibung
---------------	---------------------------

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP9YL6HAB2