

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2024-010

Planungskatalog

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Stadtverwaltung Schwedt/Oder FB 4
Tiefbau, Stadt- u. Ortsteilpflege

Straße:

Dr.-Theodor-Neubauer-Strasse 12

PLZ/Ort:

16303 Schwedt/Oder

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: Anlage 14 Aussc... Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Fertigstellungspflege für 1 Jahr	3
1.1.	Fertigstellungspflege 1 Jahr	3
2.	Entwicklungspflege für 2 Jahre	12
2.1.	Entwicklungspflege für 2 Jahre	12

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Fertigstellungspflege für 1 Jahr

Zur Anerkennung der Leistung ist jeder einzelne Pflegegang mindestens 3 Werktage vorher schriftlich beim Auftraggeber per E-Mail anzukündigen und durch eine gemeinsame Abnahme mit dem AG im Bautagebuch bestätigen zu lassen.

Die Pflegegänge sind fortlaufend zu nummerieren !
Die Kopien aus dem objektbezogenen Bautagebuch sind zum Monatsende dem AG zu übergeben.

Abgerechnet wird pro Baum bzw. je m2 und Arbeitsgang

Der Abruf der Einbehalte hat 2x-jährlich für die Leistungen
des jeweiligen Pflegejahres beim Auftraggeber zu erfolgen.
(1.Halbjahr bis zum 31.7./ 2.Halbjahr bis zum 30.11.)

Fertigstellungspflege für 1 Jahr :

1.1. Fertigstellungspflege 1 Jahr

1.1.10. Säubern der Pflanzflächen

Gehölzflächen gemäß der Fertigstellungspflege DIN 18916 pflegen.

Säubern der Pflanzflächen von ggf. durch die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.Dabei sind die Wildkräuter bzw.

Wildgräser herauszuziehen und nicht abzuhacken ,um damit ein Vermischen des Mulchmaterials mit dem Oberboden zu verhindern.

Ständige Kontrolle der Gehölze auf Erkrankungen.-Bei Bedarf

Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG.

Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Sträucher sind zurückzuschneiden.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren.

Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4 Kalenderwochen in Absprache mit dem AG

Abrechnung nach ausgeführten Arbeitsgängen. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig!

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Mengenansatz: 8 Pflegegänge a`... m2 = ...m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.20. **Bäume gemäß der Fertigstellungspflege pflegen**

Bäume gemäß der Fertigstellungspflege DIN 18916 pflegen.

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Lockern und Wiederaufsetzen der Baumscheibe, mittlere Tiefe 3 cm.
- Wiederherstellen des Gießrandes
- Kontrolle der Baumverankerungen und Bindungen und bei Bedarf Reparatur bzw. Ersatz
- Der Stammbereich ist auf Verletzungen und Pilz-bzw. Insektenbefall zu untersuchen.
- Säubern der Baumscheiben von ggf. durch die Mulchdecke wachendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.
- Nachmulchen auf 5cm Höhe,wenn die Mulchhöhe weniger als 3cm beträgt.
- ständige Kontrolle der Bäume auf Erkrankungen.-Bei Bedarf
- Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Äste nach
- Absprache mit dem AG
- Stamm-und Stockaustriebe entfernen :
- Werden Stamm-und Stockaustriebe entfernt ,sind sie an ihrer
- Basis flach und nur im Triebdurchmesser sauber abzu-

schneiden.

Anfallendes Material ist zu laden und auf einer geeigneten Kippstelle zu entsorgen.

Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4 Kalenderwochen in Absprache mit dem AG

Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang.

Mengenansatz: 8 Pflegegänge a`... Bäume= ...Stück

0,000 Stck

1,000 Stck

1.1.30. **Wässern der Pflanzflächen während der Fertigstellungspflege gem. DIN 18916**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Wässern der Pflanzflächen während der Fertigstellungs-
 pflege gem. DIN 18916(und der Kletterpflanzen).

Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14
 Tagen
 von April bis August zu realisieren

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l pro qm.
 Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer
 feinenTropfen-
 verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens
 zu vermeiden !
 Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.
 Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren
 nachzuweisen.

Achtung :Wässern der "Immergrünen Gehölze"
 auch im Winter durchführen!!!

Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der
 Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten
 keine Anerkennung der Arbeitsgänge.

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge a`... m2 = ...m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.40. **Wässern der Bäume während der Fertigstellungs- pflege gem. DIN 18916**

Wässern der Bäume während der Fertigstellungs-
 pflege gem. DIN 18916.

Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14
 Tagen
 von April bis August zu realisieren

Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Baum 100 l.

Achtung :Wässern der "Immergrünen Gehölze"
 auch im Winter durchführen !!!

Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer
 feinenTropfen-
 verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens
 zu vermeiden !
 Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.
 Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren
 nachzuweisen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge.

Die Bewässerungsgänge sind fortlaufend zu nummerieren
 Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge a`... Bäume= ...
 Stück

0,000 Stck

1,000 Stck

1.1.50. **Wässern der Rasenflächen während der Fertigstellungspflege gemäß 18917**

Wässern der Rasenflächen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917

Das Wasser ist gleichmäßig in möglichst feinen Tropfen mit entsprechender Beregnungstechnik aufzubringen, um ein Verschlämmen des Bodens zu vermeiden.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen von April bis August zu realisieren

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10 l/qm pro Arbeitsgang

Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.
 Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen.

Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge a`... m2 = ... m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.60. **Düngen der Rasenflächen mit**

Düngen der Rasenflächen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917

2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Lieferschein

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

zu übergeben.
 Düngen der Rasenflächen
 mit
 Menge
 Zeitpunkt: nach dem ersten Rasenschnitt, wenn das
 Begrünungsziel dem nicht entgegensteht und ca.
 6-8 Wochen danach
 Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang

Mengenansatz: 2 Düngungsgänge a`... m2 = ...m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.70. Rasen mähen während der Fertigstellungspflege gemäß 18917

Rasen mähen während der Fertigstellungs-
 pflege gemäß DIN 18917.

Vor dem Mähen sind die Flächen von Unrat zu säubern.
 Der 1.Schnitt ist mit der Sense bzw. mit einem
 Handrasenmäher
 durchzuführen.
 Die Schnitte müssen bei Wuchshöhen zwischen 6 und 10 cm
 erfolgen
 Die Mahd darf nur auf trockenen Rasenflächen erfolgen!
 Schnitthöhe ca. 3-4 cm
 Abstand der Schnitte in der Regel alle 3 Wochen
 Es dürfen nur glattschneidende Geräte bzw.
 Maschinen eingesetzt werden, die keine bleibenden
 Spuren in der Bodenoberfläche verursachen.

Im Herbst ist das gesamte Laub von den Rasenflächen
 abzuharken und zu entsorgen.

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem
 Pflegedurchgang ist für die Anerkennung der Leistung
 notwendig
 Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang

Mengenansatz: 8 Mähgänge a`... m2 = ...m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.80. Wiese mähen während der Fertigstellungspflege gemäß 18917

Wiese mähen während der Fertigstellungs-
 pflege gemäß DIN 18917.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Vor dem Mähen sind die Flächen von Unrat zu säubern. Die Mahd darf nur auf trockenen Wiesenflächen erfolgen! Schnitthöhe ca. 3-4 cm Das Mähgut ist vom AN aufzunehmen und zu entsorgen. Es dürfen nur glattschneidende Geräte bzw. Maschinen eingesetzt werden, die keine bleibenden Spuren in der Bodenoberfläche verursachen. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist für die Anerkennung der Leistung notwendig Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang Mengenansatz: 2 Mähgänge a`... m2 = ...m2 0,00 m2	1,000 m2		
1.1.90.	Kletterpflanzen während der Fertigstellungspflege pflegen Kletterpflanzen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 pflegen. Es sind folgende Arbeiten durchzuführen: - Lockern und Wiederaufsetzen der Pflanzscheibe, mittlere Tiefe 3 cm. - Abgestorbene Triebe ausschneiden. - Hochleiten und Anbinden Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflege- durchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig! Abrechnung nach Stck. je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 8 Pflegegänge a`... Stck. = ... Stck. 0,00 Stck.	1,000 Stck		
1.1.100.	Säubern der Stauden- und Gräserflächen Stauden und Gräser während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 pflegen. Säubern der Stauden-und Gräserflächen von ggf. durch die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durch- messer und sonstigem Unrat(nicht Hacken !!!). Entfernen der abgeblühten Blütenstände. Ständige Kontrolle der Pflnzen auf Erkrankungen.-Bei			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG. Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Pflanzen sind zurückzuschneiden. Winterschutz:Abdecken der Pflanzen mit Kiefernzweigen gegen Kahlfröste. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren. Abstand der Arbeitsgänge mind. drei Kalenderwochen. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig! Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 8 Pflegegänge a`... m2 = ... m2 0,00 m2	1,000 m2		
1.1.110.	Wässern der Stauden-und Gräserflächen Wässern der Stauden und Gräserflächen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung. In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen von April bis August zu realisieren Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l pro qm. Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer feinenTropfen- verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens zWasserlieferung durch den Auftragnehmer. u vermeiden ! Wasserlieferung durch den Auftragnehmer. Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen. Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 12 Bewässerungsgänge a`... m2 = ... m2 0,00 m2	1,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.120. Säubern der Rosenflächen

Rosen während der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 pflegen.

Säubern der Rosenflächen von ggf. durch die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat(nicht Hacken !!!)
 Ständige Kontrolle der Gehölze auf Erkrankungen.-Bei Bedarf

Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG.

Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Sträucher sind zurückzuschneiden.

Rückschnitt der Rosen im Frühjahr und Entfernen der abgeblühten Triebe bei jedem Pflegegang.

Anhäufeln der Rosen Anfang November und Abhäufeln im März.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren.

Abstand der Arbeitsgänge mind. drei Kalenderwochen.
 Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig!

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 8 Pflegegänge a`... m2 = ... m2

0,00 m2

1,000 m2

1.1.130. Düngen der Rosen

Rosen gemäß Fertigstellungspflege nach DIN 18916 düngen.

Düngung der Rosenflächen mit NPK-Dünger 16-8-12 (+2+5)

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.

Erzeugnis

Aufwandmenge :

Dünger liefern ,gleichmäßig aufbringen und unter die Mulchschicht einarbeiten.

Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abrechnung nach me je ausgeführten Arbeitsgang.			
	Mengenansatz: 2 Düngungsgänge a`... m2 = ... m2			
	0,00 m2			
		1,000 m2		
Summe 1.1.	Fertigstellungspflege 1 Jahr			
Summe 1.	Fertigstellungspflege für 1 Jahr			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Entwicklungspflege für 2 Jahre

Zur Anerkennung der Leistung ist jeder einzelne Pflegegang mindestens 3 Werktage vorher schriftlich beim Auftraggeber per E-Mail anzukündigen und durch eine gemeinsame Abnahme mit dem AG im Bautagebuch bestätigen zu lassen.

Die Pflegegänge sind fortlaufend zu nummerieren !
 Die Kopien aus dem objektbezogenen Bautagebuch sind zum Monatsende dem AG zu übergeben.

Abgerechnet wird pro Baum bzw. je m2 und Arbeitsgang

Der Abruf der Einbehalte bzw. die Abrechnung der Pflege hat 2x-jährlich für die Leistungen des jeweiligen Pflegejahres beim Auftraggeber zu erfolgen.
 (1.Halbjahr bis zum 31.7./ 2.Halbjahr bis zum 30.11.)

Entwicklungspflege für 2 Jahre :

2.1. Entwicklungspflege für 2 Jahre

2.1.10. Bäume gemäß der Entwicklungspflege pflegen

Bäume gemäß der Entwicklungspflege DIN 18919 pflegen.

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Lockern und Wiederaufsetzen der Baumscheibe, mittlere Tiefe 3 cm.
- Wiederherstellen des Gießrandes
- Kontrolle der Baumverankerungen und Bindungen und bei Bedarf Reparatur bzw. Ersatz
- Säubern der Baumscheiben von ggf. durch die Mulchdecke wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.
Nachmulchen auf 5cm Höhe,wenn die Mulchhöhe weniger als 3cm beträgt.
- ständige Kontrolle der Bäume auf Erkrankungen(speziell der Stammbereich ist auf Verletzungen und Pilz-bzw. Insektenbefall zu untersuchen). -Bei Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Äste nach Absprache mit dem AG
- Stamm-und Stockaustriebe entfernen : Werden Stamm-und Stockaustriebe entfernt ,sind sie an ihrer Basis flach und nur im Triebdurchmesser

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auszustechen. - Abbau der Baumverankerung auf Weisung des AG Anfallendes Material ist zu laden und auf einer geeigneten Kippstelle zu entsorgen. Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4 Kalender- wochen in Absprache mit dem AG Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang. Mengenansatz: 2x 8 Pflegegänge a` ... Bäume= ...Stück 0,000 Stck	1,000 Stck		
2.1.20.	Säubern der Pflanzflächen Gehölzflächen gemäß der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 pflegen. Säubern der Pflanzflächen von ggf. durch die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat.Dabei sind die Wildkräuter bzw.Wildgräser herauszuziehen und nicht abzuhacken ,um damit ein Vermischen des Mulchmaterials mit dem Oberboden zu verhindern. Ständige Kontrolle der Gehölze auf Erkrankungen.-Bei Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG. Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Sträucher sind zurückzuschneiden. Im 2. Garantiepflegejahr: Auslichten bzw. Entnahme von Gehölzen bei zu dichtem Stand bzw. zu starkem Wuchs(nur nach Aufforderung durch den AG) Nachmulchen auf 5cm Höhe,wenn die Mulchhöhe weniger als 3cm beträgt. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren. Abstand der Arbeitsgänge in der Regel alle 4 Kalenderwochen in Absprache mit dem AG Abrechnung nach ausgeführten Arbeitsgängen. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang. Mengenansatz: 2x 8 Pflegegänge a`... m2 = ... m2 0,00 m2			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		1,000 m2		
--	--	----------	-------	-------

2.1.30. Düngung der Gehölzflächen

Gehölzflächen gemäß der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 düngen.

Düngung der Gehölzflächen mit NPK-Dünger 16-8-12 (+2+5)

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.

Erzeugnis:

Aufwandmenge :

Dünger liefern ,gleichmäßig aufbringen und unter die Mulchschicht einarbeiten.

Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig.

Abrechnung nach me je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 1 Düngungsgänge a`... m2 = ... m2

0,00 m2

		1,000 m2		
--	--	----------	-------	-------

2.1.40. Düngung der Bäume während der Entwicklungspflege durchführen

Düngung der Bäume während der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 durchführen.

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.

Erzeugnis :|

Frühjahrsdüngung (März) :

Dünger unter den Rindenmulch aufstreuen ,einarbeiten und gründlich einwässen(100l/m2)danach Rindenmulchfläche wieder herstellen

Aufwandmenge :700g/Baumscheibe je AG

Wenn Anzeichen Nährstoffmangel vermuten lassen, sind vor einer Düngung Voruntersuchungen durchzuführen und die Düngung auf eine langfristige Sicherung der Nährstoffversorgung auszurichten.Die Kosten für die Bodenuntersuchung liegen beim AN.

(Aufwandmengen sind abhängig vom Ergebnis der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bodenuntersuchung).

Abrechnung nach ausgeführten Arbeitsgängen.
 Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und
 Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur
 Anerkennung der Leistung notwendig.

Mengenansatz: 2x 1 Düngungsgänge a`... Bäume=
 ...Stück

0,000 Stck

1,000 Stck

2.1.50. **Wässern der Bäume während der Entwicklungspflege gem. DIN 18916**

Wässern der Bäume während der Entwicklungspflege
 gem. DIN 18919.

Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung.
 Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Baum 100 l.
 In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14
 Tagen
 von April bis August zu realisieren

Achtung :Wässern der "Immergrünen Gehölze"
 auch im Winter durchführen !!!

Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer
 feinenTropfen-
 verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens
 zu vermeiden !

Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren
 nachzuweisen.
 Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der
 Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten
 erfolgt keine Anerkennung der Arbeitsgänge.
 Wasserlieferung durch den Auftragnehmer.

Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten
 Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 12 Bewässerungsgänge a`... Bäume=
 ...Stück

0,000 Stck

1,000 Stck

2.1.60. **Wässern der Pflanzflächen während der Entwicklungspflege gem. DIN 18919**

Wässern der Pflanzflächen während der Entwicklungs-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	pflge gem. DIN 18919(und der Kletterpflanzen) Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung. In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen von April bis August zu realisieren Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l pro qm. Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer feinen Tropfen- verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens zu vermeiden ! Wasserlieferung durch den Auftragnehmer. Achtung :Wässern der "Immergrünen Gehölze" auch im Winter durchführen !!! Der Wasserverbrauch ist mittels Wasseruhren nachzuweisen. Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge. Wasserlieferung durch den Auftragnehmer. Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 2x 12 Bewässerungsgänge a` ...m2 = ...m2 0,00 m2	1,000 m2		

2.1.70. Kronenpflege der Bäume im Zeitraum der Entwicklungspflege

Kronenpflege der Bäume im Zeitraum der Entwicklungspflege der Bäume gemäß DIN 18919

Folgende Arbeiten sind zu Beginn der Vegetationsperiode durchzuführen:

- Unerwünschten Entwicklungen in der Krone (z.B. Überlängen von Ästen, Zwieselbildung) ist durch Auslichtung, überwiegend im Fein- und Schwachastbereich, vorzubeugen.
Tote, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Zweige und Äste sind abzuschneiden, Aststummel zu entfernen.
- Stammauflastung nach Aufforderung und Angaben des AG
- Stamm- und Stockaustriebe
Werden Stamm- und Stockaustriebe entfernt, sind sie an ihrer Basis flach und nur im Triebdurchmesser auszusteichen.
Auf über 3 cm große oder mehrere eng Beieinander-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

liegende Behandlungsstellen sind Wundbehandlungs-
 stoffe aufzubringen.

Anfallendes Material ist zu laden und auf einer
 geeigneten Kippstelle zu entsorgen.

Eine gemeinsame Begehung mit der Bauleitung nach dem
 Pflegedurchgang ist für die Abrechnung der Leistung
 notwendig.

Abrechnung nach Baumanzahl je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 1 Kronenpflegegänge a`... Bäume=
 ...Stück

0,000 Stck

1,000 Stck

2.1.80. **Kletterpflanzen während der Entwicklungspflege pflegen**

Kletterpflanzen
 während der Entwicklungspflege DIN 18919
 pflegen.

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Lockern und Wiederaufsetzen der Pflanzscheibe,
 mittlere Tiefe 3 cm.
- Abgestorbene Triebe ausschneiden.
- Hochleiten und Anbinden

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflege-
 durchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig!

Abrechnung nach Stck. je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 8 Pflegegänge a`... Stck. = ... Stck.

0,00 Stck.

1,000 Stck

Spezielle Pflege

2.1.90. **Säubern der Stauden- und Gräserflächen**

Stauden und Gräser während der Entwicklungspflege gemäß
 DIN 18919 pflegen.

Säubern der Stauden-und Gräserflächen von ggf. durch
 die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm
 Durch-
 messer und sonstigem Unrat(nicht Hacken !!!).
 Entfernen der abgeblühten Blütenstände.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ständige Kontrolle der Pflnzen auf Erkrankungen.-Bei Bedarf Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG. Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Pflanzen sind zurückzuschneiden. Winterschutz:Abdecken der Pflanzen mit Kiefernzweigen gegen Kahlfröste. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren. Abstand der Arbeitsgänge mind. drei Kalenderwochen. Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig! Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 2x 8 Pflegegänge a` ... m2 = ... m2 0,00 m2	1,000 m2		
2.1.100.	Wässern der Stauden-und Gräserflächen Wässern der Stauden und Gräserflächen während der Entwicklungspflege gem. DIN 18919 Ausführung nach Bedarf entsprechend der Witterung. In der Regel ist die Bewässerung im Abstand von 14 Tagen von April bis August zu realisieren Beim Wässern ist ein Brausekopf mit einer feinenTropfen- verteilung einzusetzen , um ein Verschlämmen des Bodens zu vermeiden ! Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l pro qm. Vor und nach jedem Arbeitsgang sind die Stände der Wasserzähler gemeinsam mit der BL abzulesen, ansonsten keine Anerkennung der Arbeitsgänge Wasserlieferung durch den Auftragnehmer. Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang. Mengenansatz: 2x 12 Bewässerungsgänge a` m2 = m2 0,00 m2	1,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.110. Düngung der Stauden- und Gräserflächen

Düngung der Stauden und Gräserflächen während der Entwicklungspflege gem. DIN 18919

Düngung der Stauden- und Gräserflächen mit NPK-Dünger 16-8-12(+2+5)

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.

Erzeugnis:

Aufwandmenge : /m² je AG

Dünger liefern ,gleichmäßig aufbringen und unter die Mulchschicht einarbeiten.

Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig.

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 1 Düngungdgänge a`... m2 = ... m2

0,00 m2

1,000 m2

2.1.120. Säubern der Rosenflächen

Rosen während der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 pflegen.

Säubern der Rosenflächen von ggf. durch die Mulchfläche wachsendem Wildwuchs, Steinen über 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat(nicht Hacken !!!)

Ständige Kontrolle der Gehölze auf Erkrankungen.-Bei Bedarf

Einsatz von PSM oder Rückschnitt der befallenen Teile nach Absprache mit dem AG.

Dauerunkräuter sind auszugraben. Trockene Triebe und in die Wege hineinwachsende Triebe der Sträucher sind zurückzuschneiden.

Rückschnitt der Rosen im Frühjahr und Entfernen der abgeblühten Triebe bei jedem Pflegegang.

Anhäufeln der Rosen Anfang November und Abhäufeln im März.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist abzufahren.

Abstand der Arbeitsgänge mind. drei Kalenderwochen.

Gemeinsame Begehung mit der BL nach jedem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig!

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-010 **Planungskatalog**
LV: Anlage 14 Auss... **Mustertexte Fertigstellungs- und Entwick** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang.

Mengenansatz: 2x 8 Pflegegänge a`... m2 =... m2

0,00 m2

1,000 m2

2.1.130.

Düngen der Rosen

Rosen während der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 düngen.

Düngung derRosenflächen mit NPK-Dünger 16-8-12 (+2+5)

Mindestens 2 Tage vor Arbeitsbeginn ist dem AG der Liefernachweis zu übergeben.

Erzeugnis:

Aufwandmenge : g/m² je AG

Dünger liefern ,gleichmäßig aufbringen und unter die Mulchschicht einarbeiten.

Gemeinsame Begehung mit der Bauleitung und Liefernachweis nach dem Pflegedurchgang ist zur Anerkennung der Leistung notwendig.

Abrechnung nach m2 je ausgeführten Arbeitsgang

Mengenansatz: 2x 1 Düngungsgänge a`... m2 = ... m2

0,00 m2

1,000 m2

Summe 2.1.	Entwicklungspflege für 2 Jahre	
-------------------	---------------------------------------	-------

Summe 2.	Entwicklungspflege für 2 Jahre	
-----------------	---------------------------------------	-------

Summe LV	Anlage 14 Ausschreibungste...	
-----------------	--------------------------------------	-------

Gesamtsumme	
--------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
--	-------