
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Zusammenstellung

Bauvorhaben : Grundschule Stadtmitte
Erneuerung Fenster mit Verschattung
Karl-Marx-Str. 3
03238 Finsterwalde

Auftraggeber : Stadt Finsterwalde

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde

Leistungsumfang : Los 3.11 Maler 2. BA

Bieter:

.....

.....

.....

Im Namen und Auftrag des AG's erbitten wir ein kostenloses, verbindliches Angebot über die im nachstehenden Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten.

Mit den Gegebenheiten der Baustelle hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmitte Fenster und Verschattung

Umfang: Los 3.11 Maler 2. BA

Ausgabeumfang: Zusammenstellung

OZ Ebene

Seite

5	Los 3.11 Maler 2. BA	3
---	----------------------	---

5.1	Baustelleneinrichtung	3
-----	-----------------------	---

5.2	Anstrich Wand	4
-----	---------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
5 Los 3.11 Maler 2. BA

Ausgabeumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5 Los 3.11 Maler 2. BA

5.1 Baustelleneinrichtung

Vorbemerkung Bauablauf

Die Bauarbeiten werden bei laufenden Schulbetrieb durchgeführt. Der Einbau und Ausbau von Fenstern ist auf 3 bis 6 Stück am Tag anzusetzen. Vormittag ist Unterricht und Nachmittag können nach Absprache die Arbeiten frei erfolgen. Vormittag ist 1 Raum nach Absprache frei. Die Arbeiten können unter Umständen nicht jeden Tag erfolgen. Die Arbeiten erfolgen raumweise. Das Gebäude ist 3 geschossig.

5.1.1 Baustelle einrichten vorhalten u. räumen

Die Bauarbeiten werden bei laufenden Schulbetrieb durchgeführt.
Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1,0 St

Stunden-Lohn-Position

5.1.2 Baufacharbeiter für Lohnarbeit

Verrechnungssatz für einen Baufacharbeiter - Hochbau - für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des Auftraggebers, dieser Satz enthält alle Zuschläge, auch für Überstunden, nicht aber für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteter Zeit ohne An- und Abfahrtszeiten.

8 h

5.1.3 Schutzabdeckung Abdeckvlies mit PE-Schicht liefern u. verlegen

Schutzabdeckung Abdeckvlies liefern und verlegen, Abdeckvlies mit PE-Schicht, nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fußboden, Naturstein/Kunststein u. Ä., einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung mit Abdeckvlies, Dicke mind. 180 g/qm.

1 psch

5.1.4 Rollrüstung liefern, aufbauen, umsetzen, vorhalten u. räumen

Rollrüstung 2,00 x 1,00 m, mit seitlichen Abstützung für Montage, Standhöhe bis 3,50 m Höhe, liefern, aufbauen, umsetzen und vorhalten, für die eigene Leistungen, 2. OG.

1,0 St

5.1 Baustelleneinrichtung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittel Fenster und Verschattung
 5 Los 3.11 Maler 2. BA
 2 Anstrich Wand

Ausgabebereich: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5.2 Anstrich Wand

5.2.1 Einfache Schutzabdeckung PE-Folie mind. 0,02mm

Schutzabdeckung liefern und verlegen, nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fenster, Türen, Naturstein/Kunststein u. Ä., einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung, PE-Folie, Dicke $\geq 0,02$ mm

Bauteil:

193,00 qm

5.2.2 vorhandene Leibungen streichen

vorhandene, gestrichene Leibungen mit Glasvlies mit lösemittel- und weichmacherfreier, matter Dispersionsfarbe überarbeiten, inkl. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen, Farbe weiß, Faschentiefe bis 40 cm.

314,00 m

Grund / Eventualpos. mit GP 185.0

5.2.3 Zulage hell getönte Farbe

Zuschlag für hell getönte Ausführung, HBZ > 65, Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

314,00 m

Alternativ / Eventualpos. oGP .

5.2.4 Zulage für mittel getönte Farbe

Zuschlag für mittel getönte Ausführung, HBZ ≥ 25 und ≤ 65 , Farbe nach Wahl vom AG.

314,00 m


NEP

Eventualpos. mit GP

5.2.5 Verkleidung Fenster Stichbogen XPS 60 mm liefern u. herstellen

Verkleidung Fenster als Stichbogen, inkl. losen Putz und Mörtel lösen und entsorgen, Dicke 60mm, Bauplatte XPS, mit beiderseitigem Putzträger, liefern und kleben.

Fläche bis 0,30 qm



14,00 qm

5.2.6 Flächenarmierung XPS liefern u. herstellen

Flächenarmierung auf XPS-Bauplatte liefern und herstellen, Maschenweite Gewebe 4 x 4 mm, Flächengewicht Gewebe ca. 160 g/qm, weichmacherfrei, alkalibeständig,

Organisch gebundene Armierungsmasse in erforderlich dicker Schicht voll abdeckend auftragen, WDVS Glasseidengewebe 3797 in die nasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
 5 Los 3.11 Maler 2. BA
 2 Anstrich Wand

Ausgabebumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Armierungsschicht.
 Fläche bis 0,30 qm

14,00 qm

5.2.7 Feinputz liefern u. herstellen

Feinputz auf Flächenarmierung, Glattputz, zweilagig, auftragen und abreiben.
 Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag und Abreiben der zweiten Schicht (Lage).
 verarbeitungsfertig, ausgezeichnet diffusionsfähig, hervorragend wasserabweisend, leicht verarbeitbar, Glattputz
 Standardfarbton: weiß
 Fläche bis 0,30 qm

14,00 qm

5.2.8 Zwischenanstrich mit Putzgrundierung

Zwischenanstrich mit Putzgrundierung
 Fläche bis 0,30 qm

14,00 qm

5.2.9 Anstrich Glattputz

Anstrich Glattputz
 Nassabriebbeständigkeit 3,
 Zwischenanstrich mit Gletscher Weiß ELF 970,
 Schlussanstrich mit Gletscher Weiß ELF 970, Nassabriebbeständigkeit 3,
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Farbton: Weiß
 Bereich: Wände
 'einza Polar'
 vom Bieter einzutragen.
 Fläche bis 0,30 qm

14,00 qm

Eventualpos. mit GP

5.2.10 Elastische Fugen Acryl 1K liefern u. herstellen

Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse, einkomponentig, einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen.
 Fugengröße: 2-5 x 5mm
Bereich: Wand und Fenster
 Hersteller/Typ
 'einza Fugendicht AC'
 vom Bieter einzutragen.

277,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittel Fenster und Verschattung
5 Los 3.11 Maler 2. BA
2 Anstrich Wand

Ausgabeumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Eventualpos. mit GP

5.2.11 Verputzen Schlitz, vorbereitete Putzflächen mit Fassaden-Glättspachtel.

Verputzen Schlitz, vorbereitete Putzflächen mit Fassaden-Glättspachtel.

Breite: bis 5 cm

Tiefe: bis 3 cm

20,00 m

5.2 Anstrich Wand

Summe: