

Bieter	Vergabenummer	Datum
		18.05.2026

Baumaßnahme **26-03V - Ersatzneubau einer bestehenden Brücke am Schampse**

Leistung **Kapitel 01 Ersatzneubau Brücke am Schampsee**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Titel							
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0001	Baustelle einrichten aller Abschn Flaeche des AG Raeumen nicht ges Zufahrt tlw.vorh.	1	Psch						
01.0002	Vers.d.AN/Drit.AN fue Baust.einrichtung vorh.u.betreiben	2	Mt						
01.0003	Baustelle raeumen aller Abschnitte Beseit.bisOK Gel. Zufahrt beseit.	1	Psch						
01.0004	Schutz f. Baumst. herst. Umf. 50-150 cm, Polst. n. Wahl. Brett 30 mm, Höhe mind. 2,50 m, Material abb.	3	St						
01.0005	WIE VOR, JEDOCH Stammumfang ueber 150 bis 250 cm.	6	St						
01.0006	Baumstümpfe roden, weiterverwenden Laubbäume DU bis 0,75 m Wiederverw/verwer	1	St						
01.0007	Baumstümpfe roden, weiterverwenden Laubbäume DU bis 1,00 m Wiederverw/verwer	1	St						
01.0008	Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO etc.	1	Psch						
01.0009	Unterhalten u. Reinigen der Zu- u. Abfahrtswege 1,000 psch 450,00	1	psch						
01.0010	Bauzaun aufbauen Zaunhoehe 1,75 m	21	m						
01.0011	Bauzaun abbauen	21	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		18.05.2026

Baumaßnahme **26-03V - Ersatzneubau einer bestehenden Brücke am Schampse**

Leistung **Kapitel 01 Ersatzneubau Brücke am Schampsee**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	WASSERHALTUNG	Titel							
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.0001	Beobachtungsbrunnen herstellen Rohr+Filt.	1	St						
04.0002	Bohrloch für Beobachtungsbrunnen herstellen	1	St						
04.0003	Ringraumabdichtung unter der Gelaendeoberkante herstellen	1	St						
04.0004	Wasserspiegel Messung Ergeb.woech. Kabellichtlot 1 Mess./Tag	1	Psch						
04.0005	WIE VOR, JEDOCH Messung von Temperatur, pH-Wert	1	Psch						
04.0006	Wasserprobe entnehmen * Beprobieren	2	St						
04.0007	Wasserh'angl. * Absenkziel bis 2 m Foerderhoehe bis 3 m Abl.Leitung	1	Psch						
04.0008	Wasserhaltungsanlage vorhalten	12	d						
04.0009	Wasserhaltung betreiben	12	d						
04.0010	Foerderdurchfl.Messung Ges'durchfl. Mess. taegl. mit Zaehler	1	Psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		18.05.2026

Baumaßnahme **26-03V - Ersatzneubau einer bestehenden Brücke am Schampse**

Leistung **Kapitel 01 Ersatzneubau Brücke am Schampsee**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	ERDARBEITEN	Titel							
05.0001	Vegetationsfläche mähen	648	m2						
05.0002	Vegetationsdecke aufreißen	185	m2						
05.0003	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	165	m2						
05.0004	Baumstümpfe roden DU 0,50 -1,00 m m ,Verfüllboden AN	2	St						
05.0005	Oberboden abtragen und lagern	20	m3						
05.0006	Oberboden des AG andecken * OB ZL	12	m3						
05.0007	Boden/Fels lösen u. zwischenlagern * Baustellenbereich Kippen	61	m3						
05.0008	Aushub, zwischengelagert, weiter... Fangedamm	39	m3						
05.0009	Aushub, zwischengelagert, weiter... Lager Baustelle Verwend/Verwerten	43	m3						
05.0010	WIE VOR, JEDOCH Entsorgung Boden mit Materialklasse BM-F1	9	m3						
05.0011	WIE VOR, JEDOCH Entsorgung Boden mit Materialklasse BM-F2	6	m3						
05.0012	WIE VOR, JEDOCH Entsorgung Boden mit Materialklasse BM-F3	3	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		18.05.2026

Baumaßnahme **26-03V - Ersatzneubau einer bestehenden Brücke am Schampse**

Leistung **Kapitel 01 Ersatzneubau Brücke am Schampsee**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Ersatzneubau Brücke am Sch...			Kap...					
05	ERDARBEITEN			Titel					
05.0013	Boden liefern,in Graben.einb Einschl.DL Dpr = 98 v.H. Abrechnung Einbau	23	m3						
05.0014	WIE VOR, JEDOCH nicht bindiger, steinfreier Boden, Sand oder Kiessand liefern, einbauen und verdichten im Ber	17	m3						
05.0015	Planum herstellen HAMCO Toleranz +-3 cm Fremdstoffe bes. Nicht bind. Boden	101	m2						
05.0016	Untergrund verdichten	101	m2						
Text	Wege + Überfahrt	\	\	\	\	\	\	\	\
05.0017	Oberste Wegeschicht abtragen und seitlich abschieben	165	m²						
05.0018	Schottertragschicht herstellen ländl. Wege 0/45 DPr min. 100 v.H. Unterlage aus Geotextil als Trennlage	165	m2						
05.0019	Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Pfl.st. 12/30cm ... Freitext ... Granit ... Freitext ... Freitext .	21	m2						
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.0020	Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-BF Teil B8 .3.	2	St						
05.0021	Geraet fuer Kontrollpruef. stellen Proctorversuch	2	St						
05.0022	Materialmischprobennahme * Analysen Vollzugshinweise zur AVV Feststoff	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017