

"Kita Pusteblume" Kopernikusring 46, 16227 Eberswalde Netto-Grundfläche nach DIN 277					
Erdgeschoß					
R.-Nr.	**Bezeichnung**	**Berechnung (m)**	**Netto-Grundfläche (m²)**		
			Nutzfläche m²	**Funktionsfläche m²**	**Verkehrsfläche m²**
Haupthaus					
1.1	Eingang	5,38x2,36 + 5,78x4,22 + 1,47x2,21 + 1,56x3,08 + 1,57x3,08 + 2,26x3,58 - (0,22x0,29)/2=			57,93
1.2	Gruppenraum	5,75x3,58=	20,58		
1.3	Waschraum	5,53x3,53-(0,47x0,37)=	12,29		
1.4	WC / Dusche	2,21x3,53 -(0,49x0,37) - (2,53x0,12)=	7,32		
1.5	Gruppenraum	5,78x7,07=	40,86		
1.6	Gruppenraum	5,78x7,04=	40,69		
1.7	Lager	2,11x2,34+2,1`x1,17=	7,41		
1.8	WC Personal	1,27x3,58 -(0,49x0,37)=	4,37		
1.9	Elt-Anschlußraum	1,29x1,22=		1,57	
1.10	Aufzugsschacht	0,82x1,22=			1,00
1.11	Flur	5,95x1,13+5,8`x1,13+5,7 8x1,10+5,78x1,26=			26,92
1.12	Küche	5,71x5,95=	33,97		
1.13	Küche	3,39x5,91=	20,03		
1.14	Küche Lager	2,25x5,94=	13,36		
1.15	Heizungsraum	5,78x5,88=		33,99	
1.16	Lager Hausmeister	5,78x3,25=	18,78		
1.17	Wagenraum	5,78x2,37=	13,70		
1.18	WC / Dusche	2,33x3,58 -(3,93x0,12)=	7,87		
1.19	Büro	3,21x3,58= 1,41x3,58+0,96x1,02	11,49		
1.20	Lager	=1,04x1,62=	7,71		
1.21	Lager	2,00x1,64+0,83x0,84=	4,01		
1.22	Warenannahme	2,16x3,58=	7,73		
1.23	Hausmeister	2,21x3,58=	7,91		
1.24	Aufenthaltsraum	3,45x3,52 -(0,48x0,38)=	11,96		
1.25	Aufenthaltsraum	2,17x3,58=	7,77		
1.26	Nähstube	3,45x3,58= 5,41x2,39+5,8`x4,09 +1,58x3,19+1,59x3,14	12,35		
1.27	Eingang	+2,17x3,58+2,20x1,53=			57,86
1.28	WC Personal	1,27x3,58 -(0,49x0,37)=	4,37		
1.29	Wäscheraum	2,10x3,58=	7,52		
1.30	Elt-Anschlußraum	1,28x1,22=		1,56	
1.31	Aufzugsschacht	0,82x1,22=			1,00
1.32	Vorraum	2,41x4,15=	10,00		
1.33	Gruppenraum	5,78x6,59+3,3`x1,74=	43,85		
1.34	Schlafen	3,29x2,42=	7,96		
1.35	Gruppenraum	5,78x7,05= 5,75x3,57 -(0,48x0,37) -	40,75		
1.36	Waschraum / WC	(0,48x0,38)=	20,17		
		Summen Haupthaus	**446,78**	**37,12**	**144,71**
1.37	Durchgang	1,83x5,75+1,83x5,75 =1,73x0,175= 1,83x5,75+1,83x5,75			21,34
1.38	Durchgang	=1,73x0,175=			21,34
		Summe Zwischenbau			**42,68**
Hofhaus					
1.39	Flur	2,15x4,77=			10,25
1.40	Gruppenraum	5,78x3,58=	20,62		
1.41	Waschraum	3,25x3,56 -(0,49x0,37)=	11,39		
1.42	WC / Dusche	2,45x3,55 -(0,49x0,37) - (2,47x0,10)=	8,27		
1.43	Gruppenraum	5,80x7,04=	40,83		
1.44	Gruppenraum	5,69x7,00=	39,83		
1.45	Flur / Garderobe	2,18x5,96=			12,99
1.46	Gruppenraum	5,75x7,00=	40,25		
1.47	Gruppenraum	5,78x7,00=	40,46		
1.48	Gruppenraum	5,74x7,00=	40,18		
1.49	Gruppenraum	5,80x6,53+3,3`x1,79=	43,79		
1.50	Gruppenraum	5,75x3,55=	20,41		
1.51	Vorraum	2,02x1,55 -(1,10x1,17/2)=	2,49		
1.52	Waschraum / WC	3,52x3,46+0,96x1,81 =1,16x2,43 / M. - (0,51x0,30) -(0,22x1,00)= 5,75x3,52 -(0,26x0,20) -	16,37		
1.53	Waschraum / WC	(0,34x0,29)=	20,09		
1.54	Gruppenraum	3,26x2,45=	7,99		
1.55	Vorraum	2,45x4,23=	10,36		
1.56	Flur	2,20x4,80=			10,56
1.57	Flur / Garderobe	2,18x5,97=			13,01
1.58	Gruppenraum	5,72x6,54+3,28x1,73=	43,08		
1.59	Gruppenraum	5,78x7,00= 5,72x3,54 -(0,18x0,30) -	40,46		
1.60	Waschraum / WC	(0,19x0,45)=	20,12		
1.61	Gruppenraum	3,30x2,46=	8,12		
1.62	Vorraum	2,39x4,21=	10,06		
		Summen Hofhaus	**485,17**	**0,00**	**46,81**
		Summen Erdgeschoss	**931,95**	**37,12**	**234,20**
		Summe Nettogrundfläche (m²) Erdgeschoss	**1.203,27**		

Änderungsvermerke:

Index:	Datum:	Änderungsinhalt:

Bauvorhaben: **KITA "Pusteblume"**
Kopernikusring 46 16227 Eberswalde

Bauherr: **Stadt Eberswalde**
Arbeitsgruppe Gebäudemanagement

Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Architekt: **Architekturbüro P+G**
Steinstraße 14
16225 Eberswalde

Tel. 03334 / 23 69 44
Fax. 03334 / 38 03 40

Unterschrift: Unterschrift:

Planung:	Aufmaß nach DIN 277	Datum:	28.06.2007
Planinhalt:	**Grundriß Erdgeschoss**	Maßstab:	**1:100**
Dateiname:	Z:\EBW\KITA Pusteblume\Aufmass_DIN_277\Inhalt_CD\Grundriss_EG.dwl	Blatt-Nr.:	**01**
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. A.Goschin	Gezeichnet: H.Schulz	Format: 870x455