
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Bodenbelags- und Malerarbeiten

Projekt:

EBW_Kinderparadies_Nordend

Auftraggeber:

Stadt Eberswalde
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Erstellt von:

Vergabeart:

Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung:

Datum:

Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist:

Datum:

Ausführungsfrist:

Beginn:

Ende:

Bieter:

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:

..... EUR

..... EUR

..... EUR

.....

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Das Dokument umfasst 29 Seiten

LV-Datum: 12.06.2026

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten	7
01.01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten	7
02	Bodenbelagsarbeiten	8
02.01	Vorbereitungsarbeiten	8
02.02	Bodenbelag	11
02.03	Sonstiges	15
03	Maler- und Lackierarbeiten	17
03.01	vorbereitende Arbeiten	17
03.02	Wände	20
03.03	Türzargen	24
03.04	Sonstiges	25
04	Stundenlohnarbeiten	27
04.01	Stundenlohnarbeiten	27
	Zusammenstellung (Ebene 2)	28
	Zusammenstellung	29

1. Objektbeschreibung

1.1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Eberswalde plant die Teilsanierung einer Kita in der Neuen Straße 6, 16225 Eberswalde nach einem Wasserschaden, die in Typenbauweise errichtet wurde.

Folgende Leistungen werden mit diesem LV ausgeschrieben:

- Linoleumbelag
- Beschichtung von Wänden, Stahl-Umfassungszargen

1.2. Beschreibung

Das Gebäude besteht aus einem zweigeschossigen Flügel sowie einen parallel eingeschossigen Flügel, die durch zwei Gänge miteinander verbunden sind.

Das Objekt beherbergt zwei separate, räumlich getrennte Bildungseinrichtungen, bestehend aus der Kita "Kinderparadies Nordend" und dem "Hort Nordlicht".

Der zu sanierende Bereich befindet sich in der Kita "Kinderparadies Nordend", welches eingeschossig ist.

Es wurde 1979 als Typenbau Kinderkrippe/ Kindergarten der DDR-Typenserie 66 errichtet. Die Außenwände bestehen aus Stahlbeton. Das Gebäude wurde mit einem Flachdach errichtet.

1.3. Objektadresse

Neue Straße 6, 16225 Eberswalde

2. Allgemeine Vorbemerkungen

2.1. Baustelleneinrichtung

Grundsätzlich sind die vorhandenen Verkehrsflächen für den Verkehr frei zu halten. Die Inanspruchnahme von Flächen für Gerätestellung, Lagerflächen usw. ist mit dem AG, resp. dessen örtlicher Bauleitung mit eingereichten Plänen abzustimmen und durch diese freigeben zu lassen.

Sollten dem Auftragnehmer Flächen zur Nutzung bereitgestellt werden, obliegt dem AN in Folge die Sorgfaltspflicht für die zur Nutzung freigegebenen Flächen und Räumlichkeiten.

2.2. Verkehrsverhältnisse auf dem Grundstück des AG

Grundsätzlich gilt die StVO. Befestigte Straßen und Wege soweit vorhanden sind vom AN eigenverantwortlich unter Einbeziehung des AG, resp. dessen örtlicher Bauleitung bei gewünschter Nutzung zu prüfen und den Zustand im Bestand zu dokumentieren. Die Zustimmung für die Nutzung ist auf dieser Grundlage vorher einzuholen. Kommt der AN diesen Pflichten nicht nach gehen auch solche Beschädigungen, die dem AN nicht unmittelbar nachzuweisen sind, zu seinen Lasten. Ausgenommen sind Flächen, die zum Rückbau vorgesehen sind.

2.3. Medien, Ver- und Entsorgung

Wasser, Abwasser sowie Baustromanschluss werden dem AN durch den AG kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2.4. Gebühren

Alle Gebühren wie z.B. Stellgenehmigungen, Nutzungsentgelte u. dgl., die im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung stehen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, werden nicht gesondert vergütet und sind Sache des AN.

2.5 Bauablauf

Die Arbeiten werden bei laufendem Betrieb ausgeführt. Der Mehraufwand ist in die EP einzukalkulieren.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Kita bleibt während der Baumaßnahmen im Betrieb, so dass lärmintensive Arbeiten im Zeitraum von 12:00 - 14:00 Uhr untersagt sind.

2.6. Ausführungsunterlagen

Die übergebenen Zeichnungen (Plananlagen) erheben nicht den Anspruch auf detailgetreue Darstellung des Ist-Zustandes. Der Bieter hat sich vor Beginn der Ausführung eigenverantwortlich von der Beschaffenheit der einzelnen Beschaffenheiten an Ort und Stelle zu überzeugen. Nach Auftragserteilung werden die Ausführungsunterlagen dem AN übergeben. Die Angaben sind vom AN eigenverantwortlich auf Plausibilität zu prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten unverzüglich und vor Ausführung der Arbeiten dem BL/ AG mitzuteilen. Im weiteren Bauablauf hat der AN alle Unterlagen, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt, an Ort und Stelle zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber zu klären. Die Absteckung und Sicherung sämtlicher Bauwerksstoffe gehören zu den Leistungen des Unternehmens.

Folgende Planunterlagen werden dem AN durch den AG 1-fach (digital als pdf, dwg) zur Verfügung gestellt:

- Grundrisse
- Schnitte

3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Bodenbelags- und Malerarbeiten

3.1. Allgemeiner Hinweis:

Gemäß den Vorgaben von VOB/A sind in diesen ZTV alle maßgebenden Bedingungen sowie die gestalterischen, technischen und funktionsbedingten Anforderungen formuliert.

3.2. Allgemeine Angaben zur Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind in der Hauptsache die Bodenbelags- und Malerarbeiten im Rahmen der Sanierung. Art und Umfang der anzubietenden Leistungen werden nachfolgend als Bauaufgabe beschrieben. Grundlage für das Angebot sind neben diesen ZTV die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) in der drei Monate vor dem Eröffnungstermin/ Einreichungstermin gültigen Fassung.

Die nachfolgenden Abschnitte dieser ZTV werden Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe und Arbeitsbeginn über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lager, Straßenverlauf, besonders unmittelbar vor dem Gebäude, etc.) zu informieren sowie die zu bearbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Mängel zu prüfen.

Einzelleistungen können bei Bedarf zu gesonderten Zeiten ohne Anspruch auf Anpassung der Einheitspreise und gesonderter Vergütung abgerufen werden.

3.3 Allgemeine Technische Anforderungen/ Voraussetzungen:

Die ZTV, die Positionsbeschreibung und die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Bestands- und sonstigen Zeichnungen erläutern die technische Ausgangsbasis und die qualitativen Mindestanforderungen an die anzubietende Leistung.

Grundsätzlich zu den einschlägigen Normen sind besonders zu beachtende Normen und Richtlinien

- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 18353 Estricharbeiten
- UVV der Bauberufsgenossenschaften

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
- die fachlichen und sachlichen Regeln des Bodenleger- und Malerhandwerks
- alle einzusetzende Produkte müssen emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sein
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV
- Umweltsiegel "Blauer Engel"

Weiterhin gelten die einschlägigen Bestimmungen der

- Arbeitsstättenverordnung,
- Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften
- Maschinenschutzgesetze,
- VDE-Richtlinien
- sowie die gewerbeaufsichtlichen Vorschriften für die einzelnen Gewerke

3.4. Sorgfalt bei der Ausführung:

Während der gesamten Bodenbelagsarbeiten sind angrenzende und umliegende Bauteile und Einrichtungen im Innen- und Außenbereich, d. h. auch Außenanlagen, vor Beschädigung zu schützen. Diese Leistungen sind mit dem Einzelpreis abgegolten. Für Beschädigung aller Einrichtungen oder fertiger Gewerke durch das Personal des Auftragnehmers ist dieser ersatzpflichtig.

Folgende Leistungen sind preislich in den einzelnen LV-Positionen zu berücksichtigen:

- Tägliche Beräumung der Baustelle von Bauschutt und sonstigen Abfällen des Auftragnehmers

Nachfolgend aufgeführte Qualitäten stellen Mindestanforderungen dar!

3.5. Arbeitsschutz

Bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Durchführung der Arbeiten sind die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Berufsgenossenschaften zu beachten, auch wenn hierauf nicht mehr im einzelnen hingewiesen wird [DIN 18007].

3.6. Abfallentsorgung

Die anfallenden Abfälle müssen gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ordnungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Die entsprechenden Nachweise und Bescheinigungen sind nachzuweisen.

4. Hinweis Dokumentation

Die Dokumentation zum Ende des Bauvorhabens ist 4 Wochen vor der Schlussrechnung einzureichen. In dieser müssen folgende Dokumente enthalten sein:

- Gewährbescheinigung
- Fachunternehmererklärung, (Fach-)Bauleitererklärung
- Auftrag und Abnahmeprotokoll
- Zulassungen
- Prüfbescheide
- Übereinstimmungserklärung
- technische Datenblätter
- Sicherheitsdatenblätter
- allg. Produktdatenblätter
- Lieferscheine
- Bautagebücher

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Übergabe hat 1 x in Papierform und 1 x digital (USB-Stick, CD-Rom o.glw.) zu erfolgen..

Der Aufwand für diese Leistung ist mit in die EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten			
01.01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten			
01.01.0010	Baustelleneinrichtung			
	Baustelleneinrichtung			
	Einrichten, Vorhalten über den gesamten Ausführungszeitraum unter Beachtung des zeitlichen und räumlichen Bauablaufes sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Preis einzurechnenden Leistungen:			
	- Herrichten der erforderlichen Lager-und Arbeitsplätze - Sichern und Absperren des Arbeits-, Transport- und Materiallagerbereiches - notwendige Baumaschinen, Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel; Material-Vorhaltekosten / Lohn- und Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrsweg und vor dem Grundstück, Zufahrten, Parkplätzen, Bürgersteigen, einschl. Säuberung; für eine ausreichende Wegbeleuchtung und Beschilderung ist zu sorgen; - Innenbeleuchtung der Arbeitsbereiche, Innengerüste, wenn erforderlich			
	1 psch			
Summe 01.01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten			
Summe 01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Bodenbelagsarbeiten			
02.01	Vorbereitungsarbeiten			
02.01.0010	Untergrund vorbereiten			
	Untergrund vorbereiten			
	Untergrund aus Zementestrich (folgend beschrieben) für geplante Belagsarbeiten vorbereiten: - Grate/ Nasen u. ä. im Estrich maschinell abschleifen - Randdämmstreifen bündig mit Oberkante Belag abschneiden - anfallenden Schutt abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren, und Fläche absaugen - Untergrund auf Tragfähigkeit & Restfeuchtigkeit prüfen und der BL anzeigen			
	150 m2			
02.01.0020	Estrichrisse verharzen			
	Estrichrisse verharzen			
	Scheinfugen und Risse im Estrich kraftschlüssig verschließen wie folgt: - Fugen und Risse in Verlaufsrichtung ca. 20 - 30mm tief auffräsen bzw. aufweiten - Quer zum Rissverlauf in Abständen von ca. 200mm, 80mm lang und ca. 20 - 30mm tief einfräsen - Zusätzlich können noch Löcher im Schnittpunkt eingebohrt werden - Losen Estrich entfernen, Fugen und Löcher aussaugen - Einlegen der Wellenverbinder/ Estrichklammern - Risse mit Zweikomponenten Polyesterharz vollständig ausgießen und anschließend mit Quarzsand abstreuen. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit BL			
	angebotenes Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	20 m			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.01.0030	Grundierung Grundierung sehr emissionsarme, lösemittelfreie, wasserverdünnbare Grundierdispersion, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 113 liefern und den Vorgaben des Herstellers entsprechend auf die vorbereiteten Bodenflächen auftragen. angebotenes Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	150 m2			
02.01.0040	Feinausgleich bis 5 mm Feinausgleich bis 5 mm Liefern einer Bodenausgleichsmasse, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 113, sehr emissionsarm selbstnevellierend, kunststoffvergütet, hydraulisch erhärtend, und auf vorbereitete, neue Estrichflächen entsprechend Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Nach dem Aushärten fachgerecht anschleifen und staubfrei absaugen. Schichtdicke: bis 5 mm angebotenes Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	150 m2			
02.01.0050	Feinausgleich bis 10 mm Feinausgleich bis 10 mm Leistung wie in Vorposition, jedoch: Bodenausgleichsmasse für Feinausgleich bis 10 mm.			
	100 m2			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.01.0060	Mehrstärke, Feinausgleich Mehrstärke, Feinausgleich Leistung wie in Vorposition, jedoch: -Mehrstärke Feinausgleich der Vorposition von 2 mm, Produkt und Beschreibung wie vor.			
	100 m2			
02.01.0070	2k-Epoxidharzgrundierung 2k-Epoxidharzgrundierung Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung der BL! Auftragen von 2k- Epoxidharzgrundierung als Untergrundvorbereitung vor dem Verlegen von Linoleum-Bodenbelägen. Als Haftgrundierung vor Spachtelarbeiten und als sperrende Grundierung bei Restfeuchte von 5 CM-% bzw. 6 Gew.-%. Kein Ersatz für Absperurmaßnahmen gemäß DIN 18533 und DIN 18534. Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss fest, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergründe mechanisch bearbeiten, z. B. durch Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen, um eine griffige Oberfläche zu erzielen. Alte Klebstoff- oder Spachtelmassenreste sowie sonstige labile Schichten müssen vollständig mechanisch entfernt werden. Fläche gründlich absaugen. angebotenes Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	150 m2			
Summe 02.01	Vorbereitungsarbeiten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

02.02

Bodenbelag

Durch den Unternehmer ist sicher zu stellen, dass der Bodenbelag einschl. Sockelleisten aus den nachfolgenden Positionen in den benannten Farben zum Einbautermin in ausreichender Menge zur Verfügung steht. In Abstimmung mit dem Bauherrn ist eine Bestellung und somit eine Materialbezahlung weit vor Beginn der Ausführung gegen Vorlage einer Vorausszahlungsbürgschaft möglich. Die Materialbestellung ist innerhalb von zwei Wochen nach Beauftragung nachzuweisen.

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0010	Linoleum-Belag, 2,5 mm liefern und verlegen Linoleum-Belag, 2,5 mm liefern und verlegen Linoleum-Belag gem. DIN EN ISO 24011, Farbton Beige, 2,5 mm liefern und verlegen Linoleumbelag als Bahnenware, 2,0 m breit, 2,5 mm stark, Fabrikat gemäß dem mit dem Bauherren abgestimmtem Farbkonzept, liefern und auf den vorbereiteten Feinausgleich mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmem vom Hersteller vorgegebenen Dispersionsklebstoff nach Herstellervorschrift vollflächig kleben, (gem. DIN 18365) Ausgestattet mit werkseitiger, durch Laser-UV-Technologie dreifach vernetzten ,NEOCARE-Oberflächenvergütung, lösemittelfrei. Die Oberfläche ist frei von PU/PUR, Weichmacher und Schwermetall Bestandteilen. Linoleum-Belag nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und der Cradle to Cradle Zertifizierung in Silber. Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseitigen Programms zum Umweltschutz zu recyceln und bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb. Das Anarbeiten an Heizungssteigleitungen bzw. Heizkörperverkleidungen ist im Einheitspreis enthalten. Die Belagstöße auffräsen und mit farblich zum Belag passenden Schweißdraht verschweißen, umlaufend den Anschlussbereich zu aufgehenden Bauteilen mit farblich und systemzugehörigem zum Belag passenden Silikon abdichten. Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen. - Brandverhalten nach EN 13 501-1: Cfl-s1 (Klasse B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102), verklebt auf mineralischem Untergrund. - Brand-Toxikologisch unbedenklich nach DIN 53 436 oder gleichwertig. - Halogenfrei. - Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399: keine Verbrennung der Oberfläche. - Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 KV. - Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: ca. 150 mm³. - Rutsicherheit-Einstufung nach DIN 51 130 (BGR 181): R9, ohne zusätzliche Beschichtung. 2,5 mm dick, einschichtig. Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 5 dB , Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		ISO 26987, beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH, Antibakterielle Aktivität (E. coli S. aureus MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std., Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std. Licht- Farbechtheit EN 20 105 B02: Stufe 6 Oberfläche: glatt, gesprenkelt, (nicht marmoriert) Unterseite: glatt, geschliffen. Farbe: NCS S 3010-Y20R, Beige nach Abstimmung mit AG angebotenes Produkt Belag '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert angebotenes Produkt Klebstoff '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert angebotenes Produkt Schmelzdraht '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert angebotenes Produkt Silikon '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert Einbauort: EG 150 m2		
02.02.0020		Unterlage für Bewegungsraum Unterlage für Bewegungsraum Liefern und fachgerechte, vollflächige Verkleben einer elastischen Unterlage unter dem Linoleum. Dicke: 2,0 mm Ausführungsort: Bewegungsraum angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert 90 m2		

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0030	Hartholzsockelleiste lackiert Hartholzsockelleiste lackiert Hartholzsockelleisten, Höhe ca. 60-70 mm, Stärke, lackiert, ca. 16 mm Vorderkante gerundet, Unterseite schräg angeschnitten, Oberfläche lackiert, liefern und mit nichtrostenden Schrauben fachgerecht befestigen. Alle erforderlichen Gehrungsschnitte, die farbliche Nachbehandlung von Schnittstellen sowie dauerelastische Anschlüsse zum Bodenbelag und zu den Wänden, mit farblchem, überstreichbarem Silikon, sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Ausführung Längsstoß: 30° Schäftung Ausführung Anschluss Zarge:Schrägschnitt 45° Farbton Lack: RAL 7044 Seidengrau angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	140 m			
Summe 02.02	Bodenbelag			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03	Sonstiges			
02.03.0010	Trennschiene Trennschiene Trennschiene aus Edelstahl für Bodenbelag als Materialübergangsschiene. Abmessung 22/3mm Einzellängen: ca. von 0,885 bis 1,65 m angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	5 m			
02.03.0020	Silikonverfugung Silikonverfugung dauerelastische Versiegelung von Türzargen, Glaselementen, etc. zum Bodenbelag, Fabrikat: aus angebotenem Herstellprogramm bzw. passend zu Bodenbelag/ Zargenfarbe Farbton: passend zu Bodenbelag/ Zargenfarbe Dicke: 5 - 10 mm Einzelabwicklung: Türzarge ca. 40 cm angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	1 m			
02.03.0030	Fußbodenabdeckung, Schutzvlies Fußbodenabdeckung, Schutzvlies Abdecken des Fußbodenbelages unmittelbar nach dem Verlegen mit einem selbsthaftenden Schutzvlies, rückstandsfrei wieder abziehbar.			
	150 m2			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0040	Erstpflge Linoleumbelag Erstpflge Linoleumbelag Liefern eines vom Linoleumbelaghersteller empfohlenen Pflegemittels und unmittelbar nach der Belagverlegung fachgerechte Erstpflge durchfhren. Einschl. Pflegeanweisung in 2-facher Ausfertigung an Bauleitung bergeben.			
	150	m2		
Summe 02.03	Sonstiges			
Summe 02	Bodenbelagsarbeiten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Maler- und Lackierarbeiten			
03.01	vorbereitende Arbeiten			
03.01.0010	Vorbehandeln Untergründe Wand			
	Vorbehandeln Untergründe Wand			
	Untergrundvorbereitung für Farbbeschichtung an Wänden der folgenden Positionen wie folgt: nicht tragfähige Spachtelungen, Tapeten bzw. Anstriche ganzflächig entfernen, Oberfläche abstauben, Schutt in in Container transportieren und entsorgen, inkl. Nägel, Dübel, Haken, etc. entfernen.			
	Höhe: bis ca. 2,60 m			
	Untergrund: Mauerwerk-/ Stahlbeton- und Gipskartonwände			
	Ausführung: EG			
	320 m2			
03.01.0020	Leibungen, Untergrundvorbehandlung			
	Leibungen, Untergrundvorbehandlung			
	Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch:			
	- Untergrundvorbehandlung von Tür- und Fensterleibungen			
	- Untergrund: Mauerwerk-, Stahlbeton- und Gipskartonwände			
	- Tiefe: bis ca. 15 cm			
	110 m			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0030	Grundierung von Untergründen, Wände Grundierung von Untergründen, Wände Grundierung von Wandflächen als Vorbereitung zur Aufnahme von Malervlies; neue Wandflächen oder Bestandswände mit tragfähigen Altanstrichen mit geeignetem Grundiermittel gem. Herstellerangaben fachgerecht einstreichen. Untergrund: Mauerwerk-, Beton- und Gipskartonwände, Putz Ausführung in: EG Höhe: bis ca. 2,60 m Nur in Abstimmung mit der Bauleitung. angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	640 m2			
03.01.0040	Grundierung von Untergründen, Leibungen Grundierung von Untergründen, Leibungen Leistung wie in Vorposition, jedoch: - Grundierung von Fenster- und Türleibungen - Untergrund: Mauerwerk-, Stahlbeton und Gipskartonwände - Tiefe: bis ca. 15 cm			
	240 m			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0050				
Dauerelastische Fugenversiegelung, überstreichbar Dauerelastische Fugenversiegelung, überstreichbar Fugenverschluß innen, an Wand- und Deckenanschlüssen, Leibungsanschlüssen, Wand- und Wandanschlüssen, Wand- und Bodenanschlüssen inkl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen, als dauerelastische Fuge, Acryl, überstreichbar, liefern und einbringen. Fugenbreite: 6-8mm i. M. Fugenfarbe: weiß oder farblos, gem. Angabe Bauleitung angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert Ausführung: EG, bis ca. 2,60m Höhe.				
	480 m			
Summe 03.01	vorbereitende Arbeiten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02	Wände			
03.02.0010	Beispachteln grober Unebenheiten			
	Beispachteln grober Unebenheiten			
	Größere Löcher, Risse oder Vertiefungen beispachteln Wandhöhe bis ca. 2,60 m			
	50 m2			
03.02.0020	Alu-Eckschutzprofile liefern und einsetzen			
	Alu-Eckschutzprofile liefern und einsetzen			
	Eckschutzprofile aus Aluminium, mit beidseitig gelochten Schenkeln, ca. 25 mm breit, liefern und zur Erzielung exakter Ecken, an Riegeln, Stützen, Wänden und Wandleibungen, lot- bzw. waagrecht einspachteln.			
	Ausführung: EG			
	20 m			
03.02.0030	Wandflächen, vollständig Spachteln			
	Wandflächen, vollständig Spachteln			
	Wandflächen vollflächig spachteln und bis zur Glätte schleifen, Standardqualität Q-3 in Anlehnung Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie e.V. Darmstadt)			
	Wandhöhe:	bis 2,60m		
	Untergründe:	Mauerwerk- und Betonwände		
	angebotenes Produkt			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	300 m2			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0040	Wandflächen, vollständig Spachteln, GK Wandflächen, vollständig Spachteln, GK Leistung wie in Vorposition, jedoch: - Gipskartonwände			
	20 m2			
03.02.0050	Leibungen, Spachtelung Leibungen, Spachtelung Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch: Bauteil: Fenster- und Türleibungen Tiefe: bis 150 mm			
	120 m			
03.02.0060	Wandflächen mit Malervlies tapezieren Wandflächen mit Malervlies tapezieren Malervlies strukturlos auf Stoß, als überstreichfähige Wandbekleidung liefern und den Vorgaben des Herstellers entsprechend an gespachtelte und geschliffene Wandflächen, sowie an malerfertige Gipskartonwandflächen faltenfrei kleben. Verklebung mit gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüftem Dispersionskleber Bauteil: Wand Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Wand Material: Malervlies strukturlos Ausführung: EG Höhe: ca. 2,60 m			
	320 m2			
03.02.0070	Leibungen mit Malervlies tapezieren Leibungen mit Malervlies tapezieren Leistung gemäß Vorposition jedoch Leibungen bis 15 cm			
	120 m			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0080	Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1 Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1 Grund- und Schlussbeschichtung an Wänden im Innenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion wie folgt: Beschichtung: Grundbeschichtung angepasst am Endfarbton aus Dispersionsfarbe. Schlussbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, nach DIN EN 13300 / DIN 18363, scheuerbeständig nach EN ISO 11998, nicht brennbar (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102), ohne Zusatz von Lösemitteln, desinfektionsbeständig, inkl. Schichtdickennachweis entsprechend Zulassung. Farbe: Weiß, nach Wahl des AG, HBZ 70-100 nach Bemusterung des AG Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 1 Untergrund: Malervlies und Putz Ausführung: EG Höhe: ca. 2,60 m Verarbeitung gem. Herstellerangaben. angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	320 m2			
03.02.0090	mittelgetönter Farbton, HBZ 40-69 mittelgetönter Farbton, HBZ 40-69 Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch als mittelgetönter Farbton, HBZ 40 - 69. Farbton nach Bemusterung des AG			
	320 m2			
03.02.0100	Leibungen, Beschichtung Leibungen, Beschichtung Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch: Bauteil: Leibungen Tiefe: bis 150 mm			
	120 m			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0110	Schutzanstrich Schutzanstrich hochstrapazierfähige Versiegelung auf fertiggestellten Wandanstrich im Innenbereich als Schutzanstrich bis zu einer Höhe von ca. 1,40 m aufbringen, wie folgt: Beschichtung: Schlussbeschichtung Emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie, geruchsarme, wasserbasierte Schlussbeschichtung auf Reinacrylat- Basis. farblos, matt bzw. seidenmatt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN EN13300 und schmutzunempfindlich sowie diffusionsfähig Bauteil: Wand Ausführungshöhe: 1,40 m ab FFB Untergrund: Malervlies, beschichtet angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	190 m2			
Summe 03.02	Wände			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03	Türzargen			
03.03.0010	Zwischen- u. Schlussbesch. Acryllack, Zargen, Stahl, WD 20 cm, 0,885 m x 2,01 m Zwischen- u. Schlussbesch. Acryllack, Zargen, Stahl, WD 20 cm, 0,885 m x 2,01 m Stahlumfassungszargen der Innentüren, werkseitig grundiert, streichen. Größe: 885 mm x 2010 mm Maulweite: ca. 200 mm Farbton: RAL 7044 (Seidengrau) gemäß Wahl AG Glanzgrad: gemäß Wahl AG angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	6 St			
Summe 03.03	Türzargen			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.04	Sonstiges			
	Befestigungsschellen, Thermostate und Absperrventile werden nicht farblich behandelt. Die erforderliche Abklebung ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.			
03.04.0010	Heizungsrohre DN 15 streichen			
	Heizungsrohre DN 15 streichen			
	Heizungsrohre aus Stahl, unbehandelt, vertikal und horizontal installiert, gründlich entrostet, kleinere Putzreste, Öl- und Fettrückstände entfernen, Grundanstrich, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, allseitig auftragen, einschließlich Materiallieferung			
	Rohrdurchmesser: DN 15 Farbton: RAL 9010, reinweiß			
	angebotenes Produkt '.....' vom Bieter einzutragen bei Nichtangabe wird nachgefordert			
	50 m			
03.04.0020	Schutzmaßnahmen Fußboden			
	Schutzmaßnahmen Fußboden			
	Fußbodenschutz für neu eingebaute Bodenbelege herstellen durch liefern und verlegen von Tetrapack Folie; Im Leistungsumfang enthalten ist das rutschsichere Verkleben der Folien.			
	Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung! Schutzmaßnahmen im Rahmen der üblichen Nebenleistung bleiben hiervon unberührt!			
	320 m2			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.04.0030	Herstellung dauerelastischer Anschlüsse Herstellung dauerelastischer Anschlüsse Herstellung dauerelastischer Fugen, aus Acryl oder überstreichbarem PU, nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, im Bereich folgender Anschlüsse: - Leibungsanschlüsse an Türen und Fenster - Türzargenanschlüsse - Wand-/Deckenanschlüsse - Wand-/Wandanschlüsse - Wand-/Bodenanschlüsse Fugenbreite: ca. 5 mm i. M. Fugenfarbe: weiß oder farblos, gem. Angabe Bauleitung			
	480 m			
03.04.0040	Schutzfolie selbstklebend Schutzfolie selbstklebend Schutzfolie selbstklebend, inkl. liefern, anbringen, rückstandslos entfernen und Entsorgung Für Fenster in der Größe 1 - 10 m2, Außentüren, sowie diverse festverbaute Gegenstände der Gebäudeausstattung (Schaltschränke, Geländer, etc.)			
	50 m2			
Summe 03.04	Sonstiges			
Summe 03	Maler- und Lackierarbeiten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
 LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Stundenlohnarbeiten			
04.01	Stundenlohnarbeiten			
	Die nachstehend angebotenen Stundenverrechnungssätze werden unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Für eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere Anforderung der Bauleitung ausgeführt werden dürfen, werden folgende Verrechnungssätze (einschl. Tariflohn, übertarifliche Zulagen und alle Zuschläge wie Sozialabgaben, Auslösung, Wegegeld etc.) berechnet.			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
04.01.0010	Stundenlohnarbeiten Polier/ Vorarbeiter			
	Stundenlohnarbeiten Polier/ Vorarbeiter			
	Stundenlohn eines Poliers/ Vorarbeiters für von der örtlichen Bauleitung angeordnete Arbeiten.			
	5 h			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
04.01.0020	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter			
	Stundenlohn eines Facharbeiters, für von der örtlichen Bauleitung angeordnete Arbeiten.			
	5 h			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
04.01.0030	Stundenlohnarbeiten Helfer			
	Stundenlohnarbeiten Helfer			
	Stundenlohn eines Helfers, für von der örtlichen Bauleitung angeordnete Arbeiten.			
	5 h			
Summe 04.01	Stundenlohnarbeiten			
Summe 04	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten	
Summe 01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten	
02.01	Vorbereitungsarbeiten	
02.02	Bodenbelag	
02.03	Sonstiges	
Summe 02	Bodenbelagsarbeiten	
03.01	vorbereitende Arbeiten	
03.02	Wände	
03.03	Türzargen	
03.04	Sonstiges	
Summe 03	Maler- und Lackierarbeiten	
04.01	Stundenlohnarbeiten	
Summe 04	Stundenlohnarbeiten	

Projekt: EBW_Kinderparadies_Nordend
LV-Bezeichnung: Bodenbelags- und Malerarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Baustelleneinrichtung/Planverteilung/ Kopierkosten	
02	Bodenbelagsarbeiten	
03	Maler- und Lackierarbeiten	
04	Stundenlohnarbeiten	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		