

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **BlmA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung**
Projekt- / Baumaßnahmennr.: **F01P-0-410144-1**
Ort: **16356 Ahrensfelde**
Straße: **Bundespolizeiallee 1**

Auftraggeber:

Auftraggeber: **Bundesrepublik Deutschland**
vertreten durch: **Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen**

LV-Daten:

Gewerk: **VE4.13 Baustromprüfung**
LV-/ Vergabe-Nr.: **BER-B-30024148**

Bearbeiter:

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410144-1 BlmA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01. Baustelleneinrichtung/Baustrom

Alle Aufwendung für den fachgerechten Anschluß und Betrieb der Baustromanlage (Erdung, Absicherung, Anschlüsse, regelmäßige Meßungen, Wartung) sind mit einzukalkulieren.
Die durchgeführten Messungen sind durch Prüfberichte nachzuweisen.

Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die kompletten Baustrom-, Baubeleuchtungs- und zeitweiligen Versorgungsanlagen wieder zu demontieren.
Die Demontage ist in die Mietpreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Baustromverteiler müssen mit dem CE-Zeichen ausgestattet sein.
Die Anlage muss folgende Eigenschaften/Anforderungen erfüllen:

- Betriebsanleitung ist vorzulegen
- Konformitätserklärung ist vorzulegen
- Gehäuse aus Metall bzw. Kunststoff
- Schutzart mindestens IP 65
- Verschießbare Türen (Schlüssel sind der Bauleitung zu übergeben)
- Einsatz genormter Materialien
- Übergabe Messprotokoll zur Realisierung der Schutzmassnahme
- FI-Schutz aller Steckdosen
- Wöchentliche Prüfung durch fachkundiges Personal
- Selbständige Realisierung der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen, Kennzeichnung mit Prüfplakette

Die Prüfkosten für die jeweiligen Baustromverteilersind in den Mietpreis einzuberechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410144-1 BlmA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
 LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01..0001.	Anschlussverteilerschrank 55kVA m.Zählerplatz Baustrom-Verteiler-Schrank mit Anschlusssicherung mit Sicherungs- Lasttrennschalter, an Netz anschließen,während der gesamten Bauzeit vorhalten und abbauen. Ausstattung: - 1 Zählerplatz - 1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h für Kabelschleife - 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA Typ B - 2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C- - 2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C- - 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA Typ A - 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C- - 1 Drehstromzähler MID 3x230/400V, 5(100)A 50Hz Montage: 3-Punkt/Zählerkreuz Vorhaltung: ca. 54 Monate	2,000 Stk		
01..0002.	Mehr - oder Minderkosten Aufstellzeit Baustromverteiler Bei Über- oder Unterschreitung der Aufstellzeit der Baustromversorgung um 1 Monat wird folgender Betrag hinzugerechnet bzw. abgezogen. Abrechnung gesamt je Monat pro Baustromverteiler Berücksichtigt wird in der LV-Auswertung der Mehrpreis für Verlängerung der Aufstellzeit um 1 Monat.	1,000 PSCH		
01..0003.	Umsetzen Baustromverteiler Abbauen und an anderem Ort wieder aufbauen, in Betrieb nehmen, anschließen und entsprechende Prüfung vornehmen.	2,000 Stk		
01..0004.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5x16 mm² Gummischlauchleitung für mittlere Beanspruchung als Bauprovisorium auf Mietbasis zur Verfügung stellen, betriebssicher verlegen und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und zurücknehmen. Gummischlauchleitung H07RN-F 5x16 mm²	130,000 m		
01..0005.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5x10 mm² Gummischlauchleitung für mittlere Beanspruchung als Bauprovisorium auf Mietbasis zur Verfügung stellen, betriebssicher verlegen und nach			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410144-1 BImA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
 LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beendigung der Bauarbeiten abbauen und zurücknehmen.			
	Gummischlauchleitung H07RN-F 5x10 mm ²			
		95,000 m		
01..0006.	Gummischlauchleitung H07RN-F 5x6 mm² Gummischlauchleitung für mittlere Beanspruchung als Bauprovisorium auf Mietbasis zur Verfügung stellen, betriebssicher verlegen und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und zurücknehmen.			
	Gummischlauchleitung H07RN-F 5x6 mm ²			
		60,000 m		
01..0007.	Gummischlauchleitung H07RN-F 3x2,5 mm² Gummischlauchleitung für mittlere Beanspruchung als Bauprovisorium auf Mietbasis zur Verfügung stellen, betriebssicher verlegen und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und zurücknehmen.			
	Gummischlauchleitung H07RN-F 3x2,5 mm ²			
		40,000 m		
01..0008.	Schuko-Stecker IP44 Steckergerät liefern und montieren an H07RN-F Kabel als:			
	Schuko-Stecker IP44			
		1,000 Stk		
01..0009.	Schuko-Kupplung IP44 Steckergerät liefern und montieren an H07RN-F Kabel als			
	Schuko-Kupplung IP44			
		1,000 Stk		
01..0010.	CEE-Stecker 32 A, 5-pol. 400 V Steckergerät liefern und montieren an H07RN-F Kabel als:			
	CEE-Stecker 32 A, 5-pol. 400 V IP44			
		8,000 Stk		
01..0011.	CEE-Kupplung 32 A, 5-pol. 400 V Steckergerät liefern und montieren an H07RN-F Kabel als:			
	CEE-Kupplung 32 A, 5-pol. 400 V IP44			
		8,000 Stk		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410144-1 BlmA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
 LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01..0012.	CEE-Stecker 63 A, 5-pol. 400 V Steckergerät liefern und montieren an H07RN-F Kabel als: CEE-Stecker 63 A, 5-pol. 400 V IP44	2,000 Stk		
01..0013.	Holzpfehl, 1500 mm, zur Montage Baustromkabel Holzpfehl, rund, Ø90mm, Länge 1500mm 500mm in Boden setzen und Baustromkabel an Holzpfehl befestigen.	20,000 Stk		
01..0014.	LED-Lichtmast mit 4 x 300W Strahler, 9m LED-Lichtmast mit 4 x 300W Strahler, 9m-Mast mit folgenden Leistungsdaten: - 4 x 300 W = 1200 W LED-Leistung - Beleuchtungsfläche 4.500 m² - Max. Masthöhe von 9,00 m, 340° drehbar - Stromanschluss über 230V - Gehäuse aus verzinkter Stahlkonstruktion - Standort kann einfach mit Stapler o. Kran geändert werden - Tag-& Nachtsensor - Zertifizierte Windstabilität bis 110 km/h Vorhaltung: ca. 54 Monate	1,000 Stk		
01..0015.	Mehr - oder Minderkosten Aufstellzeit LED-Lichtmast Bei Über- oder Unterschreitung der Aufstellzeit der LED-Lichtmast um 1 Monat wird folgender Betrag hinzugerechnet bzw. abgezogen. Berücksichtigt wird in der LV-Auswertung der Mehrpreis für Verlängerung der Aufstellzeit um 1 Monat.	1,000 PSCH		
Summe 01.	Baustelleneinrichtung/Baustrom			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-410144-1 BImA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

01.	Baustelleneinrichtung/Baustrom	
-----	--------------------------------	--

Summe 01.	Baustelleneinrichtung/Baustrom	
-----------	--------------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-410144-1 BImA,BPOLFLS BLU/PHuSt BB,Gemeinsame Unterbringung
LV: BER-B-30024148 VE4.13 Baustromprüfung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	BER-B-30024148	
----	----------------	--

01.	Baustelleneinrichtung/Baustrom	
-----	--------------------------------	-------

Summe LV	BER-B-30024148 VE4.13 Baustromp..	
----------	-----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**