



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

223

Kita Robin Hood - Sanierung

Bauvorhaben

Kita Robin Hood

Schulstraße 7

12529 Schönefeld OT Waltersdorf

-

Leistung (LV)

00

M1 - Baustelleneinrichtung

Planverfasser

die Stadtwerkstatt

Dipl.-Ing. Architekt Vilco Scholz

Lindenstr. 1

15755 Teupitz

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis



Leistungsverzeichnis

Projekt (223)

Kita Robin Hood - Sanierung

Leistung (LV)

00 M1 - Baustelleneinrichtung

Bauvorhaben

**Kita Robin Hood
Schulstraße 7
12529 Schönefeld OT Waltersdorf**

Bauherr

Gemeinde Schönefeld
Hans-Grade-Allee 11
12529 Schönefeld

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Frau Stuhrberg

Planverfasser / Ausschreibung

die Stadtwerkstatt
Dipl.-Ing. Architekt Vilco Scholz
Lindenstr. 1
15755 Teupitz

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Dipl. Ing. Susann Fender

Bauleitung

die Stadtwerkstatt
Dipl.-Ing. Architekt Vilco Scholz
Lindenstr. 1
15755 Teupitz

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Dipl. Ing. Susann Fender



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Bauleistungsversicher... 0,25 %
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**



Inhaltsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Gerüstarbeiten	5
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung
01	Titel	Gerüstarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Gerüstarbeiten VORBEMERKUNGEN GERÜSBAUARBEITEN Diese Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Sie werden somit wesentlicher Vertragsbestandteil. Die Ausführung der vertraglichen Leistung hat in Übereinstimmung mit der VOB, den DIN-Normen sowie den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Zu beachten sind insbesondere: DIN 18451 Gerüstarbeiten Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Gerüste für die eigenen in diesem LV beschriebenen Arbeiten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung findet nicht statt. Die nachfolgend beschriebenen Gerüstarbeiten sind für die Arbeiten der unterschiedlicher Gewerke erforderlich, das sind unter anderem: Für das Fassadengerüst: - Dachdeckerarbeiten - Fassadenarbeiten - Metallbau (Fenstereinbau) Das Gerüst ist entsprechend der Anforderungen der Gewerke, insbesondere Dach- und Fassadenarbeiten, aufzustellen. Ein erneuter Um- und Aufbau aufgrund fehlender Abstimmung wird nicht gesondert vergütet. Der Mehraufwand ist einzukalkulieren. Die Vorhaltung der Rüstung beginnt erst nach Abnahme durch die Bauleitung. Einzukalkulieren ist das Anpassen des Gerüsts an die Gegebenheiten des Gebäudes, z.B. Gitterträger, Konsolen, Versprünge etc., sofern nicht gesondert ausgeschrieben. Standfläche: auf tragfähigem Untergrund (Pflaster, Rasenfläche) Statische Nachweise sind vom Auftragnehmer rechtzeitig vor Ausführung vorzulegen. Eine amtlich gültige Bauartenzulassung ist auf der Baustelle in Kopie vorzuhalten. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter im Punkt Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen abzustimmen. Flächen im Bereich der Fensterbefestigung und –abdichtung sind von Gerüstankern frei zu halten. Grundsätzlich muss die Verankerungstechnik und das Schließen der Verankerlöcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes abgestimmt werden. Im Einheitspreis sind ebenfalls die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die hierdurch entstehenden Gebühren sowie der Abbau der Rüstung nach Freigabe durch die Bauleitung enthalten. Der Auftragnehmer ist während der gesamten Bauzeit für Gerüst und die Einhaltung aller Vorschriften verantwortlich. Gerüsttreppen sind vorgesehen. Die Einrichtungen weiterer ggf. erforderlicher Leitergänge sind vom Auftragnehmer einzukalkulieren. Leitergänge sind in den Gerüstlagen übereinander anzuordnen. Bei Beendigung der jeweiligen Bauabschnitte und Arbeitsgänge sowie beim Abbau von Gerüstabschnitten sind diese endzureinigen, einschl. Räumen der Gerüste und Gerüstteile von groben Verschmutzungen und Abfällen jeglicher Art zur Wiederverwendung. Die Rüstung ist in regelmäßigen Abständen besenrein zu säubern.			Übertrag:
01.1	Schutzabdeckung, Boden Boden unterhalb der Rüstung vollflächig abdecken, gegen Verschmutzung, inkl. Entfernen + Entsorgen der Schutzmaßnahme nach Abschluss der Arbeiten. Material: rutschhemmendes Abdeckvlies zu schützender Bodenbelag: Betonpflaster, Traufstreifen			
Mengenermittlung: 01.1 Schutzabdeckung, Boden				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	120,0*1,5=	180,000 10020A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt m²:	180,000
		180 m²	EP	GP
				Übertrag:

**Leistungsverzeichnis****Kita Robin Hood - Sanierung (223)**

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung			
01	Titel	Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.2	Schutzlage, Dachabdichtung Schutzlage über bauseitiger Dachabdichtung, lose verlegt, nach Rückbau des Gerüsts komplett entfernen. Schutzlage: Gummischrotmatten 6 mm				
Mengenermittlung: 01.2 Schutzlage, Dachabdichtung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	(9,50+12,5+9,50)* 1,5=		47,250 10080A0
(Zeilenanzahl:1)					Gesamt m²: 47,250
			47,25 m²	EP	GP
01.3	Fassadengerüst, LK 4, W 09 Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen, Fassadengerüst DIN EN 12810, mit durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerung am Gebäude, auf tragfähiger Standfläche, Nutzung aller Gerüstlagen. Grundeinsatzzeit 4 Wochen. Einsatz für: Arbeiten an Fassade / Dach Lastklasse: 4 (3,0 kN/m²) Breitenklasse: W09 (Mindestbelagsbreite 0,90 m) Höhenklasse: H1 Verankerungsgrund: Stahlbeton / KS-Mauerwerk Standfläche: eben Abstand Belag zum Bauwerk: ca. 0,30 m Gebäudeabmessung / Aufbauhöhe: bis 10 m Abrechnung nach m² Gerüstfläche				
Mengenermittlung: 01.3 Fassadengerüst, LK 4, W 09					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
EG	091	(1x)	130,0*4,0 =		520,000 10050A0
Turm	091	(1x)	50,0*3,5 =		175,000 10050B0
KG	091	(1x)	19*3,0=		57,000 10050C0
Rundung	099	(1x)	760,000 - 752,000 =		8,000 99900A0
(Zeilenanzahl:4)					Gesamt m²: 760,000
			760 m²	EP	GP
01.4	Fassadengerüst, VHF Zulage zu vorg. Fassadengerüst für die gesonderte Befestigung Arbeiten im Bestand, hier Rückbau Bestandsfassade und Neubau einer Vorhangfassade, inkl. Verwendung von Sondergerüstanker für mineral.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung
01	Titel	Gerüstarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dämmung Verankerungsgrund: Stahlbeton / KS Mauerwerk Abstand Belag zum Rohbau: ca. 0,50 m Belagsverbreiterung gesondert	760 m ²	EP	GP
01.5	Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des vorg. Fassadengerüsts, längenorientiert, LK 4, W 09, H1, Nutzung alle Gerüstlagen, über die Grundeinsatzzeit hinaus. Einheitspreis, Abrechnung nach m ² je weitere Woche			
Mengenermittlung: 01.5 Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (22x)	760=		16.720,000 10040A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt m ² /Wo:	16.720,000
		16.720 m ² /Wo	EP	GP
01.6	Gerüstverbreiterung, 30cm Gerüstverbreiterung des Arbeitsgerüsts, mit Systemteilen, einschl. der notwendigen Beläge, Seitenschutz, notwendigen Absteifungen, Zugänge und Sicherungen sowie Verstärkung der Anker. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Lastklasse: 4 Verbreiterung: 0,30 m Einbauhöhe: bis 10 m	260 m	EP	GP
01.7	Gerüstverbreiterung, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der vorg. Gerüstverbreiterung, über die Grundeinsatzzeit hinaus Einheitspreis, Abrechnung nach m je weitere Woche			
Mengenermittlung: 01.7 Gerüstverbreiterung, Gebrauchsüberlassung				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (22x)	260 =		5.720,000 10070A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt m/Wo:	5.720,000
		5.720 m/Wo	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung
01	Titel	Gerüstarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.8	Gerüsttreppe, Treppenturm Treppenturm für Gerüst, am Gerüst anbauen und verankern, mit Zwischenpodesten im vertikalen Raster von 2,00 m. einschl. Innen- und Außengeländern. Lastklasse: 3 Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Aufbauhöhe: bis 8 m Treppe: einläufig Laufbreite: über 500 bis 750 mm	1 Stk	EP	GP
01.9	Treppenturm, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des vorg. Treppenturms, über die Grundeinsatzzeit hinaus. Einheitspreis, Abrechnung je weitere Woche	22 Stk/Wo	EP	GP
01.10	Überbrückung, Gerüst Überbrückung in Gerüst aus Gitterträger, im Gerüstsystem, einschl. Gerüstbelag und Seitenschutz. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Lastklasse: 4 Spannweite: 3 m Höhe über Standfläche: 3 m Einbauort: über Eingang	6 m	EP	GP
01.11	Überbrückung, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung, über die Grundeinsatzzeit hinaus.			
Mengenermittlung: 01.11 Überbrückung, Gebrauchsüberlassung				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (22x)	6 =		132,000 10090A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt m/Wo:	132,000
132 m/Wo EP				
01.12	Verschluss Ankerlöcher Ankerlöcher beim Gerüstabbau mit geeignetem Material schließen und mit dem gleichen Werkstoff zur Schlussbeschichtung (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten an den Bestand. Farbe und Putzstruktur wie Bestand	60 Stk	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01			Gerüstarbeiten, Netto:	



LV-Zusammenfassung

Kita Robin Hood - Sanierung (223)

00	LV	M1 - Baustelleneinrichtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Gerüstarbeiten	5	
Summe LV 00 M1 - Baustelleneinrichtung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>