

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 1 STRASSENBAUARBEITEN			
Bereich 01. BAUSTELLENEINRICHTUNG			
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			
01.01.0010. Baustelle einrichten	1,00 Psch	€	€
01.01.0020. Baustelle räumen	1,00 Psch	€	€
01.01.0030. Chemo-Toilette aufstellen räumen	1,00 St	€	€
StL-Nr.: 10/11/107.003.92.11.01			
01.01.0040. Schutz für Baumstamm herstellen	5,00 St	€	€
... Freitext ...*Polst.=Wahl AN			
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m			
Material abbauen			
StL-Nr.: 10/11/107.003.92.11.01			
01.01.0050. Schutz für Baumstamm herstellen	5,00 St	€	€
... Freitext ...*Polst.=Wahl AN			
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m			
Material abbauen			
Summe Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			€
Titel 01.02. Verkehrssicherung			
01.02.0010. Verkehrszeichenpläne erstellen	1,00 Psch	€	€
01.02.0020. Verkehrsrechtliche Anordnung	1,00 Psch	€	€
StL-Nr.: 06/21/105.105.19.29.00.00			
01.02.0030. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,00 Psch	€	€
Arbeitsstelle			
"			
auß. Kraft setzen			
'135 m'			
StL-Nr.: 06/21/105.110.10			
01.02.0040. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	14,00 d	€	€
wie Vorposition			
StL-Nr.: 06/21/105.120.92.90			
01.02.0050. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00 Psch	€	€
"			
in Kraft setzen			
'135 m'			
StL-Nr.: 05/07/105.111.10.02			
01.02.0060. Verkehrssicherung umsetzen	1,00 Psch	€	€
Arbeitsstelle			
Umsetzen nach AN			
StL-Nr.: 06/21/105.905.11			
01.02.0070. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st.	14,00 d	€	€
einmal täglich			
schrift.Dokument			
Summe Titel 01.02. Verkehrssicherung			€
Summe Bereich 01. BAUSTELLENEINRICHTUNG			€
Bereich 02. ABBRUCHARBEITEN			
Titel 02.01. Rodungsarbeiten			
StL-Nr.: 03/21/107.606.05.00.32			
02.01.0010. Rasen mähen	468,00 m2	€	€
Bösch., Trennstr.			
Mähgut Verw. AN			
Höhe 6-10 cm			
StL-Nr.: 21/106.002.11.10.01.13			
02.01.0020. Fläche abräumen	1,00 Psch	€	€
Aufwuchs*Wurzelstöcke			
Astwerk*Wst. Verwert. AN			
S.Abr.Verwert.AN*ges.Räumg.Verw.AN			
StL-Nr.: 03/24/106.030.10.11			
02.01.0030. Bäume fällen ohne Roden	1,00 St	€	€
DU über 0,1-0,3 m			
Holz Verwert. AN			
S.Abr.Verwert. AN			

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.01.0040. StL-Nr.: 03/21/107.732.10.11 Lichtraumprofils-chnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn Wundbehandlung Schnittg. Verw.AN	5,00 St	€	€
02.01.0050. StL-Nr.: 03/24/106.020.10.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	5,00 St	€	€
02.01.0060. StL-Nr.: 03/24/106.020.20.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	6,00 St	€	€
02.01.0070. StL-Nr.: 03/24/106.020.30.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	1,00 St	€	€
02.01.0080. StL-Nr.: 03/24/106.020.40.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,75-1 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	1,00 St	€	€
02.01.0090. StL-Nr.: 03/24/106.020.90.11 Wurzelstöcke roden 'ü. 1,00 bis 1,25' verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	2,00 St	€	€
Summe Titel 02.01. Rodungsarbeiten			€
Summe Bereich 02. ABBRUCHARBEITEN			€
Bereich 03. ERD- UND LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			
Titel 03.01. Erdarbeiten für Nebenanlagen			
03.01.0010. Suchschachtung durchführen	3,00 m3	€	€
03.01.0020. StL-Nr.: 03/24/106.120.90.91.01 Oberboden abtragen 'mit Vegetationsd. '40 cm' Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	200,00 m3	€	€
03.01.0030. StL-Nr.: 10/12/102.005.21 N.gef. Siedl. abfall aufn.u. entsorg. Veget.fläche Gebühr einrechn.	15,00 t	€	€
03.01.0040. StL-Nr.: 03/24/106.250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	500,00 m2	€	€
03.01.0050. STLB-Bau 2020-10 003 Oberboden liefern auftragen BG4a D 10-15cm	150,00 m2	€	€
Summe Titel 03.01. Erdarbeiten für Nebenanlagen			€
Titel 03.02. Rasenansaat			
03.02.0010. STLB-Bau 2017-04 003 Feinplanum Rasenfläche BG4	150,00 m2	€	€
03.02.0020. StL-Nr.: 03/21/107.202.05.12.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr. Feinplanum lock. Menge 10 g/m2 RSM 7.1.1	150,00 m2	€	€
03.02.0030. StL-Nr.: 03/21/107.602.11.01 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge 5 Liter Fertigst.pflege	150,00 m2	€	€
Summe Titel 03.02. Rasenansaat			€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe Bereich 03. ERD- UND LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			€
Bereich 04. OBERBAUARBEITEN			
Titel 04.01. Bordanlagen, SoB			
04.01.0010.	38,00 m	€	€
StL-Nr.: 07/23/115.311.99.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen 'Hochbord a. Lücke' gerader Stein bis 10 cm unt. OK 'C20/25 '			
04.01.0020.	2,00 m	€	€
STLB-Bau 2020-10 080 Betonbord Absenkung HB 15/30 auf RB 15/ 22 Fundament Rückenstütze C20/ 25 D 20cm			
04.01.0030.	155,00 m3	€	€
STLB-Bau 2025-10 080 STS Bk1,0 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 30- 35cm			
04.01.0040.	400,00 m2	€	€
StL-Nr.: 11/24/112.502.39.19 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F. 'BG 0/11 gelb' URA+Einbaudoku "			
Summe Titel 04.01. Bordanlagen, SoB			€
Summe Bereich 04. OBERBAUARBEITEN			€
Bereich 05. FRS / GELÄNDER			
Titel 05.01. Schutzplanke mit Absturzsicherung			
05.01.0010.	36,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/21/129.203.12.11.91 SE herstellen ESP Profil B Pf-SigmaL. 1900mm Pf.Abstand 4m 'in Boden' Erdarbeiten ausf.			
05.01.0020.	1,00 St	€	€
StL-Nr.: 03/21/129.217.12.90.90 AEK herstellen ESP Profil B 'Kopfstück' "			
05.01.0030.	1,00 St	€	€
StL-Nr.: 03/21/129.217.12.90.90 AEK herstellen ESP Profil B 'Kopfstück' "			
05.01.0040.	36,00 m	€	€
StL-Nr.: 11/24/121.313.91.37.10.99 Stahlgeländer einbauen 'für ESP' Stahl H = 1200 mm Aufsatzgeländer Seil DU 20 mm 'Pfosten Sigma 190' 'feuerverzinkt'			
05.01.0050.	2,00 St	€	€
Summe Titel 05.01. Schutzplanke mit Absturzsicherung			€
Summe Bereich 05. FRS / GELÄNDER			€
Bereich 06. SONSTIGES			
Titel 06.01. Beschilderung			

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
06.01.0010.	StL-Nr.: 03/21/130.011.10.05.11.92 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. neben d. Fahrbahn "	1,00 St	€	€
06.01.0020.	Geeig.Boden verf. StL-Nr.: 03/21/130.011.10.05.11.92 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. neben d. Fahrbahn "	1,00 St	€	€
06.01.0030.	Geeig.Boden verf. StL-Nr.: 03/21/130.011.10.05.11.92 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. neben d. Fahrbahn "	1,00 St	€	€
06.01.0040.	Geeig.Boden verf. STLB-Bau 2015-10 080 TA Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2,9mm L 3,75m	1,00 St	€	€
06.01.0050.	StL-Nr.: 03/21/130.101.99.21.23.12 Verkehrsschild anbringen '286-10' Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00 St	€	€
06.01.0060.	StL-Nr.: 03/21/130.101.99.21.23.12 Verkehrsschild anbringen '286-10' Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00 St	€	€
Summe Titel 06.01. Beschilderung				€
Summe Bereich 06. SONSTIGES				€
Summe netto				€

Zusammenfassung

Titel 01.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 01.02. Verkehrssicherung	_____ €
Bereich 01. BAUSTELLENEINRICHTUNG	_____ €
Titel 02.01. Rodungsarbeiten	_____ €
Bereich 02. ABBRUCHARBEITEN	_____ €
Titel 03.01. Erdarbeiten für Nebenanlagen	_____ €
Titel 03.02. Rasenansaat	_____ €
Bereich 03. ERD- UND LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	_____ €
Titel 04.01. Bordanlagen, SoB	_____ €
Bereich 04. OBERBAUARBEITEN	_____ €
Titel 05.01. Schutzplanke mit Absturzsicherung	_____ €
Bereich 05. FRS / GELÄNDER	_____ €
Titel 06.01. Beschilderung	_____ €
Bereich 06. SONSTIGES	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____ €
Gesamt brutto	_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift