

Leistungsbeschreibung Vergabe-Nr.: LFB-2026-025800-08**Los 1****Los 2****Los 3**

	Ansitzbock ohne Dach		Ansitzbock mit Dach		Angabe Lagerort/ Anfahrtsort für Bauteile	SAM Trapezprofil	Ansitzbock mit Dach
Material	Lärche/Douglasie nicht imprägniert		Lärche/Douglasie nicht imprägniert			18-160, RAL 6020	Lärche/Douglasie nicht imprägniert
						Kosten mit allen Kleinteilen, Schrauben etc.	
Mindestabmaße	mind. Abmaße (LxBxH): 1,0 x 1,0 x 2,50m Unterbau: 1,0 x 1,0 x 1,50m Kanzel: 1,0 x 1,0 x 1,0m Fußboden: 3 cm Holzbohlen	mind. Abmaße (LxBxH): 1,10 x 1,10 x 3,50m Unterbau: 1,10 x 1,10 x 2,50m Kanzel: 1,10 x 1,10 x 1,0m Fußboden: 3 cm Holzbohlen	mind. Abmaße (LxBxH): 1,10 x 1,10 x 3,50m Unterbau: 1,10 x 1,10 x 1,50m Kanzel: 1,10 x 1,10 x 2,0m Fußboden: 3 cm Holzbohlen Dach: Filmschichtplatte	mind. Abmaße (LxBxH): 1,10 x 1,10 x 5,00m Unterbau: 1,10 x 1,10 x 3,00m Kanzel: 1,10 x 1,10 x 2,0m Fußboden: 3 cm Holzbohlen Dach: Filmschichtplatte		1,15 m Tafelbreite, 2,00 m Plattenlänge, Stahl 0,5 mm Deckbreite 1,10 m	Abmaße (LxBxH): 1,10x1,10x5,00m Unterbau: 1,10 x 1,10 x 3,00m Kanzel: 1,10 x 1,10 x 2,0m Fußboden: 3 cm Holzbohlen Dach: Filmschichtplatte
Sonstiges	mit Verkleidung	mit Verkleidung	mit Verkleidung	mit Verkleidung		Anzahl Platten	mit Verkleidung
	Lieferung und Montage am Waldort					Lieferung	als Bausatz anliefern
2-Rev. Lindhorst				9	MSP Luckenwalde, Baumschulenweg 2, 14947 Nuthe- Urstromtal		
3-Rev. Lenzburg	7		3		MSP Luckenwalde, Baumschulenweg 2, 14947 Nuthe-Urstromtal		
4-Rev. Lüdendorf			3	7	Forsthaus Fröhnsdorf, Lüdendorfer Straße 40, 14929 Treuenbrietzen		
5-Rev.Rabenstein				13	Camp Niemeck, Am Werderdamm, 14828 Niemeck		
7-Rev. Großheide		5		11	Forsthaus Lehnin, Am Fischersberg 6, 14797 Kloster Lehnin		
9-Rev.Klosterheide	4	1		4	Forsthaus Lehnin, Am Fischersberg 6, 14797 Kloster Lehnin		
8-Rev.Dippmannsdorf	5	5		3	FoB Bad Belzig, Forstweg 8, 14806 Bad Belzig		
FoB Bad Belzig					FoB Bad Belzig, Forstweg 8, 14806 Bad Belzig	64	21
Gesamt Stück	16	11	6	47		64	21

Hinweise Seite 2 beachten!

_Bereitstellung und Anlieferung von 80 jagdlichen Einrichtungen zum vorgegebenen Anlieferungs-/Lagerort (s. Tabelle und Übersichtskarte) im Bereich des Forstbetriebes Bad Belzig, verteilt auf 5 Lieferorte, incl. Montage und Aufstellung im jeweiligen Revier am Waldort, gemäß Einweisung durch die/den zuständige/n Revierleiter/-in vor Ort

_Aufbau im Revier, unter Zuhilfenahme der Revierübersichtskarten mit Kennzeichnung des Standortes, der jagdlichen Einrichtung

_Anlieferung von 64 Trapezblechen, ohne Einbau

_Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) der LBG (Unfallkasse Brandenburg) und KWF Prüfsiegel

_Abschluss Aufbau: 30.09.2026

_Bereitstellung von 21 Stück jagdl. Einrichtungen als Bausatz und Anlieferung zum FoB Bad Belzig, Forstweg 8, 14806 Bad Belzig